

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**شركة برديسكو المتحدة للمقاولات**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٥ )  
المؤرخ في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠ مليون جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون  
جنيهه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة  
طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٥ كم مركز ناصر / ببا  
محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  
(بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا  
وستتولى ( المنطقة السادسة - بني سويف ) الإشراف على التنفيذ و تجهيز  
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

**التوقيع )**

**عميد / ابوبكر احمد حسن عساف**

**رئيس الادارة المركزية**

**للشئون المالية والادارية**

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة - بني سويف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط  
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة  
وموافاتها بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

**التوقيع )**

**عميد / ابوبكر احمد حسن عساف**

**رئيس الادارة المركزية**

**للشئون المالية والادارية**

عقد مقاوله

\*\*\*\*\*

**الموضوع :** " أعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٥ كم مركز ناصر / ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ١٠٢٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

أنه في يوم الاحد الموافق : ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

**الهيئة العامة للطرق والكباري**

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)**

**و " شركة برديسكو المتحدة للمقاولات "**

ويمثلها السيد المهندس / تحسين عثمان محمد عثمان

بصفته / مدير الشركة

السيد / طاهر حسين محمد حسين

بموجب توكيل رسمي / ١٠٣٩ / ٢٠٢١

بطاقة رقم / ٢٦٩١٠٠٢٢٦٠٠٥١١ .

بطاقة ضريبية / ٤٨٦ - ٣٤٨ - ٦٦٢ .

الهيئة العامة للطرق والكباري  
مأمورية ضرائب / البليتا

سجل تجاري رقم / (٥١٦٩٦)

ومقرها / سوهاج - مركز البليتا - نجوع برديس بني سويف الجديد - شرق النيل - مساكن

الجمعية - عماره ١٧ - مدخل ١ - شقة ٣ .

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)**

طاهر حسين محمد حسين  
بموجب توكيل رسمي / ١٠٣٩ / ٢٠٢١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## البند الرابع

١٠٠٠٠٠٠٠٠ اجنيه (فقط وقدره مليون جنيه لاغير) صادر من بنك QNB صادر بتاريخ  
٢٠٢٢/٣/١ وساري حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه  
او ما تبقى منه الا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.  
ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف  
الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما يبقى منه بعد الاستلام المؤقت  
أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما  
من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي  
تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## البند الخامس

وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## البند السادس

والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد بواقع المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## العدد السابع

فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ؛ وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

نطاق المقاس

المواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبية عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

**البند التاسع**  
**القوانين واللوائح**

موضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعامل أو أي شخص آخر أو الإضرار بملتمكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني.

**المادة العاشرة**  
يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

**المادة الحادية عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

**المادة الثانية عشر**  
يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

**المادة الثالثة عشر**  
الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

**المادة الرابعة عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

**المادة الخامسة عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

**المادة السادسة عشر**  
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

**المادة السابعة عشر**  
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

**المادة الثامنة عشر**  
تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

**المادة التاسعة عشر**  
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بدأت الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

موقع مدير إدارة  
٢٤٨ - ٤٨٦ - ٢٢

موقع مدير إدارة  
٢٤٨ - ٤٨٦ - ٢٢

**البند العشرون**  
تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

**البند الحادي والعشرون**  
يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

**البند الثاني والعشرون**  
تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

**البند الثالث والعشرون**  
يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

**البند الرابع والعشرون**  
يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (السولار - البتومين) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

**البند الخامس والعشرون**  
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

**الطرف الثاني**  
شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

( التوقيع )  
السيد / ظاهر حسين محمد حسين

**الطرف الأول**  
الهيئة العامة للطرق والكباري

( التوقيع )  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييسة جيك ميجي لأعمال رفع كفاءة طريق ناصر بني سويف ببا الشرقي ( القطاع الثالث ) بطول 5 كم

| رقم<br>البند | الكمية    | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللمدة | فرش  | جنيه |
|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 1            | 0         | م      | بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية صالحة للردم وطبقا لمواصفات التشغيل باستخدام معدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لجسر الطريق ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% )                                                                                                                                                                                                                                  | -      | 126  | -    |
| 2            | 110921.90 | م      | اعمال انشاء طبقة تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 1.5 كجم /م 2 طبقا للشروط والمواصفات ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح                                                         | -      | 25   | -    |
| 3            | 110921.90 | م      | اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 3د بسمك 6سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والفلة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح                                                                                                                                                     | -      | 131  | -    |
| 4            | 0         | م      | اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل (0.4 كجم /م 2) اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكاشن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الابتعاد الرش ممساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح | -      | 8.35 | -    |
| 5            | 0         | م      | اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 4ج) بسمك 5سم بعد النك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفلة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل والفلة شاملة بالمتر المسطح                                                                                         | -      | 125  | -    |
| الاجمالي     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |
| 17303816     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |
| 332765.70    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3    | -    |
| 0            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3    | -    |
| 17636582.10  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |
| الاجمالي     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |
| 9            | 110921.90 | م      | كارتة اعمال الطبقة الرابطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |
| 10           | 0.0       | م      | كارتة اعمال الطبقة السطحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |

مدير عام المشروعات /

مدير ادارة المشروعات /

مهندس الشركة /



## شهادة

اسم العملية : رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف

اسم الشركة المنفذة : برديسكو المتحدة للمقاولات ( تحسين عثمان محمد و شريكة )

كشف باسماء السادة مهندسي التنفيذ من قبل الشركة المنفذة للمشروع عالى

| رقم المسلسل | اسم مهندس الشركة          | العمل القائم به | التقرير |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1           | محمد احمد محمد عبد الوهاب | مدير تنفيذ      | جيد     |
| 2           | محمد جمال احمد عبد العظيم | مهندس موقع      | جيد     |
| 3           | علاء سيد محمد عبد الوهاب  | حاسب كميات      | جيد     |
| 4           | خالد محمد عبد العظيم      | مساح            | جيد     |

مدير عام المشروعات

*م/ مصطفى شعبان*

م / مصطفى شعبان

مهندس المشروع

*م/ منال سعد عبد الحفيظ*

م / منال سعد عبد الحفيظ



مهندس /

طارق يوسف الجزار

## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف ببا  
الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة  
للمقاولات انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة و كذلك التجارب الواردة من المعامل  
المركزية من المستخلصات الجارية و الختامية للعملية و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

م / مصطفى شعبان

م / منال سعد عبد الحفيظ



رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السادسة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

فكس / 0822323487

ت / 0822323487


1 ش مسد ز غول - بني سويف


## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة طبقا لعقد بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف ببا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة للمقاولات و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

  
م / مصطفى شعبان

  
/منال سعد عبد الحفيظ

  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السادسة المركزية  
مهندس / طارق يوسف الجزار


## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان شركة برديسكو الكتحدة للمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات طبقا للعقد و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع





م / مصطفى شعبان

نال سعد عبد الحفيظ

  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السادسة المركزية  
مهندس / طارق يوسف الجزار

## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف بيا لشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة للمقاولات بالاتي

- 1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية و طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط و المواصفات
- 2- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ
- 3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اي خصومات اخري مستحقة
- 4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخاصة للعملية طبقا للمواصفات و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

م / مصطفى شعبان

مهندس المشروع

م / منال سعد عبد الحفيظ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بالإحالة الى عملية أعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (القطاع الثالث)  
بطول ٥ كم مركز ناصر / ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية  
حياة كريمة عقد رقم (١٠٢٥)  
(مستخلص رقم ٣ ختامي) تنفيذ شركة برديكو المتحدة للمقاولات .  
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

غياب السيارات (طبقاً لقاعدة البيانات) (بمعرفة الشركة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع  
مهندس / محمد جلال محمد العدلي  
مدير عام المركبات

١٠/١٤٤٤  
٢٠٢٣

١٠/١٤٤٤  
٢٠٢٣