

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب فاوي للمقاولات العامة (عرفة سيد حسين فاوي)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/١٦٤٤)
المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥ بمبلغ ٤,٤٥٥,٧٥٩ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وأربعمائة
خمسة وخمسون ألف وسبعمائة تسعة وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة
بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " اعمال رصف طريق شارع المدارس واعمال انتر لوك لشوارع
بجوار ابو هاتي للأسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحى وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد
الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طامية بطول ٠,٢٥ كم بمحافظة الفيوم_ (بالأمر المباشر)
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى
(المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

الحمد لله

عقد مقابلة

**الموضوع : " اعمال رصف طريق شارع المدارس واعمال انتر لوك لشوارع بجوار ابو هاني
للأسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحى وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار
حاتم والموقف مركز طامية بطول ٠,٢٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر)**

رقم العقد : ١٦٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاربعاء الموافق : ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " مكتب فاوي للمقاولات العامة (عرفة سيد حسين فاوي)

ويمثلها السيد / عرفة سيد حسين فاوي

بصفته / مدير المكتب

بطاقة رقم قومي / ٢٨٢٠٦٢٢٢١٠٢٠٩٢

بطاقة ضريبية / ٣٧٦-٩١٧-٢٥٣

مأمورية ضرائب / طامية

سجل تجاري رقم (٧٦٢٨) .


ومقرها / ش النهضة امام البنك الأهلي بندر طامية الفيوم

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

م. عرفة سيد حسين فاوي

مكتب فاوي للمقاولات العامة
اتحاد مقاولين : ٦٣٣٦٧
سجل تجاري : ٣٧٦-٩١٧-٢٥٣

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



البند الرابع

البند الخامس

إلیند السادس

البند السابع

البند الثامن

البند التاسع

مكتبة تانوي لمقتنيات العامة

الموقع الإلكتروني: garb.gov.eg البريد الإلكتروني: contact_us@garb.gov.eg

المبدأ العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المبدأ الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المبدأ الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

المبدأ الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المبدأ الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعنية من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المبدأ الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المبدأ السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المبدأ السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المبدأ الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحتته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المبدأ التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتقاد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

١٢٤٤
حرس

م. ق. هـ

مكتب فاني للمقاولات العامة
١٠١١ ب. ص. ١٠١١، الرقم البريدي ١٧٦٥ - ت. ٢٢٨٩١٩٧٦ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧
اتحاد مقاولي البترول الإلكتروني g.a.r.b.gov.eg
س. ت. ٧٩٦٨ : ٣٧٩-٤٢٧-٢٥٤
contact us@g.a.r.b.gov.eg

الموقع الإلكتروني g.a.r.b.gov.eg

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الاعمال تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجربه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد

البند الرابع والعشرون


يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الأسمنت - البيتومين - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الرابع والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

مكتب فاوي للمقاولات العامة (عرفة سيد

التوقيع) 

السيد / عرفة سيد حسين فاوي
 مدير المكتب

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(حسين فاوي)

التوقيع) 

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب فاوي للمقاولات العامة



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : رصف طريق شارع المدارس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاستمنت والشهيد حسن وعماره صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بنطاق مركز طامية ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣)
اشراف: (المنطقة السادسة - بني سويف)

تاريخ للمفاوضة: الساعة

يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ()

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة

١٩٩٠ يعتبر متما هذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس /
" حسام بدر الدين ابراهيم "

مدير عام تنفيذ الطرق

مهندس /
" منار عبد الهادي "

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة بني سويف

مهندس /

" طارق يوسف الجزار "

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

صيد /

" ابراهيم حسن عساف "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
" سامي احمد فرج "

شركة كوى للمقاولات العامة
اتحاد مقاولين: ١٢٢١٧
بر ن: ٧٦٢٨ ب ف: ٢٥٢ - ٩١٧ - ٢٧٦

عملية : رصف طريق شارع المدارس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هانى للاسمنت
والشهيد حسن وعماره صبحي وبجوار صلاح بيومى وبجوار عبد الحكيم وبجوار حاتم
والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

شركة فاوى للمقاولات العامة
اتحاد مقاولين
س.ت: ٧٦٢٨ ب.ض: ٢٥٢ - ٩١٧ - ٣٧٦

عملية : رصف طريق شارع المدارس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هانى للاسمنت
والشهيد حسن وعماره صبحي وبجوار صلاح بيومى وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم
والموقف بطول ٠,٢٥ كم

بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم

(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)

اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

الصفحة

الموضوع

الرقم

٢

فهرس

١

٧----٣

قائمة أثمان العملية

٢

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ
كان لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة
من صفحات هذا الدفتر .

شركة فاوى للمقاولات العامة
تسجيل مقاولين: ١٦٢٦٧
س.ت: ٧٦٦٨ ب.ف: ٢٥٢ - ٩١٧ - ٣٧١٤

عملية : رصف طريق شارع المدارس واعمال التزليق لشوارع بجوار ابو هالى للاستيفت والشهيد حسن وصار
صبي وجوار صلاح بيوس وجوار عبد الحكم وجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بمطابق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
اشراف: (المنطقة السادسة - بلى سويف)
(قائمة الكميات)

رقم الهند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٢١٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة عشر الف متر مسطح لا غير)	٢٥	٥	٧٨٧٥٠	٧٨٧٥٠
٢	٢١٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط مائة متر مكعب لا غير)	٦١	٦١	٦١٠٠	٦١٠٠
٣	٢١٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم) - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالريادة أو النقصان وفقاً لمحضر المفاوضة بناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. (فقط مائة متر مكعب لا غير)	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦٠٠	٣٥٦٠٠

شركة فلول للمقاولات العامة
التحاذ مقاولين: ٦٢٢٦٧
س.ت: ٧٦٢٨ ب.ف.ن: ١١٧٢٥٣
٢٧٦



صلية : رصف طريق شارع المدارس وأعمال التزويك لشوارع بجوار أبو هالي للأسفلت والشهيد حسن وصاره
صبيحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكيم وبجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بمناطق مركز طامية - ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
إشراف: (المنطقة السادسة - بلى سوييف)
(قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفلنة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٣١٠٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول يوردها المقاول على حسابه وبمعرفة وعلى حسابه من اى جهة يراها وتحت مسؤوليته على الا يقل نسبة تحمل كالفورنيا CBR لها عن ١٠% وع الدمك على طبقات والفئة شاملة اعمال التطهير وازالة اى مخلفات موجودة على الرصيف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات . (مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم) - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضات بناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط مائة متر مكعب لا غير)		١١٤	—	١١٤	—
٥	٣٠ بالعدد	بالعدد اعمال رفع وتعليبة اغطية مطابق الصرف وغرف التفشيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصفات واصول الصناعة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد . (فقط ثلاثون بالعدد لا غير)		٥٥٥	—	١٥٧٥	—
٦	٢١٨٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة وإجهاد ٤٥٠ كجم / سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٦٠ فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٨٠×٢٠٠×١٠ مم (فقط ثمانية عشر الف متر مسطح لا غير)		٢٠٩	—	٢٠٩	—

شركة فاوى للمقاولات العامة
الحداد مقاولين
٦٢٢٦٦
س ت: ٧٦٢٨ ب: ٢٥٢ ٩١٧ - ٢٧٦



ملاحظة : رصف طريق شارع المدارس واصل الانتراوك لشوارع بجوار أبو هاني للأسملة والشهيد حسن وصار
مسمى وبجوار صلاح بومى وبجوار عبد الحكيم وبجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بإطلاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة اليوم
إشراف: (المحافظة المنامة - بنى سويف)
(قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الغلة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٧	٣م١٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل رمال مع الدمك على طبقات لزوم استكمال المناسيب اسفل الانتراوك الخاصة بالارصفة والتي تزيد عن صمم يوردها المقاول على حسابه ويمعرفته وعلى حسابه من اى جهة يراها وتحت مسؤوليته والفئة شاملة اعمال التطهير وازالة اى مخلفات موجودة على الرصيف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسلیم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهـو العمل طبقا للشروط والمواصفات . مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم (فقط الف متر مكعب لا غير)	—	١١٤	—	١١٤
٨	٣م٢٠	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (٣د) فى اماكن الكشط لاستبدال المناسيب وفى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفنشر) لفرش طبقة الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات والا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦سم وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن (٠,٤كجم /م٢) اسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل مايلزم لنهـو العمل . (فقط عشرون متر مكعب لا غير)	—	٩١٥	—	٤٣٠٠
٩	٢م١٠٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية للمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر مسطح لا غير)	٥	٢٧	—	٢٧٥٠

عملية : رصف طريق شارع المدارس وأعمال الترابوك لشوارع بجوار أبو هاني للأسفلت والشهيد حسن وعمره
صبيح وجوار صلاح بيومي وجوار عبد الحكيم وجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بمطابق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
إشراف: (المنطقة المسماة - بلى سوف)
(قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٠	٢م١٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بمسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر مسطح لا غير)		١٤٦ -	١٤٦ -	١٤٦ -
١١	٢م٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الفان وخمسائة متر مسطح لا غير)		٩ -	٩ -	٩ -
١٢	٢م٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش ودمك طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٤ ج) بمسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الفان وخمسائة متر مسطح لا غير)		١٤ -	١٤ -	١٤ -

شركة فاوى للمقاولات العامة
اتحاد مقاولين: ٦٢٢٦٧
س.ن: ٧٦٢٨ ب.ق: ٢٥٢ - ٩١٧ - ٢٧٦



صاية : رصف طريق شارع المدارس واعمال الترابوك لشوارع بجوار ابو هالى للاسمنت والشهد حسن وعماره
صبيح وجوار صلاح بومى وجوار عبد الحكم وجوار حاتم والموقف بطول ٠,٢٥ كم
بمطابق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
اشراف: (المنطقة السادسة - بلى سويف)
(قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٣	٢ بالعدد	بالعدد تركيب وتوريد بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية والغطاء من GRP بمقاس ٤٥*٤٥ سم والعمق المناسب مراعي منسوب شبكة الصرف والمنسوب النهائي للطريق طبقا للرسومات والكود المصرى على ان يتم التركيب فى الموقع الذى يحدده المهندس المشرف والفئة تشمل نهو الاعمال كاملا مما جميعه وطبقا لاصول الصناعة والكود المصرى. (فقط اثنان بالعدد لا غير)			٥٠٠٠	—	١٠٠٠٠
١٤	٤٠ م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC ويقطر خارجى ١٦٠ مم ومحمل على البند الحفر فى جميع انواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقابل العمومية وتوصيل بين غرفة التفتيش الى اقرب مطبق وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة. (فقط اربعون متر طولى لا غير)			٢٨٠	—	١١٢٠٠

٤٤٧٨١٥٠ = ٢٧٢٢

٤٤٧٨١٥٠ فقط وقدره ٢٧٢٢ مليون واربعمائة وخمسة وعشرون
الف ومائة وخمسة وعشرون جنيه لا غير
واحدة الشركة على خصم ١٥٪ ليصبح الاجمالى ٤,٤٥٥,٧٥٩ ج
(فقط اربعة مليون واربعمائة خمسة وخمسون الف و سبعمائة تسعة و مئوسه مائة لا غير)

شركة فلوى للصناعات العامة
التجارة مقاييلين: ٦٣٢٢١
س.ت: ٧٦٢٨ ب.ض: ٢٥٢ - ٩١٧ - ٢٧٦

(الشروط الخاصة)

بنطاق مركز طامية ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم للخطوة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

الهيئة العامة للطرق والكباري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES (GARB)



أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقـد وفي حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيهاً لا غير) يومياً .
يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب امن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت ياه جهاز الاشراف والمهندس المشرف

- معمل الموقع

الاختبارات المعملية :

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

Soils	AASHTO/ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T ٨٨
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T ٨٩
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T ١٩١
- Sand Equivalent Test	T ١٧٦
- Moisture Density Relations of Soils using a ١٠-pound Hammer and ١٨-inch Drop	T ١٨٠
- California Bearing Ratio (CBR)	T ١٩٣

AGGREGATES	AASHTO/ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T ٨٨
- Unit Weight of Aggregate	T ١٩
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T ٢١
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T ٨٤
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T ٨٥
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T ٩٦
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T ١١٢

