



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات

تحية طيبة وبعد ..

نشرف بسان نرسـل رفق هـذا نسـخـة مـن العـقد رـقم
٢١٧١ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) المـ فـرـخ فـي ٦/٨ بـمـباـغـ
١٤,٠٠٠,٠٠ جـنيـه (فـقـط وـقـدـرـه أـربعـة عـشـرـ مـلـيـونـ جـنيـهـاـ لـأـغـيرـ)
وـالـمـوـقـعـ بـيـنـ الشـرـكـةـ وـالـهـيـنـةـ بـشـأنـ قـيـامـ الشـرـكـةـ بـعـمـلـيـةـ "أـعـمـالـ الجـسـرـ"
الـتـرـابـيـ لـمـشـرـوـعـ خـطـسـكـةـ حـدـيدـ (الـرـوـبـيـكـيـ /ـ العـاـشـرـ مـنـ رـمـضـانـ /ـ بـلـبـيـسـ)
لـتـنـفـيـذـ الـمـسـافـةـ مـنـ الـكـمـ ٢٣,٨٠٠ـ إـلـىـ الـكـمـ ٢٦,٦٠٠ـ بـطـولـ ٢٦,٨٠٠ـ كـمـ اـتـجـاهـ
بـلـبـيـسـ (بـالـأـمـرـ الـمـباـشـرـ) .ـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقاـ لـشـروـطـ وـمـواـصـفـاتـ
الـهـيـنـةـ الـخـاصـةـ بـهـذـهـ الـعـمـلـيـةـ هـذـاـ وـسـتـولـىـ "لـمـنـطـقـةـ الـثـالـثـةـ -ـ شـرقـ الدـلتـاـ"
الـإـشـرافـ عـلـىـ التـنـفـيـذـ وـتـجهـيزـ وـتـسـلـيمـ الـمـوـقـعـ لـلـشـرـكـةـ فـورـاـ .ـ
وـ تـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ،ـ ،ـ

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية والادارية

If Crest isnt



عقد مقاولة

الموضوع: أعمال الجسر العزابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم
الاتجاه بلبيس (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٢٠٢٢/٢١٧١ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

شركة البعللي للمقاولات العامة والتوريدات .

ويمثلها السيد المهندس / أحمد سعيد عبد السلام سليمان .

رقم قومي / ٩٥٩٠١٩٠١٩٢٠٥١

بطاقة ضريبية / ٣٥٢ - ١٦٧ - ٢٦٢

مأمورية ضرائب / التل الكبير .

سجل تجاري رقم / ٤٢٣٠١

جامعة
بلبيس

ومقرها / القصاصين الجديدة - طريق المعاهدة بجوار مجلس المدينة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

أحمد سعيد عبد السلام



التمهيد

بناءاً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إنشاء جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية (كباري - انفاق - بربار) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) المسافة من الكم ١٩٠٢٠٠ إلى الكم ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠.٨ كم اتحاد الروبيكي (بالأمر المباشر) إلى شركة البعللي للمقاولات العامة والتوريدات " بتكلفة تقديرية ٤٠٠٠٠٠٠ (فقط وقدره أربعة عشر مليون جنتها لا غير) ، ووردت موافقة رئيس مجلس الإدارة والمتضمنة موافقة سيادته على تعديل التخطيط للمشروع للضرورة الفنية وتعديل صغر المشروع للخط الرئيسي وتعديل الترقيم الكلوومترى والاتحاه الحديد للمشروع لنصبح المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢٦.٦ كم اتحاد بلبيس (بالأمر المباشر) ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢٦.٨ كم اتحاد بلبيس على أن يتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق . على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعماله وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائل المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد افترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السايبق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبالة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومنتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢٦.٦ كم اتحاد بلبيس (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ (فقط وقدره أربعة عشر مليون جنتها لا غير) كافية الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفاتنات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلزم الطرف الثاني " شركة البعللي للمقاولات العامة والتوريدات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.

أحمد سعيد عيسى




البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم ٥٦٢٣٦١٢٣٠٠٠٠٨٧٦ بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠٠٠ لجنة (فقط وقدره سبعمائة الف جنيه لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع الصالحية الجديدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣ ساري حتى ٢٠٢٤/٥/٢١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد حضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة يومنا من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للمضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لذلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تتفاذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مقدمة
ثانية



البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقدين عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ياصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات الازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، ويعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاه .

البند الثانى عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروفات الإدارية الازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في تلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أنني مسؤولة علي الطرف الأول .



مقدمة
حمراء

المادة الرابعة عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى الآليات وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

المادة السادسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروفات الإدارية اللاحمة .

المادة السابعة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكانتين والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة الثامنة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة التاسعة عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالإضافة أو النقص بما لا يتجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم ويصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص

المادة الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعفات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

مقدمة
جمهوري



البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي . وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تخصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرف العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الأسمدة - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البند وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والتزوم .

الطرف الثاني

شركة البعللي للمقاولات العامة والتوريدات

التوقيع (احمد سعيد عبد السلام مليمان)

السيد / احمد سعيد عبد السلام مليمان
مدير وشريك

المهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
الم الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لبحوث الطرق



١٤١٠٠ - - -

الملف

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد
الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس(بليبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٣+٨٠) الى المحطة (٢٦+٦٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تاریخ المفاوضة: الساعة يوم ٢٠٢٣ / /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية
للهمية العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق
مهندس / حسام بدر الدين ابراهيم

مدير عام الطرق
مهندس / هبة عبد الجوارد

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة الثالثة
مهندس / سلوى صالح

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية و الادارية
عميد / أبو بكر أحمد جهنس عساف



ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والتختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٦+٦٠٠) اتجاه بلبيس بطول ٢,٨ كم

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد
(الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٦+٦٠٠) اتجاه بلبيس بطول ٢,٨ كم
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)



اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد
 (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
 القطاع من (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٦+٦٠٠) اتجاه بلبيس بطول ٢,٨ كم
 (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

| <u>الصفحة</u> | <u>الموضوع</u> | <u>الرقم</u> |
|---------------|---------------------|--------------|
| ٢ | فهرس | ١ |
| ١٣---٣ | قائمة أثمان العملية | ٢ |

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كان لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموق

١- تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء مكتب لانقة لجهاز الأشراف و الاستشاري مزودة بالآلات و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ١٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكلة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والغسق والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسوب الالى بالعدد المناسب وتتوفر خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفني طبقاً للتعاقد و بما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي يمكن جهاز الأشراف من السيطرة ومتتابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تفاصس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لغير) يومياً وكذا يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الأشراف باسلوب آمن بمعمل المنطقة المعرفة والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الأشراف والمهندس المشرف.

٢- معلم الموقـع

مبني المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكمال بالموقع أو بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراافقه (اثلث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للمذكور بملحق رقم ٢٠ لا يقتصر على الآتي:

- ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
 - مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
 - طلالات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
 - جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليدر A4 وس坎ر.
 - مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفن التجفيف.
 - أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
 - مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
 - وسائل إطفاء الحريق من طفليات والتي يجب الانتقال عن ٢٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها ومحنتها دوريا.
 - مراوح طرد.
 - ركائز لثبت الأجهزة عند اللزوم.
 - حمل مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المحر أو أي مادة أخرى مناسبة.

الاخبارات:

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالممواصفات :



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بنبيس (بطول ٥٧ كم
القطع من المحطة (٢٢+٨٠٠) الى المحطة (٢١+٦٠٠) اتجاه بنبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق النيل)
الشروط الخاصة

| Soils | AASHTO/ ASTM |
|--|-----------------|
| Mechanical Analysis of Soils | T 88 |
| Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils | T 89 |
| Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method | T 191 |
| Sand Equivalent Test | T 176 |
| Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and inch Drop | T 180 |
| California Bearing Ratio (CBR) | T 193 |

| AGGREGATES | AASHTO/ ASTM |
|---|-----------------|
| Mechanical Analysis of Aggregates | T 88 |
| Unit Weight of Aggregate | T 19 |
| Organic Impurities in Sand for Concrete | T 21 |
| Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates | T 84 |
| Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates | T 85 |
| Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine | T 96 |
| Clay lumps and friable particles in aggregate | T 112 |



AASHTO/
ASTM
ES1658

CONCRETE

| | |
|--|-------|
| - Compressive Strength of Molded Concrete Cubes | |
| - Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field | T 23 |
| - Quantity of Water to be used in Concrete | T 26 |
| - Slump of Portland cement Concrete | T 119 |
| - Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory | T 126 |
| - Sampling Fresh Concrete | T 141 |

وتزول ملكية المعدات والأجهزة جميماً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات المأوفى عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع والمعامل المركزية بالهيئة وهو المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعقدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات وأجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد ل القيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الا نقل خبرته عن ١٥ عاماً في إختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عاملة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية الازمة لاتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدي المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الاعمال والاستلام الابتدائي للمشروع.



احمد حبيب

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع عند نهائته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لايتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (Microsoft Project) بتحفيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على أن يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقيف الأعمال عن الظروف المناخية .


و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتومين والسوولار وحديد التسليح والأسمنت .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدراكاً ان الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أعلى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطا، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة لتنفيذ الخطط قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطط المعتمدة على الطريق



بمسلفات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث، يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون آية تكفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن آية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقديره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤولون عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقديره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الرشاف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان.
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتالى - اصفر - ازرق - رصاصي).
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي.
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بعقدة صلب.

على ان تكون جميعاً بخامات متميزة.

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندي وتحتضن على مسivel المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمهنيت لجميع العاملين بالمشروع، متناسبة مع العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وقائيه (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مسئولي



التأكد على ارتدائهم الأمان للعاملين و الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، وإذا ثبّن أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس .
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط التقديمة .
ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة و حتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) أفراد بالفوات المبينة :-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)

مساعد مهندس، او ملاحظ فني : ٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد .
عامل عادى : ١٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التامين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك .
ويجب على المقاول ان يقوّم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .

د - الوصول للموقع

المقاول مستنول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثّلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

ويموافقة، المقابول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وإن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسلیم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقابول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقابول بتنظيف حرم الطريق وتنشیت وتهذیب المیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يحين موعد الإسلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المنكورة بمعرفتها وتحصيم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعملة بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيطات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بالجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على أن تكون طلاقته بيده واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنعاذه المعتمدة.



ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخصيص جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبندين رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ئ - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكليفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيبني على الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الفحص عن آية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريها سيقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيقية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوته حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تتفق جميع المواد المستخدمة بكلفة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قولها مرهوناً بموقعة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنعين الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد آية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لافتراضات المقاول التنسلي، مع السوردين في وقت مبكر لبرمجة



علية : اعمال الجسر القرابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس [طول ٥٧ كم] القطاع من المحطة (٢٢٤٨٠٠) الى المحطة (٦٦٤٦٠٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

عملية توريد المواد بحيث لا ت慈悲ب في أي تعطيل لحمليات البناء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتبى أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على الصطع النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقه المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبيعة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال البناء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تغيرات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالك الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل البناء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغطي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار ترجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، وبغير سعر العقد مشحولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متعدلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقاماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخطوطات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل البناء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى لاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية وممستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند خلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تأثيره. يعتمد المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد(الروبيكي - العلشر من رمضان - بليبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٤+٦٠٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

يقوم المقاول كذلك بنقل واعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصالح إثارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصالح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنهار السيارة

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ملزوم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها

هـ - أعمدة الانارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتغذية بالكهرباء الإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول، الفنية

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الانتاج الموقعة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس، وهو اتفاق

و - حاملی، الر ایات

يلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهنتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة لثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أ - التفاصيل

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسلیم أربعة نسخ من التقرير المبدئي ، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الراسية والافقية) وكذا أماكن انهيارات جسر الطريق (دواز الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

كما يتلزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المانحة للتراثيين قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون إجراء الدراسة وفقاً لعناصر والتوصيات والمواصفات والأسس والاحمل النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبيان الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقييمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (١: نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن لقتم الاعمال يتم لتقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين ويتضمن الآتي :



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع الشاء لخط السكة الحديد(الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٧٥ كم)
القطاع من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٦+٩٠٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الالقا)
الشروط الخاصة

- جميع الاعمال المنفذة والاشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد وبيان التأخير (إن وجد) مع المبررات وخطة المقاول
لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسئولين للموقع
- بيان بالمعدات وفريق العمل .
- تقرير نتائج اختبارات المواد وضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة وآية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

على ان يتم ارفاق التقارير الأسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها
 يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم
التقرير الشهري .

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) اربع نسخ من تقرير
المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات
أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات آية أعمال موردة وكافة بيانات
المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و
الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول
والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسلیم (٥) نسخ
ورقية ورقية على لفراص مدمجة على ان توضح هذه الوثائق جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط
والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الأنشاءات والكباري طبقا لما تم تنفيذه على ان يتم
تسليمها مع المستخلص الخاتمي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المترفة على المشروع .

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزوم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص اثناء وبعد التنفيذ لكافة
الاعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس يتم تسلیم ٢ نسخة منها كل
نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضا تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير
العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النتيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر
الصور :

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول



• رقم الصورة

• وصف وتعریف الصورة

• وقت وتاريخأخذ الصورة

وتقى النسخة الالكترونية للصور الالكترونية (أو الناجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض ايا من هذه الصور والمستندات الى ايا من وسائل الاعلام الا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب، تقديمها مع تقرير الإنجلز الشهري وبدون اي تكالفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق و MERCHANTABILITY وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تنتشر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الابتدائي للمشروع او حينما يطلب المهندس.

سادساً : انتهاء المشروع واحلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكون المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للذات المقدمة بالعرض المالي لبعض الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والضرائب والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

١ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستئثار مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها وللأزمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تاكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز محطات التشغيل من خلاتات وكبار، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Drawings)، وتوفير الأكواخ والموانئ لنقل المطلوب، واعمال الامن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة



عملية : أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء خط السكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيه (بطول ٥٧ كم)
القطاع من المحطة (٢٤٠٠) إلى المحطة (٢٦٠٠) اتجاه بليبيه بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق القناة)
ذلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمل ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه

بموافقة المهندس وأعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزمه لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد .
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب البيئة .
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة) .
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح اللازمة ل مباشرة العمل) .
- تكلفة استئجار الضمادات البنكية .
- حماية المرافق والخدمات القائمة .
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (AS built) لبنيود العمل المختلفة .
- بواسن التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد .

ثعننا : مدة العقد

يلزم المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٨) شهور ، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تسعاً :- التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٣٤٨٠٠) الى المحطة (٢٦٤٦٠٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبندين رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع
إلا بعد معاينة ومعاييره المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصریح باستخدامها

| نوع البند | نوع المطلوب | العدد |
|--|--|---|
| مجمع الخلاطات (إن وجد) | محطة خلط خرسانة مركزية أو توماتيكية سعة لا تقل عن طن / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات على ان يقدم المقاول شهاده معاييره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وتحدد المعايير كل سنه اشهر | ١ |
| أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع) | مغسله مواد مبرد مياه خلط معمل خرسانه ماكينه إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات وش إنفاذ كلارك لودر | ١ ٢ ١ ٣ ١ ٢ ١ |
| أعمال الآتية (إن وجد) | رافع أذرعه لودر مزاعمات مياه (تنك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن) جریدر هراس تربه بلدوزر على جنزير عربه قلاب جديد أو بحاله ممتازه لودر عربه قلاب تنك مياه | ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٨ ٢ ٨ ٢ |
| أعمال الاساس (إن وجد) | جریدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات جرار زراعي مزود بمكشنة ضاغط هواء | ٣ ٣ ٢ ٢ |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٤٠٨٠) الى المحطة (٢٦٠٦٠) اتجاه بليبيس بطول ٢,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

* على المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونوعها وعدد كل منها أثناء التنفيذ

- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .

- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأدواتها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أي معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه

(الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة . ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال .



الحمد لله رب العالمين



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط المسكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بنبيس(يطول ٥٧ كم
القطع من المحطة (٢٣٤٨٠٠) الى المحطة (٢٦٤٦٠٠) اتجاه بلبيس بطول ٤,٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الالمان)
الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فريق العمل

| الشخص | عدد | سنوات الخبرة في مشاريع ممثلة في النوع والقيمة |
|-----------------------------|-----|---|
| ١. مدير التنفيذ | ١ | ١ سنة |
| ٢. مدير المكتب الفني | ١ | ٥ سنة |
| ٣. مدير ضبط الجودة | ١ | ٥ سنة |
| ٤. مدير السلامة الوقائية | ١ | ١ سنة |
| ٥. مهندس تنفيذ | ١ | ٥ سنوات |
| ٦. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية | ١ | ٥ سنوات |
| ٧. مراقب تنفيذ / فني مواد | ٢ | ٥ سنوات |
| ٨. حاسب كميات | ١ | ٥ سنوات |
| ٩. فني سلامة مرورية | ٢ | ٥ سنوات |
| ١٠. مساح | ٢ | ٧ سنوات |

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخديصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم توفر مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم توفر أي من باقى فريق العمل ولا تغطي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي على ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الارشاف على ان يتم فحصها وتسليمها وانخذا الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهئنة المركبة بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المنكورة طوال مدة المشروع.



أعمال الجسر التراسي لمشروع إزدواج خط سكة حديد

- الشروط العامة -

يسري على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون التعاقديات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات للعملية

المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وتعنى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :

ويعنى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس .

يعنى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعنى أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :

تعنى كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إغلاقها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :

تعنى الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعنى المواد أو الأشياء التي تخصيص تكون جزءا من الأعمال الدائمة

٨. المخطوطات :

تعنى المخطوطات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطيا من وقت لآخر.

٩. الموقع :

يعنى الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة :

تعنى الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانيا - المفردات والجمع :

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا طلب النص ذلك.

ثالثا - العناوين والهوامش :

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءا منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص وإختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يغير في جراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية بكل ذلك ليس له أن يقوم بأى تغيير في الأعمال إلا إذا حصل سعيه هو الآخر لاتخاذ تدابير احتفاظية في العقد.

Page 111



أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد

الشروط العامة

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطى وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثّل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له مازمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلى :

أـ يلتزم ممثّل المهندس بالقيام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (مادعا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثّل المهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال .

بـ إن تقصير ممثّل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وإن يامر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستدات العقد.

تـ عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التنفيذ والمناطق

المادة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربع أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وترتسب عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الأخذ بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يدخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق تطبّقها لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

المادة رقم ٤ : (التعاقد من الباطن)

لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكالته أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يرميها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقده من الباطن بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)

يشمل العقد على ما يلى :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها

- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمها مذتصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً.

- تقديم الهيئة للمقاول المخططات المبنية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفقته خلال مدة شهر واحد تحت اشراف المهندس وممثّل الهيئة بنتهاء أعمال الرفع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهوضها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

المادة رقم ٦ : (لغة العقد)

أـ اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذها ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية واذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

بـ تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال احدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص بالعربي بالحصول به ضد الاختلاف.



الشروط العامة

المادة رقم ٧ : (حفظ المخططات)

ا - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخبار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطى قبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات الازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتبع على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتبع عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواود المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٨ : (الأوامر التغريبية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسلام بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيّد بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصاً أو تغييرًا في المواد ونوعيتها يتربّط عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارج عن الحدود التي نظمتها طبیعاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعةها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المماثل لها في فئات الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩ : (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة النافية للجهالة وترى عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.

- طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى موقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التشغيل الازمة وموقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- المناسبات المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبیعاً للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربية ومصادر المواد المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والمرافق تحت الأرض بعد تسييقه مع الجهات المعنية بذلك المرافق وترى عليه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أي تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد إستكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسلام.

المادة رقم ١٠ : (مراجعة التصاميم)

أولاً : الطرف الثاني مسؤول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندسين بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثاني القيام بباحث التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في موقع الكباري والممرات السفلية والمتقدمة للغاية من تصميم الأساسات، وبذلك إعطاء التأكيد بالطبعون وصنف كامل لطبقات التربة وللنتائج الافتراضية التي في

من



الشروط العامة

الموقع والمعلم والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التاكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التاكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.

ثالثاً : على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التاكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)

أولاً : على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكهرباء) أو تكون واردة بأى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيى بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ثلثة في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً : يلتزم المقاول بما يلى:


- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوكيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لأحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

- إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢ : (البرنامج الزمني المفصل وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ وخطه التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلية المعدل وأسبوع قبل نهاية للإخلاء) موضحاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤول مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسؤول عن تحديد ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشطيبات، وكذلك تحديد التواريف المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامجه تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في صيغتين: صيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأفعال، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص ممعنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهر سير العمل وإدراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعة. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية بطلبها المهندس وتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توسيع كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير التدفقات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت الحق بالتقدير الشهري أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية (إذا طلب منه المهندس ذلك).



الشروط العامة

وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ جنية (خمسة مائة جنيه عن كل يوم تأخير).

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتوミニة نتيجة عدم قدرة الجهات السيادية على تدبيره فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقاً للتدفقات البيتوミニة المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون ان تحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الموضوع.

المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالموقع)

على المقاول تعين ممثلا له (مدير المشروع) يكون موافقاً عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالالتزاماته التعاقدية بشكل منчен وسلام، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطياً من قبل المهندس) أن يكون مقيناً بصورة دائمة وتابة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل.

ويحق للمهندس استبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة .

المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولاً : على المقاول - وبعد موافقة المهندس - تعين الأشخاص المنوط بهم شغل الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق اختصاص كل منهم القيام بتنفيذ الأعمال المنطحة بهم ويجوز في جميع الأحوال حصول المهندسين والفنين ذوى الخبرة أقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل منчен وسلام.

ثانياً : للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعرض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيء السلوك أو غير كفء أو مهملاً في أداء واجباته ، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه بديل يوافق عليه المهندس.


ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى أن يتلزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة باخبار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم ١٥ : (تحديد مواقع الأعمال)

الطرف الثاني ممنول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسلامية وربطها بالنقطاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسبات الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون ممنولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات واليد العاملة الازمة في هذا الشأن، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقطاط والخطوط والأبعاد والمناسبات على نفسه الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦ : (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمان والسلامة لموقع العمل نهاراً وليلة وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمرافق لجميع مشتملات الطرق والمنشآت القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.



الشروط العامة

المادة رقم ١٧ : (اعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولاً : المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإسلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر باى من الأسباب السابقة ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الاعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لغم أو أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لاعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثانياً : المقاول مسؤول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أى خطوط مراقب أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات. ويكون المقاول مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تتنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندسين.

المادة رقم ١٨ : (التأمين على المشروع)

أولاً : بما لا يتعارض مع ما ورد باى من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والموقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولى الباطن بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساري اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنها أو ناجم عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإسلام النهائي.

ثانياً : على المقاول إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول بتصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرةً و حتى الإسلام الابتدائي للعملية ، وتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المنكورة فإنه يحق للهيئة أن لا تقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمها لها تلك الوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يশملها التأمين.

- على المقاول المسند إليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره (جنية يقدر ٥ % عند توقيع العقد .

المادة رقم ١٩ : (الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصريف المالك أو الجهة الرسمية المسئولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير الازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بجازة أو الإضرار باى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشافه أيها من هذه الإكتشافات إخطار المهندس فوراً وتكون تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيراً أو تكبد تكلفة نتيجة امثاله لتلك المكتشفات، فعلى المقاول أن يقوم بالخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو التنازل بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير وبدون إلزام على المالك.



أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد

الشروط العامة

المادة رقم ٢٠ : (استخدام العمال)

المقاول مسؤول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين، كما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية الازمة أثناء تنفيذ الأعمال.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والمتلكات المجاورة للعملية.

ويبوكن المقاول مسؤولاً عن الامتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والاحتياطات والشروط الازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتنى بكل الاحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشناً تصصيلياً بين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأى معلومات يطلبتها المهندس أو ممثله المتعلقة بالعمال أو بمعدات التنفيذ.

المادة رقم ٢١ : (المواد وأصول الصناعة)

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستاندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لأخر لآية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

ولا يعنى فحص الأعمال في موقعها أو الورش أو المصانع التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأى حال المقاول من مسؤولية في التأكيد من صلاحيتها.

خطوة ضمان الجودة: على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقيدة منه والمعتمدة من قبل المهندس للتأكد من الالتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا ولن يعني إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسؤولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي تووضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص المواد: يجب الالتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويتحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الاختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-موقع العمل.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعلم الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد لاختبارات توكيد الجودة.

-آية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهائية وملزمة لطرف في العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخصم النفقات كاملة مضافاً إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢ : (حق الدخول للموقع)

للملك أو المهندس أو لأى شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات الازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة الازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣ : (فحص العمل قبل تطبيقه باعمال الحري تالية)

أولاً: لا يجوز تطبيق أي عمل أو حجمه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتبع الفرصة الازمة للمهندس أو ممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تطبيقه أو لا يجريها على النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل



الشروط العامة

جاهر للشخص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانياً: على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خللها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس.

المادة رقم ٢٤: إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي:
إزالة آية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.
-الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة و المناسبة.

-إزالءة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.
وفي حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب العملية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجر اللازم لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافاً إليها ٢٥٪ على المقاول أو أن يخصصها من آية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥: (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطى من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار العرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦: (بدء وانتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كلياً أو جزئياً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإنتهاء من تنفيذها وفقاً للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقدير أي تعدد لوقت الانتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحسبان تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استحداثها بناءً على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مدد توقف الاعمال نتيجة سوء الاحوال الجوية المنتظمة في الامطار الغزيرة والشبورة الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف القهريه وذلك كلما بناء على تقرير فني للاعتماد من السلطة المختصة.

المادة رقم ٢٧: (استلام الموقع وحياته)

أولاً: باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي

سيجرى بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كلياً أو جزئياً مع أمر المهندس الخطى بالبدء في الأعمال وفقاً لنطاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقرارات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطى.

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يمكن المقاول من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقدمة من قبل المقاول ويعتمدتها المهندس.

ثانياً: باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفسه الخاصة.

ثالثاً: على المقاول أن يجهز على نفسه الخاصة سيارات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضروريًا لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الأعمال.



الشروط العامة

رابعاً: تعتبر أجزاء الموقع المسلمة للمقاول في حيازته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذه كافة الاحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨ : (غرامات التأخير والأضرار الناجمة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسلمه في المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق غرامات التأخير تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، كما لا يتم صرف فروق اسعار عن آية اعمال تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع ، هذا ويتتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضى به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية :

أ- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو ظهر بطاً في سيره أو وقه كلياً لدرجة يرى معها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لانهائه.

ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطى سابق من صاحب العمل.

ج - إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انتصاف خمسة عشر يوماً على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

د - إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة او إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ آية إجراءات قضائية أو خلافها.
ويحق للمالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عليه أن يحجز على المواد والآلات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره دون أن يكون مسؤولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الاستعمال كما يحق للمالك أن يسند الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ماتكبده من خسائر أو أضرار أو جراء سحب العمل وإذا لم يكتف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب بذمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩ : (الإسلام الابتدائي والنهائي والحساب الختامي)

الإسلام الابتدائي :

عند إسلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهم بمعاينة الأعمال واستلامها إسلاماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبيه المفوض وبحرر محضر عن عملية الإسلام الابتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويسلم المقاول نسخة منه ، هذا ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع إجراءات الإسلام الابتدائي.

وإذا كان الإسلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابياً يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا ثبت من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبار تاريخ إشعار المقاول للمالك باستعداده للإسلام موعداً لإتمام إنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تتم على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويزوجل الإسلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر المقاول بذلك.

تقوم لجنة الإسلام الابتدائي بتقدير النتائج المعملية للعينات الماخوذة بمعرفتها وكذا الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ وفقاً لل코드 المصري ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٣ بخصوص تقدير الأعمال الخرسانية لمستلزمات الطرق .

الحساب الختامي : بعد إسلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وقيام المقاول بتقييم ما يفيد سداده ما يستحق من تأميمات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة المزيلة من قيمة ~~باقي~~ الأعمال التي تمت فعلاً ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو آية مبالغ أخرى مستحقة عليه.



Page 9 | 13
جهاز
الإشراف والإدارة

الشروط العامة

- يتم صرف المستخلص الخاتمي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات المعملية وتقدير النتائج طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمها للمنطقة.
- الإسلام النهائي: قبل انتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإشعاراً خطياً إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمهدًا للإسلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إسلامها نهائياً بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهم ويعطى للمقاول نسخة منه.
- وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإسلام الابتدائي يوجل الإسلام النهائي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته وخصم قيمتها حسب التكاليف الفعلية مضافة إليها ٢٥ % مصاروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.
- * عند إسلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وتقدير المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإسلام الابتدائي للاعمال وحتى الإسلام النهائي . وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أي أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خطياً أثناء فترة الضمان أو عند الإسلام النهائي .

وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو بأسرع وقت ممكن بعد إنتهاءها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإسلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضي بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان . وفي حال إخراق المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطته مقاولين آخرين ، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أي عملية أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى ، علاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية .

المادة رقم ٣١ : (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة . ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً على الأرجح هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد بما يلزمه بذلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بند لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيما إذا كان ذلك الكميات إلا في حال يقدم المقاول تحليل تفصيلي للفات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملة التكاليف المباشرة للعملة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف إدارية وارباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتغير فات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتلاؤض تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

ثالثاً: على المقاول أن لا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة .

المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً: تعيين المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقييمها وجلبها للموقع مخصصة كلها لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان القل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسع للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي ستستخدم في هذا الماده والتصريح باستخدامها.



الشروط العامة

ثانياً : على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإنما تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل وبينما يتبع الشروط، وإذا تختلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقييم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تاريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقييمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتلوق مع خطة عمله، وللملك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تغفي تلك الغرامات المقاول من مسؤوليته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال ، والمقاول مسؤول عن زيادة هذه المعدات وتتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتفطية أي تأخير في معدلات الإنجاز.

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للتوعية والقدرة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو الازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة.

ويبقى المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأى أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسيق.

المادة رقم ٣٣ : (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أي بند يلزم بإنفاقها نتيجة أي مستجدات لم تكن منظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتلوق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذها.

ومن أجل تقييم المهندس للفاتورة المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للفاتورة والأسعار مدعم بمستندات مزيدة شاملة التكاليف المباشرة للعملة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي أي تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤ : (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنياً على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لفاتورة السعر المحدد لكل بند من بند الأعمال الموصفة بمستندات العقد بالإضافة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مفاضلة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

المادة رقم ٣٥ : (طريقة القياس)

يجرى قياس الأعمال هندسياً على أساس القیاسات الصافية فقط من واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمنفذ فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أيها من مستندات العقد. وللهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للإشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منها.

المادة رقم ٣٦ : شهادات الدفع الجارية (المستخلصات)

- يجوز للهيئة ان تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لتجاوز عشرة في المائة (١٠%) من قيمة العقد بعد توقيعه مقابل ضمان ينكي بنفس المبلغ وتستوفي بالخصوص بـ *النحو المتعارف عليه والالتزامات المتفق عليها* .
- سيتم صرف المستخلصات بنظام الدفع الإلكتروني بخلافاً من المعمول في الشيكولات الورقية.



الشروط العامة


- ٢- يلتزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقدم منة رقم الحساب الخاص به والذى سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات .
- ٤- تقوم الهيئة بصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنياً ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على ان يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني و على الشركة او المقاول الذى يرسى عليه العطاء تقديم رقم الحساب الخاص بها و الذى سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ الى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة ووضع بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقة لها ومصحوباً بالمستندات佐證 documents والتى يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.
- ٥- ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة اي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيف او خصم قيمة اي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة .
- ٦- ويكون للهيئة سلطة الحجز او التعليمة او الخصم حسب الحالة من قيمة اي مستخلص جاري ايضاً إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولاته على:
- استكمال التجهيزات الموقعة بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعلم الموقع وتأمين الكوادر الفنية.
 - التقصير في سداد التزامات العمل أو مقاولي الباطن.
 - تقديم رسومات الورشة والعينات وغيرها وفقاً لما هو مطلوب بوثائق العقد.
 - تقديم او إعادة تحديث البرنامج الزمني للتنفيذ شاملًا جداول التوريدات وجداول التدفقات التقنية طبقاً للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.
 - تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
 - الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحملية الهيئة والنظافة.
 - تقديم أو تجديد وثائق التأمين.
 - التقيد بنظم السلامة والمرور أثناء التنفيذ.
- ٧- تصرف للشركة التي يرسى عليها العطاء قيمة رسوم الكارتات والموازين المحددة بلائحة الشركة الوطنية لانتاج وتنمية وادارة الطرق وطبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.

المادة ٣٧ : (شهادات الدفع لتعويضات فروة الأسعار)

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٧) القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رفعاً او خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الأسناد المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول في عطاء بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الخاصة للتعديل وهي : الاسمنت - حديد - السولار وبنين اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتبعه في هذا الشأن ومراجعة تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها

- على المقاول تحديد معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي الاسمنت وحديد والسولار فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء او غيره من الجهات الأخرى المحاسبة ، وعلى المقاول ايضاً تقديم نشرة الاسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.
- يحاسب المقاول على التعديل في الاسعار رفعاً او خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الأسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليها الطرفان على أن يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاصة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .

• في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الاسعار المذكورة بالذريعة او عدم التزامه بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الذي يتم استبعاد العطاء او التوريد



يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعاً أو خفضاً خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب أولوية المتعاقدين في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقي العطاءات الأخرى.

المادة رقم ٣٨ : (المسؤولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التي يتطلبها العقد عند تاريخ انقضاء فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام باستكمال أي عمل لا يزال ناقصاً في التاريخ المحدد بشهادة الإسلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرر وفلا مانع من قبل المالك أو نيابة عنه وإذا أخفق المقاول في إصلاح أي عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من ينفيه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطاراً معمولاً بهذا التاريخ.

وإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف إليها ٢٥% مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣٩ : (المواد البيتمونية والسوالر)

في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتمونية والسوالر فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتمونية والسوالر بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعلياً ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده آية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد.

٢. أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتمونية والسوالر متى يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ آية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحة من المواد البيتمونية والسوالر.

٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشتراطاته من غرامات تأخير وجزاءات نفع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني آية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخير تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتمونية والسوالر اللازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرامجاحتياجاته وتنفيذ في الموعد المحدد والبرامج الزمنية المعتمدة والالتزام بهذه العقد.

المادة رقم ٤٠ : (الضرائب والرسوم)

يلتزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في أجلها المحدد ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤١ : (تسجيل بيانات المقاول)

على المقاول (الشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول (الشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه

الفنية والملاحة المالية وحسن سمعتها لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الاعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة علي ان يكون التصنيف للشركة لا يقل عن الفئة في بطاقة التشيد والبناء



المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

أولاً : أحكام عامة

١. الأكواب والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة فسوف تتفق الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواب والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسؤولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات:

- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأسالسات ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
- المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٩ مجلد).
- المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات وجودة).
- مواصفات الجمعية الأمريكية للأطريق والنقل (AASHTO).
- أية أكواب أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواب والمواصفات المذكورة عاليه.

٢. الأسعار:

يعتبر سعر العقد شاملأ لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومكاتب الإشراف وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتنظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتجميلات وجميع المواد والعملاء والمعصريات والأدوات والمهمات وكافة التنسيدات الازمة لحماية الخدمات القائمة واستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات الازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الإسلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بـأي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول . كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والمتغالت والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

٣. الإضافات والحدف والتعديلات في العمل:


يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أي تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميلو الطريق أو الإنشاءات أو تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه الزيادات أو التخفيضات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تغفر من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بآلية تعويضات .

٤. إزالة العائق والاشاءات والتخلص منها:

على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الاتفاق على أسعار البنود المستحدثة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

٥. التنظيف النهائي:

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الإسلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقة الخاصة بتهذيب الميل وتنظيف الطريق والمبانى المجاورة التي تغيرت معالمها أو شكلها بسبب العمل من جميع الأنماض والمواد الزائدة والأعمال الشكلية المؤقتة والمبانى والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس .



المواصفات الفنية

٦. صلاحيات المهندس:-

تأكيداً لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقوف المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

٧. التقادم بالمواصفات والرسومات:-

- المقاول مسؤول عن تقديم التصميمات الهندسية (قطاع طولي - مقطع افقى) بكامل تفاصيلها على حسابه و للهيئة المراجعة والاعتماد وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في الرسومات أثناء التنفيذ.
- على المقاول القيام بابحاث التربة التاكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في موقع الكبارى والممرات السفلية والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجلسات والأبحاث التاكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ ابحاث التربة التاكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.
- على المقاول استخدام متخصصين في دراسات ابحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بابحاث التربة التاكيدية المطلوبة ، ويشمل ذلك عمل الجلسات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.
- في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطلقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإيدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقته.

٨. تعاون المقاول:-

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المقاول قبيل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسبات

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب و الموضع على ان يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الرئيسية) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة و إنشاء وثبتت روبيرات ميزانية مؤقتة (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة)، وعليه تقديم كروكي بهذه النقاط المرجعية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالاشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإبتدائية والرفع المساحي لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان تنظيم مناطق التعرجات . والمقاول مسؤول عن تحديد و تحطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكلفه الهيئة . وليقوم بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الإبتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقي وتحديد المنحنيات الأفقية والإإنكبات التصميمية .

و يتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات عرضية وفقاً للقطاع النموذجي على مسافت مناسبة يقررها المهندس ، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس لحساب كميات الأعمال الترابية وطبقات الرصف ، ويتم إعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومحفوظة مع المهندس ، والمقاول ملزم بتغيير مهندسي المساحة والفنين اللازمين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة .

و على المقاول استلام الروبيرات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومناسبات المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقط الربط وفقاً للتحطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاة لإنشاء الكبارى والعبارات والإنشاءات والملحقات التي يراها ضرورية ، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسبات ، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها وبموجتها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة .



المواصفات الفنية

ولا يجوز القيام بأى عمل قبل التصديق وموافقة المهندس على خطة المقاول لثبيت هذه الروبيرات، ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفى حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشاءها وتثبيتها على نفقته الخاصة.

١٠. التفاوت المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ما لم يتم النص على توصيف معاير لذلك فإن نسب التفاوت المسموح بها ستكون كالتالي:

- فرق الرأسية في خط الشاغل لا يزيد عن ٣ مم للحاط أو العمود بارتفاع ٣ متر ولا يحتسب الفرق تراكمياً في الحوائط التي ترتفع عن ٣ أمتار.
- فروقات الروابي لا تزيد عن ± ١٠ ثانية.
- الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ م.م. لكل ٣ متر.
- فروقات قفل الترافرس للمناسيب لا تزيد عن $K \pm 127$ هي محیط الترافرس المسافة بالكيلو متر، وفرق الأحداثيات لا يزيد عن ١٢٠٠٠.

١١. تحديد واختبار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بالموقع طبيعية ناتج هزازات وتنفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات الالزمة عليها وتقديمها للهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجرى على جميع المواد الإختبارات التي يقرها المهندس، ويتمأخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق القياسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن توخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أيّة مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كافٍ وبكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات الالزمة عليها وتشمل فنات وأسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية كحد أدنى على مواد الرصف المزمع استخدامها:

- ١- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكتافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل لأنصي كثافة وكذا لمواد طبقة التاليس ومواد الأساس.
- ٢- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس.
- ٣- التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
- ٤- تحديد نسبة التأكل للمواد الصلبة (لوس أنجلوس) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية وكافة الاختبارات الأساسية الأخرى كالترنج وزن النوعي والإمتصاص .. الخ.
- ٥- تصميم الخلطة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجري ذكره في هذه المواصفات.
- ٦- عمل سعيرة لجميع المعدات المستخدمة من خلطات أسفلتية وخرسانية وموازين ومعدات مساحية .. الخ

يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لاعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد واقرار نسب الخلط والدمك واعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجاري خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من السماكات الإفتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكتلك تعتبر تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجاري محملاً على بنود العقد. وللهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.



المواصفات الفنية

١٢. الصيغة خلل الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة مشتملاته والذى أصبح فى حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائي للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات ولابد من عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من طرق وإنشاءات فى حالة مرضية فى جميع الأوقات. جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بنود الدفع المختلفة في جدول الكهرباء ولن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

١٣. لوحة المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع عند نهايةه بالاتجاه المعاكوس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إلكترونية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطلوب الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بيازتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

٤. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والألات المملوكة للشركة مبيناً به:

- نوع ووظيفة المعدة ونحوها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة.
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة فوراً من موقع العمل يرى جهاز الإشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.

٥. أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ:-

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يتلزم بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الرقابة والسلامة أثناء التنفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ويجب أن تتوافق العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقاً للنماذجقياسية المعتمدة ويجب على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحاجز واللافتات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث لمستخدمي الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترن للاعتماد من المهندس وجهاز المرور المختص دون أي مسؤولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهازاً وتكون الأسيجة والإشارات الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية صفراء في صنوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأماكن الأخرى الخطيرة التي فيه تشويش مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم التالي.

كما يتم وضع إشارة "عمال يشتغلون" على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بموقع العمل مختلفة وثبتت سياج حماية مع لوحات تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحملية غرف التفتيش المفتوحة. كذلك يتم استخدام أضواء صفراء متقطعة (وميضية) بحيث تبين الحاجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المختلفة جزئياً وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحاجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواء وميضية على جانب خط السير وذلك للتبيه، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحاجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حاجز المرور المستخدمة في إغلاق الطريق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين(نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور، فإن تؤثر ذلك على المقاول قبل المعاشرة فيه وبالاتفاق مع المهندس وجهاز المرور المختص إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع الطريق، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزدحاماً بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتد فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.



المواصفات الفنية

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللافقات والإشارات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترن للاعتماد من جهاز الاتساع وجهاز المرور المختص دون أي مسؤولية على الهيئة ، وعلى المقاول أن يعيد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال.

١٦. المسؤولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة الأعمال الموجدة ببطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في الموقع التي تكون فيه عملياته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة البرى أو أية مرافق أخرى قد يؤدى الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفق أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وبتنسيقات من البيئة والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قلامة (أرضية أو هوانية أومياه أو بترول أو غاز....إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحلولة دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسقيات مع مديرية المساحة لاستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطط التوجيه لهذه الجهات، وتوكيل الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الهيئة مالم يكن المقاول متسبباً في اتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإنشافها أو زوال ركائزها، فعلى المقاول أن يبادر ببيان الأجهزة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

١٧. حماية الممتلكات القائمة والموقع الطبيعية

المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والموقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وتنك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يحفظ بكل عناية - من العبث أو الضرب - جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علماً بمواعيقها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

ويكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل للممتلكات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بسبب أي عيب في العمل أو المواد، ولا يعفي من هذه المسئولية إلا بعد إنجاز المشروع وقوله.

عند حدوث أي ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك بآن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يبعض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

١٨. التجهيزات الموقعة

فيما يخص التجهيزات الموقعة الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندسين وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

١٩. تقييمات المقاول للاعتماد من الهيئة

تضمن التقييمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وأية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأداة التشغيل لأية أجهزة موردة والعينات ونتائج الاختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وأفلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تتمثل جزئياً في الأقصى لو تكون لازمة لاستكمال الأعمال.



المواصفات الفنية

و على المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل لكل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطوة الجودة وتأمين السلامة.

تقديم كافة التقديمات بالعدد المطلوب معتمدة ومحفوظة من المقاول على أن تكون مصالحة لمنماذج التسلیم الموافق عليها من قبل المهندس. وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوما) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

٢. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب فني استشاري مع فريق فني متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفة بالطريق والأعمال الصناعية والإنشاءات وتفاصيل قولب الانشاء وتقديمها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقاً للمواعيد التي يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذًا في الاعتبار فترات المراجعة. ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعة والإعتماد، والذي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوماً من تاريخ استلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤشرًا عليها بالرفض أو التصحيح فطلي المقاول خلال ٥ أيام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسلیم الأصلي وتاريخ إعادة التصحيح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسلیم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرًا عليها (بالقبول) أو (القبول مع استيفاء الملاحظات) فيتمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية الصحيحة. هذا ولا تغفل مراجعة المهندس المقاول من مسؤولية عن أي أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتتحمل المقاول مسؤولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحيح.

٢١. المعدات والمواد المشوونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشوونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكشاك المؤقتة وإنتاج الخلطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستخدمة في المشروع وتمأخذ موافقة عليها يجب استعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيداً عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس.


٢٢. ملكية التصميمات الهندسية:

يعود إلى الهيئة حق الانتفاع والملكية الحصرية لكل التصميمات ولوحات التي يتم إعدادها لصالح المشروع و يحظر على المقاول أو إستشاريه استخدام أي جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة بالمشروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.




أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد

المواصفات الفنية



ثانياً: المواصفات الفنية



٢٠١٩ | ١٤٣٨

المواصفات الفنية

الباب الأول الأعمال الأولية

لتتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعة للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات وأخلاء موقع التنفيذ من أية عوائق وترحيل للخدمات القائمة والمتأنة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التنسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لاستصدار التصاريح المتعلقة ببيان الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلى توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبناء الأعمال.

١.١ إعداد وتجهيز الموقع**• وصف العمل**

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعة لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتنصيف الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق باستخدام طفليات لا تقل سعتها عن ٥,٤ كجم تعلق على حواجز المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمده المهندس كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وثبتت لاقفatas المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعة والمعدات خلال فترات العمل وليلاً وتأمين وصيانة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى موقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتاخمة للطريق والتي تتأثر مداخلها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لانتقالات، ممثلي المالك وأفراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لانتظار السيارات تكون مظللة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسؤول عن الحصول على الأرضي اللازم لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعة والموقع المقترن لاعتماده من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لمل براءة المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتؤول ملكية كافة التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة ، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تؤول ملكيتها للهيئة بحالة منتظمة وباعتماد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.

• القياس والدفع

لا يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على باقي بنود المشروع.



١.٢ تنظيف وتطهير مسار الطريق

* وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الأشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود المسار، بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقاً لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول قمية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمليتها من الضرر أو التشوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

* متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الأشجار وغيرها من الأشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار وبعمق لا يقل عن ٥٠ سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوانين الكميات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذوع والحفريات التي ترفع منها العوائق بممواد ردم ملائمة أو الرمل النظيف ودكها لتناسب دمك لانقل عن نسبة ٩٥% من أقصى كثافة حافة، مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية دون أن تؤدي مسؤولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لاستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقاً للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حرش الطبقة العلوية (تجهيز الفرم) (سماكه لانقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك حتى نسبة ٩٥% من أقصى كثافة حافة وأخذ أثني الإعتبار إجراء الاختبارات اللازمة واستبدال أي مواد غير ملائمة.

* الفيس والدفع

- لا يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محلاً على باقي بنود المشروع إلا في حالة وجود البند بقائمة الكميات.



الباب الثاني للأعمال الترابية

١.٢ أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالمسار ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف أ٦ أو أ٧ بتصنيف الأشتو - المواد غير المستقرة التي لا يمكن نكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحنتي الرطوبة) - المواد الرطبة للحد الذي لا يمكن معها نكها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل المسبحة) ويتضمن حفر المجاري المائية وموافقات الانتظار والتفاوضات والمداخل واستئارة الميول والمصالط تحت التلازل طبقاً للنسب التصميمية والميول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المثارب التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم أية مواد ناتجة من المثارب في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحسبان أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المثارب إذا وجد المهندس أن الحالة تفي باخذ أثربة من توسيع مناطق الحفر .

• البنود:

- حفر في تربة عادي : وهي جميع انواع التربة عدا المتماسكة والصخر والسرع يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.
- حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البليوزر والسرع يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق .
- حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب و يرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسرع يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التالبيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب للتصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطيفي أو من الترسيب الكتلي المتماسك جيداً والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب و يرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال النسف والسرع يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب للتصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- ويستخدم المقاول معايره المهندس مناسباً من معدات ميكانيكية نوعاً وعداً بالبنود المذكورة أعلاه للالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفع

- يتم قياس وحساب هذا البند بالметр المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسرع يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والاختبارات وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى المقابل العمومية وتشرين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع .



المواصفات الفنية

٢.٢ أعمال الردم

• وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المفتون بالمسار أو من المتراب المجاورة بعد اختبارها والتتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.
ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والأكتاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها ودملها المواصفات القياسية للهيئة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (١ - ١ - ب) أو (١ - ١ - ب) أو (٤ - ٢ - ب) حسب تصنيف الأشجار.

تم أعمال الردم على طبقات كالتالي:

- بالنسبة للمتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم مع الدمل لاقصى كثافة جافة لائق عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المتردجة عن ٣ بوصة.
 - بالنسبة للردم بعد المتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٥ سم مع الدمل لاقصى كثافة جافة لائق عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المتردجة عن ٦ بوصة.
- ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجاريي بالمعدات الفعلية التي سبقتخدم في هذا المشروع على أن تتحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقتها.

بعد الوصول بالردم إلى المنسوب التصميمي أسلف طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب المنسوب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تنظيفه بطبيعة الأساس التالية.

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم يتزوج عينات من طبقات الردم لاختبارها للتتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمل وسمك الطبقة وذلك قبل مرور ٤ ساعه من إنتهاء عملية الدمل، ويجب أن تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٢% عن نسبة المياه الأصولية المقابلة لاقصى كثافة جافة، و التفاوت المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائية لا يتعدي ± 3 سم مقارنة بالمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولايزيد عن ١٠% من مساحة الطبقة ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% ، كما يجب ألا يتعدي الفرق بين منسوب اي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن ± 1.5 سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تزوج عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المختلفة لهذه المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حرثها ودمكها.

اختبارات الجودة: يكون القيام بكلفة الاختبارات المشار إليها في هذا البند من مسؤولية المقاول، ولا يتم حسابها كبد منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذه الاختبارات والتي يجب اجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل اختبارات الجودة على الآتي:

- التحليل المنخلى للمواد الظليلة والرفيعة بالتربيه
- حدود Atterberg للجزء الماء من منخل رقم ٤٠
- نسبة الماء من منخل رقم ٢٠٠
- اختبار بركتور المعدل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمل
- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- اي اختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
- وعلى أن يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدمل و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.



- القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالметр المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحويل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمل وتهدب الميل والتسوية والاختبارات وازالة نوافذ التسوية إلى المقالب العمومية.

الباب الثالث طبقات الأساس

١- طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

- وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد وتنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير كسارات من الأحجار الصلبة المتردجة.

- المواد

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات (ونسبة الأوجة المكسرة لا تقل عن ٩٠%) ويكون من قطع نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللينة أو المفككة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة، ويجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية التالية:

- القابلية للتفتت في الماء بالنسبة للمواد المحجوزة على المنخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥% من وزنها.

- لا يزيد الفاقد بالتأكل على جهاز لوس أنجلوس بعد ٥٠٠ لفة عن نسبة ٥٠%.

- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد مجرية بالموقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء اختبارات الصلاحية والتدرج والتتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية الازمة على أن يخصم على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص.

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر لا تقل عن ٨٠%

- مجال الدونة لا يزيد عن ٦


- حد السيولة لا يزيد عن ٢٥

- عديمة الانفاس

هذا ولن يسمح بنقل المواد من المحجر إلا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من المحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقاً لأحدى التدرجات الآتية والمبينة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشكل قبولاً لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

لترجم مواد طبقة الأساس

| النسبة المئوية للمار (د) | النسبة المئوية للمار (ج) | النسبة المئوية للمار (ب) | حجم المنخل |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | ١٠٠ | " ٢,٠٠ |
| ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠-٧٠ | " ١,٥٠ |
| ١٠٠-٧٠ | ٩٠-٦٠ | ٨٥-٥٠ | " ١,٠٠ |
| ٨٠-٥٠ | ٧٥-٤٥ | ٧٠-٤٠ | " ٣/٤ |
| ٦٥-٣٥ | ٦٠-٣٠ | ٦٠-٣٠ | " ٢/٨ |
| ٥٠-٢٥ | ٥٠-٢٠ | ٥٠-٢٠ | رقم ٤ |
| ٣٠-١٥ | ٣٠-١٠ | ٣٠-١٠ | رقم ١٠ |
| ١٥-٥ | ١٥-٥ | ١٥-٥ | رقم ٤٠ |
| | | | ٢٠٠ |



المواصفات الفنية

ويمكن أن يطبق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري طبقاً لندرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخلط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة.

• متطلبات الإنشاء

بعد إعتماد مصادر المواد والخلط التصميمي فيجب على المقاول إعداد منهجه تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم يتم نقل خليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الفرمة ك الخليط متجانس يتم فرده باستخدام الجريير المزود بمساحات طبقاً للوحلات ويتم الدمك على طبقات سمك في حدود ١٥ سم أخذًا في الاعتبار الإنضغاط المطلوب للدمك والذي يتم تحديده من خلال قطاعات تجريبية ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجاريي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تتحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موعدياً، ويتم فرد الخليط على طبقات وبالعرض المطلوب بالقطاعات العرضية المعتمدة بما في ذلك العرض الإضافي للتشغيل بعد اذن ٢٥ سم من طرف الأسفلت في كل جانب، ويجب دمك مواد طبقة الأساس فور فردها بحيث لا تقل نسبة الدمك عن ٩٨ % من أقصى كثافة معملية.

ويستمر الدمك حتى يصبح السمك الكامل للطبقة مدكورة دكًا تماماً متساوياً إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق منسوب سطح الطبقة وفحص نسبة الدمك في موقع مختار.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المنفذة بواسطة قدة مستقيمة طولها أربعة أمتار في موقع مختاره ويجب إلا يزيد فرق الانطباق عن ١ سم في الاتجاه الطولي والعرضي وطبقاً للمناسيب التصميمية.

ويجب على المقاول التأكد من جفاف الطبقة المنتهية وبلوغها درجة كافية من الثبات قبل السماح لعربات النقل التي تنقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات الثقيلة بأن تمر على طبقة الأساس المنتهية، ويجب إلا ترك طبقة الأساس مدة تزيد عن أسبوعين قبل فرد الطبقة التالية، ويجب جعل سطح الطبقة العلوى رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين.

بعد إنشاء طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقته بصيانة طبقة الأساس بحيث تبقى خالية من التفكك والعيوب إلى أن يتم رش طبقة التشريب البيتمونية.

• حدود السماحية :

يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية في المناسبات وفروق الانطباق وسمك الطبقات إلى المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والكود المصري للطرق.

• أعمال ضبط الجودة

يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للمعمل وتجري التجارب طبقاً لتعليمات المهندس (كل ٥،٠٠٠ متر مكعب أو تغيير المصدر) على أن تشمل الآتي:

- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة (يجب أن يتواافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري) والكود المصري للطرق.

- تجربة لوس انجلوس (مقاومة البرى والاحتكاك) (ويجب أن لايزيد الفاقد بعد ٥٠٠ لفة عن ٥٠ %)

- تجربة بركتور المعدلة

- الوزن النوعي ونسبة الامتصاص (يجب أن لا تزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعد ٢٤ ساعة عن ١٠ %)

- حدود Atterberg للجزء الماء من منفل رقم ٤٠ (ويجب أن لايزيد مجال اللدونة عن ٦ % وحد السيولة عن ٢٥ %).



المواصفات الفنية

- نسبة تحمل كاليفورنيا (ويجب أن لا تقل عن ٨٠%)
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة للتفتت- 78- ASTM C-142- Claylumbs وذلك بنسبة لا تزيد عن ٥%.
- أى اختبارات أخرى واردة بالمواصفات وترتها الهيئة لازمة للتحكم في جودة العمل.
وتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القياسية وعلى أن يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدلك والتدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.

• القياس والدفع

بعد التأكيد من سماك الطبقة بعد الدلك من خلال الرفع المساحي التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالمترا المكعب وفقاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المبينة على الرسومات ووفقاً للقطاعات العرضية التفصيلية ، ويشمل المعرف كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والنفخ والفرد باستخدام الجرider المزود بادوات التحكم في المنسوب والسطح النهائي، وأعمال الدلك والتسوية والاختبارات وإعادة أماكن الجسات إلى ما كانت عليه.

و يتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالإضافة الازمة للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من كل جانب .

الباب الرابع الاعمال الخرسانية

٤- الحواجز الخرسانية (النيو جرس) : (إن وجد)

١- وصف العمل:

يتالف هذا العمل من إنشاء حواجز خرسانية ذات وجه واحد ذات وجه واحد ذات وجهين وفقاً للمواصفات وطبقاً للخطوط والمناسيب المبينة على الرسومات أو التي يقرها المهندس.
بـ - حاجز خرساني وجه واحد:

اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادي والمقلومة المميزة لها لانقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية واستخدام الفيربر (الياف البولي بروبيلين) لمنع الشروخ على ان لا يقل محتوى الياف البولي بروبيلين عن ٩، كجم / م ٣ على ان يكون الخلط والدلك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد معسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للأسمنت وطبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على ان تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح املس وكل ما يلزم لنحو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف ويتم عمل فاصل تعدد كل ١٢ م٠٦ ط و الفتنة شاملة بالметр الطولي .
ج - الفرشة الخرسانية العادي اسفل الحواجز الخرسانية ذات الوجه الواحد:

اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادي اسفل الحواجز الخرسانية وجه واحد مقاس ٢٠*٦٠ سم طبقاً للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وذلك طبقاً للخلطة التصميمية وتشمل اعمال حفر وتسويه ودلك اسفل الفرشة وعمل الفواصل الازمة للتمدد والانكماس وشاملة عمل اشیئر من الحديد Ø١٢ م وجميع مايلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف بالметр الطولي .



١٤١٤١٤١٤

٦٦٦

المواصفات الفنية

٢٠٤ أعمال الحمايات بالخرسانة العادية (ان وجد)

• وصف العمل

يشمل العمل حمايات من الخرسانة العادية للأكتاف و الميول الجانبية و القدامات باجهاد كسر قياسي قدره ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوماً ، و الفنة شاملة فرشة من المواد الحصوية المتردجة سمك ١٥ سم وحسب القطاع النموذجي والرسومات المرفقة .

• المواد

الركام الصغير: يجب أن يكون الركام الصغير من رمل طبيعي سليسي وارد من مصدر معتمد ومن محاجر معتمدة، ويجب أن يكون خالياً من التراب ومن كل الشوائب الضارة بالخرسانة وحديد التسليح، ويجب أن يكون الرمل مطابق لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م) رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويلزم أن يكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر كلها من منخل فتحته ٦ مم وتمر على الأقل ٧٥% منها عندما تهز على منخل فتحته ٣ مم، ويجب لا يزيد محتوى المواد الداعمة والطين التي تمر من منخل ٠٠٧٥ مم عن ٣% بالوزن.

الركام الكبير: يلزم أن يكون الركام الكبير وارداً من محلج أو حسارات معتمدة، ويجب التأكد من أنه لا يحتوى على أي مواد غريبة، ويفضل أن لا يكون الركام الكبير أملس بل يكون حاد الزوايا يتدرج في الحجم (أى يحتوى جميع المقاسات بالنسبة المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية).

ويجب أن يكون الركام الكبير صلداً لا تتعدي نسبة الفاقد فيه عند اختبار لوس انجلوس عن ٤٠%， وأن يكون الركام مطابقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويتم توريد الركام الكبير في أكثر من مقاس فضلاً يمكن توريد مقاس من ٥ مم حتى ١٠ مم، ومقاس من ١٠ مم حتى ٢٠ مم حسب المقاس الإعتباري الأكبر المطلوب للركام.

ويجب أن يكون الركام خالياً من الأملاح والمواد الضارة بالخرسانة وحديد التسليح ويجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكبريتات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٥٪، كما يجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٤٪.

الأسمنت: يلزم أن يكون الأسمنت المستعمل مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٩١-٣٧٢ للأسمنت البورتلاندي العادي والمواصفات القياسية م.ق.م رقم ١٩٩٣-٥٨٣ للأسمنت البورتلاندي المقاوم للكريت.

ويتم اختبار الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٩٣-٢٤٢١ (اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت) على عينات الأسمنت المأخوذ طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤٧-١٩٩١ (طرق أخذ عينات الأسمنت) ويجب أن يكون الأسمنت من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية المعتمدة ويجب أن يورد إلى موقع العمل سائب أو داخل شكلين ويجوز للمهندس المراجعة عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الانتاج وكذا وزن الشكلة، ولا يجوز استعمال أي شکارة تحتوى على أجزاء من الأسمنت شك بها أو التي يلاحظ بها أي آثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يجوز استعمالها في أي عمل من الأعمال.

ويجب أن يشون الأسمنت في مخزن خاص مسقوف على نفقه المقاول، ويجب لا يكون ملاصقاً لسطح الأرض بل يجب عزله بأرضية خشبية تحته كما يجب تغطية الأسمنت المشون في جميع مواقع العمل بالمشمع المانع من مرور الرطوبة، ولا يسمح باستخدام الأسمنت الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد أخذ عينات واختبارها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية.



المواصفات الفنية

- المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملام والشوائب والكبريتات، ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط في ماء خلط الخرسانة أن لا تزيد الاملاح الذائبة الكلية عن ٢٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكلوريدات عن ٥٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكبريتات عن ٣٠ جزء في المليون، كما يجب أن لا تزيد محتوى المواد غير العضوية وهي الطين والمواد العالقة عن ٢ جرام في اللتر.
- ويجبأخذ عينة من المياه واختبارها بمعرفة المقاول لتحديد مدى صلاحيتها وإعتماد إستعمالها من المهندس قبل البدأ في أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأساس الهيدروجيني لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التي يتم إضافتها للخلطة لتحسين نوعيتها أو لاكتسابها ميزة خاصة موردة من مصنع معتمد بعبوات مغلقة وعليها الماركة والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختبارها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بها م.ق.م ١٨٩٩ - ١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).
- ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمدة عادي النسبة المحددة عن طريق الصانع للمادة، كما يجب أن لا تحتوى الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أي مواد أخرى ضارة بالخرسانة.

• متطلبات الإنشاء

تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المنصوص عليها في جدول الكهرباء قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم الخلطة للتأكد من مطابقتها لجهد الكسر المطلوب على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الاستشاري، ويلاحظ أن جهد الكسر محسوب على أساس قدرة المكعب القياسي على التحمل بعد ٢٨ يوماً هي ٢٠٠ كجم/سم² للخرسانة العادية، ويجب أن تعطى نسب الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.

خلط مكونات الخرسانة: يراعي في جميع الأحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلطات ميكانيكية، ولا يسمح بالخلط اليدوي ويفضل استخدام محطات الخلط المركزية ويجب أن لا تقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى توزع المواد بالتساوي وتتصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلافات قبل وأثناء التنفيذ للتأكد من صلاحيتها.

نقل وصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وصفيتها في الفرم في أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بوسيلة معتمدة على أن لا تؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلطة.

يراعي أن يتم صب الخرسانة المخلوطة في خلال ساعة على أقصى تدبير بعد إضافة الماء، وفي حالة إستعمال إضافات مؤخرة الشك فيجب إستعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت المدة عن ذلك فإن الخلطة ترفسن.
يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١٠٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

وينبغي تجنب وجود فاصل زمني أثناء صب الخرسانة لكل وحدة من الوحدات الجاري صبها، وفي حالة استكمال الصب بعد توقفه فإنه يتم تغیر سطح الخرسانة المصبوبة بالأجنحة والشاكوش مع نظافة السطح تماماً وصب مونة لبنيان كثيفة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

إذا زادت درجة الحرارة في الظل عن ٣٣ درجة مئوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات الازمة لصب الخرسانة في الأجزاء الحارة، ويجب الالتزام التام بتعليمات المهندس في هذاخصوص، وهذا يمنع بتاتاً صب الخرسانة اذا زادت درجة حرارة الجو في الظل عن ٤ درجة مئوية.

المواصفات الفنية

في حالة الخرسانة التي يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولي إثيلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو كما يقرره المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة قبل الصب مباشرة وإختبارها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٥٨-١٩٩١ (طرق اختبار الخرسانة).

لنك الخرسانة: يجب دمك الخرسانة جيداً باستخدام هزار ميكانيكي ذو تردد عالي مع بدل العناية لتقديري حدوث انفصال حبيبي المكونات، ويشرط في الجهاز المستخدم أن يكون قادرًا على نقل الخرسانة ملا يقل عن ٣٦٠٠ دفعه في الدقيقة كما يجب الا يقل مجال تأثير الحركة الاهتزازية الذي يمثله الهزار (نصف قطر التأثير) عن ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعطي اختبار القوام لها بطريقة الهبوط ٢ سم.

يجب استخدام عدد كافٍ من الأجهزة التي يسمح بإلتمام عملية الهز في المواقع المترفرفة من الطبيعة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضل وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.

تستخدم أجهزة هز الفرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، كذلك تستخدم أجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة كافية لإدخال الجهاز وتحريكه داخل الخرسانة، ويجب الا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تجمعات للأسمدة اللبناني عن سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزازات الداخلية أو هزازات الفرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني من佳س، أما أجهزة الهز السطحية فستعمل لمدة كافية لدفع حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتخطيّتها بطبقة من المونة تعطي سطحاً ناعماً مستوياً.

المعالجة والتقطيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرطة الأولى من التصلب لمدة لا تقل عن ١٤ يوماً إلا إذا استخدمت وسائل خاصة لتعجيل التصلب مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المنتجة بالمصانع.

أعمال الشدات الخشبية والصنడقة: جميع أعمال الفرم والصندقه يقوم المقاول بمعرفته بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقاً للأبعاد والأشكال والمناسب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتقديم رسومات ورقة تصصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطانة لمراجعتها وإنتمادها من المهندس قبل الاستخدام على أن يكون سمك الواحها لا يقل عن ١ بوصة ومتينة بواسطة شكلات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في الكرمات والأعمدة ممشطوفة وتوضح أبعاد وأشكال الشطف برسومات الورشة، ويتم تثبيت البطانات وفقاً لتطبيقات المصنع، ويجب أن تكون قوام التحميل على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وأن تحتوى على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي اهتزاز ينشأ عن تحرك العمال فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافه، وأن تكون الواح الصندقة متلاصقة لللحامات تماماً لا يمر منها زيد الخرسانة ويلزم أن تركب بكيفية يسهل معها إزالتها بدون أن تسبب أي هزة أو تصادم مع الخرسانة ويلزم استعمال الخوابير والمقطط التقويات، واعتماد المهندس لمثل هذه التصميمات لا يغنى المقاول من كامل المسؤولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل الفرم التأكد من مثانتها.

ويلزم أن يتم تنظيف سطح الصندقة من الأوساخ وفضلات النجارة وخلافه ثم تنفس بالماء مباشرة قبل وضع الخرسانة فوacial الصب: يراعى عند عمل فوacial الصب أن تحدد مسبقاً على اللوحات التنفيذية ويتم مناقشتها مع المهندس لاعتمادها إذا تطلب الأمر ، ويجب عند استئناف صب الفوacial الأفقية بعد تصلب الخرسانة يجب تنظيف سطح الخرسانة القديمة بفرشة سلك وأظهار الركام الكبير، ثم يتم رش طبقة من اللبناني أو أي مواد تزيد التماسك بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

د- مراقبة وضبط الجودة

ضمن خطته لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالاختبارات التفصيلية التي سيتم إجراؤها عند تسليم الخرسانة بالموقع وعند الخلطة وعند تصميم الخلطة كحد أدنى تتحمل التجارب المبنية التالية لاختيار أحسن النسب للخرسانة

- التحليل الحبيبي للركام الصغير والركام الكثيف وبيان العلامات والتصاريح

Page 17 | 20




المواصفات الفنية

بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتنقيط ١٢٠ و ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم أعمال فواصل الانكمash العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المفتد بتصميم مستند بنوطة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المشعار الميكانيكي الفاصل الابتدائي بسمك ٣ مم و بعمق ٩ مم و توسيع الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ مم . ويتم على الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقاً للشروط و المواصفات

• القياس والدفع

تتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسياً على اساس فنة المتر المسطح وفقاً للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعملة وإعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لنهاي العمل.



ملحق رقم (١)

المواصفات الفنية

الأعمال الجسر الترابي لمشروعات سكك حديد مصر



ملحق (١)

الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط



ملحق (١) : الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة الترليط

١- مواصفات المواد MATERIAL SPECIFICATION

١.١ طبقة الترليط BALLAST

الوصف:

- الركام المستخدم في الطبقة يكون عبارة عن كسر ركام نظيف عالي القوة (مثل المازلت).
- كسر الحجر المستخدم في طبقة الترليط يجب أن يفي بمتطلبات حجم الحبيبات الآتية:
 - أ. أقل قطر للحبيبات ٣١,٥ مم و أكبر قطر لها ٦٣ مم.
 - ب. نسبة الماء من فتحات منخل ذات مقاس اعتبري ٥٠٠ مم يجب ان تقل عن ١%.
- يمكن الاسترشاد بالمقاييس في الجدول التالي:

| Sieve size mm | Railway ballast size 31,5 mm to 50 mm | | Railway ballast size 31,5 mm to 63 mm | | | Railway ballast size 22 mm to 40 mm |
|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Percentage passing by mass Grading category | | | | | |
| | G _c RB A | G _c RB B | G _c RB C | G _c RB D | G _c RB E | |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 63 | 100 | 95 to 100 | 95 to 100 | 93 to 100 | - | |
| 50 | 70 to 99 | 65 to 99 | 55 to 99 | 45 to 70 | 100 | |
| 40 | 30 to 65 | 30 to 65 | 25 to 75 | 15 to 40 | 90 to 100 | |
| 31,5 | 1 to 2 | 1 to 25 | 1 to 25 | 0 to 7 | 60 to 98 | |
| 22,4 | 0 to 3 | 0 to 3 | 0 to 3 | 0 to 7 | 15 to 60 | |
| 16 | - | - | - | - | 0 to 15 | |
| 8 | - | - | - | - | 0 to 2 | |
| 31,5 to 60 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 85 | - | |
| 31,5 to 63 | - | - | - | - | - | |

- معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ١٤٠ ميجا باسكال.
- نسبة التأكل في اختبار لوس انجلوس بعد ١٠٠٠ لفة لا تتعدي ٢٤%.
- نسبة امتصاص الماء لا تتعدي ١%.
- يتم دمكها على طبقتين سمك الطبقة ١٥ سم.
- الوزن النوعي الخاص بالصخور المكونة للطبقة لا يقل عن ٢,٥.
- اذا كانت نسبة الكلوريدات والكبريتات في مواد الاعمال المترابطة تخطي ٢% من وزن العينة فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التحفزات العذبة و الحساسية للأعمال الثالثة من التأثيرات الصارمة

٢.١ طبقة أساس السكة SUB-BALLAST

الوصف:

- الركام المستخدم في الطبقة يكون عبارة عن كسر ركام نظيف عالي القوة (مثل الدولوميت).
- أقل قطر للحبيبات ٣١,٥ مم و أكبر قطر لها ٤٠ مم.
- نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ تتراوح بين ٢% إلى ٧%.
- نسبة التأكل في اختبار لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة لا تتعدي ٣%.
- معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ١٢٠ ميجا باسكال.



احصنة

^(١): الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

- نسبة امتصاص البيأة من الصبور لا تتعدي ١٥٪ .
الميل الجانبي للطية يتراوح من ٣٪ الى ٥٪ .
يتم دمكها على طبقتين سماكة الطبقة ١٥ سم بحيث تحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٨٪ من الكثافة الجافة
لإخبار البروكتور المعدل.
الوزن النوعي الخاص بالصبور المكون للطبة لا يقل عن ٢٠٪ .

PREPARED SUBGRADE الفرمة

- المواد المستخدمة في الطبقة تكون عبارة عن تربة زلطية او كسر حجر نظيف.

أكبر قطر للحجبيات (D_{MAX}) ١٥٠ مم (لا يزيد سmekها عن نصف الطبقة).

تصنف وفقاً لـ AASHTO على أنها A-1-a او A-1-b و ان لا يتعدي معامل اللدونة ٦٪.

نسبة المواد الناعمة الملاوة من منخل رقم ٢٠٠ اقل من ١٢٪.

معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٨٠ ميجا باسكال.

يتم دمكها على طبقتين سماكة الطبقة ٢٥ سم و يجب دمك الطبقات بحيث تحقق نسبة لا تقل عن ٩٥٪ من إختبار البروكتور المعدل.

نسبة تحمل كالبفوري لا تقل عن ٢٥٪ بعد غمرها لمدة ٤ أيام في المياه.

١٢. طبقات الردم العلوية **UPPER EMBANKMENT**

- يجب ان تكون المواد المستخدمة في الطبقة عبارة عن تربة حبيبية مترددة نظيفه.

اكبر قطر للحبيبات ١٥٠مم (لا يزيد سmekها عن نصف الطبقة).

نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ اقل من ١٥% و لا يتعدى معامل اللدونة ١٠%.

معامل المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٦٠ ميجا باسكال.

يتم دمكها على طبعات سبك الطبقة ٢٥ سم بحيث تحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة

لاختبار البروكتور المعدل.

نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠% بعد غمرها لمدة ٤ ايام في المياه.

٥. طبقات الردم السفلية LOWER EMBANKMENT

- يجب ان تكون المواد المستخدمة في الطبقة عبارة عن تربة حبيبية او كسر حجر او زلط.
 نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ اقل من ٦٪ و لا يتعدى معامل المرونة ١٠٪ ولا يتعدى حد
 السيلولة ٤٠٪.

معامل المرونة أثناء التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٣٠ ميجا باسكال و معامل المرونة بعد إعادة
 التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٤٥ ميجا باسكال.

يتم دمكها على طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم بحيث تتحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة الجافة
 لاختبار البروتوكتور المعدل.



ملحق (١) : الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

- نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% بعد غمرها لمدة ٤ أيام في المياه.
يجب الاتصال الكثافة الجافة التي تم الحصول عليها من اختبار ضغط البركتور المعدل عن ١٨,٥ كن/م^٢.

٢- ضمان الجودة **QUALITY ASSURANCE**

- ١.٢ يجب اجراء اختبار لوح تحمل (PLT) كل ٥٠ م طولي في قطاعات الحفر حيث يقع سطح الارض الطبيعية مباشرة تحت طبقات أساس السكة او قطاعات الردم ذات ارتفاع كلي اقل من ٦م، يتطلب اجراء اختبار لوح تحمل واحد كل ١٠٠ م طولي عند قطاعات ردم ذات ارتفاع جسر اكبر من ٦م.

٢.٢ يجب اجراء اختبار لوح التحميل كل ٢٠ م لاي قطاع ضمن ٤٠ م طولي من المنطقة الانتقالية من قطاع حفر الى ردم بصرف النظر عن ارتفاع الردم.

٣.٢ يجب اجراء اختبار لوح التحميل وفقاً لـ DIN 18314 لتقدير معامل المرونة (E_{v1}) و(E_{v2}) بين نسب تحمل من ٣٠ الى ٧٠ من الحد الاقصى للحمل. يعتمد الحد الاقصى للحمل على قطر اللوح. يكون الحد الاقصى للضغط ٥ كجم/سم^٢ للوح ذات قطر ٢٠٠ ٣٠٠ و ٢,٥ كجم/سم^٢ للوح ذات قطر ٦٠٠ ٩٠٠.

٤.٢ الحد الادني المقبول لمعامل المرونة عند اعادة التحميل (E_{v2}) هو ٣٠ ميجا باسكال. اذا لم يتحقق معامل المرونة المحدد فعلى المقاول اعادة دمك الطبقة و تكرار الاختبار تحت اشراف المهندس.

٥.٢ يجب على المقاول تقديم نتائج الاختبارات الاولية للمهندس المشرف بعد الاختبار مباشرة لمراجعتها و يجب تقديم نسخة ورقية و نسخة إلكترونية واحدة من نتائج الاختبار لمراجعتها و الموافقة عليها.

٦.٢ يجب اجراء اختبارات ضمان الجودة تحت الاشراف الكامل للمهندس.

٣- متطلبات الاختبار TEST REQUIREMENTS

- ١.٣ يتم تقييم جودة الضغط الميداني باستخدام اختبار المخروط الرملي لعينات الحد الأقصى قطرها $D_{MAX} < 38$ mm أو بطرق الاختلال بالرمل لأكبر قطر للحبيبات (D_{MAX}) وفقاً لـ ASTM D1556 أو ASTM D4914 تماماً، يجب أن يتحقق الإختبار من سمكية الطبقة بالكامل.

١.٤ يتم ضمان جودة الضغط الميداني للطبقات المختلفة باستخدام طرق الاختبارات والمعدلات التالية:

| معدل الاختبار | طريقة الاختبار | الطبقية |
|---------------|------------------------|------------|
| كل ٢٥ م طولي | ASTM D4914 or E2835 | التزيلط |
| كل ٢٥ م طولي | ASTM D1556 or E2835 | أساس السكة |
| كل ٢٥ م طولي | ASTM D4914 | الفرمة |

ملحق (١) : الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزيلط

| الطبقة | طريقة الاختبار | معدل الاختبار |
|--|------------------------------|--|
| الردم العلوي | ASTM D1556 or E2835 | كل ٢٥ م طولي أو كل ١٠٠٠ م ^٢ |
| الردم السفلي | ASTM D 556 or E2835 | كل ٥٠ م طولي أو كل ١٠٠٠ م ^٢ |
| ترية الاحلال لقطاعات الحفر و الردم | ASTM D4914 or D 1556 / E2835 | كل ٢٥ م طولي أو كل ١٠٠٠ م ^٢ |
| الارض الطبيعية لقطاعات الحفر و الردم | ASTM D4914 or D 1556 / E2835 | كل ٢٥ م طولي |
| المناطق الانتقالية من قطاعات الحفر الى الردم | ASTM D1556 or E2835 | كل ٢٠ م طولي |

- .٣.٣ يجب على المقاول تقديم نتائج الاختبارات الاولية للمهندس المشرف بعد الاختبار مباشرةً لمراجعتها و يجب تقديم نسخة ورقية و نسخة الكترونية واحدةً من نتائج الاختبار لمراجعتها و الموافقة عليها.
- .٤.٣ تجري اختبارات ضمن الجودة تحت الإشراف الكامل للمهندس المشرف و يجب على المهندس تحديد وقت و مكان اجراء الاختبارات مسبقاً.
- .٥.٣ يجب أن تتم مراقبة الجودة من قبل معمل معتمد و يجب تقديم معدات الاختبار وشهادات المعابر (حسب التطبيق) ومواصفات الاختبار ومؤهلات الأفراد و الهيكل التنظيمي إلى المهندس للموافقة عليها.
- .٦.٣ تجري اختبارات لوح التحميل على سطح طبقة التزيلط و أساس السكة و الفرمة بمعدل اختبار لكل ٥٠ م طولي.
- .٧.٣ يتلزم إجراء اختبار لوح التحميل على سطح كل ٢ م من قطاع الردم في مسافة ٤٠ م طولي من المنطقة الانتقالية من قطاع حفر الى ردم بمعدل اختبار لكل ٥٠ م طولي.
- .٨.٣ يتلزم إجراء اختبارات لوح التحميل على السطح النهائي لطبقات الردم العلوية بمعدل اختبار كل ٥٠ م طولي.
- .٩.٣ يتلزم إجراء اختبارات لوح التحميل على السطح النهائي لطبقات الردم السفلية بمعدل اختبار كل ١٠٠ م طولي. و عند قطاعات الردم العميقa يتم إجراء اختبارات اضافية بنفس المعدل لكل سمك ٥ من طبقة الردم السفلية.
- .١٠.٣ يتطلب إجراء اختبارات لوح التحميل عند تربة الاحلال و الارض الطبيعية في قطاعات الحفر و عند ارتفاعات جسر أقل من ٦ م بمعدل اختبار كل ٦٠ م طولي.



اصل صدر

ملحق (١) : الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

- ١١.٣ يجب إجراء اختبار لوح التحميل وفقاً لـ DIN 18314 لتقيير معامل المرونة (E_{v1}) و(E_{v2}) بين نسب تحميل من ٣٠ الى ٧٠ من الحد الأقصى للحمل . يعتمد الحد الأقصى للحمل على قطر اللوح . يكون الحد الأقصى للضغط ٥ كجم/سم^٢ للوح ذات قطر ٣٠٠ مم و ٢,٥ كجم/سم^٢ للوح ذات قطر ٦٠٠ مم .
- ١٢.٣ اذا لم يتم تحقيق معامل المرونة المحدد فيجب على المقاول ضغط طبقة التأسيس و تكرار الإختبار تحت إشراف المهندس .
- ١٣.٣ الحد الأدنى المقبول لمعامل المرونة (E_{v2}) للطبقات المختلفة :

| الطبقة | معدل الإختبار | القيمة | تعليق |
|--|---|------------------------------|--|
| التزليط | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v2140}$ | - |
| أساس السكة | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v2140}$ | - |
| الفرمة | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v280}$ | - |
| الردم العلوي | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v260}$ | - |
| الردم السفلي | اختبار كل ١٠٠ م طولي (على السطح) + كل ارتفاع ٥ م | ميغا باسكال $\leq E_{v240}$ | - |
| ترية الاحلال لقطاعات الحفر والردم ≥ 6 م | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v230}$ | يجب ان تتحقق الحد الانوني من E_{v2} للطبقة |
| الارض الطبيعية لقطاعات الحفر والردم ≥ 6 م | اختبار كل ٥٠ م طولي (على السطح) | ميغا باسكال $\leq E_{v230}$ | متغير |
| المناطق الانتقالية من قطاعات الحفر الى الردم | اختبار كل ٢٠ م طولي (على السطح) | | |

- ١٤.٣ يجب إجراء اختبارات ضمان الجودة تحت الإشراف الكامل للمهندس المشرف ويتم أخذ ٢٠ % من الاختبارات تتم بواسطة معمل معتمد كطرف ثالث .



مستخلص رقم {٤} جاري

إدارة المقتدر

مکتبہ
اللهم
تغیر
نیز



أن هذا الحساب صحيح وعذريله وأن البالغ البينة ظهر وقرر : ٢٠١٩/٦/١٧ جمهورى
الحادي عشر من شهر يونيو سنة ميلادى .

卷之三

نهادی

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

سیاهی

تجدداني تجدداني تجدداني

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٩١١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس } العاشر من رمضان { لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .

يرجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم فهو اطراجهة والصرف وهو فالننا برقم ولاري السداد والصورة الرابعة بعد المصرف لحفظها بملف العقلية .

وينتموا سعادتكم بهبول فائق الامتنان ...

تحرير في : ٢٠٢٤ / ١ / ٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } استماراة ٥٠٤ ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات



الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩١١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبة وبعد ..

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس } - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١) سيارة مع الاستشاري العام .

هذا للإحاطة وأن تأخذ اللازم ،

وتحصلوا سيادتكم بهبول فائق الاعتزاء ...

تحرير في : ٢٠٢٤ / ١ / ٨

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامي صالح



م. رئيسي
[Signature]

جمهورية مصر العربية

استماره لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الى السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالبنك
 رقم : ٤٣٧٤٤٢
 قسم : الى السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالبنك
 المبلغ المستحق إلى : الى السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالبنك
 بوجب الطلبات طيه، أو: حفظ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًّا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
 يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات القوافل | | | |
|----------------|---------|--------|--------|
| رقم | التاريخ | جنيه | قرش |
| | | ٤٣٧٤٤٢ | ٢٣٧٤٤٢ |
| الجملة | | ٤٣٧٤٤٢ | ٢٣٧٤٤٢ |



(ب) الكاتب المنوط

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم | | | | | | الختم ذو التاريخ |
|--------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|------|--------|------------------|
| | بيانات | | | نوع الخصم | | | |
| | بموجب عقد تبريره بالموارد أمر ١٢٣٦ | قرش | ٢٣٧٤٤٢ | ٩١٠٨ | قرش | ٢٣٧٤٤٢ | |
| | علم فلاح برسيكي متحف ٢١٠٣٠٢٠٢٠ | جنيه | ٢٠٢٠ | ٢٠٢٠ | جنيه | ٢٠٢٠ | |
| | بسند مصلحة نفاذ ليس | قرش | ٢٠٢٠ | ٢٠٢٠ | قرش | ٢٠٢٠ | |
| | | | | | | | |
| | إجمالي الأصل | | | | | | |
| بيانات الاستقطاعات | بيانات | | | نوع الخصم | | | رجوع |
| | قرش | جنيه | قرش | قرش | جنيه | قرش | |
| | عادى | إضافى | دمعة توقيع | | | | |
| | قرش | جنيه | قرش | | | | |
| | صافي القيمة المطلوب صرفها | | | | | | |


رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠٢ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البدل المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____
 الإمضاء : _____
 الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ



(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روج في ٢٠٢ سنة _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع في ٢٠٢ شيك
 يعتمد سحب (إذن صرف)

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠٢ سنة _____

الهيئة العامة لشئون المطابق الأممية رقم ٤١٠٠١٤٠٠٠٠٠٢٠٢١



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») - _____
 إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢)

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ



شيك (إذن صرف) رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيك (إذن صرف) تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيك (إذن صرف) رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيك (إذن صرف) إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

(٣) سحب (إذن صرف)

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت (إذن صرف)



محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

قطاع شركة / البعلی للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من محجر شركة الهدی الى القطاع الخاص بشركة البعلی للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الى 26+600 وثبت الآتي :-

المسافة المقطوعة من موقع المحجر الى موقع العمل هي (39.5) كم

| X | Y | الحداثيات |
|------------|------------|---------------------|
| 315048.90 | 301701.35 | احداثيات المشون |
| 675444.085 | 842943.027 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : 2023 / 10 / 14

مهندس الهيئة

م/ محمد عاصم

مهندس الاستشاري الهيئة

م/ سامي عاصم





محضر معاينة قاع ردم

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس
قطاع شركة / البعلى للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة ٢٣+٨٠٠ الى ٢٦+٦٠٠

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة القطاع قبل بدا اعمال الردم والحفر في القطاع الخاص بشركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات من محطة ٢٤+٨٢٠ الى ٢٦+٢٠٠

تبين الآتى :-

١/ القطاع غير جاهز لبدا اعمال الردم وعليه تم القطع باستخدام اللودر والوصول للتربة الصالحة للتاسيس وتم اخذ عينات صلاحية بعد اعمال القطع

٢/ تبين ان التربة صالحة للتاسيس بعد اعمال القطع وتصنيفها (A-1-b)
مترجم : - يتم ادخال حصو وللقطاع قبل عرضه على التربة ويتم عمل فتح سامن للقطاع
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٤

١٩

مهندس الهيئة

م

مهندس الاستشاري الهيئة

سادس جمال محمد

مهندس الشركة

م. سعيد عاصم



محضر مسافة مقلب

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلی للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- قام كلا من الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة نقل ناتج الحفر الغير صالح من القطاع الخاص بشركة البعلی للمقاولات العامة والتوريدات الى المقالب العمومية المحددة عن طريق مهندس الهيئة . .

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة

م/ احمد سعيد

مهندس الهيئة

م/ سعيد المرمر

مهندس الاستشاري العام

م/ محمد حسین

ملاحظة: هذا المحضر يخص كميات الحفر (55797.76 م³) فقط والتي تم تنفيذها قبل البروتوكول المبرم مع التعدين وذلك بناءاً على تعليمات الصادرة بنقل ناتج الحفر الغير صالح للمقالب العمومية وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الى موقع المقلب هي (19) كم (تسعة عشر كم لا غير)


| X | Y | الاحداثيات |
|-------------|-------------|---------------------|
| 687925.78 | 831585.84 | احداثيات المقلب |
| 676191.0988 | 842454.7707 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠١٧

د/ المهندس ابراهيم
مهندس الاستشاري العام

م/ ابراهيم

مهندس الهيئة
م/ محمد حسین



محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
 قطاع شركة / البعلى للمقاولات العامة والتوريدات
 قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- ونظرا لنفاذ كمية الارض الصالحة في المحجر السابق اعتماده لشركة البعلى في الموقع 24+800 واقرب مواد صالحة توجد في المحجر الخاص بشركة محمود.
- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من مشون شركة محمود الى القطاع الخاص بشركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الى 26+600

وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الى مشون شركة محمود هي (22.5) كم من ضمنهم (1.5) كم مدق ترابي .

| X | Y | الحداثيات |
|------------|------------|---------------------|
| 684680.570 | 831991.533 | احداثيات المشون |
| 675444.085 | 842943.027 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : 2023/7/30


مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري العام



مهندس الاستشاري الهيئة



مهندس الشركة
مقرئ
٢٠٢٣/٧/٣٠





محضر معاينة قاع ردم

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣

المشروع : مشروع (أعمال الجسر لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ...

بالمرور على قطاع شركة البطي لمعاينة قاع الردم لمسار خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس
من محطة ٢٩٤٢٠٠ الى محطة ٣٠٤٢٠٠ بطول ١ كم
تبين وجود الآتي :-

- ١/ تباب تربة متمسكة وآحاديد باعماق مختلفة
- ٢/ مخالفات اعمال حفر سابقة متمسكة
- وبالقياس بعمل جسات استرشادية باستخدام اللودر تبين تحجرها وتماسكها مما يصعب قطعها باللودر.
- وتم اخذ عينات باماكن متفرقة من القطاع وضخناها في المحضر وذلك للتأكد من صلاحية استخدام تلك التربة.
- يتطلب قطع هذه التباب (باستخدام البلوزر) للوصول الى منسوب ارض طبيعية التي يحددها عمل جسات البريمية

الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

المهندسون الاستشاريون العرب

مكتبر مصر - بالحوم

م / الله سليمان

مهندس الشركة المتخذة

شركة البطي

الدقهلية لخط الحادى والتوريدات



195

۱۸۰

۱۸۰

مکالمہ

١٢

بطول ٨٠، رقم التصدير ... يند ...

۲۶۰۰

٣٣,٨٠ إلى

الكلمة من الكلم .

المساواة التنفيذ

رمضان

العاشر

८०

الكتاب

الحادية عشر

اعية لخط الـ
رييات .

المطالع

الرئيس والـ
المقاولات

٢٧٣

١٤

العمر
المتّصل
معه

• ١٢٣

CamScanner

جريدة الميادين الساقية صرمانها
البيانى فى للمقاول
بروز بن رجب يحيى بجسر
بان الدين على بالازمات بتاريخ
إمعان
ختم تو التاريخ
الكاتب المنشق
تقبيل سجل رقم ٩٥٤٧ بيرق
تحذيف
[]

| | |
|--------------------------|----------------------|
| الدفع الآمن بالتحويل رقم | <input type="text"/> |
| بيان | بيان |
| الآن | الآن |
| الدفع الآمن | الدفع الآمن |
| بتاريخ | بتاريخ |
| سنة | سنة |
| جنيه | جنيه |
| فرنك | فرنك |

معلومات الكتاب الموردين

| | |
|------|------|
| جنبه | جنبه |

| | |
|------------------------------|-------|
| العنوان | _____ |
| النوع | _____ |
| الكتاب المرتبط | _____ |
| رقم القيد وعلامة كتاب المطلب | _____ |
| تحت رقم | _____ |
| إيادات | |
| مارات | |

الحمد لله رب العالمين

محضر اعتماد حصر كميات للقطاع

| موافق يوم المتر | ٢٠١٤ / ١١ / ٢٨ | تاريخ |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| اعمال الجسر التراقي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) | | اسم المشروع |
| البعلي للمقاولات العامة والتوريدات | بلبيس | اتجاه |
| البعلي للمقاولات العامة والتوريدات | | النفق |
| (23800:26600) | | قطاع |
| قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (البعلي للمقاولات العامة والتوريدات) واعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكك حديد مصر (خط بلبيس) | | |
| ملاحظات | الكمية الاجمالية المنفذة | البند |
| | اعمال الازاله والتطهير | |
| | 803.6 | اعمال تكسير المباني او ارصدة 1_1 |
| | 10 | اختبار Plate Load Test 5_1 |
| 2- بند الحفر | | |
| | حفر في تربة عادية | |
| 11334.8 | حتى عمق 5 متر | 1_2 |
| | حفر في تربة متتماسكة | |
| 55797.76 | حتى عمق 5 متر | 2_2 |
| | الحفر في الصخر | |
| 0 | 100:200 | 3_2 |
| 0 | 300:400 | |
| 67132.56 | اجمالي كمية الحفر | |
| 3- بند الارتبة | | |
| | ارتبة من ناتج الحفر | |
| 0 | تحميل ونقل الارتبة | |
| 195330.79 | للجزء السفلي | |
| 0 | للجزء العلوي | |
| 0 | للفرمة | |
| 72634.18 | علاوة مسافة نقل 20.5 كم | |
| 72634.18 | مدقات 1.5 كم | |
| 51696.61 | علاوة مسافة نقل 37.5 كم | |
| 71000 | علاوة تحجير | |
| 195330.79 | اجمالي كمية التربة | |

مهندس المشرف



مدير المشروع

م. رزق

مدير عام المشروعات

م. رزق

لـ



يوافق، ويعتمد
الاستشاري العام للمشروع

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

قطاع شركة / البعلى للمقاولات العامة والتوريدات

Volume Total Report (As Built 28-11-2023)

Start Sta: 23+800.00

End Sta: 26+200.00

| Station | Cut Area (Sq.M.) | Cut Volume (Cu.M.) | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) | Cum. Cut Vol. (Cu.M.) | Cum. Fill Vol. (Cu.M.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 23+800.00 | 0 | 0 | 202.91 | 0 | 0 | 0 |
| 23+820.00 | 0 | 0 | 207.46 | 4,103.69 | 0 | 4,103.69 |
| 23+840.00 | 0 | 0 | 191.34 | 3,987.98 | 0 | 8,091.67 |
| 23+860.00 | 0 | 0 | 165.38 | 3,567.15 | 0 | 11,658.82 |
| 23+880.00 | 0 | 0 | 278.48 | 4,438.59 | 0 | 16,097.41 |
| 23+900.00 | 0 | 0 | 305.89 | 5,843.71 | 0 | 21,941.13 |
| 23+920.00 | 0 | 0 | 290.34 | 5,962.29 | 0 | 27,903.42 |
| 23+940.00 | 0 | 0 | 278.59 | 5,689.28 | 0 | 33,592.70 |
| 23+960.00 | 0 | 0 | 267.27 | 5,458.53 | 0 | 39,051.24 |
| 23+980.00 | 0 | 0 | 236.44 | 5,037.06 | 0 | 44,088.30 |
| 24+000.00 | 0 | 0 | 232.34 | 4,687.80 | 0 | 48,776.10 |
| 24+020.00 | 0 | 0 | 224.32 | 4,566.63 | 0 | 53,342.73 |
| 24+040.00 | 0 | 0 | 218.79 | 4,431.10 | 0 | 57,773.83 |
| 24+060.00 | 0 | 0 | 213.96 | 4,327.43 | 0 | 62,101.26 |
| 24+080.00 | 0 | 0 | 348.04 | 5,619.92 | 0 | 67,721.18 |
| 24+100.00 | 0 | 0 | 354.47 | 7,025.04 | 0 | 74,746.22 |
| 24+120.00 | 0 | 0 | 425.31 | 7,797.78 | 0 | 82,544.00 |
| 24+140.00 | 0 | 0 | 177.12 | 6,024.27 | 0 | 88,568.27 |
| 24+160.00 | 0 | 0 | 179.01 | 3,561.26 | 0 | 92,129.53 |
| 24+180.00 | 0 | 0 | 147.5 | 3,265.06 | 0 | 95,394.59 |
| 24+200.00 | 0 | 0 | 147.03 | 2,945.30 | 0 | 98,339.89 |
| 24+220.00 | 0 | 0 | 250.17 | 3,972.06 | 0 | 102,311.95 |
| 24+240.00 | 0 | 0 | 290.5 | 5,406.69 | 0 | 107,718.64 |
| 24+260.00 | 0 | 0 | 276.28 | 5,667.80 | 0 | 113,386.43 |
| 24+280.00 | 0 | 0 | 261.58 | 5,378.62 | 0 | 118,765.05 |
| 24+300.00 | 0 | 0 | 254.89 | 5,164.68 | 0 | 123,929.73 |
| 24+320.00 | 0 | 0 | 218.6 | 4,734.90 | 0 | 128,664.63 |
| 24+340.00 | 0 | 0 | 174.39 | 3,929.85 | 0 | 132,594.47 |
| 24+360.00 | 0 | 0 | 149.16 | 3,235.41 | 0 | 135,829.88 |
| 24+380.00 | 0 | 0 | 123.74 | 2,728.98 | 0 | 138,558.86 |
| 24+400.00 | 0 | 0 | 125.25 | 2,489.97 | 0 | 141,048.83 |
| 24+420.00 | 0 | 0 | 129.64 | 2,548.94 | 0 | 143,597.77 |
| 24+440.00 | 0 | 0 | 144.91 | 2,745.52 | 0 | 146,343.29 |
| 24+460.00 | 0 | 0 | 160.34 | 3,052.50 | 0 | 149,395.80 |
| 24+480.00 | 0 | 0 | 217.59 | 3,779.28 | 0 | 153,175.08 |
| 24+500.00 | 0 | 0 | 201.31 | 4,189.00 | 0 | 157,364.07 |
| 24+520.00 | 0 | 0 | 223.43 | 4,247.40 | 0 | 161,611.48 |
| 24+540.00 | 0 | 0 | 211.37 | 4,347.99 | 0 | 165,959.47 |
| 24+560.00 | 0 | 0 | 171.97 | 3,833.44 | 0 | 169,792.91 |
| 24+580.00 | 0 | 0 | 158.09 | 3,300.67 | 0 | 173,093.58 |
| 24+600.00 | 0 | 0 | 139.61 | 2,976.99 | 0 | 176,070.57 |
| 24+620.00 | 0 | 0 | 140.46 | 2,800.66 | 0 | 178,871.23 |
| 24+640.00 | 0 | 0 | 139.61 | 2,762.72 | 0 | 181,633.95 |

خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس
مشروع - باخوم
المكتب الهندسي للعرب

| | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|----------|---|------------|
| 24+660.00 | 0 | 0 | 88.9 | 2,247.09 | 0 | 183,881.04 |
| 24+680.00 | 0 | 0 | 68.18 | 1,570.80 | 0 | 185,451.84 |
| 24+700.00 | 0 | 0 | 49.1 | 1,172.89 | 0 | 186,624.73 |
| 24+720.00 | 0 | 0 | 92.8 | 1,419.03 | 0 | 188,043.76 |
| 24+740.00 | 0 | 0 | 86.08 | 1,788.80 | 0 | 189,832.57 |
| 24+760.00 | 0 | 0 | 75.73 | 1,618.07 | 0 | 191,450.64 |
| 24+780.00 | 0 | 0 | 76.92 | 1,526.50 | 0 | 192,977.14 |
| 24+800.00 | 0 | 0 | 78 | 1,549.27 | 0 | 194,526.41 |
| 24+820.00 | 0 | 0 | 0 | 804.38 | 0 | 195,330.79 |



مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلعي للمقاولات العامة والتوريدات

Volume Report

Start Sta: 24+800.00

End Sta: 26+200.00

Cut/Fill Report (As Built 28-11-2023)

Volume Summary

| Name | Type | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
|------|------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| VOL | full | 1.000 | 1.000 | 70720.03 | 12722.73 | 11403.54<Cut> |

١١٣٣٤.٨

(متر مكعب)
متر مكعب

| | |
|--------------|---|
| مهندس الشركة |  |
|--------------|---|

بيان رقم ٢٠٢٣/١٧٦/٢٥١
الى السيد/ة _____
عنوان _____
الجهة _____
البيان للمقاولات العامة والتوريدات
شركة _____
العنوان _____
المحافظة _____
الإسم _____
الهاتف _____
البريد الإلكتروني _____
الجنس _____
العمر _____
الوظيفة _____
البيان يشهد على صحة المعلومات المكتوبة
البيان صادر عن _____



محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلى للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من محجر شركة الهدي الى القطاع الخاص بشركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الى 26+600
وثبت الآتي :-

المسافة المقطوعة من موقع المحجر الى موقع العمل هي (39.5) كم

| X | Y | الحداثيات |
|------------|------------|---------------------|
| 315048.90 | 301701.35 | احداثيات المشون |
| 675444.085 | 842943.027 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : 2023 / 10 / 14

مهندس الهيئة

م/ محمد عاصي

مهندس الاستشاري الهيئة

م/ سامي حسنه





محضر مسافة مقلب

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلبي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- قام كلا من الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة نقل ناتج الحفر الغير صالح من القطاع الخاص بشركة البعلبي للمقاولات العامة والتوريدات الى المقالب العمومية المحددة عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة

م/أحمد سعيد

مهندس الهيئة

م/سليمان مراد

مهندس الاستشاري العام

م/محمد حسـن

ملحوظة: هذا المحضر يخص كميات الحفر (3) 55797.76 م فقط والتي تم تنفيذها قبل البروتوكول المبرم مع التعدين وذلك بناءاً على تعليمات الصادرة بنقل ناتج الحفر الغير صالح للمقالب العمومية

وثبت الآتي :


المسافة المقطوعة من موقع العمل الى موقع المقلب هي (19) كم (تسعة عشر كم لا غير)

| X | Y | الحداثيات |
|-------------|-------------|---------------------|
| 687925.78 | 831585.84 | احداثيات المقلب |
| 676191.0988 | 842454.7707 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : ٢١ / ٣ / ٢٠١٧

د/عمير الهمـسـيـر
مهندس الاستشاري العام
م/

مهندس الهيئة
م/ فـؤـاد





محضر معاينة قاع ردم

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلى للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة ٢٣+٨٠٠ الى ٢٦+٦٠٠

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة القطاع قبل بدا اعمال الردم والحفر في القطاع الخاص بشركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات من محطة ٢٤+٨٢٠ الى ٢٦+٢٠٠

تبين الآتي :-

١/ القطاع غير جاهز لبدا اعمال الردم وعليه تم القطع باستخدام اللودر والوصول للتربة الصالحة للتاسييس وتم اخذ عينات صلاحية بعد اعمال القطع

٢/ تبين ان التربة صالحة للتاسييس بعد اعمال القطع وتصنيفها (A-1-b)
ملاحظة : - يتم ادخال حجر الملاطع قبل جلطه لترد و يتم عمل فتح سامي للسطح
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٤

١١

مهندس الهيئة

١٢

مهندس الاستشاري الهيئة

مهندس الشركة

م/ محرر ع.ل





محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلی للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة 23+800 الى 26+600

- ونظراً لنفاذ كمية الاتربة الصالحة في المحجر السابق اعتماده لشركة البعلی في الموقع 24+800 واقرب مواد صالحة توجد في المحجر الخاص بشركة محمود.
- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من مشون شركة محمود الى القطاع الخاص بشركة البعلی للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الى 26+600

وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الى مشون شركة محمود هي (22.5) كم من ضمنهم (1.5) كم مدق ترابي .

| X | Y | الاحداثيات |
|------------|------------|---------------------|
| 684680.570 | 831991.533 | احداثيات المشون |
| 675444.085 | 842943.027 | احداثيات موقع العمل |

التاريخ : 2023/7/30

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري الهيئة

مهندس الشركة
م١١٢٠٢٣٠٩٠٣٠٢٠٢٣





محضر معاينة قاع ردم

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣

المشروع : مشروع (أعمال الجسر لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ...

بالمرور على قطاع شركة البعللي لمعاينة قاع الردم لمسار خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس
من محطة ٢٩+٢٠٠ إلى محطة ٣٠+٢٠٠ بطول ١ كم
تبين وجود الآتي :-

- ١/ تباب تربة متماسكة وآخاذيد باعماق مختلفة
- ٢/ مخلفات أعمال حفر سابقة متماسكة
- وبالقيام بعمل جسات استرشادية باستخدام اللودر تبين تحجرها وتماسكها مما يصعب قطعها باللودر.
- وتم أخذ عينات باماكن متفرقة من القطاع وضخناها في المحضر وذلك للتأكد من صلاحية استخدام تلك التربة.
- يتطلب قطع هذه التباب (باستخدام البلدوزر) للوصول الى منسوب ارض طبيعية التي يحددها عمل جسات البريمية

الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

المهندسون الاستشاريون العرب

مكتبه محرم - بالقاهرة

٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣

مهندس الشركة المنفذة

شركة البعللي

المقاول المطل للأخشاب والتوريدات





مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس) | الاتجاه | 29/10/2023 | التاريخ |
| 23+800to 24+500 | نطاق العمل | البعلي للمقاولات العامة والتوريدات | الشركة المنفذة |

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-013)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى :- اعتماد نتائج اختبار التحميل للتربة

المرفقات:

١- أصل تقرير اختبار تحمل التربة ..

٢- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :-

تم عمل إضماراً لعدد (١٠) ملءاً
ككل ١٠٠٪ طبقاً لبيانات الصويرة في الطبع
تم عمل أضمار ٩ ملءاً طبقاً لفترة
٢٠٢٣+٨٠٠ إلى ٢٠٢٤+٨٠٠

مرفوض ويعاد تقديمها

موافق مع عمل الملاحظات بعالية

موافق

نتيجة هذه الأعمال :-


* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

استشاري الهيئة

الاسم /
التوقيع /






مشروع اعمال الممر الترابي والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكين - العاشر من رمضان - بلبيس)

Project: مشروع خط قطار (الروبيكين - العاشر من رمضان)
Client: المعهد للمقابرات العامة والتراث
Test No: 01 **Date:** 29/10/2023
Station: 23+850 **Level:** -8 **Track No:** 23+460

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3796 | 3816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3782 | 3784 | 0.14 | 0.32 | 0.23 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3767 | 3750 | 0.29 | 0.66 | 0.48 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3741 | 3717 | 0.55 | 0.99 | 0.77 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3728 | 3696 | 0.68 | 1.20 | 0.94 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3706 | 3674 | 0.90 | 1.42 | 1.16 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3683 | 3651 | 1.13 | 1.65 | 1.39 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3699 | 3665 | 0.97 | 1.51 | 1.24 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3718 | 3682 | 0.78 | 1.34 | 1.06 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3740 | 3708 | 0.56 | 1.08 | 0.82 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3735 | 3700 | 0.61 | 1.16 | 0.89 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3726 | 3691 | 0.70 | 1.25 | 0.98 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3716 | 3677 | 0.80 | 1.39 | 1.10 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3701 | 3668 | 0.95 | 1.48 | 1.22 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3692 | 3651 | 1.04 | 1.65 | 1.35 |




Diam. Load plate (mm): 300
Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) = 706.86
Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus

| | |
|-----------------------------------|-------|
| E _{v1} (Mpa) | 80.7 |
| E _{v2} (Mpa) | 166.0 |
| E _{v2} / E _{v1} | 2.05 |

Contractor

Consultant






مشروع اعمال الطرق والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيك - العاشر من رمضان - بليسي)

Project: مشروع خط قطار (الروبيك - العاشر من رمضان)
Client: البهلوى للمقاولات العامة والتوريدات
Test No: 02 **Date:** 29/10/2023
Station: 23+960 **Level:** 23+570
 -8

**Determinmining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dail Reading No.01 | Dail Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 2543 | 2918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 2528 | 2892 | 0.15 | 0.26 | 0.21 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 2504 | 2880 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 2490 | 2866 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 2478 | 2852 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 2470 | 2840 | 0.73 | 0.78 | 0.76 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 2461 | 2831 | 0.82 | 0.87 | 0.85 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 2472 | 2844 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 2488 | 2860 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 2499 | 2877 | 0.44 | 0.41 | 0.43 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 2490 | 2858 | 0.53 | 0.60 | 0.57 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 2477 | 2844 | 0.66 | 0.74 | 0.70 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 2460 | 2830 | 0.83 | 0.88 | 0.86 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 2451 | 2821 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 2440 | 2808 | 1.03 | 1.10 | 1.07 |




Diam. Load plate (mm): 300
Area of the bottom circular plate used in the test (cm²): 706.86
Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus

E_{v1} (Mpa) 138.7
E_{v2} (Mpa) 163.3
E_{v2} / E_{v1} 1.11

Contractor

Consultant





مشروع اعمال البناء والاعمال الصناعية لسلة حديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس


Project: مشروع خط قطار (الروبيكي- العاشر من رمضان)
Client: الباطلي للمقاولات العامة والتوريدات
Test No: 03

Date: 29/10/2023
Station: 24+050
Level: -8

Station: 23+660
Level: -8

**Determinmining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3516 | 3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3485 | 3611 | 0.31 | 0.23 | 0.27 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3461 | 3579 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3435 | 3560 | 0.81 | 0.74 | 0.78 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3416 | 3542 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3390 | 3516 | 1.26 | 1.18 | 1.22 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3370 | 3496 | 1.46 | 1.38 | 1.42 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3378 | 3498 | 1.38 | 1.36 | 1.37 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3395 | 3510 | 1.21 | 1.24 | 1.23 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3421 | 3536 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3418 | 3540 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3408 | 3514 | 1.08 | 1.20 | 1.14 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3395 | 3512 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3385 | 3507 | 1.31 | 1.27 | 1.29 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3383 | 3482 | 1.33 | 1.52 | 1.43 |



Diam. Load plate (mm): 300

Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) = 706.86

Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds,

Calculation of Strain Modulus.


E_{v1} (Mpa) 82.3

E_{v2} (Mpa) 188.3

E_{v2} / E_{v1} 2.20

Contractor

Consultant






مشروع اعمال الجسر الفرايدر والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليسيس)

Project: مشروع خط قطار (الروبيكي). العاشر من رمضان
Client: الهيئة للمشروعات العامة والغيريات
Test No: 04 **Date:** 29/10/2023
Station: 24+170 **Level:** 23+780
-8

**Determinming The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dall Reading No.01 | Dall Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3691 | 3919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3678 | 3906 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3661 | 3888 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3640 | 3866 | 0.51 | 0.53 | 0.52 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3627 | 3845 | 0.64 | 0.74 | 0.69 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3608 | 3818 | 0.83 | 1.01 | 0.92 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3594 | 3793 | 0.97 | 1.26 | 1.12 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3600 | 3810 | 0.91 | 1.09 | 1.00 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3615 | 3815 | 0.76 | 1.04 | 0.90 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3619 | 3829 | 0.72 | 0.90 | 0.81 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3615 | 3822 | 0.76 | 0.97 | 0.87 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3605 | 3810 | 0.86 | 1.09 | 0.98 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3590 | 3798 | 1.01 | 1.21 | 1.11 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3586 | 3785 | 1.05 | 1.34 | 1.20 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3585 | 3784 | 1.26 | 1.35 | 1.31 |




Diam. Load plate (mm): 300
Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) = 706.86
Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus

E_{v1} (Mpa) 97.3
 E_{v2} (Mpa) 179.4
 E_{v2}/E_{v1} 1.84

Contractor

Consultant





مشروع اعمال اليسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيك - العاشر من رمضان - بليبي)


Project: مشروع خط تلثيم (الروبيك - العاشر من رمضان)
Client: الباطل للملحقات العامة والتوريدات
Test No: 05

Date: 29/10/2023
Station: 24+260
Level: -8.5

ترقيم سكة حديد: 23+870

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3734 | 3898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3725 | 3893 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3706 | 3866 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3682 | 3842 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3669 | 3826 | 0.65 | 0.72 | 0.69 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3645 | 3803 | 0.89 | 0.95 | 0.92 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3628 | 3783 | 1.06 | 1.15 | 1.11 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3645 | 3790 | 0.89 | 1.08 | 0.99 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3657 | 3801 | 0.77 | 0.97 | 0.87 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3682 | 3833 | 0.52 | 0.65 | 0.59 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3678 | 3825 | 0.56 | 0.73 | 0.65 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3669 | 3817 | 0.65 | 0.81 | 0.73 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3658 | 3806 | 0.76 | 0.92 | 0.84 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3650 | 3799 | 0.84 | 0.99 | 0.92 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3635 | 3787 | 0.99 | 1.11 | 1.05 |



Soil Stress Strain Curve (Loading & Unloading)

Diam. Load plate (mm): 300

Area of the bottom circular plate used in the test (cm²): 706.86

Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus.


E_{v1} (Mpa) 90.8

E_{v2} (Mpa) 192.4

E_{v2}/E_{v1} 2.12

Contractor

Consultant





مشروع اعمال الجسر الترابي لالاعمال الصناعية لستة حديد (الروبيك) - العاشر من رمضان - بليبيس


Project: مشروع خط للغاز (الروبيك - العاشر من رمضان)
Client: المكتب للمقاولات العامة والتوريدات
Test No: 06

Date: 29/10/2023
Station: 24+340
Level: -8.5

ترقيم سكة حديد: 23+950

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134;2001

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dall Reading No.01 | Dall Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 2582 | 2175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 2565 | 2150 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 2519 | 2128 | 0.63 | 0.47 | 0.55 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 2505 | 2100 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 2490 | 2088 | 0.92 | 0.87 | 0.90 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 2480 | 2068 | 1.02 | 1.07 | 1.05 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 2466 | 2055 | 1.16 | 1.20 | 1.18 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 2480 | 2070 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 2503 | 2080 | 0.79 | 0.95 | 0.87 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 2517 | 2103 | 0.65 | 0.72 | 0.69 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 2508 | 2084 | 0.74 | 0.91 | 0.83 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 2498 | 2072 | 0.84 | 1.03 | 0.94 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 2490 | 2060 | 0.92 | 1.15 | 1.04 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 2480 | 2050 | 1.02 | 1.25 | 1.14 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 2466 | 2037 | 1.16 | 1.38 | 1.27 |




Diam. Load plate (mm): 300
Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) = 706.86
Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus

E_{v1} (Mpa) 92.2
 E_{v2} (Mpa) 169.1
 E_{v2}/E_{v1} 1.83

Contractor

Consultant





مشروع اعلى الدرس الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد [الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبي]


Project: مشروع خط للطارات (الروبيكي - العاشر من رمضان)
Client: الهيئة للمقاولات العامة والتوريدات
Test No: 07

Date: 29/10/2023
Station: 24+460
Level: -7

ترقيم سكة حديد: 24+070

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3636 | 3999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3626 | 3994 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3607 | 3967 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3583 | 3944 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3569 | 3926 | 0.67 | 0.73 | 0.70 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3545 | 3903 | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3528 | 3883 | 1.08 | 1.16 | 1.12 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3545 | 3890 | 0.91 | 1.09 | 1.00 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3557 | 3901 | 0.79 | 0.98 | 0.89 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3582 | 3933 | 0.54 | 0.66 | 0.60 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3578 | 3925 | 0.58 | 0.74 | 0.66 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3569 | 3917 | 0.67 | 0.82 | 0.75 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3558 | 3906 | 0.78 | 0.93 | 0.86 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3550 | 3899 | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3536 | 3886 | 1.00 | 1.13 | 1.07 |




Diam. Load plate (mm): 300
Area of the bottom circular plate used in the test (cm²): 706.86
Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Stiffness Modulus.

E_{v1} (Mpa) 89.0
 E_{v2} (Mpa) 192.4
 E_{v2}/E_{v1} 2.14

Contractor

Consultant



مشروع اعمال الحسـر التـاريـ و الاعـالـ الصـنـاعـيـ لـسلـةـ حـدـيدـ (ـالـروـبـيـكـ)ـ العـائـرـ منـ رـمـضـانـ -ـ بـلـبيـسـ


Project: مشروع خط لطاف (الروبيك)- العاشر من رمضان
Client: البالى للمغارلات العامه والثوريات
Test No: 08

Date: 30/10/2023
Station: 24+560
Level: -8.5

ترقيم سكة حديد: 24+160

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dall Reading No.01 | Dall Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3910 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3885 | 3831 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3874 | 3818 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3860 | 3802 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3848 | 3788 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3831 | 3769 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3818 | 3751 | 0.92 | 0.99 | 0.96 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3822 | 3755 | 0.88 | 0.95 | 0.92 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3827 | 3761 | 0.83 | 0.89 | 0.86 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3833 | 3768 | 0.77 | 0.82 | 0.80 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3820 | 3751 | 0.90 | 0.99 | 0.95 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3800 | 3747 | 1.10 | 1.03 | 1.07 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3785 | 3731 | 1.25 | 1.19 | 1.22 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3770 | 3725 | 1.40 | 1.25 | 1.33 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3765 | 3719 | 1.45 | 1.31 | 1.38 |



Diam. Load plate (mm):

300

Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) =

706.86


Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds,

Calculation of Strain Modulus.

E_{v1} (Mpa) 133.0
 E_{v2} (Mpa) 170.4
 E_{v2} / E_{v1} 1.28

Contractor

Consultant




مشروع اعمال الجسر النباتي والاعمال الصناعية لشركة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)

Project: مشروع خط قطار (الروبيكي - العاشر من رمضان) **Date:** 23/10/2023
Client: البالى للمقاولات العامة والتوريدات **Station:** 24+650 **Level:** 24+260
Test No.: 9 **-7.5**

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001**

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3930 | 3980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3912 | 3968 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3900 | 3949 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3880 | 3930 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3865 | 3911 | 0.65 | 0.69 | 0.67 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3843 | 3895 | 0.87 | 0.85 | 0.86 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3835 | 3885 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3846 | 3894 | 0.84 | 0.86 | 0.85 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3855 | 3905 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3864 | 3914 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3851 | 3900 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3842 | 3890 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3836 | 3881 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3825 | 3872 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3818 | 3860 | 1.12 | 1.20 | 1.16 |



Soil Stress Strain Curve (Loading & Unloading)

Diam. Load plate (mm): 300

Area of the bottom circular plate used in the test (cm²): 706.86

Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus.

E_{v1} (Mpa) 110.2

E_{v2} (Mpa) 202.1

E_{v2} / E_{v1} 1.83

Contractor

Consultant





مشروع اعمال الحصى النزابي والاعمال الصناعية لشركة حديد (الروبيك) - العاشر من رمضان - بليس


Project: مشروع خط نيل (الروبيك) - العاشر من رمضان
Client: الباطل للملاللات الماء والثوريدات
Test No.: 10

Date: 30/10/2023
Station: 24+740
Level: 10.5

رقم سكة حديد: 24+380

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by Plate Loading Test
According to DIN 18134:2001

| Loding Stage No. | Applied Load KN | Normal Stress Mpa | Dial Reading No.01 | Dial Reading No.02 | Settlement No.01 (mm) | Settlement No.02 (mm) | Total Settlement (mm) |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.71 | 0.010 | 3930 | 3980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5.65 | 0.080 | 3920 | 3968 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| 2 | 11.31 | 0.160 | 3893 | 3945 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| 3 | 17.67 | 0.250 | 3884 | 3915 | 0.46 | 0.65 | 0.56 |
| 4 | 23.33 | 0.330 | 3865 | 3895 | 0.65 | 0.85 | 0.75 |
| 5 | 29.69 | 0.420 | 3851 | 3880 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| 6 | 35.34 | 0.500 | 3845 | 3865 | 0.85 | 1.15 | 1.00 |
| 7 | 17.67 | 0.250 | 3855 | 3875 | 0.75 | 1.05 | 0.90 |
| 8 | 8.84 | 0.125 | 3872 | 3890 | 0.58 | 0.90 | 0.74 |
| 9 | 0.71 | 0.010 | 3893 | 3920 | 0.37 | 0.60 | 0.49 |
| 10 | 5.65 | 0.080 | 3882 | 3893 | 0.48 | 0.87 | 0.68 |
| 11 | 11.31 | 0.160 | 3869 | 3874 | 0.61 | 1.06 | 0.84 |
| 12 | 17.67 | 0.250 | 3858 | 3853 | 0.72 | 1.27 | 1.00 |
| 13 | 23.33 | 0.330 | 3840 | 3847 | 0.90 | 1.33 | 1.12 |
| 14 | 29.69 | 0.420 | 3820 | 3825 | 1.10 | 1.55 | 1.33 |



Soil Stress Strain Curve (Loading & Unloading)

Diam. Load plate (mm):

300

Area of the bottom circular plate used in the test (cm²) =

706.86

Reading were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.

Calculation of Strain Modulus

| | |
|-----------------------------------|-------|
| E _{v1} (Mpa) | 97.9 |
| E _{v2} (Mpa) | 117.3 |
| E _{v2} / E _{v1} | 1.20 |

Consultant



| | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------|
| | | | |
| مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) | | | |
| الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس) | الاتجاه | 17/10/2023 | التاريخ |
| 23+800to 24+800 | نطاق العمل | البعلي للمقاولات العامة والتوريدات | الشركة المنفذة |
| Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-016) | | | |
| يرجاء التكرم بطلب استلام <u>الأتو</u> :- اعتماد نتائج صلاحية التربة المرفقات: <ul style="list-style-type: none"> -1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري . -2- صورة من محضر العينات . -3- صورة من دفتر الشروط الخاصة . | | | |
| <u>العينات صالحه للإثبات</u> | | | ملاحظات :- |
| <input type="checkbox"/> مرفوض وبغداد تقدمة | <input type="checkbox"/> موافق مع عمل الملاحيط بعالية | <input type="checkbox"/> موافق | نتيجة هذه الأعمال :- |
| * تتلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام . | | | |
| <u>مهندس الهيئة</u> | <u>مهندس الاستشاري</u> | <u>مهندس الشركة</u> | |
| الاسم / | الاسم / | الاسم / | |
| التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / | |





مشروع اعمال الورش التراصي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الختبارات صلاحية التربة

| | |
|--------|------------|
| SERIAL | 13 |
| Date | 17/10/2023 |

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البعلبكي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION :- | مشروع وصله سكه حديد(الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس) |
| STATIONS :- | 24+300 |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

Report of test results:-

| No. | Test | Results | Notes | |
|-----|---------------------|---------|-------|------|
| 1 | seive analyses | A-1-b | | |
| 2 | L.L | | | |
| 3 | P.L | NP | | |
| 4 | P.I | | | |
| 5 | Soil classification | A-1-b | #200 | 10.4 |
| 6 | Proctor | 2.09 | | |
| | | | | |

comment :-



Consultant



مشروع اعلى الجودة التراكمي والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

| | |
|--------------------|--|
| COMPANY :- | شركة البطي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | مشروع وصلة حديد (الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس) |
| STATIONS :- | 24+300 |
| DESCRIPTION :- | صلادة التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |


| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | 13 |
| DATE : | 17/10/2023 |

Testing Results & calculations :-

| Oven Dried weight :- 4200 gm | | CUMULATIVE RETAINED (%) | PASSED (%) | specifications | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| SIEVE SIZE (Inch) | RETAINED (gm) | | | | |
| 2" | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1.5" | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1" | 30 | 0.7 | 99.3 | | |
| 3/4" | 55 | 1.3 | 98.7 | | |
| 3/8" | 320 | 7.6 | 92.4 | | |
| # 4 | 840 | 20.0 | 80.0 | | |


| Fine aggregate = 500 gm | | CUMULATIVE RETAINED (%) | Passing (%) | Total Passing (%) | Specifications | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------|--|
| SIEVE SIZE (Inch) | RETAINED (gm) | | | | | |
| # 10 | 35 | 7.0 | 93.0 | 74.4 | A-1-b | |
| # 40 | 300 | 60.0 | 40.0 | 32.0 | | |
| # 200 | 435 | 87.0 | 13.0 | 10.4 | | |

| gravel | | Sand | | | Silt or Clay | |
|--------|------|--------|--------|------|--------------|------|
| coarse | fine | coarse | medium | fine | Silt | Clay |



العامة والتوريدات
البطي للمقاولات
أبراج السادس والثانية

Consultant



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN/m³)) ASTM D1557-12

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البطي للسلالات والتوريدات العامة |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس) |
| STATIONS :- | 24+300 |
| DESCRIPTION :- | صلبة التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

| | |
|-----------------|------------|
| SAMPLE NO. :- | 13 |
| DATE SAMPLED :- | 17/10/2023 |

Test Results :-

| Trial No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|------|------|------|------|
| Max. Dry Density (ton / m ³) | 2.00 | 2.04 | 2.09 | 2.01 | 1.98 |
| Optimum moisture content (%) | 2.9 | 4.1 | 6.8 | 9.1 | 10.2 |



| | |
|------------------------------|------|
| M.D.D(Yd) Ton/m ³ | 2.09 |
| W.C% | 6.8 |

Contractor

شركة البطى للسلالات
العامة والتوريدات
أراضى العامل والتطوير

EL-DAALY Contracting Company

Consultant




مشروع اعلى الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1


| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|
| COMPANY :- | شركة البعلبي للمقاولات والتوريدات العامة | SAMPLE NO. :- | 13 |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي-العاشر من رمضان-بليبيس) | DATE SAMPLED :- | 17/10/2023 |
| STATIONS :- | 24+300 | | |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة | | |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock | | |

TEST RESULTS :-

| LIQUID LIMIT | | PLASTIC LIMIT | | RESULTS | Acceptance limits |
|-----------------|-------|---------------|----------|---------|-------------------|
| NO. of Blows | M.C % | Test NO. | M.C % | | |
| | | 1 | | L.L = | |
| | | 2 | | P.L = | |
| | | Avg. | | P.I = | |
| | | | | A-I-b | |



Contractor



Consultant



ARAB CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM - BARKHOUM



مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس) | الاتجاه | 5/11/2023 | التاريخ |
| 23+800to 24+800 | نطاق العمل | البعي للمقاولات العامة والتوريدات | الشركة المنفذة |

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-017)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى :- اعتماد نتائج صلاحية التربة

المرفقات:

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :- اجهادات من الاستخدام

مرفوض ويعاد تفريغه

موافق مع عمل الملاحظات بعالية

موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري

الاسم /
التوقيع /





مشروع اعمال الجسر النهري والاعمال المصنوعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

اختبارات صلاحية التربة

| | |
|--------|------------|
| SERIAL | 14 |
| Date | 05/11/2023 |

| | |
|--------------------|--|
| COMPANY :- | شركة البعلبكي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس) |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

Report of test results:-

| No. | Test | Results | Notes | |
|-----|---------------------|---------|-------|-----|
| 1 | seive analyses | A-1-b | | |
| 2 | L.L | | | |
| 3 | P.L | NP | | |
| 4 | P.I | | | |
| 5 | Soil classification | A-1-b | #200 | 9.9 |
| 6 | Proctor | 2.10 | | |
| | | | | |

comment :-

Contractor

شركة البعلبكي للمقاولات
العامة والتوريدات
أدارة العاملين والتطوير

Consultant



ACI CONSULTING INGENIERES
MONSIEUR MAXIME



مشروع اعمال الاجهزه الترايب و الاعمال الصناعية لسلة حديد الروبيك - العاشر من رمضان - بليس

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422


| | |
|---------------------------|--|
| COMPANY:- | شركة الباطن للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | مشروع وصلة حدید (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | مصلحة التربية |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | 14 |
| DATE: | 05/11/2023 |

Testing Results & calculations :-

| Oven Dried weight - | | 3325 |
|---------------------|------------------|------|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAINED (gm) | |
| 2" | 0 | |
| 1.5" | 0 | |
| 1" | 30 | |
| 3/4" | 53 | |
| 3/8" | 130 | |
| # 4 | 326 | |

| Fine aggregate = | | 500 gm | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------|------|------|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAIN (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | Passing (%) | Total Passing (%) | Specifications | | |
| # 10 | 55 | 11.0 | 89.0 | 80.3 | A-1-b | | |
| # 40 | 370 | 74.0 | 26.0 | 23.5 | | | |
| #200 | 445 | 89.0 | 11.0 | 9.9 | | | |
| | gravel | Sand | | Silt or Clay | | | |
| | coarse | fine | coarse | medium | fine | Silt | Clay |



Contractor شركة البعلبكي للمقاولات العامة والتوريدات
Engineering Contracting Company

Consultant



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسلة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lb/ft³ (2,700 kN-m/m³)ASTM D1557-12

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البطلي للطاولات والتجويفات العامة |
| LOCATION :- | مشروع رصدة سلة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس) |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | صلبة التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

| | |
|-----------------|------------|
| SAMPLE NO. :- | 14 |
| DATE SAMPLED :- | 05/11/2023 |


Test Results :-

| Trial No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|------|------|------|------|
| Max. Dry Density (ton / m ³) | 2.01 | 2.06 | 2.10 | 2.04 | 2.00 |
| Optimum moisture content (%) | 3 | 4.5 | 6.7 | 8.9 | 10.0 |




| | |
|------------------------------|------|
| M.D.D(Yd) Ton/m ³ | 2.10 |
| W.C % | 6.7 |

Contractor



Consultant




مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|
| COMPANY :- | شركة البعلى للمقاولات والتوريدات العامة | SAMPLE NO. :- | 14 |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد(الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس) | DATE SAMPLED :- | 05/11/2023 |
| STATIONS :- | Stock | | |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة | | |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock | | |

TEST RESULTS :-

| LIQUID LIMIT | | PLASTIC LIMIT | | RESULTS | | Acceptance limits Accepted |
|-----------------|-------|---------------|------------|---------|--|-----------------------------------|
| NO. of Blows | M.C % | Test NO. | M . C % | L.L = | | |
| | | 1 | | P.L = | | |
| | | 2 | | P.I = | | |
| | | Avg. | | A-I-b | | |



شركة البعلى للمقاولات
العامة والتوريدات
ادارة العاملين والتطوير

Consultant



ARAB CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM - BAKHOUM



مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس) | الاتجاه | 5/11/2023 | التاريخ |
| 23+800to 24+800 | نطاق العمل | البعلي للمقاولات العامة والتوريدات | الشركة المنفذة |

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-018)

يرجاء التكرم بطلب استلام الآتى :- اعتماد نتائج صلاحية التربة

المرفقات:

- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- صورة من محضر العينات .
- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات : العنوان المرفقه مقبوله

موافق ويعاد تدريمه

موافق مع عمل الملاحظات بما فيه

موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تتلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري

الاسم / سامح حماد /
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / محمد علاء /
التوقيع /



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الختبارات صلاحية اتربة

| | |
|--------|------------|
| SERIAL | 15 |
| Date | 05/11/2023 |

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البعللي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد(الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس) |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

Report of test results:-

| No. | Test | Results | Notes | |
|-----|---------------------|---------|-------|-----|
| 1 | seive analyses | A-1-b | | |
| 2 | L.L | | | |
| 3 | P.L | NP | | |
| 4 | P.I | | | |
| 5 | Soil classification | A-1-b | #200 | 9.0 |
| 6 | Proctor | 2.12 | | |
| | | | | |

comment :-



Consultant



مشروع احصل العسر الترابي والاعمال الصناعية لشركة حديد (الروبيك) - العاشر من رمضان - بليبيس

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

| | |
|--------------------|--|
| COMPANY:- | شركة البطي للسلالات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | مشروع وصله سكة حديد (الروبيك)-العاشر من رمضان - بليبيس |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |


| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | 15 |
| DATE : | 05/11/2023 |

Testing Results & calculations :-

| Oven Dried weight :- | | 3680 gm | | specifications | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--|--|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAINED (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | PASSING (%) | | | |
| 2" | 0 | 0.0 | 100.0 | | | |
| 1.5" | 0 | 0.0 | 100.0 | | | |
| 1" | 45 | 1.2 | 98.8 | | | |
| 3/4" | 60 | 1.6 | 98.4 | | | |
| 3/8" | 150 | 4.1 | 95.9 | | | |
| # 4 | 365 | 9.9 | 90.1 | | | |

| Fine aggregate = | | 500 gm | | specifications | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------|--|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAINED (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | Passing (%) | Total Passing (%) | | |
| # 10 | 65 | 13.0 | 87.0 | 78.4 | A-1-b | |
| # 40 | 365 | 73.0 | 27.0 | 24.3 | | |
| # 200 | 450 | 90.0 | 10.0 | 9.0 | | |

| gravel | | Sand | | | Silt or Clay | |
|--------|------|--------|--------|------|--------------|------|
| coarse | fine | coarse | medium | fine | Silt | Clay |



Contractor
شركة البطي للمقاولات
العامة والتوريدات
أراضي العاشر من رمضان

EL-NILY
Contracting Company

Consultant



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN/m³) ASTM D1557-12

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البطري للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس) |
| STATIONS :- | Stock |
| DESCRIPTION :- | صلادة التربة |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock |

| | |
|-----------------|------------|
| SAMPLE NO. :- | 15 |
| DATE SAMPLED :- | 05/11/2023 |

Test Results :-

| Trial No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|------|------|------|------|
| Max. Dry Density (ton / m ³) | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.07 | 2.04 |
| Optimum moisture content (%) | 3.2 | 4.3 | 6.7 | 8.8 | 9.8 |



| | |
|-----------------------------|------|
| M.D.D (Ton/m ³) | 2.12 |
| W.C % | 6.7 |

Contractor
شركة البطري للمقاولات
العامة والتوريدات
إرادة العاملين والتطور



EL-DAALY
Contracting Company

Consultant




مشروع اعمال الجسر الفراتي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------|
| COMPANY :- | شركة البعلى للمقاولات والتوريدات العامة | SAMPLE NO. :- | 15 |
| LOCATION :- | مشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي، العاشر من رمضان - بليبيس) | DATE SAMPLED :- | 05/11/2023 |
| STATIONS :- | Stock | | |
| DESCRIPTION :- | صلاحية التربة | | |
| ORIGINAL SOURCE :- | Stock | | |

TEST RESULTS :-

| LIQUID LIMIT | | PLASTIC LIMIT | | RESULTS | | Acceptance limits Accepted |
|-----------------|-------|---------------|------------|---------|-------|-----------------------------------|
| NO. of Blows | M.C % | Test NO. | M . C % | L.L = | | |
| | | 1 | | P.L = | | |
| | | 2 | | Avg. | P.I = | |
| | | | | | A-1-b | |



Contractor
شركة البعلى للمقاولات
العامة والتوريدات
اللدنية والتجهيزات
الإلكترونية

Consultant



مشروع اعمال الجسر الترابي لالاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس)

اختبار تعين نسبة تحمل كاليفورنيا AASHTO T-193

| | | | | |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|
| A-1-b | نوع التربة | كود الميلدة 15 | 05/11/2023 البعلي stock | تاريخ الإختبار اسم الشركة المحطة |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|

نتائج الأختبار


| Compaction % for Mold | |
|--------------------------------------|-------|
| Mold No. | 2 |
| Mold Vol.(cm ³) | 2170 |
| Mold WT. (gm) | 6410 |
| Mold WT. + Wet WT. (gm) | 11210 |
| Wet WT. (gm) | 4800 |
| Wet Density (g/cm ³) | 2.212 |
| Dry Density (g/cm ³) | 2.078 |
| Proctor Density (g/cm ³) | 2.120 |
| Compaction % | 98.0 |

| Moisture Ratio After Compacted Mold | |
|-------------------------------------|-------|
| Tare No. | 3 |
| Tare WT. (gm) | 41 |
| Tare WT. + Wet WT. (gm) | 214.7 |
| Tare WT. + Dry WT. (gm) | 204.2 |
| Water WT. (gm) | 10.5 |
| Dry WT. (gm) | 163.2 |
| Moisture Content % | 6.4 |

| Swelling | |
|---------------------|------------|
| Mold No. | 2 |
| Date | 05/11/2023 |
| Initial Height (mm) | 0.00 |
| Final Height (mm) | 0.00 |
| Difference | 0 |
| Sample Height (mm) | 11.60 |
| Swelling Ratio % | 0.0% |

Leading Reading :

| Penetration (mm) | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 3.80 | 4.45 | 5.00 | 6.40 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Load Reading (kn) | .9 | 13 | 19 | 28 | 33 | 40 | 42 | 55 | 60 |
| (kg) Standard Load | | | | 1370 | | | | 2055 | |
| Load (kg) | 910 | 1314 | 1921 | 2831 | 3336 | 4044 | 4246 | 5561 | 6066 |
| unit Load kg/cm ² | 47 | 68 | 99 | 146 | 172 | 209 | 219 | 287 | 313 |



Calculations :-


| Penetration (mm) | Stress kg/cm ² | Standard Load kg/cm ² | CBR (%) |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2.50 | 146.29 | 703.1 | 20.8% |
| 5.00 | 287.36 | 1050.3 | 27.4% |

نسبة تحمل كاليفورنيا للمواد

الملحوظة : 27.36%

Consultant Engineer

Lab. Engineer



Sign :

Sign :



ARAB CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM & BAKHOUR



مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

| الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس) | الاتجاه | 14/11/2023 | التاريخ |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 24+820to 26+200 | نطاق العمل | البعي للمقاولات العامة والتوريدات | الشركة المنفذة |

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-019)

يرجاء التكرم بطلب استلام الآتى :- اعتماد نتائج صلاحية التربة

المرفقات:

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :- (١) تم الحصول على الصلاحيه الرايه لمنع من تحرر الرء الي يتم التأمين
عليها

(٢) طبقاً للنتائج المعرفة لا يمكث من التأمين طبقاً لما أمنه المشروع

مرفوض وبمداد تقدمة

موافق مع عمل الملاحظات بعالية

موافق

نتجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة





مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)


Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

| | |
|--------------------|--|
| COMPANY :- | شركة البطل للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | الروبيكي، العاشر من رمضان، بلبيس |
| STATIONS :- | 25+200 TO 25+500 |
| DESCRIPTION :- | ارض طبيعية |
| ORIGINAL SOURCE :- | |

| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | I |
| DATE : | 15/11/2023 |
| | A-1-b |

Testing Results & calculations :-

| Oven Dried weight :- 3000 | | RETAINED (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | PASSING (%) | specifications | |
|---------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------|
| SIEVE SIZE (Inch) | | | | | | |
| 2" | | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1.5" | | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1" | | 170 | 5.7 | 94.3 | | |
| 3/4" | | 260 | 9.3 | 90.7 | | |
| 1/2" | | 350 | 11.7 | 88.3 | | |
| 3/8" | | 390 | 13.0 | 87.0 | | |
| 5/16" | | 530 | 17.7 | 82.3 | | |
| # 10 | | 750 | 25.0 | 75.0 | | |
| # 40 | | 2410 | 80.3 | 19.7 | A-1-b | |
| #200 | | 2700 | 90.0 | 10.0 | | |
| | | | | | gravel | Sand |
| | | | | | coarse | fine |
| | | | | | coarse | medium |
| | | | | | fine | Silt |
| | | | | | | Clay |



Contractor

Name :-

Signature :-

شركة البطل للمقاولات
العامة والتوريدات
أدارة العاملين والتطور

EL DALY Contracting Company

Consultant

Name :-

Signature :-


| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسلك حديد (الروبيكي - العلش من رمضان - بلبيس) | | | |
| Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422 | | | |

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY:- | شركة البطلي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | قطاع السلكنة العدين الجديدة |
| STATIONS :- | 25+500 TO 25+800 |
| DESCRIPTION :- | ارض طبيعية |
| ORIGINAL SOURCE :- | |

| | |
|-------------|------------|
| SAMPLE NO.: | 1 |
| DATE : | 15/11/2023 |
| A-1-b | |

Testing Results & calculations :-

| Over Dried weight :- | | 3000 | | | | | | specifications |
|----------------------|-------------|-------------------------|------|-------------|--------|--------------|------|----------------|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAIN (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | | PASSING (%) | | | | |
| 2" | 0 | 0.0 | | 100.0 | | | | |
| 1.5" | 0 | 0.0 | | 100.0 | | | | |
| 1" | 140 | 4.7 | | 95.3 | | | | |
| 3/4" | 150 | 5.0 | | 95.0 | | | | |
| 1/2" | 180 | 6.0 | | 94.0 | | | | |
| 3/8" | 210 | 7.0 | | 93.0 | | | | |
| # 4 | 270 | 8.0 | | 91.0 | | | | |
| # 10 | 320 | 10.7 | | 89.3 | | | | |
| # 40 | 2320 | 77.3 | | 22.7 | | | | A-1-b |
| #200 | 2740 | 91.3 | | 8.7 | | | | |
| | | gravel | | Sand | | Silt or Clay | | |
| | | coarse | fine | coarse | medium | fine | Silt | Clay |



Contractor

Name :-

Signature :-



EL-BALY
Contracting Company

شركة البطلي للمقاولات
العامة والتوريدات
اراضي العاملة والتطوير

Consultant

Name :-

Signature :-



ACE CONTRACTING ENGINEERS
BOMBARJAH BAROOGH



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422


| | |
|--------------------|---|
| COMPANY:- | شركة البعلبكي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | قطاع السفنطة - العاشر من رمضان |
| STATIONS :- | 25+800 TO 26+100 |
| DESCRIPTION :- | أرض طبيعية |
| ORIGINAL SOURCE :- | |

| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | 3 |
| DATE: | 15/11/2013 |
| A-1-b | |

Testing Results & calculations :-

| SIEVE SIZE (Inch) | RETAINED (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | | PASSING (%) | | specifications |
|-------------------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|----------------|
| | | gravel | Sand | coarse | medium | |
| 2" | 0 | 0.0 | | 100.0 | | |
| 1.5" | 0 | 0.0 | | 100.0 | | |
| 1" | 150 | 3.8 | | 96.2 | | |
| 3/4" | 170 | 4.4 | | 95.6 | | |
| 1/2" | 210 | 5.4 | | 94.6 | | |
| 3/8" | 250 | 6.4 | | 93.6 | | |
| # 4 | 300 | 7.7 | | 92.3 | | |
| # 10 | 345 | 8.8 | | 91.2 | | |
| # 40 | 2900 | 74.4 | | 25.6 | | A-1-b |
| #200 | 3500 | 89.7 | | 10.3 | | |

| gravel | Sand | | | Silt or Clay | | |
|--------|------|--------|--------|--------------|------|------|
| coarse | fine | coarse | medium | fine | Silt | Clay |




Contractor

Name :-

Signature :-

شركة البعلبكي للمقاولات
العامة والتوريدات
ادارة الماء والطاقة



Consultant

Name :-

Signature :-



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة حديد (الروبيكي) - العلش من رمضان - بليبيس


Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

| | |
|--------------------|---|
| COMPANY :- | شركة البعلبكي للمقاولات والتوريدات العامة |
| LOCATION : | طاغ سلطنة العدين الجديدة |
| STATIONS :- | 24+810 |
| DESCRIPTION :- | ارض طبيعية |
| ORIGINAL SOURCE :- | |

| | |
|------------|------------|
| SAMPLE NO: | 4 |
| DATE : | 15/11/2023 |
| A-1-b | |

Testing Results & calculations :-

| Oven Dried weight :- | | 3500 gm | | specifications | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|--------|
| SIEVE SIZE (inch) | RETAINED (gm) | CUMULATIVE RETAINED (%) | PASSING (%) | | |
| 2" | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1.5" | 0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 1" | 170 | 4.9 | 95.1 | | |
| 3/4" | 200 | 6.7 | 94.3 | | |
| 1/2" | 230 | 8.6 | 93.4 | | |
| 3/8" | 270 | 7.7 | 92.3 | | |
| # 4 | 310 | 8.9 | 91.1 | | |
| # 10 | 370 | 10.6 | 89.4 | | |
| # 40 | 2500 | 71.4 | 28.6 | A-1-b | |
| #200 | 3170 | 90.6 | 9.4 | | |
| | | | | | |
| | | | | gravel Sand Silt or Clay | |
| | | | | coarse | fine |
| | | | | coarse | medium |
| | | | | fine | |
| | | | | Silt | |
| | | | | | Clay |



Contractor

Name :-

Signature :-

شركة البعلبكي للمقاولات
العامة والتوريدات
ادارة العاملية والتطوير

Consultant

Name :-

Signature :-



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

صياغة عرقله (26+600) المقايسة المعدلة لبندو الاعمال تنفيذ شركة البطي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الي المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

| البيان | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي | الملاحظات |
|--|--------|--------|--------|----------|---|
| بنود تم تنفيذها طبقاً لقائمة يوليو 2022 حتى زيادة قيمة السولار (2023/5/4) | | | | | |
| أعمال الازالة والتطهير | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | 3م | 0 | 80.00 | 0 | بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المباني الخرسانية عادي او مسلحه او ارصدة او دينش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لل مقابل المعمومية طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والفتنه شامله مما جميه بالمت المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم و يتم احتساب علاوه 1 جنية لكم في حالة الزيادة والنقصان . |
| | 3م | 0 | 15.00 | 0 | بالمتر المكعب اعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والردم والمواد المضوية، وتسلیم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنه شامله اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة 500 م . |
| | 2م | 0 | 5.25 | 0 | وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1 جنية عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب علاوه 2 جنية / م لكل 5 مت عمق وذلك بشمل الشاء مدققات ومطالع منازل . |
| | العدد | | | | بالمتر المسطح إزالة وقطع المزروعات المتمارضه مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسمك 15 سم والبند يشمل التطهير وإزالة الجلور وملı الحفر والتسویه مع نقل المخلفات للمقابل المعموميه وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | وذلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علاوه 0.5 جنية لكل 1 كم في حالة الزيادة والنقصان |
| | | | | | بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن 30 سم شامل التخليل بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | 0 | 75.00 | 0 | أشجار لا تقل قطرها عن 30 سم |
| | | 0 | 250.00 | 0 | تخليل بارتفاع لا يقل عن 4 متر |
| | العدد | 0 | 2,500 | 0 | القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع . وطبقاً لملحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة واداة الترسيط في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر |
| أعمال الحفر | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | 3م | 0 | 20.00 | 0 | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمسوب الصالح للتأسيس اسلح المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربه وحسب الامتداد والمقاسات والمناسب الموضح بالرسومات التقليدية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربه الصالحة الزائدة الى المعاون التي تحدها الهيئة لاعادة تشكيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسویه والارتكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميميه المرضيه التوجيه والقطاع الطولي والرسومات التقنيه المعتمده والقياس طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1 جنية عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب علاوه 2 جنية / م لكل 5 مت عمق وذلك بشمل الشاء مدققات ومطالع منازل . |
| | 3م | 0 | 23.00 | 0 | بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماساكه عدا التربه الصخرية (باستخدام البليدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمسوب الصالح للتأسيس اسلح المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربه وحسب الامتداد والمقاسات والمناسب الموضح بالرسومات التقليدية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربه الصالحة الزائدة الى المعاون التي تحدها الهيئة لاعادة تشكيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسویه والارتكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميميه المرضيه التوجيه والقطاع الطولي والرسومات التقنيه المعتمده والقياس طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1 جنية عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب علاوه 2 جنية / م لكل 5 مت عمق وذلك بشمل الشاء مدققات ومطالع منازل . |

مهندس الهيئة





مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة البطي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) إلى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

| الإجمالي | الفلد | الكمية | الوحدة | البدل |
|--------------------|-------|--------|--------|--|
| | | | | بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في زرقة صخرية ومحمل على البدل الآلي 1- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أربعة المول الجانبي واستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أثربة مطابقة للمواصفات وتشديتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كاليبورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . 3_2 ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات المرتبطة التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة أ- ذات اتجاه (100- 200) كجم / سم ب- ذات اتجاه (200- 300) كجم / سم ج- ذات اتجاه (300- 400) كجم / سم د- ذات اتجاه أعلى من 400 كجم / سم |
| 0 | 55.00 | 0 | | |
| 0 | 67.00 | 0 | | |
| 0 | 78.00 | 0 | | |
| 0 | 88.00 | 0 | | |
| أعمال الردم | | | | 3 |
| | | | | بالمتر المكعب أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشديتها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكبات (على أن تكون نسبة تحمل كاليبورنيا طبقاً للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول أقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات المرتبطة التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية ، علي أن يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال الحاجز والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر . - مسافة النقل حتى 2 كم . يتم احتساب علاوه 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة . في حالة وجود مدققات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية على مسافة 12 كم في المدى وعند التغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب في حالة طلب جهاز الاتراف زيادة نسبة الدملع عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على كل 1% . |
| | | | | 1_3 |
| 0 | 30.00 | 0.00 | | |
| | | | | 3_3 |
| | | | | بالметр المكعب أعمال تحويل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشديتها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكبات ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول أقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات المرتبطة التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يليت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم تشغيل الفرمة - أعلى طبقة الردم العلوية بسمك لا تقل عن 50 سم - باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الفرمة - باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باق الإرتفاع - على طبقات باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم |
| | | | | |
| 0 | 40.10 | 0 | | |
| 0 | 37.25 | 0 | | |
| 0 | 31.50 | 0 | | |
| | | | | |

مهندس الهيئة





مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لبنياد الاعمال تنفيذ شركة البعللي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

| البيان | الوحدة | الكمية | الفلو | الاجمالي | الملاطات |
|---|--------|--------|---------|----------|-----------|
| في حالة وجود مدققات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية على مسافة 12 كم في المدى وعند النزول في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب | | | | | |
| ويتم زيادة مبلغ 4.5 جنية في حالة استخدام بدلوزر في التحiger للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة | | | | | |
| في حالة طلب جهاز التراف زبادة نسبة الدنك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على كل 1% | | | | | |
| بالметр المسطح أعمال تشكيل الأرض الطبيعية بسمك 30 سم - في حالة سبك الردم أو الحفر لا يزيد عن 20 سم - عندما لا يوجد اختلاف في ملمس التصميم والأرض الطبيعية والأعمال تشمل تشكيل التربة مع المدك الجيد للوصول إلى الصفي كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة الفصوي والقيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل 50 متراً طول تحديد معاير المرونة بعد التشكيل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات خاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 3-3 | 2م | 0 | 14.00 | 65895.2 |
| بنود سيتم تنفيذها طبقاً لقابلية يناير 2023 وزيادة البنزين (6/3/2023) وزيادة الدولار (4/5/2023) | | | | | |
| أعمال الإزالة والتقطير | | | | | 1 |
| بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أصلحة أو دبى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاييس المعمومية طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفتلة شاملة مما جمعية بالметр المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم ويتم احتساب علاوة 1 جنية لكل في حالة الزيادة والنقصان . | | 3م | 803.6 | 82.00 | 0 |
| بالметр المكعب أعمال إزالة المخلفات بجمع أنواعها البناء والرئش والمواد العضوية و..... وتسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وفتلة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة 500 م . | | 3م | 0 | 17.00 | 0 |
| وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنية عن كل 1 كم زيادة | | | | 0 | 1.05 |
| يتم احتساب علاوة 2 جنية /3م لكل 5 متراً عمق وذلك يشمل الشاء مدققات وقطعان ومتالم ومتال. | | | | | |
| بالметр المسطح إزالة وقطع المزروعات المتعارضه مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسمك 15 سم والبند يشمل التقطير وإزالة الجلد وملع الحفر والتسوية مع نقل المخلفات للمقاييس المعمومية وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة 1 كم مع احتساب علاوة 0.525 جنية لكل 1 كم في حالة الزيادة والنقصان . | | 2م | 0 | 6.10 | 0 |
| بالمدى إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يدخل قطر الاشجار عن 30 سم شامل التخلص بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | المدى | 0 | 80.00 | 0 |
| أشجار لا تقل قطرها عن 30 سم | | | | 0 | 300.00 |
| تخلص بارتفاع لا يقل عن 4 متراً | | | | | |
| القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. وطبقاً لملحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ونادة التزبط في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر | المدى | 10.00 | 2,750 | 27500 | 0 |
| أعمال الحفر | | | | | 2 |
| بمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخريه بالمعنى المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد إليها لما ورد بتقرير التربة وحسب الإبعاد والملاطات والمناسبة الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الفر صالح أو نقل التربة الصالحة الرابعة إلى المشاون التي تحددها الهيئة ل إعادة تشكيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والرake جهاز الحفر وتشكيل قاع الحفر طبقاً لتعليمات التصميمية المرخصة التواجده والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعممه والقياس طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | 3م | 11334.8 | 23.60 | 267501.28 |
| وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنية عن كل 1 كم زيادة | | | | | |
| يتم احتساب علاوة 2 جنية /3م لكل 5 متراً عمق وذلك يشمل الشاء مدققات وقطعان ومتالم ومتال. | | | | | |

مهندس الهيئة





MOHARRAM.BAKHOUH



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لنجد الاعمال تنفيذ شركة البطلي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

م

| الملحقات | الاجمال | الفلز | الكمية | الوحدة | البند |
|-----------|---------|----------|--------|--------|--|
| 1489800.2 | 26.70 | 55797.76 | 3م | | بمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة المعايسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) بالمعنى المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للنأسيس أسلل المنسوب التصميمي للسكك الحديد طبقاً لما ورد بتنفيذ التربة وحسب الإيماد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الرائدة الى المشابه التي تحدها الهيئة ل إعادة تشكيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والازنك لجوانب الحفر وتشكيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية المرتبطة الترويجية والقطاع الطولي والرسومات الفنية المعتمدة والبيانات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنيه عن كل 1 كم زاده . |
| 1083871.5 | 19.425 | 55797.76 | | | علاوة مسافة النقل 1.05 * (18.5 كم) |
| | | | | | يتم احتساب علاوه 2 جنيه / م لكل 5 متراً عمق وذلك يشمل النهاء منفات ومطالع ومنازل . |
| | | | | | بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي |
| | | | | | 1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . |
| | | | | | 2- أرنة الميل الجانبية واستخدام المعدات الميكانيكية . |
| | | | | | 3- توريد آتية مطابقة لمواصفات وتشفيليها واستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأركاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرتبطة الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.05 جنيه للكيلومتر زيادة |
| 0 | 61.70 | 0 | | | أ- ذات اتجاه (100-200) كجم / سم 2 |
| 0 | 71.90 | 0 | | | ب- ذات اتجاه (300-200) كجم / سم 2 |
| 0 | 84.30 | 0 | | | ج- ذات اتجاه (300-400) كجم / سم 2 |
| 0 | 98.90 | 0 | | | د- ذات اتجاه أعلى من 400 كجم / سم 2 |
| | | | | | أعمال الردم |
| 0 | 34.00 | 0.00 | 3م | | بالمتر المكعب أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم والمطابقة لمواصفات وتشفيليها واستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأركاف (على ان تكون نسبة تحمل كاليفورنيا طبقاً للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرتبطة الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية ، علي ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال الحاجر والملحات بمعونة الهيئة القومية لسكة حديد مصر . |
| | | | | | - مسافة النقل حتى 2 كم . |
| | | | | | يتم احتساب علاوه 1.45 جنيه لكل 1 كم زاده . |
| | | | | | في حالة وجود منفات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في المدق وعند التغير في طول المنفذ يتم احتسابها نسبة وتناسب |
| | | | | | في حالة طلب جهاز الاتراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 % |
| | | | | | بالمتر المكعب أعمال تحمل وتوريد ونقل آتية مطابقة لمواصفات وتشفيليها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأركاف ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرتبطة الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |
| | | | | | السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة ب تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . |
| | | | | | - مسافة النقل حتى 2 كم |
| | | | | | - يتم تشكيل الجزء العلوي - أعلى طبقة الردم الملوية بمسافة لا تقل عن 50 سم - باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم |
| | | | | | - يتم تشكيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع القرمة - باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم ، |
| | | | | | - يتم تشكيل الجزء السفلي - بالي الارتفاع - على طبقات باستخدام آلات التشكيل بسمك لا يزيد عن 50 سم |

مهندس الهيئة





مشروع أعمال الجسر التراسي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس

المقايسة المعدلة لبند الاعمال تنفيذ شركة البطي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الى المحطة (26+600) اتجاه بليبيس بطول 2800 م

| البيان | الوحدة | الكمية | الفئه | الاجمالي | الملحقات |
|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| (على الاقل نسبة تحمل كالبيورني عن 25 %) للجزء القرمزي | | 0 | 44.60 | 0 | |
| (على الاقل نسبة تحمل كالبيورني عن 20 %) للجزء الملوبي | | 0 | 41.40 | 0 | |
| يتم احتساب علاوه 1,45 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى حداً متساوياً مع مسافة نقل 100 كم. | | 6396630.1 | 35.00 | 182760.86 | |
| علاوة مسافة النقل * 1.45 كم (20.5 كم) | | 2159051 | 29.725 | 72634.18 | |
| علاوة مسافة النقل * 1.45 كم (37.5 كم) | | 2127513.2 | 54.375 | 39126.68 | |
| في حالة وجود مقدار في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية على مسافة 12 كم في المدقق وعند التغير في طول المدقق يتم احتسابها نسبة وتناسب (1.5*3) | | 27237.818 | 0.375 | 72634.18 | |
| يتم زيادة مبلغ 5 جنية في حالة استخدام بليبيس في التحمير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن كل 1 % يحسب زيادة 1 جنية على كل 1 % | | 355000 | 5.00 | 71000 | |
| بالметр المسطح أعمال تشكيل الأرض الطبيعية بسمك 30 سم - في حالة سطح الردم أو الحفر لا يزيد عن 20 سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والأرض الطبيعية والاعمال تشمل تشكيل التربة من النمك الجيد للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى والقيام بختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل 50 متراً طولي لتحديد معاير المرونة بعد التشكيل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 2م | 0 | 15.00 | 0 | 3_3 |
| بالطن اعمال توريد وإضافة أسمدة مطابق للشروط ومواصفات ويضاف بالنسبة المقررة والخلطة التصميمية والبند شامل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | بالطن | 0 | 2,300.00 | 0 | 4_3 |
| أعمال الخرسانات والمنابيات والحماية من اخطار السقوط | | | | | 4 |
| بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سميكة 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تكون من 0.8-3 سم دولمييت متدرج 0.4+3 م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفيله والأملاح والمواد الغيرية مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز ودمك وتثبيت واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لارتفاع عن 250 كجم/سم 2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتون المرمول والتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 2م | 0 | 420.00 | 0 | 1_4 |
| يتم إضافة علاوة قدره 5 جنية بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (ايقل عن 5 متر راسي). | | | | | |
| بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتنفيذ قدم سفلية وعلوية للأكتاف والميول الجانبية تكون من 0.8-3 سم دولمييت متدرج 0.4+3 م رمل حرش 280+ كجم أسمدة بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفيله والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لارتفاع عن 250 كجم/سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته وتعليمات المهندس المشرف | 3م | 0 | 2,300.00 | 0 | 2_4 |
| بالметр المكعب توريد خرسانة عادي القواعد المسلحة للأساسات تكون من 0.8-3 سم دولمييت متدرج 0.4+3 م رمل حرش 250+ كجم أسمدة بورتلاندي عادي على أن يكون السن والرمل نظيف وخالي من الطفيلي والأملاح والمواد الغيرية بمختلف الرتفعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستبدال السطح مع الريش والنمك أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية طبقاً لرسومات المعتمدة على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لارتفاع عن 200 كجم/سم 2 والتنفيذ بما جمهيه طبقاً لوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقاً لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف | 3م | 0 | 1,550.00 | 0 | 3_4 |

مهندس الهيئة



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الدوبيك) - العاشر من رمضان - بليس

المقايسة المعدلة لبنود الاعمال، تنفيذ شركة الدعا - للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) إلى المحطة (26+600) اتجاه بليس، بطول 2800 م

| ناتج من المحطة (23+800) المتر المربع بدلبيس بطول 2800 م (الي المحطة 26+600) | | | | | | |
|---|----------|-----------|--------|--------|---|-----|
| الملاحظات | الإجمالي | الفئة | الكمية | الوحدة | البيان | م |
| | 0 | 2,890.00 | 0 | 3م | بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوالط سائنة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ وجاهد لا يقل عن 300 كجم / م² السعر لا يشمل حديد التسلیح وكل ما يلزم ل فهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتلميمات المهندس المشرف | 4-4 |
| | | | | م.ط. | بالمتر الطولى توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى كالان (ربطة ١٤) تسلیح ملدوخ من انتاج شركة سيجورت او ما يمتلكها من الخرسانة المسلحة بواجهاد 300 كجم / م² بنسبة خلط 0.8 + 350 كجم اسمنت مقاوم للكربيات + 0.8 زلط 0.4+ 3م (زمل) مع تدعيم نهايات المساره بخوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع ازاله المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شرخ لها او كسور وسيتم رفع او استبدال اي مسورة يحدث لها شرخ او كسور مع تقديم نوتة حسابية وملحق مواصفتها ولفته شاملة اعمال الحفر حتى منسوب التصميي وزرخ المياه وعمل السدود ولفته غير شاملة الردم بالرماد حول اعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المخصصة والرسوات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جبيمه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم ل فهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتلميمات المهندس المشرف وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر. | 5-4 |
| | 0 | 0.00 | 0 | | أ. قطر 1 متر | |
| | 0 | 0.00 | 0 | | ب. قطر 1.5 متر | |
| | 0 | 0.00 | 0 | | ج. قطر 2 متر | |
| | 0 | 20,545.53 | 0 | | د. قطر 2.5 متر | |
| | 0 | 45,000.00 | 0 | طن | بالطن توريد حديد تسلیح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل القطعه والشكيل والنقل والتركيب و عمل الوصلات الى لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جبيمه طبقاً لوحات المعتمدة وكل ما يلزم ل فهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتلميمات المهندس المشرف | 6-4 |
| | | | | م.ط. | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C U تحمل ضغط 6 بار ولفته تشمل توريد جميع الاكسسوارات لتجمع المواسير وضبط الميل والمواد الاصفه ودفع الكاراتن وكل ما يلزم ل فهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتلميمات المهندس المشرف | 7-4 |
| | 0 | 325.00 | 0 | | 4 بوصة | |
| | 0 | 425.00 | 0 | | 6 بوصة | |
| | | | | | اعمال طبقات الاساس للسكة الحديد | 5 |
| | 0 | 280.00 | 0 | 3م | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصبلية المتدريجة من نانج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكك الحديدية واقمي حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم الى 50 مم والا يزيد نسبة العار من متخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشراتات الخاصة بالمشروع بنسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس الجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% ولفته تحمل اعمال الدفر الخلط الجيد واضافة الماء المطلوب للوصول الى الحالة المجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والذمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات مختلف انواعها للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم ل فهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتلميمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم | 1-5 |
| | | | | | السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يليت من الجهات الرسمية المشترفة عن المحاجر القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر. طولي | |
| | | | | | يتم احتساب علاوه 1.25 جنية لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . | |

العنوان





الحادي عشر من رمضان - العاشر من رمضان - (الموسيقى) - تحرير وتقديم د. علي بن عبد الله العتيقي

جسر سريبي وابن سفيان - المقاولات العامة والتوريدات

م 2800 بطول بليس اتجاه (26+600) الارتفاع (23-800)

| القطاع من المحطة (23+800) الي المحطة (26+600) اتجاه بيبين بيرن | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---|-------------|
| الملاحظات | الاجمالي | الفئة | الكمية | الوحدة | البدل | م |
| | | | | | | اعمال الطرق |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 1_6 |
| | 0 | 214.00 | 0 | 3م | <p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدنج الوارد بالشروط العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليهورينا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % وقدرها على طبقتين باستخراج آلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سmek الطبيعة بعد تمام الدنك عن 20 سم ورثتها للمياه المطلوبة للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والنديم الجيد بالمراسلات للوصول إلى أقصى كافية جافة تصویي (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف . المسافة النقل 20 كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوة 1,25 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.</p> | |
| | 0 | 30.90 | 0 | 2م | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تثبيت من البيتونين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,5 كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف .</p> | 2_6 |
| | 0 | 164.00 | 0 | 2م | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسماكة 5 سم بعد الدنك ياستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتونين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او بمايالها والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف .</p> | 3_6 |
| | 0 | 10.60 | 0 | 2م | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البيتونين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,5 كجم/م² ترش فوق الطبقة الأسفليتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف .</p> | 4_6 |
| | 0 | 159.00 | 0 | 2م | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسفليتية بسماكة 5 سم بعد الدنك ياستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتونين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او بمايالها والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف .</p> | 5_6 |
| | 14000000 | | | | الاجمالي | |

رئيس الادارة المركزية
سلوي سامي صالح



المنية، مقتدى

