

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/ ٣٠)
المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٧ / ٩ بمبلغ ٢٠ مليون جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها
لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة طريق
الحسنية / سان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدني) القطاع الاول بطول ٤ كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر

المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية



عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مغارى السعدنى) (القطاع الاول) بطول ٤ كم بمركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٢م ١٢٧٨٥	بالمتر المربع اعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالى ونظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات (فقط اثنا عشر الف وسبعمائة وخمسة وثمانون متر مسطح لاغير)		٥٨٠		٥٨٠
٢	٣م ٢٦٣٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحصيل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الفان وستمائة وثلاثون متر مكعب لاغير)		٢٠		٢٠
٣	٣م ٥٨٥٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة رملية من اى جهة يراها المقاول وعلى مسئوليته دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لاقادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل مسافة النقل لاقل عن ٩٠ كم (فقط خمسة الاف وثمانمائة وخمسون متر مكعب لاغير)		١٥٦		١٥٦


شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م
ب.ق.ش: ٩١٢-٥١١-٥١١
س.ت: ١٧٨٥٣٧

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدنى) (القطاع الاول) بطول ٤ كم بمركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٣م ٢٦٩٦	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك وعمل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل التكسير طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢١ كم (فقط ثلاثة الاف وستمائة وستة وتسعون متر مكعب لا غير)		٧٢		
٥	٣م ٥٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢١٠ كم (فقط خمسة الاف وخمسمائة متر مكعب لا غير)		٤٠٦		
٦	٢م ٢٧٣٨٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير ٣٠MC او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل من ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً من أى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة من مارين لنهو العمل . فقط سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وثمانون متر مسطح لا غير		٢٧,٥		

صلوة : اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق المعدنى) (القطاع الاول) بطول ٤ كم بمركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٧	٢م ٢٧٣٨٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٣ د بسمك ٦سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			١٤٦		١٤٦
٨	٢م ٢٧٣٨٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل مربع التطاير RC٣٠٠٠ او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وإن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة بإستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل .			٩,٢		٩,٢
٩	٢م ٢٧٣٨٧	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٥سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			١٤٠		١٤٠



صلوة : اصال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مغارق المسكنى) (القطاع الاول) بطول ٤ كم بحركز
الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٠	٥٠٠ م.ط	بالمتر الطولى اصال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الإحتزاز الميكانيكى تتكون من ٣٠,٨ م من دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ م والتي تملء بالفرم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			١٣٤		١٣٤
		(فقط خمسمائة متر طولى لا غير)					
١١	١١ طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف			٢٧٥٠٠		٢٧٥٠٠
		(فقط احدى عشر طن لا غير)					
١٢	٣١٠٠٠ م	بالمتر المكعب أعمال توريد خرسانة عادية أسفل مواسير البرايخ والحائط الساند تصب فى الموقع وتتكون الخرسانة من ٣٠,٨ م زلط نظيف متدرج + ٣٤ م رمال حرش على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٠٠ كجم/م ٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية اللازمة وملئها بالمادة المناسبة فى المسافات التى يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت أسمنت مقاوم للكبريتات وذلك طبقا للخلطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة وجميع مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة فى قطاع الكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			١٤٥٠		١٤٥٠
		(فقط الف متر مكعب لا غير)					



Handwritten signature and blue ink stamp.

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق المسعدى) (القطاع الاول) بطول ٤ كم بمركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٣	٣٢٠٥٠ م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للحوائط المساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الحمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ومحمل عزل الحوائط بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمسر لايشمل حديد التسليح (فقط القان وخمسون متر مكعب لا غير)		٢٨٣٠		الفيزيائى وثمانمائة و ثلاثون جنيهاً فقط لا غير
١٤	٢٠ بالعدد	بالعدد اعمال رفع او خفض منسوب المطابق او غرف التفريش الخاصة بالمرافق (مياه او صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس . (فقط عشرون بالعدد لا غير)		٤٧٥		ربع مائة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير

١٩ ٩٩٩ ٧١٨

١٩٩٩٩ ٧١٨ ١٩



محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر

(وصلة البراكتيه / مفارق السعدنى)

{ القطاع الأول } بطول ٤ كم مركز محافظة الشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ : شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

• المهندس / أحمد سمير حسن

• المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ والروور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

التوقيعان

المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد
المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

