

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٤٥١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٢ بـمبلغ ١٩.٧٩٩.٨٦٩ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر

مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة تسعة وستون جنيها لا غير) والموقع

بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع

الاول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الإقليمى / الأتوستراد

بطول ١٠ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

(بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا

وستتولى (المنطقة الأولى المركزية) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم

الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

التوقيع (

عميد / ابو يكر احمد حسن عاصف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

عقد مقاولة

الموضوع : "أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائري الإقليمي / الأتوستراد بطول ١٠ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٤٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاحد الموافق : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كل من :-

الم الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و "شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات" .

ويمثلها السيد المهندي / محسن عباس متولي قطب

بصفته / مدير الشركة.

بطاقة رقم / ٢٥٥٠٥١٤٠١٠٣٥٧٧

بطاقة ضريبية / ٣٣٧-٧٢٩-٩٠٥

مأمورية ضرائب / الدقي

ملف ضريبي رقم / ١٤٠-٥-٠١٢٦٧-٤١٠-٠٠٠-٠١

سجل تجاري رقم / ١٠١٦٢٧

ومقرها ٣٢ ش نادي الصيد - الدقي - الجيزة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

محمد وهبة وشركاه



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر، ومنها الموافقة على إسناد "أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة أطفيح / الدائري الإقليمي / الأتوستراد بطول ١٠ كم مركز أطفيح محافظة الحيرة ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى "شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات " بتكلفة ٢٠٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير)

حيث قام الطرف الأول بمقاييس الطرف الثاني شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ١٩٩٩٩.٨٦٨ جنية (فقط وقدره تسعه عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة ثمانية وستون جنيه لا غير) وتمت موافقة الشركة على خصم نسبة ١% من الإجمالي بعد المقايسة بمبلغ ١٩٩٩٩ جنية (فقط وقدره تسعه عشر مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة تسعة وستون جنيه لا غير) شاملة الضريبة شاملة الضريبة وتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتب المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتماماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة أطفيح / الدائري الإقليمي / الأتوستراد بطول ١٠ كم مركز أطفيح محافظة الحيرة ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ١٩٧٩٩.٨٦٩ جنية (فقط وقدره تسعه عشر مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة تسعة وستون جنيه لا غير) شاملة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة النامية للجهالة شرعاً وقانوناً .



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم LG05109022102 بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره مليون جنيه لا غير) صادر من البنك المصرى لتنمية الصادرات فرع مصدق صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ وساري حتى ٢٠٢٣/٩/١٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة يومنا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تعا لتقديم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلهاً أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع


إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها تكون للطرف الأول أن يلأجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الأخذ بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتفتقر الضرورة الفنية لتنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموفقة "السلطة المختصة وطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليه ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتتفيد أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهملي أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بذلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .



المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للترابة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنمائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما.

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروفات الإدارية اللازمة.

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

المقدمة

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولة كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده.

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذلك اعتماد كافة التوريدات منها قبل ترسيتها بالموقع ومن استشاري الجهة.

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بأخلاص محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاص الموقف على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروفات الإدارية اللازمة.

المقدمة

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المختار لهما، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتبعه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول، ولا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

المقدمة

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل لغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً.

المقدمة

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص.

المقدمة

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه، وأن تعديل مدة العقد الأصلي إذا طلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.



البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدد على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمنتهى سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجرئه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرف العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين - السولار - الاسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والمزور .

الطرف الثاني

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

التوقيع

السيد / محسن عباس محتولي قطب
مدير الشركة



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

(قائمة كميات)

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الاول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمي /
الاوتوستراد اتجاه الاقليمي بطول ١٠ كم
مركز اطفيح - محافظة الجيزه (مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
١	٣ م ١٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك ومتوسط مسافة النقل لائق عن ٣٠ كم والفنـة شاملـة تشغـيل ودمـك طـبقـة الاسـاس اسـفل التـكسـير وعمل ما يلزم لنهـو العمل طـبقـاً لـكـراسـة الشـروـطـ والمـواـصـفـاتـ وتـطـلـيـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ . (فقط مـالـةـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٦٦	٧٧٠
٢	٣ م ١٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عاديه او مسلحة او ارصـنة او دـيشـ مع نـقلـ نـاتـجـ التـكسـيرـ خـارـجـ المـوقـعـ للمـقاـلـبـ العـمـومـيـةـ طـبقـاـ لـتـطـلـيـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ . لـمسـافـةـ نـقلـ لـائقـ عنـ ٣٠ كـمـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ مـاـ جـمـيعـهـ بـالـمـتـرـ المـكـعـبـ . (فقط مـالـةـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٨٨	٨٨
٣	٣ م ١٠٠٠	بالمتر المكعب تحـمـيلـ وـنـقلـ مـخـلـفاتـ الغـيرـ صـالـحةـ لـلـرـدـمـ بـكـافـةـ انـواعـهاـ خـارـجـ المـوقـعـ وـنـظـامـهاـ إـلـىـ المـقاـلـبـ العـمـومـيـةـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ مـاـ جـمـيعـهـ بـالـمـتـرـ مـكـعـبـ لـمـسـافـةـ نـقلـ لـائقـ عنـ ٣٠ كـمـ . (فقط مـالـةـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٤٧٤٣	٤٧٤٣
٤	٣ م ١٥٥٢٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحـمـيلـ وـنـقلـ الـأـتـرـيـةـ الـرـانـدـةـ لـمـسـافـةـ ٥٠٠ـ مـ مـحـورـ الطـرـيقـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ التـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـمـوـذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـهـ مـشـتـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـارـيـ وـتـطـلـيـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ . (فقط خـسـنةـ عـشـرـ فـلـ وـخـسـمـالـةـ وـثـمـانـيـةـ وـعـشـرـونـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٥٢٩٧٧	٥٢٩٧٧
٥	٣ م ١٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحـمـيلـ وـنـقلـ الـأـتـرـيـةـ الـرـانـدـةـ لـمـسـافـةـ ٥٠٠ـ مـ مـحـورـ الطـرـيقـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ التـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـمـوـذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـهـ مـشـتـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـارـيـ وـتـطـلـيـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ . (فقط مـالـةـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٥١١	٥١١
٦	٣ م ٤٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحـمـيلـ وـنـقلـ اـتـرـيـةـ صـالـحةـ لـلـرـدـمـ مـطـابـقـةـ لـمـوـاصـفـاتـ وـتـشـغـيلـهاـ بـيـسـتـخـدـمـ الـاـتـاتـ التـسـوـيـةـ بـسـمـكـ لاـ يـزـيدـ عـنـ ٢٥ـ سـمـ لـإـسـكـمـ الـمـنـسـوبـ التـصـمـيمـيـ لـتـشـكـيلـ الـجـسـرـ وـالـأـكـافـ (ـنـسـبةـ تـحـمـيلـ كـالـيـفـورـنـيـاـ لـاـ تـقـلـ عـنـ ١٠٪ـ)ـ وـرـشـهاـ بـالـيـاءـ الـاـصـلـيـةـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ نـسـبةـ الرـطـوبـةـ الـمـطـلـوـبـةـ وـالـدـمـكـ الـجـيدـ بـالـهـرـاسـاتـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ أـقصـىـ كـثـافـةـ جـافـةـ (ـ٩ـ٥ـ٪ـ مـنـ الـكـثـافـةـ الـجـافـةـ الـقـصـوـىـ)ـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ التـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـمـوـذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـهـ مـشـتـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـارـيـ وـتـطـلـيـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ . مـسـافـةـ النـقـلـ لـائقـ عـنـ ٢٠ـ كـمـ . السـعـرـ لاـ يـشـلـ قـيـمـةـ المـادـةـ الـمـحـجـرـيـةـ مـعـ قـيـامـ الشـرـكـةـ الـمـنـفـذـةـ بـتـقـديـمـ مـاـ يـثـبـتـ مـنـ الـجـهـاتـ الرـسـمـيـةـ الـمـعـتـدـةـ الـمـسـؤـلـةـ عـنـ الـمـاحـاجـرـ . (فقط أـرـبـعـةـ أـلـفـ مـتـرـ مـكـعـبـ لـأـغـيرـ)	٣٩٤	٣٩٤
٧	٣ م ٢٥١٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الكلية المتدريجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لائق نسبة كاليفورنيا لها عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠٪ والا يزيد		

(قائمة كميات)

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الاول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمي /

الاوتوستراد اتجاه الاقليمي بطول ١٠ كم

مركز اطفيج - محافظة الجيزة (مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
٥٢٣	٢٦	<p>الامتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٠ سـ ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراستات للوصول إلى اقصى كثافة جافة مقصوى (الانقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقالية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .</p> <p>- مسافة النقل لا تقل ٢٥ كـ .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسولة عن المحاجر.</p> <p>(فقط خمسة وعشرون الف و مائة وخمسون متراً مكعب لغير)</p>		
١١٥٠	١١٥	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سـ ١٥ لحماية الاكتاف والمبول الجانبي تتكون من ٣٠,٨ سـ دولوميت متدرج ٤+٤,٣ رمل حرش + ٢٥٠ كـ جم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز وإستعمال مناسبات التربية الطبيعية اسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على ان تتحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كـ/سـ وتطهير السطح والتقطيف طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ألف متر مسطح لغير)</p>	٢م ١٠٠٠	٨
٥٧٣	١١٥	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥ كـ/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدك الميكانيكي على الا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كـ/سـ مع اجراء الاختبارات الازمة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و التعليمات لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط خمسون متراً مكعب لغير)</p>	٣م ٥٠	٩
١٠٥٨٥	٥	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تширیب من البيتومین السائل متواسط التطابیر MC30 بمعدل ١,٢ كـ/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمکها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثمانية وثلاثون الف متراً مسطح لغير)</p>	٢م ٣٨٠٠٠	١٠
٩٥٦٥	٥٧٥	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومین السائل سريع التطابير RC3000 بمعدل ٤,٠ كـ/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلية بعد تمام دمکها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثمانية وثلاثون الف متراً مسطح لغير)</p>	٢م ٣٨٠٠٠	١١
٥٨٤٣	١٤٦ -	<p>اعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلاتية سـ ٦ بعد الدك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقالية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفة شاملة بالمتر المسطح .</p> <p>(فقط ثمانية وثلاثون الف متراً مسطح لغير)</p>	٢م ٣٨٠٠٠	١٢

(قائمة كميات)

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الاول من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائري الاقليمي /

اوتوستراد اتجاه الاقليمي بطول ١٠ كم

مركز اطفيج - محافظة الجيزة (مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنية	قرش جنية			
٥٩٦٦	١٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفالية بسمك ٥ سم بعد الدلك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تتصل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (فقط ثمانية وثلاثون ألف متر مسطح لا غير)	٢٤ ٣٨٠٠	١٣
٦٥٨٢	٤٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام التبيرجلاس طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسطنتي لا يقل عن ٣٥ كجم / م٣ و بجهاد لا يقل عن ٢٥١ كجم / م٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سماكة ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز بجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشواير (١٦٠٦) م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة مائة وسبعة وعشرون متراً طولياً لا غير)	٣٢٧ م.ط.	١٤
٤٩٤٦	١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات +٨ ، ٠، ٢ م. زلط +٠،٤ م (رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦٥٢ ب معدل ٥٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦٦٦ فم للเมตร الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثالاثون متراً طولياً لا غير)	٣٠ م.ط.	١٥
١١٨٥	٢٥٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٢ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٢٥٠) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات +٨ ، ٠، ٢ م. زلط +٠،٤ م (رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦٥٢ ب معدل ٥٠ فم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦٦٦ فم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وثلاثون متراً طولياً لا غير)	٣١ م.ط.	١٦
١٩٩٩٩١٨٦٦	الإجمالي	وافـة الشـهـى نـبهـا ١٨٪ الـأـكـمالـى لـلـصـبـعـ ٩٩١٨٦٩ نـفـعـتـمـ عـنـ عـلـيـوـهـ وـسـعـانـهـ تـمـ وـسـعـونـهـ الـفـرـشـتـهـ تـمـ وـسـعـونـهـ		

