

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب الإيمان للمقاولات "نبيه نبيه عبد العزيز حسن"

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٢٩)
المؤرخ في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ بمبلغ ١٢.٥٣٠ مليون جنيه (فقط وقدره اثني عشر
مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام
الشركة " اعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر

سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة الثانية - القنال وسيناء) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية



عقد مقاوله

.....

الموضوع : " أعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر
المباشر

رقم العقد: ٨٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاربعاء الموافق : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ .
حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة مكتب الإيمان للمقاولات " نبيه نبيه عبد العزيز حسن .

ويمثلها السيد / نبيه نبيه نبيه عبد العزيز حسن

بصفته / مدير الشركة .

بطاقة رقم / ٢٨٠٠٤١٥١١٠٠٧٣٣ .

بطاقة ضريبية / ٤٦٥ - ٦٨٩ - ٥٦٩ .

مأمورية ضرائب / فارسكور .


سجل تجاري رقم / ٥٣٠١٤ .

ومقرها / ٦٥ ترعة السلام بعد كوبري اولاد حماد بطول ٥ كيلو - مركز دمياط - محافظة دمياط .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

نبيه نبيه عبد العزيز

مدير الشركة



مكتب الإيمان

للمقاولات ورصف الطرق

م / نبيه نبيه نبيه عبد العزيز

دمياط - ترعة السلام

بعد كوبري اولاد حماد

محافظة دمياط

التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد " أعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى " شركة مكتب الإيمان للمقاولات " نبيه نبيه عبد العزيز حسن " بتكلفة تقديرية ١٢.٥٣ مليون جنيه (فقط وقدره اثني عشر مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .


البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ١٢.٥٣ مليون جنيه (فقط وقدره اثني عشر مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة مكتب الإيمان للمقاولات " نبيه نبيه عبد العزيز حسن " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .


 / م / نبيه نبيه عبد العزيز حسن
 رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

المبند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5624112200002480 بمبلغ ٦٢٦.٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ستمائة ستة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) صادر من البنك الاهلي المصري صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ وساري حتى ٢٠٢٣/١١/٢٠ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من اجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالمبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

المبند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقاييس لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

المبند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند الخامس
يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر
يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات والنوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر
الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر
يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر
تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

المادة العشر

تخصم الضرائب والرسوم والدفعات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المادة الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة لإعمال الطرق والأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجبره على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

المادة الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

المادة الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين - السولار - الإسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

مكتب الإيمان للمقاولات "نبیه نبیه عبد العزیز حسن"

التوقيع (نبیه نبیه عبد العزیز)

السيد / نبیه نبیه عبد العزیز

مدير الشركة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

للمشاوآت ورصف الطرق

م / نبیه نبیه عبد العزیز

دعواته بقرينة السلام

بعد كبر أولاد حرام حرام حرام



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم المستخلص

ختامي

حتى تاريخ

٢٠٢٣ / ٥ / ٢١

الحصر الإجمالي

م	رقم البند	البند	الكمية
1	1	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم... (بالمتر المكعب)	7723.50
2	3	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا.... (بالمتر المسطح)	3480.00
3	5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات... (بالمتر المكعب)	9897.50
4	6	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC.30) (بالمتر المسطح)...	29053.50
5	7	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم (بالمتر المسطح)...	29053.50
6	8	أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير R.C3000.... (بالمتر المسطح)...	5097.50
7	9	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم (بالمتر المسطح)...	5097.50

عبدی نور، وائل؛ والاسفور، الزیة؛ عبدالله القرامح.

وہم ہوا

تورن و تلتون لریه

اجمالی الكمیة (م 3)

4818.13



مجلس الإستشارات الهندسية - لبنان
 T. ENGINEERING CONSULTANTS BOARD
 1966 - 1967

مشروع رفع كفاءة طريق ديمياط السواحل / شطر التلويح بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
 العمل لوريه وتنظيم الزيادة مساحة الترميم

رقم الملف: 1

توربه وتنظيم لوريه

ملاحظات	التسليمات	الطول (م)	العرض (م)	مساحة ارتفاع الترميم (م ²)	نسب الارض الطبيعية			نسب الترميم النهائية			المحطة
					L	C	R	L	C	R	

1M

I-I

الجانب الايسر للطريق

م	المحطة		H	H1	H2	L	L1	L2	L3	A1	A2	AREA TOTAL	length	الكمية
	من	الي												
1	0+230	0+500	0.261	0.06	0.201	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.26	0.276	270	74.40
2	0+900	1+100	0.250	0.06	0.190	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.25	0.265	200	52.92
3	1+100	1+300	0.299	0.06	0.239	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.30	0.314	200	62.74
4	1+300	1+500	0.314	0.06	0.254	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.31	0.329	200	65.79
5	1+500	1+700	0.293	0.06	0.233	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.29	0.308	200	61.64
6	1+700	1+900	0.238	0.06	0.178	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.24	0.253	200	50.66
7	1+900	2+100	0.317	0.06	0.257	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.32	0.332	200	66.31
8	2+100	2+300	0.394	0.06	0.334	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.39	0.409	200	81.86
9	2+300	2+500	0.264	0.06	0.204	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.26	0.279	200	55.89
10	2+500	2+700	0.305	0.06	0.245	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.31	0.320	200	64.05
11	2+700	2+900	0.349	0.06	0.289	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.35	0.364	200	72.74
12	2+900	3+100	0.396	0.06	0.336	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.40	0.411	200	82.29
13	3+100	3+300	0.370	0.06	0.310	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.37	0.385	200	77.07
14	3+300	3+500	0.358	0.06	0.298	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.36	0.373	200	74.59
15	3+500	3+700	0.299	0.06	0.239	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.30	0.314	200	62.78
10	3+700	3+900	0.358	0.06	0.298	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.36	0.373	200	74.68
11	3+900	4+100	0.518	0.06	0.458	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.52	0.533	200	106.56
12	4+100	4+240	0.392	0.06	0.332	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.39	0.407	140	56.99
كمية الاتربة للطنان الجانب الأيسر (م ³)														1243.96

1M

I-I

الجانب الايمن للطريق

م	المحطة		H	H1	H2	L	L1	L2	L3	A1	A2	AREA TOTAL	length	الكمية
	من	الي												
1	0+000	0+200	0.367	0.06	0.307	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.367	0.382	200	76.38
2	0+200	0+400	0.388	0.06	0.328	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.388	0.403	200	80.51
3	0+400	0+600	0.448	0.06	0.388	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.448	0.463	200	92.62
4	0+600	0+800	0.377	0.06	0.317	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.377	0.392	200	78.34
5	0+800	1+000	0.311	0.06	0.251	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.311	0.326	200	65.26
6	1+000	1+200	0.259	0.06	0.199	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.259	0.274	200	54.75
7	1+200	1+400	0.359	0.06	0.299	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.359	0.374	200	74.85
8	1+400	1+600	0.383	0.06	0.323	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.383	0.398	200	79.69
9	1+600	1+800	0.419	0.06	0.359	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.419	0.434	200	86.84
10	1+800	2+000	0.400	0.06	0.340	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.400	0.415	200	83.04
11	2+000	2+200	0.435	0.06	0.375	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.435	0.450	200	90.02
12	2+200	2+400	0.374	0.06	0.314	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.374	0.389	200	77.78
13	2+400	2+600	0.410	0.06	0.350	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.410	0.425	200	85.05
14	2+600	2+800	0.429	0.06	0.369	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.429	0.444	200	88.71
15	2+800	3+000	0.376	0.06	0.316	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.376	0.391	200	78.27
16	3+000	3+200	0.365	0.06	0.305	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.365	0.380	200	75.94
17	3+200	3+400	0.388	0.06	0.328	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.388	0.403	200	80.56
18	3+400	3+600	0.419	0.06	0.359	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.419	0.434	200	86.70
19	3+600	3+800	0.282	0.06	0.222	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.282	0.297	200	59.36
20	3+800	4+000	0.301	0.06	0.241	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.301	0.316	200	63.28
21	4+000	4+240	0.416	0.06	0.356	1.00	0.25	0.75	0.50	0.015	0.416	0.431	240	103.55
كمية الاتربة للطنان الجانب الايمن (م ³)														1861.49
اجمالي الاتربة للطريق (م ³)														7723.58

مهندس
 [Signature]



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

اعمال إستلام تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخططات

3

البيد

اعمال إستلام تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخططات....

الجانب الايمن (التوسعة)

م	المحطة		الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)	ملاحظات
	من	الي				
1	0+370	0+400	30	5.8	174	
2	0+400	0+500	100	5.8	580	
3	0+500	0+600	100	5.8	580	
4	0+600	0+700	100	5.8	580	
5	0+700	0+800	100	5.8	580	
6	0+800	0+970	170	5.8	986	
كمية اعمال التطهير (م ²)					3480.00	



[Signature]

[Signature]

مشروع رفع كفاءة طريق دهب السواحل / على الطريق بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الوطنية (حياة كريمة)

أصل توريد ورش طبقة أسفل من الأحجار الطبيعية المقوية بفتح تصريفات

رقم البند

طبقة الأسفلت الحصى الطبقات الطرق

ن	السمك	منسوب طبقة الأسفلت			منسوب الأرض الطبيعية			الارتفاع (م)			متوسط الارتفاع (م)	الارتفاع (م)	الارتفاع (م)	الارتفاع (م)	ملاحظات
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right					
1	+0											21		0.00	
2	+20	24.80	24.83	24.42	24.68	24.46	24.12	0.12	0.37	0.30	0.26	18.1	20	102.95	
3	+40	24.28	24.35	24.00	23.98	23.87	23.55	0.31	0.48	0.45	0.41	15.9	20	114.94	
4	+60	23.95	24.00	23.69	23.69	23.49	23.30	0.26	0.51	0.39	0.39	13	20	115.74	
5	+80	23.77	23.80	23.70	23.52	23.39	23.25	0.25	0.41	0.44	0.37	12	20	94.75	
6	+100	23.62	23.71	23.74	23.33	23.38	23.42	0.29	0.33	0.32	0.31	11.8	20	81.22	
7	+120	23.61	23.67	23.76	23.26	23.34	23.47	0.35	0.33	0.29	0.32	11.2	20	73.01	
8	+140	23.64	23.69	23.79	23.33	23.42	23.58	0.31	0.27	0.21	0.26	10.9	20	64.51	
9	+160	23.67	23.71	23.81	23.45	23.52	23.59	0.22	0.19	0.22	0.21	10.2	20	49.59	
10	+180	23.69	23.73	23.83	23.56	23.55	23.51	0.13	0.18	0.32	0.21	10.2	20	42.61	
11	+200	23.71	23.75	23.87	23.51	23.50	23.44	0.20	0.25	0.43	0.29	10.6	20	52.24	
12	+220	23.73	23.76	23.89	23.46	23.53	23.55	0.27	0.24	0.34	0.28	10.5	20	60.60	
13	+240	23.75	23.78	23.88	23.56	23.60	23.61	0.19	0.19	0.27	0.22	9.4	20	49.71	
14	+260	23.78	23.80	23.91	23.61	23.60	23.56	0.17	0.21	0.36	0.25	10	20	44.97	
15	+280	23.80	23.82	23.91	23.67	23.66	23.58	0.13	0.16	0.33	0.21	9.7	20	44.45	
16	+300	23.81	23.84	23.91	23.70	23.66	23.59	0.10	0.18	0.32	0.20	10.7	20	41.45	
17	+320	23.82	23.86	23.93	23.67	23.65	23.62	0.15	0.21	0.32	0.23	9.5	20	43.07	
18	+340	23.83	23.88	23.95	23.68	23.67	23.64	0.15	0.21	0.31	0.22	8.6	20	40.76	
19	+360	23.85	23.90	23.96	23.66	23.70	23.67	0.19	0.20	0.29	0.22	8.8	20	39.03	
20	+380	23.86	23.91	23.97	23.62	23.63	23.70	0.25	0.28	0.28	0.27	9	20	43.94	
21	+400	23.88	23.93	23.99	23.69	23.66	23.63	0.19	0.27	0.36	0.27	8.9	20	48.67	
22	+420	23.87	23.91	23.99	23.72	23.70	23.65	0.15	0.21	0.34	0.24	8.7	20	44.85	
23	+440	23.82	23.85	23.91	23.58	23.55	23.53	0.24	0.30	0.39	0.31	7.8	20	44.92	
24	+460	23.72	23.76	23.79	23.42	23.34	23.35	0.30	0.42	0.44	0.39	6.6	20	50.10	
25	+480	23.62	23.66	23.68	23.39	23.29	23.22	0.23	0.37	0.47	0.36	6.7	20	49.41	
26	+500	23.52	23.56	23.59	23.25	23.23	23.18	0.28	0.32	0.41	0.34	6	20	43.98	
27	+520	23.42	23.46	23.49	23.00	23.05	23.10	0.43	0.41	0.39	0.41	6	20	44.77	
28	+540	23.33	23.36	23.40	22.95	22.94	23.00	0.38	0.42	0.40	0.40	6.4	20	50.04	



متر و ربع كل مادة مطروقة / كل متر بالمطبخ بطول ٥ كم - ضمن المعيار ذرة الراسية (حذاء كريمة)

七

5

July

مطبعة الأساسي الحجر في الطبقات الطرية

رد	السمكة	مستويات طلبة الرياضيات			مستويات الرياضيات العامة			المستوى (١)			مستوى (٢)			الخط (١)	الخط (٢)	الخط (٣)	الخط (٤)	الخط (٥)
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right					
29	+560	23.24	23.25	23.31	22.97	22.95	22.91	0.27	0.30	0.40	0.32	6.7	20	47.17				
30	+580	23.14	23.15	23.21	22.70	22.73	22.85	0.44	0.43	0.36	0.41	6.6	20	48.67				
31	+600	23.04	23.05	23.10	22.67	22.69	22.78	0.37	0.37	0.32	0.35	6.5	20	49.88				
32	+620	22.96	22.98	23.02	22.76	22.77	22.79	0.20	0.21	0.23	0.21	6.4	20	36.41				
33	+640	22.92	22.95	22.99	22.75	22.77	22.78	0.17	0.18	0.21	0.19	6.2	20	25.19				
34	+660	22.93	22.97	23.01	22.74	22.75	22.78	0.20	0.21	0.23	0.21	6	20	24.55				
35	+680	22.98	23.01	23.05	22.64	22.67	22.80	0.34	0.34	0.26	0.31	6.5	20	32.88				
36	+700	23.03	23.05	23.10	22.67	22.64	22.66	0.35	0.41	0.44	0.40	6	20	44.58				
37	+720	23.07	23.09	23.14	22.65	22.66	22.68	0.42	0.43	0.46	0.43	5.7	20	40.92				
38	+740	23.11	23.13	23.18	22.78	22.71	22.73	0.32	0.42	0.45	0.40	5.9	20	48.35				
39	+760	23.14	23.17	23.22	22.96	22.86	22.77	0.19	0.31	0.44	0.31	6	20	42.43				
40	+780	23.19	23.22	23.26	22.92	22.96	23.02	0.27	0.26	0.24	0.26	6.4	20	35.37				
41	+800	23.22	23.25	23.29	22.98	23.02	23.10	0.25	0.22	0.19	0.22	6.1	20	29.88				
42	+820	23.24	23.26	23.30	23.02	23.03	23.03	0.22	0.23	0.28	0.24	6.2	20	28.45				
43	+840	23.23	23.25	23.30	23.02	23.03	23.01	0.21	0.22	0.29	0.24	5.8	20	28.90				
44	+860	23.21	23.23	23.28	23.02	23.02	22.98	0.19	0.21	0.30	0.23	5.8	20	27.46				
45	+880	23.18	23.21	23.25	22.99	23.02	23.08	0.19	0.18	0.17	0.18	5.8	20	24.03				
46	+900	23.15	23.19	23.22	22.93	22.97	22.99	0.22	0.22	0.23	0.22	6	20	23.74				
47	+920	23.13	23.16	23.20	22.91	22.93	22.94	0.22	0.24	0.26	0.24	5.9	20	27.36				
48	+940	23.11	23.14	23.18	22.89	22.90	22.90	0.22	0.24	0.27	0.25	5.1	20	26.64				
49	+960	23.09	23.13	23.16	22.69	22.83	22.89	0.41	0.29	0.27	0.33	5.6	20	30.53				
50	+980	23.09	23.12	23.17	22.86	22.92	22.90	0.23	0.20	0.27	0.23	6	20	32.23				
51	+1000	23.09	23.12	23.17	22.93	22.88	22.93	0.16	0.24	0.24	0.21	5.7	20	25.97				
52	+1020	23.10	23.12	23.17	22.93	22.93	22.83	0.17	0.19	0.34	0.23	5.7	20	25.43				
53	+1040	23.10	23.12	23.16	22.84	22.88	22.95	0.26	0.24	0.22	0.24	5.8	20	27.08				
54	+1060	23.09	23.12	23.16	22.82	22.78	22.78	0.27	0.35	0.38	0.33	6	20	33.75				
55	+1080	23.09	23.13	23.17	22.78	22.88	22.80	0.31	0.24	0.37	0.31	5.7	20	37.59				
56	+1100	23.07	23.11	23.15	22.88	22.80	23.03	0.19	0.31	0.13	0.21	5.9	20	29.98				
57	+1120	23.02	23.06	23.10	22.77	22.77	22.77	0.25	0.30	0.33	0.29	5.8	20	29.33				
58	+1140	22.92	22.99	23.01	22.69	22.69	22.68	0.23	0.30	0.32	0.29	6.2	20	34.72				
59	+1160	22.86	22.90	22.94	22.59	22.65	22.73	0.27	0.25	0.21	0.24	6	20	32.29				
60	+1180	22.78	22.81	22.86	22.56	22.63	22.65	0.22	0.18	0.21	0.20	6	20	26.62				
61	+1200	22.89	22.73	22.78	22.51	22.54	22.59	0.19	0.19	0.19	0.19	6.4	20	24.33				
62	+1220	22.61	22.64	22.69	22.41	22.41	22.45	0.20	0.23	0.24	0.22	6.4	20	26.37				



مشروع رفع كفاءة طريق دهبوط السواحل / كلر الخليج بطول ٥ كم - ضمن الميادين الرابلية (جدة كريمة)

أصل توريد ورفق طبقة لاس من الأحجار الصلبة المخرقة لرفع كفاءة الطريق...

5

رقم اللوح

طبقة الأساس المخرق للطبقات الطرق

ن	المحطة	مناصيب طبقة الأساس			مناصيب الأرض الطبيعية			المحط (م)			مفرط (م)	العرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right					
97	1+920	22.34	22.36	22.41	22.13	22.12	22.05	0.21	0.24	0.36	0.27	6.2	20	28.80	
98	1+940	22.33	22.36	22.41	21.99	21.99	22.07	0.34	0.37	0.33	0.35	6	20	37.83	
99	1+960	22.32	22.35	22.38	21.97	21.96	21.95	0.35	0.40	0.44	0.39	6	20	44.61	
100	1+980	22.29	22.34	22.37	21.94	21.84	21.81	0.35	0.51	0.56	0.47	6.8	20	55.56	
101	2+000	22.28	22.33	22.36	21.91	21.86	21.82	0.37	0.47	0.54	0.46	6.8	20	63.66	
102	2+020	22.29	22.32	22.36	21.99	21.93	21.85	0.29	0.40	0.51	0.40	6.5	20	57.36	
103	2+040	22.28	22.31	22.36	22.03	22.00	21.92	0.25	0.32	0.44	0.34	6	20	46.08	
104	2+060	22.27	22.30	22.34	22.06	22.06	22.07	0.22	0.25	0.27	0.24	6.4	20	36.01	
105	2+080	22.26	22.29	22.33	22.12	22.07	22.06	0.14	0.23	0.27	0.21	6.4	20	29.29	
106	2+100	22.26	22.29	22.32	22.07	22.09	22.03	0.20	0.20	0.30	0.23	6.3	20	28.22	
107	2+120	22.28	22.29	22.34	21.84	21.88	21.97	0.44	0.41	0.36	0.40	6.5	20	40.60	
108	2+140	22.28	22.30	22.35	21.95	22.01	21.95	0.33	0.29	0.40	0.34	6	20	46.43	
109	2+160	22.28	22.32	22.36	21.75	21.84	21.95	0.54	0.48	0.41	0.48	6.9	20	52.57	
110	2+180	22.30	22.33	22.38	22.07	22.02	22.05	0.23	0.32	0.32	0.29	6.6	20	51.73	
111	2+200	22.32	22.35	22.40	22.11	22.10	22.10	0.21	0.25	0.30	0.25	6.5	20	35.61	
112	2+220	22.32	22.37	22.42	21.92	21.94	21.96	0.40	0.43	0.46	0.43	6.3	20	43.48	
113	2+240	22.35	22.38	22.43	21.84	21.86	21.98	0.51	0.52	0.45	0.49	6.3	20	58.05	
114	2+260	22.35	22.40	22.42	22.00	22.00	21.99	0.35	0.40	0.43	0.39	6	20	54.49	
115	2+280	22.37	22.41	22.45	22.13	22.04	22.02	0.24	0.37	0.43	0.35	6.3	20	45.53	
116	2+300	22.38	22.43	22.47	22.13	22.10	22.08	0.25	0.33	0.39	0.32	6.4	20	42.61	
117	2+320	22.39	22.44	22.48	22.05	22.20	22.29	0.34	0.24	0.18	0.26	6.5	20	37.35	
118	2+340	22.42	22.46	22.50	22.18	22.30	22.26	0.24	0.16	0.24	0.21	7	20	31.51	
119	2+360	22.43	22.47	22.51	22.31	22.38	22.44	0.12	0.10	0.08	0.10	7	20	21.50	
120	2+380	22.46	22.49	22.53	22.30	22.36	22.34	0.15	0.13	0.19	0.16	6.7	20	17.59	
121	2+400	22.47	22.51	22.54	22.28	22.25	22.23	0.19	0.26	0.31	0.25	6.3	20	26.84	
122	2+420	22.48	22.52	22.56	22.19	22.19	22.22	0.29	0.33	0.34	0.32	6.7	20	37.39	
123	2+440	22.48	22.52	22.56	22.41	22.32	22.19	0.08	0.19	0.38	0.21	6.4	20	35.13	
124	2+460	22.46	22.49	22.55	22.33	22.26	22.13	0.14	0.24	0.41	0.26	6.6	20	31.02	
125	2+480	22.42	22.46	22.51	22.27	22.24	22.14	0.16	0.21	0.37	0.25	6.6	20	33.64	
126	2+500	22.39	22.42	22.47	22.09	22.07	22.01	0.30	0.35	0.45	0.37	6.8	20	41.19	
127	2+520	22.35	22.38	22.43	22.22	22.18	22.12	0.13	0.20	0.31	0.21	7	20	39.98	
128	2+540	22.31	22.34	22.39	22.12	22.15	22.12	0.18	0.19	0.27	0.21	7.1	20	28.37	
129	2+560	22.27	22.30	22.34	22.04	22.02	22.04	0.23	0.28	0.31	0.27	6.7	20	34.61	
130	2+580	22.23	22.26	22.31	22.00	21.99	21.95	0.23	0.28	0.36	0.29	7	20	38.02	



مجلس البلديات
البلدية - الخليل - فلسطين

مجلس البلديات
البلدية - الخليل - فلسطين

مجلس البلديات
البلدية - الخليل - فلسطين

مشروع رفع كفاءة طرق المدينة السواحل / كلر التلويح بطول ٥ كم - ضمن المشاريع الرئيسية (جدار كريمة)

رقم الترخيص: ٥
اسم المالك: بلدية الخليل
اسم المصمم: بلدية الخليل

طريق الرئيسي المكون من طابقين

ن	الحقل	مناحيات طبقة الأسفلت			مناحيات الأرض الطبيعية			المناسبات (م)			مخطط (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	المساحة (م ²)	ملاحظات
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right					
131	2+600	22.19	22.22	22.27	21.86	21.89	21.94	0.34	0.33	0.34	7.5	20	45.54		
132	2+620	22.15	22.18	22.23	21.67	21.67	21.66	0.48	0.51	0.57	8.4	20	68.20		
133	2+640	22.12	22.16	22.20	21.76	21.74	21.83	0.37	0.42	0.37	7.2	20	70.69		
134	2+660	22.12	22.15	22.20	21.94	21.91	21.95	0.17	0.24	0.26	6.6	20	41.93		
135	2+680	22.14	22.17	22.22	21.99	22.00	22.00	0.14	0.17	0.22	6.5	20	26.16		
136	2+700	22.16	22.20	22.24	22.04	21.97	21.91	0.13	0.23	0.34	6.4	20	26.27		
137	2+720	22.19	22.23	22.27	22.06	21.97	21.88	0.13	0.26	0.39	6.7	20	32.06		
138	2+740	22.22	22.26	22.29	21.98	21.97	21.94	0.24	0.28	0.36	7	20	37.76		
139	2+760	22.25	22.28	22.31	22.00	21.94	21.79	0.25	0.35	0.52	7	20	46.59		
140	2+780	22.28	22.31	22.34	21.96	21.82	22.01	0.32	0.40	0.34	6.9	20	52.43		
141	2+800	22.32	22.34	22.38	21.89	22.01	22.01	0.42	0.33	0.37	6.8	20	51.85		
142	2+820	22.33	22.35	22.41	21.93	21.96	22.09	0.41	0.39	0.32	6.9	20	51.10		
143	2+840	22.33	22.36	22.41	21.95	21.99	22.08	0.37	0.36	0.33	6.8	20	49.09		
144	2+860	22.31	22.35	22.39	21.90	22.12	22.32	0.41	0.23	0.07	6.6	20	39.63		
145	2+880	22.30	22.34	22.37	22.05	22.12	22.09	0.25	0.22	0.29	6.8	20	32.84		
146	2+900	22.28	22.32	22.36	22.04	22.03	22.06	0.24	0.29	0.30	6.9	20	36.10		
147	2+920	22.25	22.31	22.35	21.99	21.96	21.95	0.27	0.35	0.40	7.7	20	44.71		
148	2+940	22.26	22.30	22.35	21.81	21.83	21.88	0.46	0.48	0.47	7.2	20	60.08		
149	2+960	22.26	22.29	22.34	21.84	21.86	21.91	0.42	0.43	0.43	6.9	20	62.94		
150	2+980	22.25	22.28	22.32	21.83	21.89	21.95	0.41	0.39	0.37	7	20	50.62		
151	3+000	22.24	22.28	22.31	21.91	22.03	22.17	0.34	0.24	0.14	7.1	20	44.44		
152	3+020	22.25	22.29	22.33	21.99	22.06	21.98	0.26	0.23	0.35	7.2	20	37.15		
153	3+040	22.28	22.32	22.36	21.92	21.92	21.90	0.36	0.40	0.46	7	20	48.73		
154	3+060	22.32	22.35	22.39	21.98	21.96	21.93	0.34	0.39	0.46	7.2	20	57.11		
155	3+080	22.35	22.38	22.43	21.99	21.99	22.00	0.36	0.40	0.42	7	20	56.13		
156	3+100	22.38	22.42	22.46	22.14	22.16	22.17	0.24	0.26	0.29	6.7	20	45.16		
157	3+120	22.41	22.46	22.49	22.21	22.26	22.28	0.20	0.20	0.21	6.7	20	31.52		
158	3+140	22.44	22.49	22.52	22.20	22.36	22.40	0.24	0.13	0.12	6.5	20	24.34		
159	3+160	22.46	22.49	22.54	22.20	22.25	22.35	0.26	0.24	0.19	7	20	26.79		
160	3+180	22.45	22.48	22.52	22.21	22.24	22.23	0.24	0.24	0.30	7.2	20	34.96		
161	3+200	22.43	22.46	22.51	22.19	22.18	22.10	0.25	0.29	0.40	7	20	40.67		
162	3+220	22.41	22.45	22.49	22.09	22.09	22.14	0.33	0.36	0.35	7.3	20	47.17		
163	3+240	22.40	22.43	22.49	21.74	21.84	22.02	0.66	0.59	0.47	7.4	20	92.54		
164	3+260	22.38	22.41	22.48	21.93	21.93	21.97	0.45	0.49	0.51	7.4	20	92.54		

مهندس البلدية



مشروع رفع علامة طريق دويطة السواحل / على الطريق بطول ٥ كم - ضمن الميناء الرئيسية (جهازة كريمة)

رقم الملف

5

أصل توريد وارش طبقة أسفل من الاجزاء طبقة الصخرة بطول تقريبا ٥ كم

طريق الأسفل الجدران طبقات الطريق

م	السمكة	مناخ طبقة الأسفل			مناخ الطريق العلوي			مناخ (د)			مناخ (د)			ملاحظات	المجموع	المجموع	
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right	السمكة (د)	السمكة (د)	السمكة (د)				
199	3+960	22.26	22.29	22.33	22.00	22.10	22.20	0.25	0.19	0.13	0.19	7.2	20	37.28			
200	3+980	22.26	22.29	22.33	22.01	22.08	22.14	0.25	0.21	0.19	0.22	6.9	20	28.87			
201	4+000	22.27	22.31	22.35	21.85	21.99	22.11	0.42	0.32	0.24	0.32	6.8	20	37.10			
202	4+020	22.29	22.33	22.37	21.72	21.83	21.98	0.57	0.50	0.39	0.49	6.8	20	55.19			
203	4+040	22.31	22.35	22.38	21.74	21.86	21.99	0.58	0.48	0.39	0.48	6.8	20	66.10			
204	4+060	22.34	22.37	22.40	21.67	21.81	21.96	0.67	0.56	0.44	0.56	6.3	20	68.20			
205	4+080	22.36	22.39	22.41	21.83	21.75	21.85	0.53	0.64	0.56	0.58	6.8	20	74.31			
206	4+100	22.38	22.41	22.44	21.86	21.86	21.87	0.52	0.55	0.57	0.55	7	20	77.52			
207	4+120	22.40	22.44	22.48	22.01	22.03	22.06	0.39	0.41	0.42	0.41	7	20	66.70			
208	4+140	22.42	22.46	22.50	22.01	22.06	22.13	0.42	0.39	0.37	0.39	7	20	55.92			
209	4+160	22.45	22.48	22.53	22.04	22.12	22.23	0.40	0.36	0.30	0.35	7.2	20	52.95			
210	4+180	22.45	22.50	22.53	22.22	22.28	22.31	0.23	0.22	0.22	0.22	7.3	20	41.99			
211	4+200	22.47	22.51	22.55	22.26	22.29	22.33	0.22	0.22	0.22	0.22	6.6	20	30.99			
212	4+220	22.49	22.53	22.57	22.26	22.29	22.33	0.23	0.24	0.24	0.24	6.2	20	29.24			
213	4+240	22.52	22.54	22.59	22.27	22.29	22.32	0.24	0.26	0.27	0.26	6.9	20	32.34			
كمية طبقة أسفل الطريق (د)															8804.01		



مشروع رفع كفاءة طريق دموياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

أعمال توريد وعرض طبقة أساس من الأحجار المسطحة المتدرجة لتأج تسخير التيارات...

رقم الهندسة

5

طبقة الأساس الجبري لطبقات الطريق

م	المحطة	مناصب طبقة الأساس			مناصب الأرض الطبيعية			مناصب الأساس الجبري لطبقات الطريق			متوسط (م)	العرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
		Left	center	Right	Left	center	Right	Left	center	Right					

أساس الداخل						
م	المحطة	الطول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
1	+60	24.20	8.10	0.32	62.73	
2	+80	15.30	6.60	0.20	20.20	
3	+140	21.20	6.97	0.30	44.31	
4	+240	13.50	4.64	0.21	13.16	
5	+340	16.90	4.73	0.28	22.40	
6	1+430	12.70	6.80	0.37	31.95	
7	2+245	8.00	9.10	0.25	18.20	
8	2+315	10.00	7.75	0.25	19.38	
9	2+640	9.00	7.95	0.20	14.31	
10	3+280	13.00	5.95	0.25	19.34	
11	3+620	7.50	12.80	0.25	24.00	
12	3+690	9.00	8.05	0.20	14.49	
13	3+920	8.50	5.90	0.20	10.03	
كمية أساس الداخل					314.49	

اجمالي الكمية (م³)

9897.90



مشروع رفع كفاءة طريق ديمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند	6	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير (MC.30)...
طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير (MC.30)...		
م	المحطة	الطول (م)
1	+0	21
2	+20	17.6
3	+40	15.45
4	+60	13
5	+80	12
6	+100	11.8
7	+120	11.2
8	+140	10.9
9	+160	10.1
10	+180	10
11	+200	10.45
12	+220	10.1
13	+240	8.9
14	+260	9
15	+280	9.3
16	+300	9.7
17	+320	8.95
18	+340	8.6
19	+360	9.25
20	+380	9.4
21	+400	9.65
22	+420	8.9
23	+440	8
24	+460	7.4
25	+480	7.25
26	+500	7.3
27	+520	7.3
28	+540	7.15
29	+560	7.2
30	+580	7.2
ملاحظات	العرض (م)	الكمية (م ³)
		0.00
		386.00
		330.50
		284.50
		250.00
		238.00
		230.00
		221.00
		210.00
		201.00
		204.50
		205.50
		190.00
		179.00
		183.00
		190.00
		186.50
		175.50
		178.50
		186.50
		190.50
		185.50
		169.00
		154.00
		146.50
		145.50
		146.00
		144.50
		143.50
		144.00



مهندس الاستشاري

مشروع رفع كفاءة طريق دهب / كمر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

... (MC.30) طريقة تزيين من البتومين السائل متوسط التطوير

6

رقم البند

طريقة تزيين من البتومين السائل متوسط التطوير (MC.30)...

م	المساحة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
31	+600	20	7.1	143.00	
32	+620	20	7.2	143.00	
33	+640	20	7.3	145.00	
34	+660	20	7.4	147.00	
35	+680	20	7.6	150.00	
36	+700	20	7.6	152.00	
37	+720	20	7.4	150.00	
38	+740	20	7.1	145.00	
39	+760	20	7	141.00	
40	+780	20	7.1	141.00	
41	+800	20	7.15	142.50	
42	+820	20	7	141.50	
43	+840	20	6.7	137.00	
44	+860	20	6.5	132.00	
45	+880	20	6.3	128.00	
46	+900	20	6.4	127.00	
47	+920	20	7	134.00	
48	+940	20	7	140.00	
49	+960	20	6.9	139.00	
50	+980	20	6	129.00	
51	+1000	20	5.7	117.00	
52	+1020	20	5.6	113.00	
53	+1040	20	5.8	114.00	
54	+1060	20	6	118.00	
55	+1080	20	5.7	117.00	
56	+1100	20	5.6	113.00	
57	+1120	20	5.7	113.00	
58	+1140	20	5.6	113.00	
59	+1160	20	5.9	115.00	
60	+1180	20	6	119.00	

1997

6

10

م	المحطة	الارتفاع (م)	العمق (م)	القيمة (م)	ملاحظات
61	1+200	20	6.3	123.00	
62	1+220	20	6.25	125.50	
63	1+240	20	5.9	121.50	
64	1+260	20	6.2	121.00	
65	1+280	20	5.8	120.00	
66	1+300	20	5.8	116.00	
67	1+320	20	5.4	112.00	
68	1+340	20	5.5	109.00	
69	1+360	20	5.6	111.00	
70	1+380	20	5.6	112.00	
71	1+400	20	5.5	111.00	
72	1+420	20	5.5	110.00	
73	1+440	20	5.6	111.00	
74	1+460	20	5.5	111.00	
75	1+480	20	5.4	109.00	
76	1+500	20	5.6	110.00	
77	1+520	20	5.3	109.00	
78	1+540	20	5.6	109.00	
79	1+560	20	5.2	108.00	
80	1+580	20	5.1	103.00	
81	1+600	20	5.2	103.00	
82	1+620	20	5.1	103.00	
83	1+640	20	5.3	104.00	
84	1+660	20	4.9	102.00	
85	1+680	20	5	99.00	
86	1+700	20	4.9	99.00	
87	1+720	20	5.3	102.00	
88	1+740	20	5.4	107.00	
89	1+760	20	5.4	108.00	
90	1+780	20	5.8	112.00	



مشروع رفع كفاءة طريق ديمياط السواحل / كمر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند 6

اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطوير (MC.30)...

طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطوير (MC.30)...

م	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	المساحة (م ²)	ملاحظات
91	1+800	20	5.7	115.00	
92	1+820	20	5.7	114.00	
93	1+840	20	5.7	114.00	
94	1+860	20	5.5	112.00	
95	1+880	20	5.4	109.00	
96	1+900	20	5.4	108.00	
97	1+920	20	5.5	109.00	
98	1+940	20	5.45	109.50	
99	1+960	20	5.75	112.00	
100	1+980	20	5.9	116.50	
101	2+000	20	6	119.00	
102	2+020	20	5.9	119.00	
103	2+040	20	5.5	114.00	
104	2+060	20	5.7	112.00	
105	2+080	20	5.7	114.00	
106	2+100	20	5.6	113.00	
107	2+120	20	5.5	111.00	
108	2+140	20	5.6	111.00	
109	2+160	20	5.7	113.00	
110	2+180	20	5.8	115.00	
111	2+200	20	5.8	116.00	
112	2+220	20	5.7	115.00	
113	2+240	20	5.7	114.00	
114	2+260	20	5.8	115.00	
115	2+280	20	5.6	114.00	
116	2+300	20	5.7	113.00	
117	2+320	20	5.9	116.00	
118	2+340	20	6	119.00	
119	2+360	20	6	120.00	
120	2+380	20	6	120.00	

مشروع رفع كفاءة طريق مدينت السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبنية الراسمية (حياة كريمة)

رقم الملف

الحصول ثوريه ورش طلبة تشريب من الميادين السائل متوسط التطوير (MC 30)...

طالبة تشريب من الميادين السائل متوسط التطوير (MC 30)...

م	المحطة	الطول (م)	المعرض (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
121	2+400	20	5.9	119.00	
122	2+420	20	5.9	118.00	
123	2+440	20	6	119.00	
124	2+460	20	6	120.00	
125	2+480	20	5.8	118.00	
126	2+500	20	6.5	123.00	
127	2+520	20	6.5	130.00	
128	2+540	20	6.5	130.00	
129	2+560	20	6.45	129.50	
130	2+580	20	6.35	128.00	
131	2+600	20	6.5	128.50	
132	2+620	20	8	145.00	
133	2+640	20	6.3	143.00	
134	2+660	20	5.9	122.00	
135	2+680	20	5.9	118.00	
136	2+700	20	6	119.00	
137	2+720	20	6.1	121.00	
138	2+740	20	6.3	124.00	
139	2+760	20	6	123.00	
140	2+780	20	5.9	119.00	
141	2+800	20	5.9	118.00	
142	2+820	20	5.7	116.00	
143	2+840	20	5.8	115.00	
144	2+860	20	5.8	116.00	
145	2+880	20	5.9	117.00	
146	2+900	20	5.9	118.00	
147	2+920	20	6.8	127.00	
148	2+940	20	6.6	134.00	
149	2+960	20	6.1	127.00	
150	2+980	20	6.6	127.00	

مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

أعمال توريد ورش طفلة شريفة من البيت من المسائل متوسطة الطول (MC.30)

5

Highly (25)

طريقة تشريب من البيتوفين المسائل متوسط التطوير (MC.30)...

م	المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العمق (م)	ملاحظات
151	3+000	20	6.5	131.00	
152	3+020	20	6.5	130.00	
153	3+040	20	6.4	129.00	
154	3+060	20	6.5	129.00	
155	3+080	20	6.3	128.00	
156	3+100	20	6.1	124.00	
157	3+120	20	5.9	120.00	
158	3+140	20	6	119.00	
159	3+160	20	6	120.00	
160	3+180	20	6.1	121.00	
161	3+200	20	6.1	122.00	
162	3+220	20	6.2	123.00	
163	3+240	20	6.3	125.00	
164	3+260	20	6.5	128.00	
165	3+280	20	6.2	127.00	
166	3+300	20	6.2	124.00	
167	3+320	20	5.8	120.00	
168	3+340	20	5.7	115.00	
169	3+360	20	5.5	112.00	
170	3+380	20	5.7	112.00	
171	3+400	20	5.9	116.00	
172	3+420	20	6.1	120.00	
173	3+440	20	6.1	122.00	
174	3+460	20	5.8	119.00	
175	3+480	20	5.8	116.00	
176	3+500	20	6	118.00	
177	3+520	20	6	120.00	
178	3+540	20	6.1	121.00	
179	3+560	20	6.35	124.50	
180	3+580	20	6.2	125.50	

اعمال نورده ورش طبعه نشره من البيوت من المسائل منوعة الطاهر (MC.30)

(4) $\mathcal{A}$

طريقة تشريعي من الجيتو من السائل من وسط التظاير (MC, 30) ...

Page 2 of 9

					
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia		مكتب الاستشارات الفنية Technical Consultancy Bureau (MC.30)		وزارة المياه والكهرباء Ministry of Water and Electricity	
مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)					
رقم البلد		6		اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السطح متوسط التطاير (MC.30)...	
طبقة تشريب من البتومين السطح متوسط التطاير (MC.30)...					
م	المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
211	4+200	20	3	61.00	
212	4+220	20	3.1	61.00	
213	4+240	20	3	61.00	
كمية طبقة التشريب للطريق (م ³)				27748.00	

مشروع رفع كفاءة طريق دمياط المواسل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

اعمال توريد ولحش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...		7	توريد ولحش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...		رقم البند
م	المحطة	(م)الطول	(م)العرض	(م ²)الكمية	ملاحظات
31	+600	20	7.1	143.00	
32	+620	20	7.2	143.00	
33	+640	20	7.3	145.00	
34	+660	20	7.4	147.00	
35	+680	20	7.6	150.00	
36	+700	20	7.6	152.00	
37	+720	20	7.4	150.00	
38	+740	20	7.1	145.00	
39	+760	20	7	141.00	
40	+780	20	7.1	141.00	
41	+800	20	7.15	142.50	
42	+820	20	7	141.50	
43	+840	20	6.7	137.00	
44	+860	20	6.5	132.00	
45	+880	20	6.3	128.00	
46	+900	20	6.4	127.00	
47	+920	20	7	134.00	
48	+940	20	7	140.00	
49	+960	20	6.9	139.00	
50	+980	20	6	129.00	
51	1+000	20	5.7	117.00	
52	1+020	20	5.6	113.00	
53	1+040	20	5.8	114.00	
54	1+060	20	6	118.00	
55	1+080	20	5.7	117.00	
56	1+100	20	5.6	113.00	
57	1+120	20	5.7	113.00	
58	1+140	20	5.6	113.00	
59	1+160	20	5.9	115.00	
60	1+180	20	6	119.00	

مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند	7	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم.	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)	ملاحظات
		توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم.				
61	1+200	20	6.3	123.00		
62	1+220	20	6.25	125.50		
63	1+240	20	5.9	121.50		
64	1+260	20	6.2	121.00		
65	1+280	20	5.8	120.00		
66	1+300	20	5.8	116.00		
67	1+320	20	5.4	112.00		
68	1+340	20	5.5	109.00		
69	1+360	20	5.6	111.00		
70	1+380	20	5.6	112.00		
71	1+400	20	5.5	111.00		
72	1+420	20	5.5	110.00		
73	1+440	20	5.6	111.00		
74	1+460	20	5.5	111.00		
75	1+480	20	5.4	109.00		
76	1+500	20	5.6	110.00		
77	1+520	20	5.3	109.00		
78	1+540	20	5.6	109.00		
79	1+560	20	5.2	108.00		
80	1+580	20	5.1	103.00		
81	1+600	20	5.2	103.00		
82	1+620	20	5.1	103.00		
83	1+640	20	5.3	104.00		
84	1+660	20	4.9	102.00		
85	1+680	20	5	99.00		
86	1+700	20	4.9	99.00		
87	1+720	20	5.3	102.00		
88	1+740	20	5.4	107.00		
89	1+760	20	5.4	108.00		
90	1+780	20	5.8	112.00		

توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ١٥ سم...



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند	7	اعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ١٠ سم.	ملاحظات
م	العرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ^٢)
91	5.7	20	115.00
92	5.7	20	114.00
93	5.7	20	114.00
94	5.5	20	112.00
95	5.4	20	109.00
96	5.4	20	108.00
97	5.5	20	109.00
98	5.45	20	109.50
99	5.75	20	112.00
100	5.9	20	116.50
101	6	20	119.00
102	5.9	20	119.00
103	5.5	20	114.00
104	5.7	20	112.00
105	5.7	20	114.00
106	5.6	20	113.00
107	5.5	20	111.00
108	5.6	20	111.00
109	5.7	20	113.00
110	5.8	20	115.00
111	5.8	20	116.00
112	5.7	20	115.00
113	5.7	20	114.00
114	5.8	20	115.00
115	5.6	20	114.00
116	5.7	20	113.00
117	5.9	20	116.00
118	6	20	119.00
119	6	20	120.00
120	6	20	120.00



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...

٧

رقم اليد

توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...

م	الحطة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
121	2+400	20	5.9	119.00	
122	2+420	20	5.9	118.00	
123	2+440	20	6	119.00	
124	2+460	20	6	120.00	
125	2+480	20	5.8	118.00	
126	2+500	20	6.5	123.00	
127	2+520	20	6.5	130.00	
128	2+540	20	6.5	130.00	
129	2+560	20	6.45	129.50	
130	2+580	20	6.35	128.00	
131	2+600	20	6.5	128.50	
132	2+620	20	8	145.00	
133	2+640	20	6.3	143.00	
134	2+660	20	5.9	122.00	
135	2+680	20	5.9	118.00	
136	2+700	20	6	119.00	
137	2+720	20	6.1	121.00	
138	2+740	20	6.3	124.00	
139	2+760	20	6	123.00	
140	2+780	20	5.9	119.00	
141	2+800	20	5.9	118.00	
142	2+820	20	5.7	116.00	
143	2+840	20	5.8	115.00	
144	2+860	20	5.8	116.00	
145	2+880	20	5.9	117.00	
146	2+900	20	5.9	118.00	
147	2+920	20	6.8	127.00	
148	2+940	20	6.6	134.00	
149	2+960	20	6.1	127.00	
150	2+980	20	6.6	127.00	



مهندس

مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ه كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند	7	اعمال توريد ولرش طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية سمك ٦سم...	م	المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ³)	ملاحظات
			151	3+000	20	6.5	131.00	
			152	3+020	20	6.5	130.00	
			153	3+040	20	6.4	129.00	
			154	3+060	20	6.5	129.00	
			155	3+080	20	6.3	128.00	
			156	3+100	20	6.1	124.00	
			157	3+120	20	5.9	120.00	
			158	3+140	20	6	119.00	
			159	3+160	20	6	120.00	
			160	3+180	20	6.1	121.00	
			161	3+200	20	6.1	122.00	
			162	3+220	20	6.2	123.00	
			163	3+240	20	6.3	125.00	
			164	3+260	20	6.5	128.00	
			165	3+280	20	6.2	127.00	
			166	3+300	20	6.2	124.00	
			167	3+320	20	5.8	120.00	
			168	3+340	20	5.7	115.00	
			169	3+360	20	5.5	112.00	
			170	3+380	20	5.7	112.00	
			171	3+400	20	5.9	116.00	
			172	3+420	20	6.1	120.00	
			173	3+440	20	6.1	122.00	
			174	3+460	20	5.8	119.00	
			175	3+480	20	5.8	116.00	
			176	3+500	20	6	118.00	
			177	3+520	20	6	120.00	
			178	3+540	20	6.1	121.00	
			179	3+560	20	6.35	124.50	
			180	3+580	20	6.2	125.50	

توريد ولرش طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية سمك ٦سم...

مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ه كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

رقم البند	7	أعمال توريد وإرش طلبة رابطة من الفرسة الأسفلتية سلك ٦ سم...	توريد وإرش طلبة رابطة من الفرسة الأسفلتية سلك ٦ سم...		
ملاحظات	الكمية (م ^٢)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	م
	129.00	6.7	20	3+600	181
	135.00	6.8	20	3+620	182
	130.00	6.2	20	3+640	183
	127.00	6.5	20	3+660	184
	135.00	7	20	3+680	185
	134.00	6.4	20	3+700	186
	125.00	6.1	20	3+720	187
	121.00	6	20	3+740	188
	120.00	6	20	3+760	189
	120.00	6	20	3+780	190
	118.00	5.8	20	3+800	191
	118.00	6	20	3+820	192
	121.00	6.1	20	3+840	193
	123.00	6.2	20	3+860	194
	122.00	6	20	3+880	195
	120.00	6	20	3+900	196
	122.00	6.2	20	3+920	197
	127.00	6.5	20	3+940	198
	130.00	6.5	20	3+960	199
	129.00	6.4	20	3+980	200
	127.00	6.3	20	4+000	201
	126.00	6.3	20	4+020	202
	125.00	6.2	20	4+040	203
	123.00	6.1	20	4+060	204
	120.00	5.9	20	4+080	205
	120.00	6.1	20	4+100	206
	125.00	6.4	20	4+120	207
	126.00	6.2	20	4+140	208
	122.00	6	20	4+160	209
	91.00	3.1	20	4+180	210



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...


7

رقم البند

توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...

م	المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)	ملاحظات
211	4+200	20	3	61.00	
212	4+220	20	3.1	61.00	
213	4+240	20	3	61.00	
كمية الطبقة الرابطة للطريق (م ²)				27748.00	

مهندس



مشروع رفع كفاءة طريق دمياط السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم - ضمن الميادنة الرئيسية (حياة كريمة)

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...

7

رقم البند

توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم...

م	المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الكمية (م ²)	ملاحظات
المداخل					
م	المحطة	الطول (م)	متوسط العرض (م)	الكمية (م ²)	ملاحظات
1	+60	24.2	7.9	191.18	
2	+80	15.3	6.6	100.98	بواية السد
3	+140	21.2	6.53	138.51	
4	+240	13.5	4.64	62.69	
5	+340	16.9	4.30	72.67	
6	1+430	12.7	6.80	86.36	
7	2+245	8	8.77	70.13	محطة المياه
8	2+315	10	7.60	76	
9	2+645	9	7.95	71.55	مسجد السواحل
10	3+280	13	5.95	77.35	
11	3+620	7.5	12.3	92.25	
12	3+660	4.1	35	143.5	
13	3+690	9	8.05	72.45	
14	3+920	8.5	5.9	50.15	
الاجمالي المداخل				1305.765	

اجمالي الكمية طبقة رابطة (م²)

29053.77

مشروع رفع كفاءة طريق ممبواط السواحل / كفر البطيخ بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

(R.C.3000)

۱۰۰

نوربد ورش طبعة لاصقة من البوتومين المسك سريخ التطاير (R.C3000)

كمية الطبقة المصقفة للطريق (م²)

اجمالي الكمية طبقه لصق (م²)

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر
البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) -
(مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القنال وسيناء)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٢

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة
العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مدير عام صيانة الطرق

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثانية

مهندس /

" حسام بدر الدين ابراهيم "

مهندس /

" أحمد الناقة "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

" سامي احمد فرج "

رئيس الإدارة المركزية

للمشئون المالية و الإدارية

عميد /

" أبو بكر أحمد حسن عساف "



ملحوظات هامة :-


- علي المفاوض التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم


محافظة دمياط - مركز كفر سعد (مبادرة حياة كريمة)



اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم
محافظة دمياط - مركز كفر سعد (مبادرة حياة كريمة)



اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم
محافظة دمياط - مركز كفر سعد (مبادرة حياة كريمة)



فهرس
اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم
محافظة دمياط - مركز كفر سعد (مبادرة حياة كريمة)

الصفحة

الموضوع

الرقم


٢

٥-٣

- ١ فهرس
- ٢ قائمة أثمان العملية

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



الجملة	الغلة	بيان الأعمال	التكلفة	رقم البند
قرب	قرب	قرب	٢٠٠٠	١
قرب	قرب	قرب	٢٠٠٠	٢
قرب	قرب	قرب	٢٠٠٠	٣
قرب	قرب	قرب	٢٠٠٠	٤

الجملة	الغلة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
	قرب	جنيه			
			بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والترح الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسمية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل ٢٦ كم) (فقط ستة الاف متر مكعب لا غير)	٢م ^٣ ٠٠٠٠	٥
			بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التقاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)	٢م ^٣ ٠٠٠٠	٦
			بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)	٢م ^٣ ٠٠٠٠	٧
			بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التقاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)	٢م ^٣ ٠٠٠٠	٨

مدير المشروع

٢٥٤٦٨٠ -
الحاجي انقصر طوبى حبل وحلانة رابيع وعشرون ألف وثمانمائة حبل وحل
الاسعار المستوفاة دفعاً للنفقات الفدوية الواردة الملفة كمن التفاضل

Page 5 of 5

(الشروط الخاصة)

- اصصال رفع غطاءة طريق دميطة / عطر البيطخ بطول ٥٥م (مباردة حياة كريمة - محافظة دميطة) -
- (المنطقة ذاتية الحكم - القنال وسيناء)

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية


خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و بلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الوردية وتوفر جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الاعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعمل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعمل الجامعات والهيئات المختلفة و فى اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية فى المدة المحددة لتنفيذ طبقاً للتعاقد وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره الف جنيه) لا غير) يومياً .

- معمل الموقع

الاختبارات المعملية :

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالموصفات :-

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193




(التي تسمى طرق الحاصصة)
 اتصال رابع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر الشيخ بطول عام (مركز كفر سعد - محطك دمياط) - (مبكرة حياة كريمة) -
 المنطقة الثانية - القل وسيداء

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)

- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	AASHTO/ ASTM ES1658
- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
- Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
- Slump of Portland cement Concrete	T 119
- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
- Sampling Fresh Concrete	T 141



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثانية - القتل وسيناء)

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

AASHTO/
ASTM

- Sampling Bituminous Materials	T 40
- Extraction	T 164
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
- Kinematic Viscosity	T 201
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
- Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

اختبارات الخلطة التصميمية لطبقة الأساس المثبت بالأسمنت والمعاد تدويره

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Design Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944

(الشروط الخاصة)

اصطلح رفق كفاية طريق ديمقراطية / المواصلات / كل المبلغ بطول قدم (مركز كثر سعد - محافظة دمياط) - (مبكرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثانية - القنال وسيلاء)

٦- البرنامج الزمني، وبرنامج التوريدات والتلفات التقنية للأعمال.

يقيم المقاول البرنامج الزمني حسب الميزن بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات عامية في هذا المجال يعتمد من الهيئة)ويجب ان يكون تسليم المهام بالبرنامج الزمني مطلقا ومتخصصا لتأصيل كفاية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كفاية لتأصيل الأعمال وارتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأعمال بحيث توضح المدد الخاصة والتحويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) او (Microsoft Project) بجهيز رسومات الورشة التفصيلية للبود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعطاء ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهريا بواسطة المقاول واعتماد من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية (الف جنية) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول ان يقدم للطرف الاول كذلك تقريرا مفصلا من خلال مهندسهم المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بما يتبعه المشروع وتحديثه وتقدير للتغيرات التقنية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يطلبها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للبود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم إحساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث والمعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خدمات المشروع بفترة كفاية قبل بدء تنفيذ البود هذا و لن يتم إحساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البتومن.

ثانيا : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا ان الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق وللفريق العمل طبقا للمواصفات العالمية، ومستندات المعطاء، وتلك وسائل التحكم المرورية الصادرة عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمساقات كفاية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث



(المتوسط الخاصه)

أصل رفع كفاءة طريق سميطة / سواد / نجر البطح بطول ٥ كم (مركز نجر سعد . محافظة سميطة) - (مبارة حبة كريمة) -
(المنطقة الترفيهية الثالث وسبادة)
الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول فور استلام الموقع توريد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية للتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع تلك وسائل التحكم المرورى الصادرة عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، وتحمل المقاول المسئولية المالية والجنائية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اختلاله بمختلفات السلامة المرورية أو تقصيره في المتابعة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول

عن عمل كافة التنبؤات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص وتحمل المقاول أية تبعات مالية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هنا بالاضافة الى حق البيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير لفريق كامل من ملايين تأمين السلامة لمطام جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خردة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبالستيك وبها شريط عاكس ويلون مميز (يرتقى - اصفر - ازرق - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة .

ب - السجلات

بالاضافة الى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. كما يجب ان يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب ان يجعل هذه السجلات متاحة دائما وان يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب ان تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات و توقعات هيئة الأرصاد الجوية).
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.

(الشروط الخاصة)

- أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القتل وسيناء)
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتدائهم الأمان للعاملين والزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلغيفات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفنل المبينة مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) للمهندس الواحد وذلك لعدد ٢ مهندسين ويشمل مهندسى المرور المركزى ومهندسى جهاز الاشراف

عدد واحد مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابها وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك..


ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلغيفات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معدات والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام .عندما يحين موعد الإستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفى حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.



(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / المواصل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القنال وسيناء)

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرهما وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات العملية، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس


إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح

ع - تقديم التصميمات

- يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ استلام الموقع وعلى مسؤوليته و نفقته بأعداد التصميمات الخاصة بالأعمال متضمنة النوتة الحسابية و بواسطة مصممون مؤهلون و مهندسون و تنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها و مراجعتها و اعتمادها من الهيئة.
- كما يقر المقاول بأنه و مصمميته يمتلكون الخبرات و القدرات الضرورية للتصميم و يتعهد بتواجدهم في جميع الأوقات اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات و الاستفسارات المعتمدة من الهيئة.



(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دهباط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القنال وسيناء)

- يقوم المقاول بتقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال و قوائم الكميات بكامل تفاصيلها و كذلك التصميم الإنشائي لقطاع الرصف متضمن إجمالى سمك الطبقة المعاد تدويره و المقرر تنفيذه و كذا الطبقة الأسفلتية المطلوب تنفيذها أعلى الطبقة المعاد تدويرها و الذى يتفق مع حالة الرصف الإنشائية و تفى بأحتياجاته و ذلك على نفقة و تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد قبل بدء العمل بمقتضاها ، و فى حالة وجود أى ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم إخطار المقاول بذلك و فى هذه الحالة يقع على عاتق المقاول اجراء التعديلات اللازمة و استيفاء الملاحظات على نفقة و اعادة تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد فى المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمنى المعتمد و المتفق عليه .
- و فى حالة رغبة المقاول فى تعديل أى تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فعليه ان يخطر جهاز الاشراف بأسباب التعديلات و تقديمها للمراجعة و الاعتماد قبل التنفيذ .
- على المقاول تنفيذ قطاع تجريى للطبقة المعاد تدويرها بطول ٣٠٠ متر كحد أدنى (يقسم لستة قطاعات) وتسجيل كافة متطلبات التشغيل لعمليه الدمك متضمنه انواع و اوزان وسرعه سير معدات الدمك لكل قطاع واختباره للتعرف على متطلبات التشغيل التى تحقق الكثافه المطلوبه وكذا كافة الخصائص الهندسيه للمخلوط .
- و فى جميع الأحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء فى التنفيذ فى أى جزء من الأعمال الا بعد الحصول على موافقة جهاز الاشراف .
- على المقاول تقديم التصميم الهندسى للطريق وتقديم تقرير فى عن الاسلوب الفنى لاستبدال المناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات .
- على المقاول عمل دراسة تصريف امطار للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعيه معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري .
- وفى حالة قيام الهيئة باعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار اليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعتاب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها .

ل - التوثيق


المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الاراضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة بالبيانات الكافية التى توضح مصدرها و أى بيانات أخرى تطلبها الهيئة و اختبارها و اجتيازها لمتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بمجلد المواصفات الفنية ، و يقوم



(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم توريده للموقع و لا يسمح باستعمال أى مواد أو خامات تخالف العينات المعتمدة .

و على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المتوافقة مع العينات المعتمدة بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد و جهاز الإشراف ، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية أو الأمطار أو غيرها على الأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سابقا بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ف - ادلة التشغيل والصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم الى ممثل رب العمل كتيبات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقاً لمتطلبات رب العمل و بالتفاصيل الكافية التى تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة وفك و إعادة تركيب و ضبط و إصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لأغراض الاستلام طبقاً للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالدفترحتى يتم تقديم هذه الكتيبات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحوامل والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما فى ذلك



(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثانية - القنال وميناء)
إشياء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متحركة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات
الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقعام والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس،
كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال
التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وألويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات
للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول
على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقعام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية والبلاستيكية المؤقتة والأقعام البلاستيكية ومستلزمات أمن
وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون
العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد
من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقعام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم
تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) ومضيئة (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة
لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية
لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم
فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.


هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة
ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول
تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليه تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام
الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول
بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً
لتعليمات المهندس وموافقة.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي
الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفزات (رداءات) فسفورية عاكسة
أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبني :

خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و قبل بدء العمل ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبني، ويحتوى على :-

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات النمو المتوقعه مستقبلياً (مدخلات التصميم الانشائي للرصف) .
- بيانات كافيته عن اعمال الصيانة التي تمت على الطريق .
- بيانات كافيته عن نوعيه و الخصائص الهندسيه و الفنيه لطبقات الرصف قائمه وكذا التجارب المعملية التي تمت وفقاً لمنهاجيه تنفيذ معتمدة من الهيئه .
- نماذج الفحص (ملحق ١ ، ٢) (مجلد المواصفات الفنيه)
- (check list 1) الخاص بالتشغيل اليومي لأعمال اعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكميه القطاع تحت التشغيل ، نسبة وكميه الأسمنت ، كميات المواد ، نتائج الأختبارات الخ.....)

- (check list 2) الخاص بمعاينه وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يومياً قبل التشغيل (


- وصف دقيق للطريق بما في ذلك من عيوب بكامل تفاصيلها متضمنه خريطه لكافه العيوب و كذا أى اماكن انهيارات لجسر الطريق (دوائر الأنزلاق الخ) و التأكد من ثبات الجسر و الأساس القائم و عدم وجود بهم أى عيوب انشائية تمنع تنفيذ اعمال رفع كفاءة الطريق بنظام اعادة التدوير على البارد (FDR) و تقديم خطة عمل و أعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة و خطة السلامة و الامن الصناعى.
- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئه او الجهات الماتحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع و يكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس و الأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع و ذلك كله طبقاً لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبني تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرني (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذي يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل اسبوع تأخير فى تقديم التقرير المبني.

ب - تقارير ضبط الجودة :

خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و وفقاً لما جاء بالمواصفات الفنية بند(٣-٣-٦ ضبط الجودة) يلتزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة فى :-

- مرحلة الأعداد و التجهيز قبل بدء التنفيذ
- مرحلة التنفيذ .



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثالثة - القتال وسيناء)
- مرحلة ما بعد التنفيذ.

و تشمل الخطة كافة اجراءات اختيار المواد المقرر استخدامها بالمشروع و كذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة بنود المشروع و اختبار المخطوطات الاسفلتية المنفذة.

و لا يتم السماح للمقاول بالبدء فى الاعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة و يتحمل المقاول مسئولية التأخير و توقع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسة الاف جنيه) على كل اسبوع تأخير.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المألحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف امطار للمشروع والتنسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري.


ج - التقارير الشهرية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير شهري عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالى .
- تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ٢٠٠٠٠ جنيه لكل اسبوع تأخير فى حالة عدم تقديم التقرير الشهرى

د - التقرير النهائى للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، و ضمانات اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .



اصصال رابع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سبت - محفظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية: القبل وسيناء)

هـ - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

• اسم صاحب العمل

• اسم المهندس

• اسم المَقُول

• رقم الصورة

• وصف وتعريف الصورة

• وقت وتاريخ أخذ الصورة

خامسا : توثيق المشروع

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتقاد الهيئة ، كما يتكفل

(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / الموائل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثانية - القتل وسيناء)
المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسيوئه حسب تعليمات المهندس و
اعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار


هذا العقد مبنى على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للوفات المقدمة بالعرض
المالى لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف
المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأي من مستندات العقد أنها على نفقته و يلتزم بها المقاول و يتحملها
لإنجاز ونهـو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات
والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء
الختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال
المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة
والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ،
وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات و معدات التشغيل من خلاطات وكسارات و
غيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات
الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات
المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)
، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة
المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة
المهندس و اعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد ونقل وتشغيل و صيانة المعدات وتكلفة النقل
والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة (ما لم يرد غير ذلك بقوائم الكميات) وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف
حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل
المستقلة المعتمدة من الهيئة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول و المعتمدة من جهاز الإشراف،
هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات
تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك



(الشروط الخاصة)

أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:


- معايرة وضبط كافة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع .
- إختبارات المواد والأعمال المكتملة و المنفذه وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول .
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو فى الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة فى العقد خلال مدة ستة اشهر ، وتسرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابى موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول

تاسعاً : التزامات المقاول عن الأعمال الإستشارية

فى حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع أتعاب إستشارى الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد فى حالة التأخير بسبب المقاول .



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المعده	العدد
مجمع الخلطات	محطه خلط أسفلت مركزيه أوتوماتيكيه سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديده أوبحاله ممتازه علي ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتيه وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدث المعايره كل سته اشهر	١
	رافع أتربة (لودر)	٢
	ميزان بمسكول	١
	معمل أسفلت ومواد	١
	خزانات تخزين بيتومين ٦٠ / ٧٠	بطاقه لا تقل عن ١٠٠ طن
	خزان M.C	٣٠ طن
	خزان R.C	٣٠ طن
	محطه خلط خرسانه مركزيه أوتوماتيكيه سعه لا تقل عن ١٠٠ طن / ساعه جديده أوبحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	١
	مغسله مواد (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	١
	مبرد مياه خلط (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	٢
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	معمل خرسانه (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	١
	خزانات تخزين أسمنت (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	بطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن
	ماكينه إناره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١

أ.م.م. عبد الحفيظ العطارق
مدير عام
مدير عام
مدير عام
٠٩٠٠ ٧١ ٤٦٤ ٩٩



(الشروط الخاصة)


اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) -
(المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

نوع البند	نوع المعده	العدد
أعمال الأتربة	رافع أتربة لودر	١
	موزعات مياه (تلك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جريد	١
	هراس تربه	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازة	٤
	لودر	١
أعمال الأساس في حالة وجود أساس في قائمة الكميات	عربة قلاب	٤
	تلك مياه	١
	جريد مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	جرار زراعي مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء	٢
نوع البند	نوع المعده	العدد
طبقات الأساس المثبت و المعاد تدويرها (ان وجد البند)	- ماكينة FDR و كافة المعدات اللازمة لأتمام عمله اعادة التدوير والأضفاف والفرش و الدمك (جريد - هراس حوافر غنم - هراس حديد - تلك مياه -الخ) - معمل مواد .	١
طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة + سطحه)	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فنشر مزود بالسمنور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	١
	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع أسفلت جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة أسفلت هيدروليكية.	١
	منشار قطع أسفلت	١
	عربة مكنسة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	١

(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - (المنطقة الثانية- القتال وسيناء)

- على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
 - نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزماً للمقاول ويحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو استبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولاتعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة) - المنطقة الثالثة - القتال وسبأ

نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .

يحدد المهندس و جهاز الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- هـ كـ تـ بـ ا لـ يـ هـ نـ
لـ مـ وـ ا لـ يـ هـ نـ
م / نبيه نبيه نبيه عبد العزيز
دمياط - ترعة السلام
بعد كوبري اولاد حمام محطة الخط الاسفلية
٩٩ ٢٦٤ ٧١ ٠٠٠

