اعمال تطهير لمسار النقل الكهربائي لمترو الخط الأول (المرحلة الأولى) المسافة من كم ٤٠٨٠٠٠ إلى كم ٤٠٩٠٠٠ طريق ١ كم تطهير مطرية
عقد : توريد وتنفيذ مواد التطهير وأعمال الصيانة

مدة التنفيذ : ٢٠٢٤/٠٥/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٨/٠٨

م	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
١	أعمال عامة				
١.١	مكتب هندسة الإشراف مقابل				
	- الخدمات الإشرافية مقابل				
	سلوكيات الشروع مقابل				
	- التطهيرات مقابل				
	- التطهيرات مقابل				
٢	أعمال التربة				
٢.١	- توريد وتنفيذ مواد ردم مناسبة من المحاجر أو من مواقع الردم المعتمدة بعد الحصول على موافقة المهندس المشرف على الأعمال ، بما في ذلك الفرد والدمك والرش بالماء والتسوية والتشكيل وفقاً للمناسيب والأبعاد والمقاطع العرضية المبينة بالرسومات أو كما يأمر به المهندس المشرف ، وذلك على الطبقات المعتمدة ، وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات المبينة بالمواصفات الفنية ، وكل ذلك بالأسعار المبينة بالجدول ، وتشمل الأسعار كافة التكاليف والمصاريف اللازمة لتنفيذ البند على الوجه المطلوب ، وتشمل الأسعار أيضاً كافة الأعمال المؤقتة والمساعدة اللازمة لتنفيذ البند ، وكل ما يلزم