

من ٢٠٢٤/٠٨/٢٧ حتى تاريخه ٢٠٢٤/١٠/٣١

مستخلص رقم (جاري ١)

عقد رقم / ١٦٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق لإجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة دهشور أو الفيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والاشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز المدير بكفاءة. - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة إحتياطية من قواعد البيانات. - متابعة نشاط DC و EDC والتأكد من صلاحيته للعمل والتأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة. - مراجعة الراك والسويتشات والبثش بائل والتأكد من عملها بكفاءة. - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توريد وتركيب قطع الغيار وتكون مسئولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذه بالإصلاح أو الاستبدال. - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير مبدئي عن أى عطل في (نزع فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - المولد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ المصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقايسة اللازمة للإصلاح.	٩٠٠٠	عدد	٤٨	٠,٠٠	٩,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	المهندسون والمشترون متواجدين البرنامج الزمني متواجد لا يوجد بالعتد محلات لا يوجد بالعتد سيارة لا يوجد بالعتد تجهيزات موقع
٢	تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (نزع فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ المصق التعريفي) في بوابة دهشور أو الفيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة عمل الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايسة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	٩٥٠٠	عدد	٢٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	
٣	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والاشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز المدير بكفاءة. - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة إحتياطية من قواعد البيانات. - متابعة نشاط DC و EDC والتأكد من صلاحيته للعمل والتأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة. - مراجعة الراك والسويتشات والبثش بائل والتأكد من عملها بكفاءة. - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توريد وتركيب قطع الغيار وتكون مسئولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذه بالإصلاح أو الاستبدال. - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير مبدئي عن أى عطل في (نزع فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - المولد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ المصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقايسة اللازمة للإصلاح.	١٥٥٠٠	عدد	١٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	
٤	تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (نزع فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ المصق التعريفي) في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايسة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	١٧٠٠٠	عدد	١٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١											
							١٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٠٠٠,٠٠	١٤٨٠٠٠,٠٠	

مدير إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

إدارة الطرق السريعة

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ محمد صابر الباجوري

م/ عبيد عبد العزيز محمد

م/ أحمد سمير

م/ حاتم زكريا حافظ

م/ محمود فتحي



من ٢٠٢٤/٠٨/٢٧ حتى تاريخه ٢٠٢٤/١٠/٣١

مستخلص رقم (جاري ١)

رقم البند	بيان الأعمال	الفاة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	بيان الأعمال	الفاة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								١٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالعد توريد رأس الطابعة (head printer) خاص بالطابعات والسعر يشمل الفك وتركيب والتشغيل والاختبار.	٧٠٠٠	عدد	٤٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٤٢٠٠٠,٠٠٠		٤٢٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالعد توريد الـ Cutter الخاصة بالطابعة	٦٥٠٠	عدد	٢٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٦٥٠٠,٠٠٠		٦٥٠٠,٠٠٠	
٧	بالعد توريد الجسم البلاستيكي الخاص بالطابعة والسعر يشمل الفك وتركيب والتشغيل والاختبار.	٢٣٠٠	عدد	١٥	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٤٦٠٠,٠٠٠		٤٦٠٠,٠٠٠	
٨	توريد وتركيب كابل شاشة HDMI	٥٥٠	عدد	٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٨	توريد وتركيب converter كابل شاشة.	٥٥٠	عدد	١٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	١١٠٠,٠٠٠		١١٠٠,٠٠٠	
٩	توريد وتركيب وحدة التحكم في فتح البوابة (Relay).	٥٨٠٠	عدد	٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٠	بالعد توريد البكرة الكابوتش الخاصة بالطابعة	٥٦٠٠	عدد	٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١١	بالعد إصلاح مصدر التيار الخاص بماكنة فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	٥٥٠٠	عدد	١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٢	بالعد إصلاح مصدر التيار الخاص بقارئ المصنق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	٣٠٠٠	عدد	١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٣	بالعد إصلاح لوحة التحكم الخاصة بماكنة فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات للوحة واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	١٧٠٠٠	عدد	٥	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٠٠٠,٠٠٠		١٧٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالعد إصلاح قارئ المصنق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على قارئ المصنق واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	١٤٠٠٠	عدد	١٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٤٠٠٠,٠٠٠		١٤٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالعد إصلاح الماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاص بماكنة فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك واللحام والدهان وإعادة التركيب.	٦٠٠٠	عدد	٢٥	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٦٠٠٠,٠٠٠		٦٠٠٠,٠٠٠	
١٦	بالعد توريد وتركيب ماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاصة بماكنة فتح وغلق الحارة والسعر يشمل فك الماسورة القديمة وتصنيع ماسورة جديدة تصنع محلي والدهان وإعادة التركيب.	٢٣٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٧	بالمقطوعة استبدال اللوب الخاصة بذراع التحكم في فتح وغلق الحارات والسعر يشمل ثقب الخرسانة بالصاروخ وإزالة بقايا اللوب القديمة والتالفة وتوريد وتركيب ٤ دوائر من سلك السويدي ١,٥ مم وإعادة التركيب بماكنة الذراع القديمة وطبقة سيلكون لتقريب فوق السلك الجديد وإعادة برمجة لوحة التحكم.	١٢٥٠٠	عدد	٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٨	بالمقطوعة توريد وعمل تعديل في برامج التحصيل والإشترابات والسعر يشمل توزيع النسخة الجديدة بعد التعديل على جميع أجهزة التحصيل في محطات (المنيا - دهبور - الفيوم) مع كافة ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف.	٨٠٠٠٠	مقط	٢	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠,٠٠٠		٨٠٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالعد توريد طابعة الخاصة بإيصال السداد ماركة إيبسون أو ما يماثلها.	١١٥٠٠	عدد	٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٢٠	بالعد توريد وتركيب مصدر التيار الخاص بماكنة فتح وغلق الحارة والبند يشمل التركيب والتشغيل والاختبار.	٥٥٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٢						٣١٩٢٠٠,٠٠٠		٣١٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٢٠٠,٠٠٠	

مدير عام إدارة المعلومات

م/ محمد صابر الباجوري

المشرف على إدارة المعلومات

م/ عبير عبد العزيز محمد

إدارة الطرق السريعة

م/ أحمد سمير

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ حاتم كركيا حافظ

مهندس الشركة

م/ محمود فتحي