

رقم البند	بيان الأعمال	الوقت		الوحدة	المكتبية طبقا للمقاييس الخاصة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال مدة المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حيز		القيمة المسحقة بعد الاستقطاع	
		جنيه	ليرة						جنيه	ليرة	جنيه	ليرة
	أعمال الطرق											
	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موزعة من احد الخلطات المركبة المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم و لا يزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٢١ درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايفر بمعدل ٩٠٠ جم / ٢م خرسانة. تتم عملية الرصف باستخدام فيشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية الرصف لتتأكد من كفاءة ذلك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسووحة المنصوص عليها في المواصفات المنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الكيميائية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رشي مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات المحفوظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعيرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الإنشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ، ماسير ، مواد عازلة ،.....) و على أن يكون حديد التسليح الأملس مدون بمادة انبوكسية عازلة أو ما يعادلها للديزل بقطر ٢٢ مم وطول ٤٥ سم بتقسيم ٢٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفواصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيم ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية والورقات التصميمية تتم أعمال فواصل الانكماش الطولي الا اذا تقدم المفتاح بتصميم مستبد بذوثة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات المنفذ باستخدام المشاكركي للفواصل الرتباني بسمك ٢ سم و يعق ٩ سم و توسعة الفواصل بسمك ٩ سم و عقق ٣ سم. ويتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (البناك روت) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جديدة لجميع أنواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٧٨٦.٠٠	متر مسطح	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠
	رسم الكركه والموازنين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الوحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني.	١٠:٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠
	أجمل الى الأعمال (فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف وثلثمائة وثلاثة وستون جنيها وعشرون قرشاً لا غير)	١٠:٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠
	رسم الكركه والموازنين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الوحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني.	١٠:٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٤٩٩.٢٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠

مدير المشروع

سامكو - الوطنية للتشييد

م/ محمد طه

مدير مشروع المكاتب الاستشاري

أ. د / خالد قنديل

م/ رجب سمير

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بطور و قدوما

الحسابي

تأريخا

تحريرا في

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة: الثالث: غير الوردة بصلك الشروط اعتمدت من

تحريرا في:

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة غرب الدلتا)

(الاسكندرية - مطروح)

مهندس /

م/ حاتم محمد محمود طه

