

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ ٩/ ٣٠

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

مستخلص جاري رقم (٩)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند طبقاً للمواصفة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	اجمالي ماسبق											
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهيو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٥٣٠	٤٣٥٣	م ^٣	٣٧٥,٢٥	٣١	٤٠٦,٢٥	جاري	١,٧٦٨,٤٠٦,٢٥	٠,٠٠٠	١,٧٦٨,٤٠٦,٢٥	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	٤٨	٤٢٣٣	م ^٣	٢٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠	جاري	٨٤,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٦٦٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهيو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٤٢٥	٤٥٦٠	م ^٣	٢٨٥,٣٥	٤٥	٣٣٠,٣٥	جاري	١,٥٠٦,٣٩٦,٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٦,٣٩٦,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ و... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهيو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٥٨٠	٤٤٨٠	م ^٣	٥٠١,٠٠	٠	٥٠١,٠٠	جاري	٢,٢٤٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٤٤,٤٨٠,٠٠	
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتفذي جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتفذي طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تقرييد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات	٣٢٩,٨٦	٥٨٣١٥	طن	٢٦٥,١٠	٤٥	٣١٠,١٠	جاري	١٨,٠٨٣,٤٨١,٥٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٨٣,٤٨١,٥٠	
٢١	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس fair face بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة ٢٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح امس Fair face (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤٠٠	٦٩٤	م.ط	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٢٧٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧,٦٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي دهان النيوجيرسي وجهين سافيتو باللون المطلوب على ان تعتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل التنظيف والتثبيت اذا لزم الأمر وكل ما يلزم لنهيو الاعمال بالكامل طبقاً للشروط وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	١٤٠	م.ط	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	٨٥	م ^٢	٠,٠٠	٦٤٥	٦٤٥	جاري	٥٤,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٨٢٥,٠٠	
٢٧	بالدتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	٣٠١١	م.ط	٢٨٨,٠٠	٠	٢٨٨,٠٠	جاري	٨٦٧,١٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧,١٦٨,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٦٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٢٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسیر إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل كاملاً طبقاً لاجماليه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق.	٦٣٥	٢٩١٩	م.ط	٥٩٩,٠٠	٠	٥٩٩,٠٠	جاري	١,٧٤٨,٤٨١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٤٨١,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥	٣٩٥٠	م ^٣	٠,٠٠	٨١	٨١	جاري	٣١٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩,٩٥٠,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٨)												
صافي المستخلص رقم (٩)												
فقط و قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفا و ثلاثة و تسعون جنيها لاغير												
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٨)												
صافي المستخلص رقم (٩)												
فقط و قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفا و ثلاثة و تسعون جنيها لاغير												

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المحاسب

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود محمدي

م / اسلام اشرف

م / محمد عبد النبي

م / ابراهيم عبد العظيم

م / اصف نبيل

م / احمد خلف



٤٩٦٣٥



المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الاتوبيس الترددي BRT عدلي منصور