



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،

بالإحاله إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (وادي النطرون - برج العرب - اسكندرية)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة لبناء أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية
(لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

لتنفيذ المسافة من الكم 303+880 الى الكم 304+210 بطول 0.330 كم بالامر المباشر طبقاً
للاسعار بعد المفاوضة بتاريخ (2023-12-18).

عقد: (1359 / 2023 / 2024)

تنفيذ : - شركة العمارى الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	التكلفة (مليون)
1	العمارى الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	303+880	304+210	10.669

برفاء من سعادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم
وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

رئيس الإداره المركزية

أحمد

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٣/١٢/٢٢

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه "



المقايسة المعدلة لبند أعمال الاحلال (بند سن الفلتر) أعمال طبقات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع
في المسافة من كم ٣٠٤+٢١٠ إلى كم ٣٠٣+٨٨٠ بطول ٣٣٠،٠ كم (قطاع وادي النطرون- برج العرب - الاسكندرية)
عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٣٥٩)

تنفيذ شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١-١	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:٦ بسن ٤ أو سن ٦ بنسنة ١:١:١ ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤% والفلنة تتضمن أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحورية. - يتم احتساب ١,٣ جنية لكم بالإضافة أو النقصان 	٣م	٠	٠	٠,٠٠
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨	٣م	١٩٤٨٠	٣٤٧,٢	٦٧٦٣٤٥٦,٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٥ كم = $1,٣ \times ١٣٥ = ١٧٥,٥$	٣م	١٩٤٨٠	١٧٥,٥	٣٤١٨٧٤٠,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٣م	١٩٤٨٠	٢٥	٤٨٧٠٠,٠٠
	الاجمالى				١٠٦٦٩١٩٦,٠٠
	عشر ملايين وستمائة وتسعين ألف ومانة وستة وتسعون جنيها فقط لا غير				
	* يرجى العلم بأن الفئات المذكورة طبقاً لأسعار المفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع ٢٠٢٣-١٢-١٨				


الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير عام المشروعات
 م/ محمد حسني فياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير المشروع
 م/ احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي اد خالد قديل (KK)
 مدير المشروع

شركة المنفذ
 مدير المشروع
 م/ احمد علاء محمد

رئيس الادارة المركزية
 منطقة غرب الدلتا
 الاسكندرية - مرسى مطروح
 عميد مهندس / هاني محمد محمود طه



شركة العماري الحديثة
 للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
 س.ت: ٩٠٦٥ ب ض: ٢٨-٨٨٠-٦١٨