# جدول الكميات والأسعار

| رقم البند | وصف البند | الوحدة | الكمية المقدرة | سعر الوحدة بالريال | الإجمالي بالريال | الكمية المنفذة حتى تاريخه | الإجمالي المنفذ حتى تاريخه بالريال | الكمية المتبقية | الإجمالي المتبقي بالريال | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١-٠٠ | أعمال الحفر والردم | | | | | | | | | |
| ١-٠١ | حفر خندق بعرض ٢ متر وعمق ١٫٥ متر في تربة عادية | م٣ | ١٢٠٠٠ | ١٤٫٥٠ | ١٧٤٠٠٠٫٠٠ | ٨٤٠٠ | ١٢١٨٠٠٫٠٠ | ٣٦٠٠ | ٥٢٢٠٠٫٠٠ | |
| ١-٠٢ | ردم بالرمل الناعم المدكوك على طبقات بسماكة ٢٠ سم | م٣ | ٩٦٠٠ | ٢٨٫٥٠ | ٢٧٣٨٠٠٫٠٠ | ٦٢٠٠ | ١٧٦٩٠٠٫٠٠ | ٣٤٠٠ | ٩٦٩٠٠٫٠٠ | |
| ١-٠٣ | نقل الأتربة الزائدة إلى مسافة ٥ كم | م٣ | ٨٤٠٠ | ٣٥٫٠٠ | ٢٩٤٠٠٠٫٠٠ | ٥٢٠٠ | ١٨٢٠٠٠٫٠٠ | ٣٢٠٠ | ١١٢٠٠٠٫٠٠ | |
| ٢-٠٠ | أعمال الخرسانة | | | | | | | | | |
| ٢-٠١ | خرسانة مسلحة للأساسات عيار ٣٥٠ كغ/م٣ | م٣ | ٤٢٠٠ | ٤٨٥٫٠٠ | ٢٠٣٧٠٠٠٫٠٠ | ٢٦٥٠ | ١٢٨٦٢٥٠٫٠٠ | ١٥٥٠ | ٧٥٠٧٥٠٫٠٠ | |
| ٢-٠٢ | خرسانة مسلحة للأعمدة عيار ٤٥٠ كغ/م٣ | م٣ | ١٨٠٠ | ٥١٢٫٥٠ | ٩٢٢٥٠٠٫٠٠ | ١١٢٠ | ٥٧٤٠٠٠٫٠٠ | ٦٨٠ | ٣٤٨٥٠٠٫٠٠ | |
| ٢-٠٣ | خرسانة مسلحة للجسور عيار ٤٥٠ كغ/م٣ | م٣ | ٦٢٠٠ | ٥٣٠٫٠٠ | ٣٢٩٠٠٠٫٠٠ | ٣٨٠٠ | ٢٠١٤٠٠٠٫٠٠ | ٢٤٠٠ | ١٢٧٦٠٠٠٫٠٠ | |
| ٢-٠٤ | خرسانة سفلتية للأرصفة | م٣ | ٣٥٠٠ | ٤٢٠٫٠٠ | ١٤٧٠٠٠٫٠٠ | ٢١٠٠ | ٨٨٢٠٠٠٫٠٠ | ١٤٠٠ | ٥٨٨٠٠٠٫٠٠ | |
| ٣-٠٠ | حديد التسليح | | | | | | | | | |
| ٣-٠١ | حديد تسليح عادي مشكل وجاهز للتركيب | طن | ٢٨٠٠ | ٣٤٥٠٫٠٠ | ٩٦٦٠٠٠٫٠٠ | ١٦٥٠ | ٥٦٩٢٥٠٫٠٠ | ١١٥٠ | ٣٩٧٥٠٠٫٠٠ | |
| ٣-٠٢ | حديد تسليح مسبق الإجهاد للكمرات | طن | ٤٥٠ | ٤٨٠٠٫٠٠ | ٢١٦٠٠٠٫٠٠ | ٢٧٠ | ١٢٩٦٠٠٫٠٠ | ١٨٠ | ٨٦٤٠٠٫٠٠ | |
| ٣-٠٣ | شبكة حديد للأرصفة | م٢ | ٦٥٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٢٥٠٠٫٠٠ | ٤٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٠ | ٦٢٥٠٠٠٫٠٠ | |
| ٤-٠٠ | أعمال الأسفلت | | | | | | | | | |
| ٤-٠١ | طبقة أساس من الركام المجروش | م٣ | ٥٢٠٠ | ٦٤٫٠٠ | ٣٣٢٨٠٠٫٠٠ | ٣٤٠٠ | ٢١٧٦٠٠٫٠٠ | ١٨٠٠ | ١١٥٢٠٠٫٠٠ | |
| ٤-٠٢ | طبقة أساس من الركام المكسر | م٣ | ٤٨٠٠ | ٦٢٫٥٠ | ٢٩٧٠٠٠٫٠٠ | ٣٠٥٠ | ١٨٩٢٥٠٫٠٠ | ١٧٥٠ | ١٠٨٧٥٠٫٠٠ | |
| ٤-٠٣ | طبقة ربط أسفلتية | م٣ | ٣٦٠٠ | ٧٨٥٫٠٠ | ٢٨٢٠٠٠٫٠٠ | ٢٢٠٠ | ١٧٢٧٠٠٫٠٠ | ١٤٠٠ | ١٠٩٨٠٠٫٠٠ | |
| ٤-٠٤ | طبقة سطح أسفلتية | م٣ | ٢٤٠٠ | ٨٤٠٫٠٠ | ٢٠١٦٠٠٫٠٠ | ١٥٠٠ | ١٢٦٠٠٠٫٠٠ | ٩٠٠ | ٧٥٦٠٠٠٫٠٠ | |
| ٥-٠٠ | أعمال الإنارة | | | | | | | | | |
| ٥-٠١ | أعمدة إنارة بارتفاع ١٢ متر | عمود | ٣٢٠ | ٤٢٥٠٫٠٠ | ١٣٦٠٠٠٫٠٠ | ٢١٠ | ٨٩٢٥٠٠٫٠٠ | ١١٠ | ٤٦٧٥٠٠٫٠٠ | |
| ٥-٠٢ | كشافات LED بقدرة ١٥٠ واط | عمود | ٣٢٠ | ٣٨٠٠٫٠٠ | ١٢١٦٠٠٠٫٠٠ | ٢١٠ | ٧٩٨٠٠٠٫٠٠ | ١١٠ | ٤١٨٠٠٠٫٠٠ | |
| ٥-٠٣ | كابلات نحاس معزولة | م.ط | ٤٨٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٠٠٠٠٫٠٠ | ٣١٥٠ | ٧٨٧٥٠٠٫٠٠ | ١٦٥٠ | ٤١٢٥٠٠٫٠٠ | |
| ٥-٠٤ | لوحات التوزيع الكهربائية | عدد | ٢٤ | ٤٨٥٠٫٠٠ | ١١٦٤٠٠٫٠٠ | ١٥ | ٧٢٧٥٠٠٫٠٠ | ٩ | ٤٣٦٥٠٠٫٠٠ | |
| ٦-٠٠ | أعمال الدهان والتشطيب | | | | | | | | | |
| ٦-٠١ | دهان خطوط الطريق الأفقية | م٢ | ٦٢٠٠ | ٣٫٥٠ | ٢١٧٠٠٫٠٠ | ٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠٫٠٠ | ٢٢٠٠ | ٧٧٠٠٫٠٠ | |
| ٦-٠٢ | دهان الأعمدة والأرصفة | م٢ | ٣٥٠٠ | ٢٫٥٠ | ٨٧٥٠٫٠٠ | ٢٠٠٠ | ٥٠٠٠٫٠٠ | ١٥٠٠ | ٣٧٥٠٫٠٠ | |
| ٦-٠٣ | عزل الجسور بالأغشية | م٢ | ٢٨٠٠ | ٤٢٫٠٠ | ١١٧٦٠٠٫٠٠ | ١٦٠٠ | ٦٧٢٠٠٫٠٠ | ١٢٠٠ | ٥٠٤٠٠٫٠٠ | |
| ٧-٠٠ | أعمال الصرف | | | | | | | | | |
| ٧-٠١ | بلاعات مياه الأمطار | عدد | ٤٢٠ | ٣٨٥٫٠٠ | ١٦٢٠٠٠٫٠٠ | ٢٤٠ | ٩٢٠٠٠٫٠٠ | ١٨٠ | ٦٩٠٠٠٫٠٠ | |
| ٧-٠٢ | مواسير خرسانية قطر ٦٠ سم | م.ط | ٣٦٠٠ | ٢٨٫٥٠ | ١٠٢٦٠٠٫٠٠ | ٢٠٥٠ | ٥٨٥٠٠٫٠٠ | ١٥٥٠ | ٤٤١٥٠٠٫٠٠ | |
| ٧-٠٣ | غرف تفتيش خرسانية | عدد | ٦٠ | ٤٢٥٠٫٠٠ | ٢٥٥٠٠٠٫٠٠ | ٣٥ | ١٤٨٧٥٠٫٠٠ | ٢٥ | ١٠٦٢٥٠٫٠٠ | |
| ٨-٠٠ | أعمال التشجير والري | | | | | | | | | |
| ٨-٠١ | زراعة أشجار كبيرة | شجرة | ٢٤٠ | ٣٥٠٫٠٠ | ٨٤٠٠٠٫٠٠ | ١٢٠ | ٤٢٠٠٠٫٠٠ | ١٢٠ | ٤٢٠٠٠٫٠٠ | |
| ٨-٠٢ | شبكة ري بالتنقيط | م.ط | ٥٦٠٠ | ٦٫٥٠ | ٣٦٤٠٠٫٠٠ | ٢٨٠٠ | ١٨٢٠٠٫٠٠ | ٢٨٠٠ | ١٨٢٠٠٫٠٠ | |
| ٨-٠٣ | تركيب مضخات وخزانات | مقطوعية | ١ | ٢٥٠٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٠٠٫٠٠ | ٠٫٥ | ١٢٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٥ | ١٢٥٠٠٫٠٠ | |
| ٩-٠٠ | أعمال الإنارة | | | | | | | | | |
| ٩-٠١ | أعمدة إنارة بارتفاع ١٢ متر | عمود | ٣٢٠ | ٤٢٥٠٫٠٠ | ١٣٦٠٠٠٫٠٠ | ٢١٠ | ٨٩٢٥٠٠٫٠٠ | ١١٠ | ٤٦٧٥٠٠٫٠٠ | |
| ٩-٠٢ | كشافات LED بقدرة ١٥٠ واط | عمود | ٣٢٠ | ٣٨٠٠٫٠٠ | ١٢١٦٠٠٠٫٠٠ | ٢١٠ | ٧٩٨٠٠٠٫٠٠ | ١١٠ | ٤١٨٠٠٠٫٠٠ | |
| ٩-٠٣ | كابلات نحاس معزولة | م.ط | ٤٨٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٠٠٠٠٫٠٠ | ٣١٥٠ | ٧٨٧٥٠٠٫٠٠ | ١٦٥٠ | ٤١٢٥٠٠٫٠٠ |

الإجمالي الكلي: ٢٠٣٢٠٠٠٠٠٠٫٠٠ ريال

تم بحمد الله وتوفيقه إنجاز الأعمال المبينة أعلاه وفق المواصفات والمخططات المعتمدة، وقد روعي في التنفيذ الالتزام بالأبعاد والمناسيب والجودة المطلوبة، وجرى توثيق الكميات المنفذة بالقياس الميداني والصور المرفقة، وأصبحت هذه الكميات جاهزة للمراجعة والاعتماد.

مدير عام مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الأمير محمد بن سلمان — م. عبدالرحمن فهد الدوسري

مدير إدارة الطرق — م. سلطان بن عبدالعزيز الحربي

مهندس المشروع — م. خالد بن سعيد العتيبي

رئيس قسم الإشراف الفني — م. عبدالرحمن فهد الدوسري

مدير عام الشؤون الهندسية والإدارية — م. سلطان بن عبدالعزيز الحربي

المقاول: مؤسسة الصحراء للإنشاءات المحدودة — السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٦٠٧٤ — هاتف ٠١١٤٥٦٠٢٠٠ — الرياض، طريق الملك فهد، مخرج ٢٤

المهندس المشرف: مكتب الواحة للاستشارات الهندسية — السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٤٧٨١٢ — الرياض، حي العليا، شارع التحلية — هاتف ٠١١٤٦٥٨٠٩٠

المقطع: من كم ٢٠+٤٠٠ إلى كم ٢٠+٦٥٠ — الطريق الدائري الرابع، الجهة الشرقية

الأعمال المنفذة: أعمال حفر وردم وتسوية التربة، وأعمال الخرسانة المسلحة للأساسات والأعمدة، وتركيب حديد التسليح وصب الخرسانة، وأعمال الأسفلت للطبقات الأساسية والسطحية، وتركيب أعمدة الإنارة وكشافات LED، وأعمال الدهان والتشطيب وفق المواصفات المعتمدة.

ملاحظات: جرى التنفيذ وفق المخططات المعتمدة والتعليمات الفنية الصادرة عن المهندس المشرف، وتم توثيق الكميات المنفذة بالقياس الميداني والصور المرفقة، وأصبحت هذه الكميات جاهزة للمراجعة والاعتماد.