

مستخلص جاری رقم (۱)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الغيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٥٠٢+٠٠٠ الي الكم ٥٠٣+٠٠٠ بطول ١ كم من منسوب ١٠٠ م من الارض الطبيعية الي منسوب ١٢ م من الارض الطبيعية

العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٢) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

تنفيذ شركة / أبناء هتلر للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٤



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند باخر مقاييس معتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١٠٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في كسر أحجار بمقاسات كبيرة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧,٣٠	٤٦٨٣٧٨	م٣	٠	٤٤٤٩٥٠	٤٤٤٩٥٠	١٦٥٩٦٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٩٦٦٣٥,٠٠	 العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد مستول تأمين سلامة المرور متواجد الإجهزة المشاحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون لائقات المشروع متواجده البرنامج الزمنى والتقارير(المبدنى - الشهرى - النصف شهرى) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢	
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢ بعد يناير ٢٠٢٣	١١٢,٧٠	١٨٢٢٠	م٣	٠	١٧٣٠٠	١٧٣٠٠	١٩٤٩٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٩٧١٠,٠٠		
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب	٨,٩٥	١٨٢٢٠	م٣	٠	١٧٣٠٠	١٧٣٠٠	١٥٤٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨٣٥,٠٠		
	الإجمالى							١٨٧٠١١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٠١١٨٠,٠٠		
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٨٧٠١١٨٠,٠٠			ثمانية عشر مليوناً و سبعمائة و واحد ألفاً و مائة و ثمانون جنيهاً لاغير	
	ما سبق صرفه							٠,٠٠				
	اجملى قيمة المستخلص رقم (١)							١٨٧٠١١٨٠,٠٠				

عن النهي العامه للطرق والكباري

عن الاستشاري (سيسترا)

التوقيع / H. Hassan

مع إلقاء محاضرات في الحتمية

من استشاري (KK)

عن امثلي في المصاحفة

مهندس الشركة المقدم
التوقيع

المقاولات العامة
شبابية وشركاء
٢١-٥٠٨-٣٦٧
١٢-٥٠٨-٣٦٧

SMART DESIGN HSR
ing ()

KK
 (رجب سميح)
 الاستشاري الهندسي
 محمد بن المشروع م
 مشروع التفتتاح الكهربائي السريع
 المرحلة الثانية
 جرجا / قوص

[illegible]

ملحق عام الامتحانات

رقع ۱

مدير المشروع

وقبله

الحمد لله رب العالمين

رقع ۱

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢١

يرفع الى المفاوض مبلغ

على الحساب

المحاسب

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المِثْقَةُ الثَّانِيَةُ

التوقيع /

المجلس

100

4

قضاة

مستند

۱۰۰

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القبعة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتأثيرات..... امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

(١) شطب

..... سنة ٢٠
رئيس الحسابات

سلمت التحويل رقم و أقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي
ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
تاريخ سنة ٢٠ المقاول

سلمت التحويل رقم و أقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
تاريخ سنة ٢٠
المقابل