



رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختاي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	٠,٠٠	م³	٩٠٩٠٨,٠٠	-٩٠٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٠,٨٠	٠,٠٠	م³	٩٠٩٠٨,٠٠	-٩٠٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٠,٢٥	٠,٠٠	م³	٦٠٣٦٢,٠٠	-٦٠٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٠,٧٠	٠,٠٠	م³	٢١١٩٨,٠٠	-٢١١٩٨,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)	١,٢٠	٠,٠٠	م³	٩٣٤٧,٠٠	-٩٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقه التأمين متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو 2023	٣٣,٦٠	٧٧٢٢٧,٩٤٥	م³	٠,٠٠	٧٧٢٢٧,٩٤٥	٧٧٢٢٧,٩٤٥	ختاي	٢٥٩٤٨٥٨,٩٤	٠,٠٠	٢٥٩٤٨٥٨,٩٤	المعدات متواجده
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٤٣٣٧٤,٩٤٥	م³	٠,٠٠	٤٣٣٧٤,٩٤٥	٤٣٣٧٤,٩٤٥	ختاي	١١٩٢٨,١١	٠,٠٠	١١٩٢٨,١١	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢٢٣١٤,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	م³	٠,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	ختاي	١٥٢٣١,٤٨	٠,٠٠	١٥٢٣١,٤٨	وثيقه التأمين متواجده
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	١١٥٣٩,٠٠	م³	٠,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	ختاي	١١٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	معمل الموقع متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وازنكة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية و توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقيد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٨٢,٠٠	٠,٠٠	م³	٣٠٥٠٧,٠٠	-٣٠٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الشهرية والمبدئي والاسيوي متواجده
٤	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٢,٢٠	٠,٠٠	م³	٣٠٥٠٧,٠٠	-٣٠٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم معالجة ما جاء به
	علاوة ٢,٢٠ جنيه /م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩١,٨٠	٣٠٥٠٧,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٥٠٧,٠٠	٣٠٥٠٧,٠٠	ختاي	٢٨٠٠٥٤٢,٦٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٥٤٢,٦٠	الاستخدام الانتباه
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم² شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	١٥٧٦٤,٠٠	م³	٠,٠٠	١٥٧٦٤,٠٠	١٥٧٦٤,٠٠	ختاي	٤٣٣٥,١٠	٠,٠٠	٤٣٣٥,١٠	والقيمة
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٧٧	١٤٧٤٣,٠٠	م³	٠,٠٠	١٤٧٤٣,٠٠	١٤٧٤٣,٠٠	ختاي	١١٢٥٢,١١	٠,٠٠	١١٢٥٢,١١	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	٠,٠٠	م³	٨٥٧٥٦,٠٠	-٨٥٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	٢,٤٠	٠,٠٠	م³	٨٥٧٥٦,٠٠	-٨٥٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٨٤٤٦٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٦٩٦٦,٠٠	
	علاوة ٢,٤٠ جنيه /م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٨,٥٠	٨٥٧٥٦,٠٠	م³	٠,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	ختاي	٤٢٠٤,٤٨	٠,٠٠	٤٢٠٤,٤٨	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم² شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	١٥٢٨٩,٠٠	م³	٠,٠٠	١٥٢٨٩,٠٠	١٥٢٨٩,٠٠	ختاي	٥٤٢٥٩,٥٩	٠,٠٠	٥٤٢٥٩,٥٩	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٧٧	٧٠٤٦٧,٠٠	م³	٠,٠٠	٧٠٤٦٧,٠٠	٧٠٤٦٧,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٤,٠٠	٠,٠٠	م³	٣٦٧٦٨,٠٠	-٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٣٨٦٧٩٩٣,٦٠	٠,٠٠	٣٨٦٧٩٩٣,٦٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٢,٥٠	٠,٠٠	م³	٣٦٧٦٨,٠٠	-٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختاي	١٠١١,٢٠	٠,٠٠	١٠١١,٢٠	
	علاوة ٢,٥٠ جنيه /م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠٥,٢٠	٣٦٧٦٨,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم² شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	٣٦٧٦٨,٠٠	م³	٠,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	م³	١٨٣٤٦,٠٠	-١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم²	٢,٧٠	٠,٠٠	م³	١٨٣٤٦,٠٠	-١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٧٠ جنيه /م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١١١,٩٠	١٨٣٤٦,٠٠	م³	٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	ختاي	٢٠٥٢٩١٧,٤٠	٠,٠٠	٢٠٥٢٩١٧,٤٠	
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم² شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	١١٩٢٥,٠٠	م³	٠,٠٠	١١٩٢٥,٠٠	١١٩٢٥,٠٠	ختاي	٢٢٧٩,٣٨	٠,٠٠	٢٢٧٩,٣٨	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	٦٤٢١,٠٠	م³	٠,٠٠	٦٤٢١,٠٠	٦٤٢١,٠٠	ختاي	٨٤٧٥,٧٢	٠,٠٠	٨٤٧٥,٧٢	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٠٠	٠,٠٠	م³	٥٧٨٤٥,٠٠	-٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٥٠	٥٧٨٤٥,٠٠	م³	٠,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	ختاي	٨٦٧٦٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦٧٦٧,٥٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص الختاي												



يتمتع
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طببخ


مدير عام الشؤون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد




الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد



الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م /



مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج



مستشاري المساحة
مكتب XYZ

