

عقد مقاولة

المؤضوع : إستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديث (الروبيكي العاشر من رمضان- بلبيس) الفيط الرئيسي المسافة من الكم ٢٣,٨ الى الكم ٢٦,٦ بطول ٢,٨ كم اتجاه بلبيس (بالأمر المباش).

رقم العقد: ٤٠٩ / ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الاحد الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠ ،

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري ٠

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

رويشار إليه فيما يلى بالطـــرف الأول)

و شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات

بصفته / مدير وشريك

ويمثلها السيد المهندس / أحمد سعيد عبد السلام سليمان .

رقم قومي / ۲۹۲،۵۱،۱۹،۰۹۵

بطاقة ضريبية / ٣٥٢ - ١٦٧ - ٢٦٢

مأمورية ضرائب / التل الكبير 6. ك

حرص عبدل تجاري رقم / ۲۳۰۱؛

ومقرها / القصاصين الجديدة -طريق المعاهدة بجوار مجلس المدينة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

العام العامة العالمة و الحبادة

شركة البعلي للمقاولات العامه والتوريدات ب.ض:-262-167-352



التمهيد

بناءا علي موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٠/٣/ ٢٠ علي أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسي المسافة من الكم ٢٠٠٠ الى الكم ٢٠٠٠ بطول ٢٠٠٠ كم بطريق الإتفاق المباشر مع شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات بتكلفة تقديرية معديد (عمر فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير)، وردت موافقة السيد رئيس مجلس الإدارة بتعديل الاتجاه ليصبح " إستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسي المسافة من الكم ٢٠٠٠ الى الكم ٢٠٠٠ بطول ٢٠٠ كم اتجاه بلبيس حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الأول بمفاوضة الطرف الأول المفاوضة بنود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراء اتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره معمد عنوا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع غير) شاملة الضريبة ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد وإتفقا على الأتي: -

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ إستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسي المسافة من الكم ٢٣.٨ الى الكم ٢٦.٦ بطول ٢٠.٨ كم اتجاه بلبيس. (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة البعلي للمقاولات العاصة والتوريدات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (^) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا.



her -



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5623612300002430 بمبلغ وقدرة وقدم الطرف الثاني المصري فرع الصالحية الجديدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ ساري حتى ٢٠٢/١/٢/٢ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع هم من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقي منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحبت الحسباب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٥٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٠٨٨مم مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حسياب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالية يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبائغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخري أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطربق الإداري.









البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٢٠) من القانون رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلت زم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعلقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ،كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ،وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها •

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف آي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة المسلاح التلفيات علي حسابه خصما من المناف المسلودة المسلودة

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

Ceres Ceres







البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذ في المسئولية كاملة على جسراء فعسل أي مسن عامليه أو احدي آلاته وقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الفامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاربف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ،

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا •

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقصم (١٨٢) لسنة ١٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقسرار وزيسر المالية رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص ٠

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ،وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادى والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانونا والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " ،



and





البند الثانى والعشرون

يلت زم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي .وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٠ ٢ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون أخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا نشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقة فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد ،

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد ،

البند الفامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المسواد (الأسسمنت - الحديد - السولار - بيتومين) وفقا للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقا لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

م حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم ،

الطسرف الأول

س الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (

•

لواء مهندس / حسوم الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

الطسرف الثاني شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

التوقيع (

السيد/ *أحمد سعيد عبد السلام سليمان* مدير وشريك

> شركة البعلي للمقاولات العامه والتوريدات ب.ض:-262-167-352 س.ت:- 42301



عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠-٢٦) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

أولا: تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لانقة لجهاز الأشراف و الأستشارى مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٢٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالاضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٢ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنبهاً لاغير) يومياً وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بالملوب أمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف.

٢ - معمل الموقع

مينى المعمل:

خلال ٣٠ (ثلاثون يومًا) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياة والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه في إجراء التجارب الموقعية وفقًا للمذكور بملحق رقم ٣ولا يقتصر على الآتي:

- · عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
 - طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
 - ارضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
 - مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط
 في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دوريا.
 - ه. مراوح طرد.
 - الزوم. الأجهزة عند اللزوم.
- محام ماني لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أي الحدد أخرى مناسبة.

ر منعمل الموقع ويرويده لوالله والمعلمة والمعرف المناسم باجراء الإختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى

وغرما بالمواصفات: ت: 42301

ب.ض:167-352

مشروع / السكن المديد الجديدة (الروبيكي /العاشر/بلبيس)

Page 1 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠٥م من المحطة (٢٠٠٠) الى المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

	Soils	AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Soils	T 88
-	Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
-	Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
	Sand Equivalent Test	T 176
18-	Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and	T 180
	inch Drop	
-	California Bearing Ratio (CBR)	T 193

	AASHTO: ASTM
Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angele achine	es T 96
Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112
العامة والتوريدات الدكنية	ـرند انبعلي للمقاولات
	42301:ت.ر
Contracting Company	ض:2-167-352
المديد الجديدة	مشروع/ السكن

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس اشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

CONCRETE		AASHTO/ ASTM	
-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658	
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23	
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26	
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119	
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126	
-	Sampling Fresh Concrete	T 141	

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعًا للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافق عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان أخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الإختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لإختبارات الجودة للمشروع، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة باية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكال الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم إعتماد معايرة الخلاطات و أجهزة المحلى الموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة.

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد المنته المختبارات المطلوبة طبقًا للعقد على ألا نقل خبرته عن ١٥ عامًا في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويحرى لعب الموقع المنابق ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة واية عمالة أخرى لازمة لأخذ العمل وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في المرحز خلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاخبارات المطلوبة لتلك العرحلة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد.

٣- أحمدة المساحة الإدارة الم

العقاول مونول عن أو العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل مشتملاتها، تكون رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمى) بكامل مشتملاتها، تكون المخطئة والمتعادل المستشاري و العقد معايرتها دوريًا والمتعادل المستشاري و العقد المعادل المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا و المتنها في المعادل المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا و المتنها في المعادل بعد نهو المستلام الابتهائي المشروع و الاستلام الابتهائية و ا

(الروبيكي/العاشر/بلبيس)

Page 3 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠٧م من المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس من المحطة (٣٨٠٠) الى المحطة (١٠٠٠-٢٦١) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقًا لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٠٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لايتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة)ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمنى منطقيًا ومتضمنًا تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب التنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس علي ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحدثيات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلا من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمنى) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الأخذ في الاعتبار الأحوال الجويه و تقدير فترات التوقف للبنود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الطروف المناخدة

و البرنامج الزمنى المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار. سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بناء تنفيذ البنق، ذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التى يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامين الزمني المشرق في فيما عدا البيتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانيا: متطلبات الانشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب الثناء مينصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه أقديم من حلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور الناء تنفيد مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب على حركة وتدفق المرور الناء تنفيد

مشروع / السكة الحديدة الجديدة (اله ويدكون) العاشر إبليسون)

Page 4 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم من المحطة (٠٠٠ / ٢٣٠١) الى المحطة (٠٠٠ / ٢٦٠١) بطول ٣,٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقًا للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة

المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق.

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجية حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسنولية المادية والجنانية عن أية حوادت او اضرار نقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع نقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسانل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالاضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تامين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تامين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

١- عدد ٥ (خمسة فقط لاغير) خوذة امان .

٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي -اصفر - ازرق - رصاصي).

٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .

٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكبت شتوى.

٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمعده صلب .

على ان تكون جميعا بخامات متميزة

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته العام المتفاظ علوال مدة سير الاعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملها وتقديم مند السجاف في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير النها الأعلى توييك أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المعنظم الله يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما للي: الاراز الم والمعلي للمفاولات العامة والتوريدات

• التاريخ.

حالة الطقس.

262-167-352.00 روع/ السكن الحديد الجديدة

(الروبيكي العاشر لهليس) Page 5 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠-٢٦) الى المحطة (٢٠٠٠-٢٦) بطول ٣,٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
 - تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد -التركيب -التصنيع ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
 - المعدات
 - طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي)مدرب تدريبًا جيدًا لمتابعة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين و المزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ)، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس أخر يعتمده المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتامين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط التعاقدية.

ويبدا التامين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد(٤) افراد بالفنات المبينة:

مهندس : ٥٠٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيه)

مساعد مهندس او ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم :١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد.

عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التامين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والاكان للهيئة ان تقوم بالتامين على حسابه وتحت مسئوليته دون ان تكون ملزمة بذلك..

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداتة والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجاري تنفيذها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف المرفع قبل تسليم أي علل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقًا لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المتاول يازللة المنشق الموقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقًا العلمية المهنيس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهنيب الميول وتنظيف التوقع اللي بينظه وسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقة.

و - استلام المشروع واختيارات التشغيل

عند الانتهاء على المقاولات اليعامة الله وكافة إختبارات المعالية المعالية للإستلام وكافة إختبارات التشريف المعالية المعا

ض:262-167-352 ض مشروع/ السكت الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلبيس

Page 6 of 15

عملية : استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٥كم من المحطة (٨٠٠ / ٢٣+) إلى المحطة (٢٠٠ / ٢٦+) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمل أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعمالة بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقًا لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقًا لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول او رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تامين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقا للنماذج المعتمده.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطيًا عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقا للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقًا للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء باي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ى - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغى عليه الحصول أولا على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تعفيذ هذا المعمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلامية روع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكير كل يعز هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - الْمُكَفَّى لَا لِيمَالُونَ لِلمَقَاوِلَاتِ الْعَامِةُ وَالْتُورِيدَاتِ

س. تعلى الفتائ في إلى المنظم المنطق التفطيلية لجميع عناصر المشاروع بكافل تغاصيلها (الوحات + نوتة حسابية من بذاك بعد اعتمادها من المسلك المسل المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة

مشروع/ السكن المديد الجديدة (الروبيكي /العاشر/بليس

Page 7 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٨٠٠٠) الى المحطة (٢٠٦٠٠٠) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القانم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثانق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثانق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعه بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و إعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني الملازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

اية مواد يتم استُخدامها دون أذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقًا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقًا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر و الحسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسابة هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال الموقتة اللازمة لاستكمال الإعمال، علم ال يقعم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنتسس المؤقفة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الالشاء بالإحلاقة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئوليتة عن هذه الأعمال أو عن أية اضراراتيجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

Page 8 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠-٢٦) الى المحطة (٢٠٠٠-٢٦) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

ثالثًا: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول النقيد بكافة انظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولا بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبة الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقتة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كليًا أو جزئيًا وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جاريًا وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل واعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الإعمال وتوالى مراحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة الفرير محديد بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقنة ومناطق العمل، وفى حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويها هذه التحويلات باعمدة إنارة مؤقنة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تامين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المتاول مسولينه تنفيز مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقنة بما فى ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم مقاتله العدال المحصولة النفسطية (Shop Drawings) المفترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة الموقنة وصدانته عليه طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقًا لتعليما المسلمة على ووفقًا المعلى والمقايمات المعلى والمقايمة المعلى المعالمة الم

ب.ض:262-167-352 ب.ض: ومن المسلحة الحديد المسلحة الحديد المسلحة المسلح

سروع/ السلب افعديد الجميج (الروبيكو)العاشر/بلبيس)

Page 9 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠) الى المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا: تقارير الانشاء:

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الراسية والافقية -) وكذا اماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التاثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المائحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التى يصدرها جهاز شنون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسن ٢٠٠٩.

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتو غرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئى.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية:

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- · جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير
 - ای معوقات او مشاکل خلال فتر فاعداد التقریر
 - تفاصيل زيار المسئولين للموقع
 - . بيان بالمعات وفريق العمل ع
 - تقرير نالج اختلال ب العواد و ضبط الجودة .
 - العملة المستخدمة في إية تعصيلات بالوظائف الرئيسية شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

خطة العمل للشهر الذالي .

تحديث البركامج الزمني للاعمال.

س.ت:42301

ب. ض: 262-167-352 نص.ب

مشروع/ السكة الحديد الجديدة (الروبكي /العاشر/المبسو)

Page 10 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبیس) بطول ۵۷کم من المحطة (٠٠٠ ٢٣+٨) الى المحطة (٢٠٠٠ ٢٦+٢) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يو ما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و المو افقة عليها من قبل المهندس.

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكباري طبقا لما تم تتفيذه علي ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم النقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقررة المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في البوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلي على ظهر

- اسم صاحب العمل
 - اسم المهندس
 - اسم المقاول
 - رقم الصورة

وقت وتاريخ الم وتبقى النسخة الإليكيونية) للصور الدياديتال (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الجرف الله عرض أيا تقديمها للمنطقة المشرفة على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أيا من هذه

الصور والمستنب اللي الم الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. للمقاولات العامة والتوريدات

س. ت: 42301

G. G. G. C. 262-167-352:

مسروح/ السكسخ الحديد الجديدة

(اله وسكوم/العاشر/بلياسم) Page 11 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠٧م من المحطة (٢٠٠٠) الى المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئى)فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحًا عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهرى.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التى قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركى (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملا مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا: إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقًا لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت الموقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقًا لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أساس الكميات المقاسة وفقًا لما يتم تنفيذه فعليًا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقًا للفنات المقدمة بالعرض المالى لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها وكذا اى إختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للاعمال المقرر تنفيذها، والاعمال المساحية الاساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الاعمال الموقعة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخاز والورش، والنزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الاخرى، كما تشمل تكلفة احداد وتثبيت لافتات المشروع كما تشمل تكلفة احداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعاد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية والاهرام (Workshop وتوفير الاكترام والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع وتتضمن التكلفة وإزال المنشروع وتضمن التكلفة على ما كان عليه وافقة المهنات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعوافة المهنات المنالة المهنات والمهنات واعادة الموقع إلى ما كان عليه وافقة المهنات المنالة المهنات المهنات والمهنات المهنات والمهنات المهنات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعوافة المهنات المهنات المهنات التشغيل والمعدات واعادة الموقع إلى ما كان عليه وافقة المهنات الشائة المهنات التسائد المهنات المهنات التشغيل والمهنات واعادة الموقع إلى ما كان عليه وافقة المهنات المهنات التشغيل والمهنات واعادة الموقع المهنات المهنات التشغيل والمهنات واعادة الموقع المهنات المهنات والمهنات المهنات والمهنات المهنات والمهنات المهنات والمهنات المهنات والمهنات والمهنات المهنات والمهنات والمهنات المهنات والمهنات والمهنات والمهنات المهنات والمهنات والمهنات والمهنات المهنات والمهنات والمهن

ــركة البعلي للمقاولا**ت العامة والتوريدات**

ں.ت:42301

شروع/ السكة الحديد الجديدة (اله ورركي /العاشر/بلييس)

Page 12 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبیس) بطول ۷۰کم من المحطة (٨٠٠ / ٢٣) الى المحطة (٢٠٠ / ٢٦) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات الموقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقًا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوانم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتبارًا من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وققًا لمتطلبات العقد.
 - أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
 - أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلا أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.
 - إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنود العمل المختلفة.
 - بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقا لما نص عليه القانون وشروط العقد.

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأحمال المبينة في العقد خلال مدة (٨)شهور ، وتسرى هذه المدة إعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع كليًا أو جزئيًا إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تاسعاً:- التزامات المقاول عن الاعقال الاستشارية

في حاله بالقحمة تعيد الا ممال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهينة خلال المدة الاضافية المقاني بسبب المقاول.

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمه للمشروع

يراعي ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع

الإيعد معاينة مصعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح بإستخدامها نوع المعده له خاط خرسانه مركزيه اوتوماتيكيه سعه لا تقل عن

contracting Company 262-167-352: شروع/ السكة الحديد الجديدة

Page 13 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٥٧م من المحطة (٠٠٠ ٢٣+٨) الى المحطة (٠٠ ٢٠+٢) بطول ٣٨٨ كم اتجاه بلبيس اشراف (المنطقة التالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

نوع البند	نوع المعده	العد	
ان وجد)	طن / ساعه جدیده اوبحاله ممتازه لا یزید عمرها عن ۳ سنوات		
(.50	على ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمدة قبل		
	البدء في تنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وتحدث المعايره كل		
	سته اشهر	Per range (Million)	
	مغسله مو اد	1	
	مبرد میاه خلط	7	
	معمل خرسانه	1	
not like a	ماكينه إناره خروج لايقل عن ٥٠ ك وات	٣	
عمال التحويلات	ونش إنقاذ	1	
تامین مستخدمی	كلارك	Y	
اطريـق (حسب	لودر	1	
روع) لمشروع)	Co. P. C. S. C. C. C. C. C. C. Shipers of State	طبقا للخطة المعتمدة من	
(23)	مهمات وادوات خطه السلامه المروريه	المهندس	
	رافع أتربه لودر	۲	
	موز عات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	۲	
عمال الأتربة	جريدر	Υ	
عدل وبرب (اِن وجد)	هراس تربه	7	
(. 5 0.)	بلدوزر على جنزير	Y. Ing. 1995	
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازه	٨	
	لودر	Y	
	عربة قلاب	٨	
	تنك مياه	Υ	
أعمال الإساس	جريدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لايزيد عمره	F	
(إن وجد)	عن ٥ سنوات هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد أوبحاله ممتازه	100	
	هراس اساس کدید ورثه فی کدود ۱۱ نص جبید اربیده سازه لا یزید عمره عن ۵ سنوات	٣	
	د برید عمره عن حود جرار زراعی مزود بمکنسة	7	
	ضاغط هواء	4	

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والإلات المهلوكة للسلام

نوع ووظيفة المعدة ونموجها وجدكا منها إثناء التنفيذ

كفاءة المعدة وسنة الصلع وحالتها الالمنة

التاريخ المتوقع لنوا من المعدات بانتراعيا الختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

شركة البعلي للمفاولات العامة والتوريدات المعدات في المعدات في في المعدات في المعدات المعدات المعدات في المعدات المعدال المعدات المعدا او المتبدالها أو ريادة عددها عن الحد الأدني أو إحضار أية معدات أخري إضافية قد يراها س.ت:42301 س. - . و بحصار ايه معدات اخري إضا ب.ض:262-167-352 و الله بتصريح من المهندس . - . معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس . ض:352-167-352

مشروع/ العكن الحديد الجديدة 1- me 11/201.111- de. 11)

Page 14 of 15

عملية: استكمال اعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠كم من المحطة (٢٠٠٠) الى المحطة (٢٠٠٠) بطول ٣٫٨ كم اتجاه بلبيس إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الادنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمنى وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الادنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه

(الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولاتعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١ نموذج رقم(٢) فريق العمل

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة	21.5	التخصص	
۱۰ اسنة	,	مدير التنفيذ	. 1
٥سنة	1	مدير المكتب الفني	. 1
٥سنة	1	مدير ضبط الجودة	. 1
۱۰ اسنة	1	مدير السلامة الوقانية	
٥ سنوات	1	مهندس تنفيذ	
٥ سنو ات	1	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	
٥ سنوات	۲	مراقب تنفيذ / فني مواد	
٥ سنوات	1	حاسب كميات	
٥ سئوات	Υ	فني سلامة مرورية	1 3
٧ سنوات	4	مساح	.1

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهينة العامة للطرق والكباري .

يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الرمني

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) حومن في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمانة جنيه فقط لا غير) يؤمنا كقيمة مُهُ مطة في حال عدم تواجد اي من باقي فريق العمل ولاتعفي تلك الخصومات المقاول من التزامات المقررة بموجب العقن في حال تاخره عن تنفيذ الأعمال.

الشروط العامه

يسري على هذه العملية كافحة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لمنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات للعملية

المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولا: يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعتى المبينة إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقي الكلام

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

• وتعنى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني):

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس:

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس:

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت الأخر الأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

تعنى كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقية:

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ . Ulas III

٧ معدات الإنشاء:

تعني الأليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولاتعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءا من الأعمال الدائمة

٨. المخططات:

تعنى المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطيا من وقت لأخر.

٩. الموقع:

يجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضمي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العكم ويخفلك أية الماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

مِلِقَى ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

مومية الخاصة لجسر المبكه الصادرة من استشاري العام والهينة العامة للسكك حيد مصر هي حالة التناف الشروط والمواصفات

ثانيا - المفريات والجمع

تدل الكلمات الواردة بضميع المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك .

ثالثا - الناوين والهوالش:

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد الاتعام حذو الناء التعامل العامل والدسيدات ارلال البعلي للمقاولات العامة والدوريدات

42301.

er 262-15

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول ٥٠ كم بطول ٥٠ كم إشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص وإختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم التنفيذ الأعمال وليس المهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صدحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لأخر أن يغوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على ان يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :

- أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام باجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية) وفي حال تقصير اوعدم استجابة ممثل المهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الإعمال .
- ب- إن تقصير ممثل المهندس في رفض او قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.
- ت- عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير اي من البنود اثناء التنفيذ يتم الرجوع الى قطاع التنفيذ والمناطق المدة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وتترنب عليه أو عن المبلغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبلغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لايخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق تطبيقًا لنص المادة رقم(٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحتة التنفيذية.

المادة رقم ؛ : (التعاقد من الباطن)

لابحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولايحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصيرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلانه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلانه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقد من الباطن بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)

- يشمل العقد على مايلي:
- تتفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها
- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقف الم يرد نص على خلاف ذلك.
- أى شيء أخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة من الحاجة الحاجة الم تقليمه منصوصا عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً.
- تقدم الهينة للمقاول المخططات المبدنية (lender drawings ضمين مدنندات العقد وعلى المقاول اعتبارا من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفقته خلال مدة شمير واحد تحت أشيراف المهملان ومعال الهيئة بإنهاء أعمال الرفع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصاميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات العلية المثرقيّ نهوها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد

REGION

المامة والموريدات العامة والموريدات العامة والموريدات المامة والموريدات العامة العامة والموريدات العا

ب.ض:262-167-352

مشروع/ السكن الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بليس)

-

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة رقع ٦ : (لغة العقد)

- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.
- ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال احدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم ٧ : (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطى وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتعين عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواد المشار إليها في المواصفات القنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والإستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطيًا من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٨ : (الأوامر التغيرية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لأخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم بعد اعتمادها من الهيئة، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات والتعليمات وأن ينقيد بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقا للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصاً أو تغييرًا في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاعن الحدود التي نظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لمسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المماثل لها في فنات الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩ : (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة النافية للجهالة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- -طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.
- -طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.
- -المساحات العتاحة للأعمال الموقتة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.
 - -المناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.
 - طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.
 - حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقًا للمنفذ على الطبيعة.
 - -طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.
- -التحقق من الخدمات والمرا فق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات الحيفة بنلك المرافق وتعرفه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أي تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهه صفحية الخدمة.
- وأن المقاول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من الاسعاد التي ووقع في قائمة الكميات وفنات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأسور والاستاء الضغرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن

المادة رقم ١٠: (مراجعة التصاميم)

أولاً: الطرف الثاني مسنول عن مراجعة التصميمات الهندسكية والعني المشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطان إلى ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ

شركة البعلي للمقاولات العامة والدوريدات س.ت: 42301 مس.ت: 42301 مس.ت: 262-167-352 مستروع/ السكت المديد المديدة (الروبيكون/العاشر/بليسون)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ مم بطول ٥٧ مم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

ثقيًا :على الطرف الثانى القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقا لما هو محدد بمستدات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتاتج الإختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على الهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكرًا للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لاتكون سببًا في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.

ثالثًا :على الطرف الثانى استخدام متخصصين فى دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية ، ويشــمل ذلك عمل الجســات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)

أولاً :على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكميات) أو تكون واردة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكورًا في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانيًا :يلتزم المقاول بما يلي:

-أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

-إتخاذ كافة الترتيبات الخاصــة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقابيس واللوانح الخاصــة بحماية البينة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢ : (البرنامج الزمني المقصل وأولويات التنفيذ)

يأتزم المطرف الثانى فور توقيع العقد ان يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمنا كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقلية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلي المعنل وأسبوع قبل نهايته للإخلاء) موضحا به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الاساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الاسعار كما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهريا واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملا ومفصلا لتنفيذ الأعمال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فية بجلاء المسار الحرج لكافة الإنشطة ومدة تجهيز الموقع والاعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشوينات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضد وروية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الإعمال المعدل شهرياً في صديفتين عصديفة الخرائط البيائية الخطية (Bar Charl) وسيخة شبكه الأعمال، وعلى المقاول تقديم تثلك المعلومات مسجلة على قرص ممغنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يقد تخديث البرامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع المقاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعية. وعلى المقاول أن يقدم إلى المتعل تقديم المؤقتة اللي يوم المقال تقديميا أو إستعمالها أو إنشانها حسب الأحوال المهندس وتنعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال الموقتة اللي يقدم المقال تؤميم المؤقة المهندس وتنعلق بالترتيبات اللازمة للرئيسية وأعمال الانشطة الرئيسية وأعمال الانشطة الورقية اللهرامة المقال تقديم المؤلفة الى وحدى الأنشطة الرئيسية وأعمال الانشاء والمهند المؤلفة الأعمال المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المقال المؤلفة المؤل

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصله مل منهج تنفية الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير للتدفقات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي ستحق اللمجلوب عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفية الإعمال، كما يُحِكِرُ بالنفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق

- Comment

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) . بطول ٥٧ كم اشرق الدلتا)

الشروط العامه

قيمة المنفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريرًا مراجعًا للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

وإذا قصر المقاول في تقليم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه عن كل يوم تأخير).

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السهادية على تدبيره فابته يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقا للتدفقات البيتومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون ان تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أصبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالموقع)

على المقاول تعيين ممثلا له (مدير المشروع) يكون موافقًا عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الاعمال أثناء العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطيا من قبل المهندس) أن يكون مقيمًا بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل.

ويحق للمهندس استبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه الشعارًا خطيًا بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل باسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلا منه ممثلا أخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة .

المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولا : على المقاول - وبعد موافقة المهندس -تعيين الأشخاص المناط بهم شغل الوظنف الرئيسيه ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفنى العدد الكافى من المهندسين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق اختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المناطة بهم ويجوز في جميع الاحوال حصول المهندسين والفنيين ذوى الخبرة اقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن وسليم.

ثُلثيًا :للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فورًا من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز إستخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجرى سحبه على النحو المبين أعلام ببديل يوافق عليه المهندس.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه و على ان يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.


المادة رقم ١٥ : (تحديد مواقع الأعمال)

الطرف الثانى مسئول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسب الأساسية التي يقدمها البيه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شانها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسئولا عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوابة واليد العالمة اللازمة في هذا الشأن،

وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعان والمناسب على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجا عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو معله والله لتقصير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦: (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءا المن والله معتمل تهارا وليلا وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتملات الطرق والمنشاءات القائلة في وقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لصل خلائة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.



استكمال أعمال الجمس الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ۵ کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة رقم ١٧ : (اعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولا :المقاول مسئول مسئولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الإحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهاني بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الإعصار أو الحرب او انفجار يحدث بسبب لغم أو اية مواد حربية فإن إصلاح الأثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لإعتماده من الهينة، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقًا لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسـة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثاتيًا :المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كابلات كهربانية أو تليفونية أو إشارة او مياه او صــرف أو أي خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسئولا عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.

المادة رقم ١٨ : (التأمين على المشروع)

أولا :بما لا يتعارض مع ما ورد باي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والمغرفتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساريًا إعتبارًا من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكتمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضدرر يكون المقاول مسنولا عنهما أو ناجمين عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الاستلام النهائي.

ثاقيًا :على المقاول استصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول استصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مانة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثانق التامين على المشروع والتامين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على ان يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة و حتى الأستلام الأبتدائى للعملية ، وتتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شـركات التأمين المصـرية وبالشـروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثانق التأمين المذكورة فإنه يحق للهينة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمه لها تلك الوثانق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين

) جنيه يقدر ٥ % عند توقيع العقد .

على المقاول المسند اليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره (

المادة رقم ١٩ : (الأثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

جميع الأثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشأت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصدف المالك أو الجهة الرسمية المسئولة. ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بازالة أو

الإضـرار بأى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشـافه أيّا من هذه الإكتسـافات. أخطار المهندس فورًا وتكون تحت مسـنوليـة وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبد تكلفة نتيجة امتثاله لتلك لتعليم وقعلى العمول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقارض المنافع المعندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقارض المنافع المنافع ويدون إلزام على المالك.

شرابة اليعلى للمفاولات العامة والتوريدات

س.ت:42301 ب.ض:262-167-352

مشروع/ السكة الحديد الجديدة

(الروبيكي/العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ۵ کم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة ٢٠ : (استخدام العمال)

المقاول مسنول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الإجتماعية وغيرها من القوانين. كما يلتزم المقاول بتوفير ومسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو مىلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسنولا عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرانب والإحتياطات والشروط اللازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الاسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتفي بكل الإحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفًا تفصيليا ببين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأي معلومات يطابها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات التنفيذ.

المادة رقم ٢١: المواد وأصول الصناعة

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

ولا يعفي فحص الأعمال في موقعها أو الورش او المصانع التي يتم تتفيذها بها من قبل المهندس بأي حال المقاول من مسئوليتة في التأكد من صلاحبتها.

خطة ضمان الجودة :على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه والمعتمده من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا ولن يعفى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التغنيش على أي جزء من الخطة وطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص العواد :يجب الإلتزام بعدم إستعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم إعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويقحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الإختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-معمل الموقع.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعمل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد الختبارات توكيد الجودة.

-أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهائية وملزمة لطرفي العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة باجراء هذه الفحوصات وخصم النفقات كاملة مضافًا إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢ : (حق الدخول للموقع)

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الرقيات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول ﴿ الْمُواد والألَّبُ اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣ : (فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تاليم

و مُمْنَاكُ، وعلى المقاول أن يتيح الفرصــة اللازمة أولا :لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون مرافقة غَلِيرَ، (على المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز المهندس او لممثله لفحص وقياس اي عمل ستجرى تغطيته 🕡 حجا

> شركة الجعلي للمقاولات العامة والتوريدات س.ت:42301 ب.ض:262-167-352

مشروع/ السكن الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلبيسي)

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول \vee ه \vee مرفق الدلتا) اشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط العامه

للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعارا خطيا بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا أعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانيًا : على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لاخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤ : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنقيذ العمل الحق في أن يأمر خطيًا من وقت لأخر بما يلي:

إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه. -الإستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

ازالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي إ ختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

وفى حال نقصير المقاول فى تنفيذ امر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب المعملية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصنا اخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار البيه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التى سنترتب على ذاك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافًا البيها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥ : (إيقاف العمل)

يجب على المقاول اذا أزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا، ولايتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما فى حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أوالمالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصالية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهانيا في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦ : (بدء وإنتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال قور تسلمه الموقع كليًا أو جزئيًا وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإنتهاء من تنفيذها وفقا للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقدير أى تمديد لوقت الإنتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحسبان تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استحداثها بناءًا على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الاخذ في الاعتبار مدد توقف الاعمال نتيجة سوء الاحوال الجوية المتمثلة في الامطار الغزيرة والشبورة الكثيفة والسبول وغيرها من الظروف القهرية وذلك كله بناءًا على تقرير فني للاعتماد من السلطة المختصة.

المادة رقم ٧٧ : (إستلام الموقع وحيازته)

أولا باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد باي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي

سبجرى بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كليًا أو جزئيًا مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وفقًا لنطاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقا للبرنامج الرمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئيًا فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزملي بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقترحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس إنتهل منه بموجيه إشعار خطى.

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقول الأجزاء الأخترى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الإستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان نلك بقياً للبردالج الزمني أو وفقًا للإقتر احات المقدمة من قبل المقاول ويعتمدها المهندس.

ثانيًا :باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفل أما هو مهل في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقته العاصة.

The state of the s

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم اشرق الدلتا)

الشروط العامه

ثالثًا :على المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضروريًا لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الأعمال.

رابعاً :تعتبر أجزاء الموقع المسلمة للمقاول في حيازته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسنولا عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذه كافة الإحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨ : (غرامات التأخير والأضرار الناتجه عنه)

فى حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه فى المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق غرامات التأخير تطبيعًا القانون رقم المهذ ١٨٢٠ لمسنة ٢٠١٨ كما لايتم صدرف فروق اسعار عن اية اعمال تأخر المقاول فى تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى المشروع ، هذا ويتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على اساس ما يقضى به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى المدات

وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع البد على الموقع في الحالات الأتية :

- إذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او أظهر بطأ في سيره أو وقفه كليا لدرجة يرى معها المالك أنه لايمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهانه.
- ب- إذا انســحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه او تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي ســابق من صاحب العمل
- ج إذا أخل المقاول باي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من النزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح
- د إذا أفلس المقاول او طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره او صدر امر بوضعه تحت الحراسة او إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها.

ويحق للمالك إذا توافرت احد الحالات المنصوص عليها عاليه أن يحجز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون ان يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولا عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الاستعمال كما يحق الممالك أن يسند الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة اخرى مهما كانت الاسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ماتكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار في خال المقاول بجميع ماتكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار في حال امتناع في حال امتناع المقاول أن يدفع لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الغرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والألات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩ : (الإستلام الابتدائي والنهائي والحساب الختامي)

الإستلام الابتدائي :عند إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهما بمعاينة الاعمال وإستلامها إستلامًا ابتدائيًا بحضور المقاول أو مندوبه المفوض ويحرر محضر عن عملية الإستلام الإبتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويتسلم المقاول نسخة منه ، هذا ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع اجراءات الاستلام الابتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابيًا يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك باستعداده للاستلام هوعذا الإتمام إنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل الإستلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر المقاول بذلك.

تقوم لجنة الاستلام الابتدائي بتقييم النتائج المعملية للعينات المامولاة بعرفته والاختلارات التي تمت اثناء التنفيذ وفقا للكود المصرى ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من المسلام الموسوس المصرى ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من المسلام المعتمد عن المسلامات الطرق.

מעוניושים

شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات المدامة والتوريدات المدامة والتوريدات المدامة المدامة المدامة المدامة المدامة المدامة العامة المدامة العامة المدامة العامة المدامة العامة المدامة العامة العامة المدامة العامة العامة العامة المدامة العامة العامة

205,21175)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدنتا)

الشروط العامه

الحساب الختامى : بعد استلام الأعمال استلامًا ابتدائيًا وقيام المقاول بتقديم ما يفيد سداده ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقى من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

يَّتُم صـرف المسـتخلص الختامي بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقا لما هو متبع والانتهاء منها

الإستلام النهائي :قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعارًا خطيًا إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعدًا للمعاينة تمهيدًا للإستلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات يتم إستلامها نهائيًا بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ويعطى للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإستلام الإبتدائي يؤجل الإستلام النهاتي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مستوليته وخصم قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافًا إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

• عند استلام الأعمال استلامًا نهائيًا بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهاني.

المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان سنة واحدة لجميع الأعمال تبدا من تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وحتى الاستلام النهائي.

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو نقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خطيًا أثناء فترة الضمان أو عند الإستلام النهائي.

وعلى المقاول عند انتهاء فترة الضمان أو باسرع وقت ممكن بعد انتهاتها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإستلام وهيي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولاتقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام باي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف ادارية.

المادة رقم ٣١ : (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

ولا :يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهينة.

ثَمَيْنَا :المهندس بعد الحصول على موافقة الهينة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسبا، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير

في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد و في حال موافقة الهيمة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصــوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سمع الله المحدد عليها بالغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لايوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم لاهاق على سعرها بيل الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تعالل تفصيلي للفنات والاستعار مدعم بمستندات مؤيدة تهمي التكاليف المسائدية للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف هي المعمل في التقييم والتفاوض تطبيقًا لنص المادة رقم (ادارية وارباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فنهد والسهارالع ٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

إليها يهون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة. ثَلَثًا :على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التعيير للمث

. 35 البعلى للمقاولات العامة والتوريدات Page 10 | 14 س.ت:42301 Ager 262-167-352:00. مشروع/ السكن الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلبيس)



استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ه کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المؤقَّتة والمواد)

أولا :تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجلبها للموقع مخصصة كليًا لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءًا منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوع للمهندس الإمتناع عن إعطاءه الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي ستستخدم في هذا المادة والتصريح

ثقيًا : على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والألات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذات العمل وبنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستنجار معدات لإستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإيجارات من مستحقات المقاول مضافًا إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأننى من المعدات المطلوب توفير ها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمنى التفصيلي المطلوب تقديمه طبقًا للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسئولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال ، والمقاول مسنول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقا لإحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتغطية أى تأخير في معذلات الإنجاز.

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقّة ومعدات النقل وكافة الأشداء من أى نوع المزمع استخدامها في تتفيذ الأعمال طبقًا للنوعية والسعة والقوة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقا لأصول الصناعة. ويكون المقاول مسئولا عن المحافظة وحماية كافة الاعمال والمواد وأى أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة.

المادة ٣٣ : (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم إستحداثها نتيجة أية مستجدات لم تكن منظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لمسنة ٢٠١٨ ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العائلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه.

ومن أجل تقييم المهندس للفنات والاسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للفنات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطابها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤ : (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنيًا على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات التنجورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تتفيذها ووفقًا لفنان (محر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات العقد بالزيادة أو النقصــــان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوب التي يحددها المهتذبل وتوافق عليها الهينة مهما بلغت تلك الكميات دون مفاوضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقًا لنص المائة رقم (١٠١٠ المانون رقم ١٨٢ السنة ٢٠١٨

المادة رقم ٣٥ : (طريقة القياس)

يجرى قياس الاعمال هندسيًا على أساس القياسات الصاعب فقط مل بالع للمفطِّطات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات النبية وفقا للمنفذ فعليا على الطبيعة ما لم يرد نص صريع على خلانب دلك على من مستندات العقد.

شركة إنبعلن للمقاولات العامة والتوريدات س.ت:42301 ب.ض:262-167-352 م مشروع/ السكت الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصًا مغوضًا للإشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندمن أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما. المادة رقم ٣٦ :شهادات الدفع الجارية (المستخلصات)

- ١- يجوز الهيئة ان تصرف المقاول دفعة مقدمة على الحساب الانتجاوز عشرة في المائة (١٠) من قيمة العقد بعد توقيعه مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفي بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة .
 - ٢- سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الالكتروني بدلا من الصرف بالشيكات الورقية.
- ٣- يلتزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقدم منة رقم الحساب الخاص به والذي سيتم التعامل على اساسة عند صرف
- ٤- تقوم الهيئة بصرف إستحققات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنيا ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقًا لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لُسنة ٢٠١٨ على ان يتم صورف المستحقات بنظام الدفع الألكتروني و على الشوكة او المقاول التي يرسى عليها العطاء تقدم رقم الحساب الخاص بها و الذي سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتغصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقًا لها ومصحوبًا بالمستندات المؤيدة والتي
- يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية. ٥- ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة.
- ٦- ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعلية أو الخصم حسب الحالة من قيمة أي مستخلص جاري أيضنا إذا رأى أن المقاول لا يقوم باي من مسئولياته التالية التي تتضمن ولاتقتصر على:
 - استكمال التجهيزات الموقعية بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعمل الموقع وتأمين الكوادر الفنية.
 - التقصير في سداد التزمات العمال أو مقاولي الباطن.
 - تَقْدَيْمِ رَسُومَاتُ الْوَرْشُـةُ وَالْعَيْنَاتُ وَغَيْرُهَا وَفَقًا لَمَا هُو مَطْلُوبُ بُوثَانِقَ الْعَقْدُ.
- تقديم أو إعادة تحديث البرنامج الزمني للتنفيذ شاملا جداول التوريدات وجداول التنفقات النقدية طبقا للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.
 - تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
 - الإلتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البينة والنظافة.
 - تقديم أو تجديد وثانق التامين.
 - النقيد بأنظمة السلامة والمرور أثناء التنفيذ.
- ٧- تصىرف للشركة التي يرسو عليها العطاء قيمة رسوم الكارتات والموازين المحددة بلانحة الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق وطبقا لما جاء بالقائمة الموحدة السعار الطرق.

المادة ٣٧ : (شهادات الدفع لتعويضات فروق الأسعار)

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٧) القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص تنظيم التعاقدان مع عا او خفضاً بالنسبة للبنود المتغيره أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الغنيه أو الأسيد المباشر بحسب الأحوال، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ و تعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة بعيدها سيتة السيمة فاكثر علي أن يقوم المقاول في عطاءة السيمات البيتومين - السولار - الحديد وتبين بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصير التكلفة للبنود الخاضيع للعديد وهم اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظير التعاقدان المال وابط والأجراءات المتبعة في هذا الشان ومعادلة تغير الاسعار واشتراطات تطبيقها

فرخة البعار المفاولات العامة والدوريدات ب عديد 262-167-352: ب مشروع/ السكن الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشد/يلبيسي)

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم الشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

- علي المقاول تحديد معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي الاسمنت والحديد والسولار والبيتومين فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبنة العامة والاحصاء او غيرة من الجهات الأخري المحايدة ، وعلى المقاول ايضا تقديم نشرة الاسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.
- يحاسب المقاول على التعديل في الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة السهر تعاقدية من
 تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسفاد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق
 عليها الطرفان علي ان يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفيذ
 العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .
- في حالة عدم النزام المقاول بتقنيم قائمة الاسعار المذكورة بالبند السابق او عدم النزامة بتقنيم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء.

يحاسب المقاول على فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال سنين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خلالها مر اجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطانة وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الاخري. المادة ٣٨ : (المسئولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التى يتطلبها العقد عند تاريخ إنقضاء فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أى عمل لا يزال ناقصا فى التواريخ المحددة بشهادة الإستلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرر وفقًا لما قد يخطر به من قبل المالك أو نيابة عنه وإذا أخفق المقاول فى إصلاح أى عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من ينييه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطارًا معقولا بهذا التاريخ.

وإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التتفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف اليها ٢٥ % مصاريف أدارية

المادة رقم ٣٩ : (المواد البيتومينية والسولار)

في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في مو عدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

- ١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أوشركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليا ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعليا على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد
- أن يسند الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بنفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحندها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسئولية عدم محدب الكهبات التي طلبها الطرف الأول لصاحه من المواد البيتومينية والسولار.
- ٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشتراطاته في غرامات اخير عدراءات تقع على الطرف الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية اعباء مادية أو قانونية ترجب لى تأكير تعيد أعمل العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لاتجاز أعمل العقد في يوس عدما حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، و في كل الاحوال فإن الطرف الثاني من نول مسئوليه كاملة عن تدبير كافة إحتياجاته و التنفيذ في الموعد الموعد المدد و البرامج الزمنية المعتمده و الإلتوام من العقد.

شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات المدينة المدي

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط العامه

المادة رقم ٤٠ : (الضرانب والرسوم)

يلتزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقا للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الإختصاص.

المادة رقم ١٤ : (تسجيل بياتات المقاول)

على المقاول (الشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بواية المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول (الشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بواية المشتريات الحكومية و عنوانه

Etenders . Gov .eg .www وذلك للمقاولين اتي تتوافر لديهم بيانات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن اسمعة لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الاعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة علي ان يكون التصنيف للشركة لا يقل عن الفئةفي بطاقة التشييد والبناء









استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ۵ کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

ملحوظة عامة:-

تعتبر كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف التاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه وعند وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للمستندات الحاكمة للتعاقد طبقا للتسلسل الآتي :

- ١- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهينة القومية لسكك حديد مصر.
- ٢- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى.
- وفي حللة وجود أختلاف في النصوص يتم الرجوع للبنود عاليه بالترتيب

أولا: أحكام عامة

١. الأكواد والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة فسوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسئولا عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات:

- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشاءات الخرسانية (أخر إصدار).
 - المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٩ مجلد)
 - المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة). مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
 - أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة عاليه. ٢. الأسعار:-

يعتبر سعر العقد شاملا لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومكاتب الاشراف وأجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتنظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والعمالة والمصنعيات والأدوات والمهمات وكافة التنسيقات اللازمة لحماية الخدمات القانمة وإستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الإستلام النهاتي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بأي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول . كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتمغات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات

٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعاومة أو الرسومان الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ االهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد حقى إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل المشاه معافر التعبيرات في ميول الطريق أو الإنشاءات او تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر الربي أو مرتب لايادات أو التخفيضات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تعفى من الضمان ويلتزم المقاول بقول العمل بالمنجيره كعال كان جزا من العقد الأصلى دون الرجوع على الهينة باية تعويضات.

إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص ملها:-

. الرائد التوابق والإنساءات والمحنص مها: على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد والمنشاءات على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشاءات خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو أعادة بنائها مع نقل المخلفات الى الاماكن التي تحددها



استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم الشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحدثة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

التنظيف النهاني:-

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقته الخاصة بتهذيب الميول و تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأعمال الشكلية الموقتة والمباني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

٦. صلاحيات المهندس:-

تأكيدًا لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

٧. التقيد بالمواصفات والرسومات:-

- المقاول مسئول عن تقديم التصميمات الهندسية (قطاع طولى مسقط افقى) بكامل تفاصيلها على حسابه و للهيئة المراجعة والاعتماد وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها فى الرسومات أثناء التنفيذ.
- على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية وققا لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الإختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مبكرًا للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لاتكون سببًا في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.
- على المقاول إستخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية المطلوبة ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلي عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلي نفقته.

معاون المقاول:-

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب علي المقاول قبل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لانجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب و الموقع على ان يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الراسية) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة و إنشاء وتثبيت روبيرات ميزانية مؤقتة (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة)، وعليه تقديم كروكي بهذه النقاط المرجعية المهندس للاعتماد من الهيئة ، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإبتدائية والرفع المساحي لاحربة المسار بالمبلغات التي يقررها المهندس لضمان تغطية مناطق التعرجات والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريقة ولماية مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكلفه الهيئة والقيام بتشكيل القطاعات الحربة والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الافقي وتحديد المنحنيات الأفقية والرائيل التحراف الموضحة بالمسقط الافقي وتحديد المنحنيات الأفقية والرائيل المهندية والمحديدة والمناسبة والمناسبة والمسئولة المهندة والمناسبة الانتحراف الموضحة بالمسقط الافقي وتحديد المنحنيات الأفقية والرائيلة المهندة والمساحة المسلمة ا

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات على المنظم وفيًّا القطاع النموذجي على مسافات مناسبة يقررها المهندس ، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس الحساب كمين الإعمال الترابية وطبقات الرصف، ويتم إعتماد

Maria India

مشركة آليغاني المقاولات العامة والتوريدات سي.ت: 42301 - 42301 بين من المتحددة بين المتحددة المديد المديدة (الروبيكين/العاشر/بليسري)

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم اشرق الدلتا)

المواصفات الفنية

هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهينة قبل البدء في التنفيذ، ويتم الإحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البينات في سجلات موقعة ومختومة مع المهندس، والمقاول ملزم بتدبير مهندسي المساحة والفنيين اللازمين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج(Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية الملازمة. وعلى المقاول استكمال وضع وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومناسيب المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقاط الربط وفقا التخطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاه لإنشاء الكباري والعبارات والإنشاءات والملحقات التي يراها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها وبموجبها يضع المقاول ضوابط الخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة. ولا يجوز القيام باي عمل قبل التنسيق وموافقة المهندس على خطة المقاول لتثبيت هذه الروبيرات، ويكون المقاول مسنو لا عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفي حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشاءها وتثبيتها على نفقته الخاصة.

١٠. التفاوت المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ما لم يتم النص على توصيف مغاير لذلك فإن نسب التفاوت المسموح بها ستكون كالاتي:

- فرق الراسية في خيط الشاغول لا يزيد عن ٢ مم للحائط أو العمود بإرتفاع ٣ متر ولا يحتسب الفرق تراكميا في الحوائط التي ترتفع عن ٢ أمتار.
 - فروقات الزوايا لا تزيد عن ± ١٠ ثانية.
 - الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .
 - فروقات قفل الترافرس للمناسب لا تزید عن ۱۲۷/ ± حیث K هي محیط الترافرس المسافة بالكیلو متر،
 وفرق الإحداثیات لا یزید عن ۲۰۰۰۰۱

١١. تحديد واختبار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد العزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بالموقع طبيعية ناتج هزازات وتفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتلحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الإختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجرى على جميع المواد الإختبارات التي يقررها المهندس، ويتم أخذ العينات لإجراء الإختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق القياسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فلية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة المواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم إستخدمها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف ويكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الإختبارات اللازمة عليها وتشمل فنات واسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الإختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الإختبارات المرمع

- تحدید العلاقة بین نمیة الرطوبة والكثافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحدید أفضل محتوي للمیاه والمقابل
 لاقصي كثافة وكذا لمواد طبقة التأسیس والأساس.
 - تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المديدة في الموقع مواد الإساس.
 - التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والعطات الخرسمانية
- ق- تحديد نسبة التأكل للمواد الصلية (لوس أنجل المستخدمة في الأباس والطبقات الأسفائية والبلاطات الخرسانية وكافة الإختبارات الأساسية الأخرى فالترج والربن إلى عن والإمتصاص .. الخ.
 - ٥- تصميم الخلطة الأسفاتية لطبقات الرابطة بالسطمة محمم ما مندى ذكره في هذه المواصفات.

عمل معايرة لجميع المعدات المستخمة من خاطها المفاتية وحرسانية وموازين ومعدات مساحية • الخ

Edwinson.

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ مم بطول ٥٧ مشرق الدلتا)

المو اصفات الفنية

يجب تقديم نتائج هذه الإختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لإعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الإختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من المسماكات الإفتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علمًا بأن جميع هذه الإختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكذلك تعتبر تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجريبي محمل على بنود العقد. وللمهندس الحق في إجراء أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.

١٢. الصيانة خلال الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة مشتملاته والذى اصبح فى حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائى للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدى عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من طرق وإنشاءات فى حالة مرضية فى جميع الأوقات

جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بنود الدفع المختلفة في جدول الكميات ولن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

١٣. لوحات المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإثجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة اليكترونية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقا لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطلوب الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل وتشيئها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقًا لتعليمات المهندس.

١٤. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والألات المملوكة للشركة مبينًا به:

- نوع ووظيفة المعدة ونمونجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
 - · كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة.
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقا لخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة فورا من موقع العمل يرى جهاز الاشراف بالهينة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال

ه ١. أعمال السلامة والأمان أثناء التتفيذ:-

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة.

وعلى المقاول الإلتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التثفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة وذليل وسائل التحكم المرورى الصادر عن الهيئة، و يجب أن تتوافر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقًا للنماذج القياسية المعتمدة ويجب على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث لمستخدمي الطريق أو اضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من المهندس وجهة المرور المختصة من الى مسئولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهازا وتكون الأسيجة والإثارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فرية صفوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأدفري الخطرة الذي فيه تشوين مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم التألى.

كما يتم وضع إشارة" عمال يشتغلون "على حامل ثلاثي قابل التعليق بمراقع العمل مختلفة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التلقيش اللفارخة كفاك ليتم استخدام أضواء صفراء متقطعة (وميضية)

Sistisum .

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) يطول ٧٥ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

بحيث تبين الحواجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المغلقة جزئيًا وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواء وميضية على جانب خط السير وذلك للتنبيه، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطرق باللون الأحمر.

إذا كان هذاك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين (نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور، فإن تعذر ذلك فعلى المقاول قبل المباشرة فيه وبالإتفاق مع المهندس وجهة المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طبيلة مدة قطع الطريق، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزىحامًا بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتد فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللافتات والإشارات الضونية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقنيم المخطط المقترح للاعتماد من جهاز الإشراف وجهات المرور المختصة دون أي مسئولية على الهينة ، وعلي المقاول أن يعيد الحالة الأصلها باسرع وقت ممكن بعد الإنتهاء من

١١. المسنولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه عملياته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خنمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المانية التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وبتسهيلات من الهيئة والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوانية أومياه أو بترول أو غاز ... إلخ) للحصول على التصاريخ اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزبواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أنني حد والحيلولة دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنميقات مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الهينة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات،وتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الهيئة مالم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشأت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإنكشافها أو زوال ركانزها، فعلى المقاول أن يبادر بايلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

١٧. حماية الممتلكات القائمة والمواقع الطبيعية

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعانتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعلية أن يحفظ بكل عناية - من العبث أو الضرر -جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علما بمواقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات

ويكون المقاول مسنولا مسنولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل المتلكات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كنفيه لم وطريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بسبب أي عيب في العمل أو المواد، والايعفى من هذه المستولية الا بعد إنجار المحروع وقبولة

العمل او المعود. و درستى من عند حدوث أى ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو العاصل الم من بحراء اى فعل او تقصير او إهمال او سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المله المحمل المهم لأ أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك اللي تعالى عليها المجاف الجاف الضرر أو الأذى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها او إعادة بنائها من جديد، أو أن يعوض صاحبها عن هذا الصدر أو الأذي بصورة مقبولة. مدارة الد

شركة البحكي المقاولات العامة والتوريدات س.ت:42301 ب.ض:262-167-352 مشروع/ السكت الحديد الجديدة

(الروبيكي/العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

١٨. التجهيزات الموقعية

فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندس وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

١٩. تقديمات المقاول للإعتماد من الهيئة

تتضمن التقديمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة النفصيلية وأية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأية أجهزة موردة والعينات ونتاتج الإختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وافلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهدات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزا من الإعمال أو تكون لازمة لإستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل لكل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتامين السلامة.

تقدم كافة التقديمات بالعدد المطلوب معتمدة ومختومة من المقاول على أن تكون مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها من قبل المهندس.وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوما) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ

٠٠. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب فنى استشاري مع فريق فنى متخصص الإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفة بالطريق والأعمال الصناعية والإنشاءات وتفاصيل قوالب الإنشاء وتقديمها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقا للمواعيد التى يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذا في الإعتبار فترات المراجعة. ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات المهندس للمراجعة والإعتماد، والذي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوما من تاريخ إستلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤشرا عليها بالرفض أو التصحيح فعلى المقاول خلال علم عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلى وتاريخ إعادته للتصحيح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسليم.

وفى حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرا عليها (بالقبول) أو (القبول مع استيفاء الملاحظات) فيمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية المصححة هذا ولا تعف مراجعة المهندس المقاول من مسئوليتة عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتحمل المقاول مسئولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحيح.

٢١. المعدات والمواد المشونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكثاك المؤقته وإنتاج الخلاطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو الممستخدمة في المشروع وتم أخذ موافقة عليها بجب إستعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيدا عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس

٢٢. ملكية التصميمات الهندسية:-

يعود الى الهيئة حق الانتفاع و الملكية الحصرية لكل التصميمات و اللوحائة التي يتم إعدادها لصالح المشروع و يحظر على المقاول أو استشاريه استخدام أى جزء من التصميمات أو اللوحائة الخاصة بالمفروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.





استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷٥ کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

ثانيًا : المواصفات الفنية

الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات واخلاء مواقع التنفيذ من أية عوانق وترحيل للخدمات القائمة والمتأثرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التنميقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لاستصدار التصاريح المتعلقة بإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لبد ء العمل دون عوانق، وفيما يلي توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبنود

١,١ إعداد وتجهيز الموقع

وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسة، والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والإتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفايات لا تقل سعتها عن5,4 كجم نعلق على حوانط المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمده المهندس

كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وليلأ وتأمين وصيانة طرق موقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتأخمة للطريق والتي تتأثر مداخلها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات الإنتقالات ممثلي المالك وافراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع الإنتظار السيارات تكون مظلة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإعتماه من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط واية مبانى أو أسوار أومنشأت مؤقتة غير ضرورية ليستمرار بقانها بموقع العمل وفقا لمل يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الرض المقام عليها التجهيزات، وتؤول ملكية كافة التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع الذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة ، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تؤول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة (يه تماد المهندسي والهيئة أو من ينوب عنها.

القياس والدفع

لايتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على ب

شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

س.ت:42301 رض:262-167-352 مع

مشروع/ السكن الحديد الجديدة (ال و سكوب/العاشر/بليس

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

٢,١ تنظيف وتطهير مسار الطريق

• وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الاشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود المسار، و بمناطق التقلطعات ومواقع جلب المواد بإستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقا لاحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

متطلبات الانشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الاشجار وغيرها من الاشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جنور الأشجار وبعمق لا يقل عن ٥٠ سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم الكميات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقليا الجذوع والحفر التي ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو الرمل النظيف ودكها لنسبة دمك لاتقل عن ٩٠% من اقصى كثافة جافة، مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية دون أدنى مسئولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لإستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقًا للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حرث الطبقة العلوية) تجهيز الفرمة (بسماكة لاتقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك حتى نسبة ٩٥ % من اقصى كثافة جافة وآخذ أفى الإعتبار إجراء الإختبارات اللازمة وإستبدال أية مواد غير ملائمة.

القياس والدفع

لايتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على باقى بنود المشروع الا في حاله وجود البند بقائمة الكميات.

الباب الثاني الأعمال الترابية

١,٢ أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالمسار ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف آ أو ألا بتصنيف الأشتو - المواد غير المستقرة التي لايمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لايمكن معه دكها والتي لاتسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل السبخة) ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واستدارة الميول والمصاطب تحت التلال طبقا للمناسيب التصميمية والميول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لاتكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الزلم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد الصافية بالحفر في المتارب التي يوافق عليها المهندي ولاتستخد أية مواد المتارب في انشاء الجسر في اي قطاع إلى أن يتبين بالحساب ان جميع مواد الحفر الدام حمن المتارب اذا وجد المهندس أن لحالة تعلى بالمحات المتارب اذا وجد المهندس أن لحالة تعلى بالمحات التربة من توسيع مناطق الحفر .

• النود.

حفر في تربة عادية : وهي جميع لواع التربة عنه المضاسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.

18 إ 8 <u>9 و 9 م</u>مولات العامة والتوريدات

42301: ... 262-167-352: ...

مشروع/ السكة الحديد الجديدة (الروبكون/العاشر/بليسو)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ م کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لايمكن حفر ها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البلدوزر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.

حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لايقل عن متر مكعب و يرى المهندس انه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسعر يشمل الحفر حتى عمق لايقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .

حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطبقي أو من الترسيب الكتلي المتماسك جيدا والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لايمكن رفعها إلا بأعمال النسف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تتفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند.

ويستخدم المقاول مايراه المهندس مناسبا من معدات ميكانيكية نوعا وعددا بالبنود المذكورة أعلاه للإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودمك المسطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والإختبارات وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى المقالب العمومية وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع.

٢,٢ أعمال الردم

• وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المشون بالمسار أو من المتارب المجاورة بعد اختبارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.

ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والأكتاف بإستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الإستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جنور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها ودمكها المواصفات القياسية للهينة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (أ -١ - أ) أو (أ -١ - ب) أو (أ-٢-٤) حسب

تتم أعمال الردم على طبقات كالاتي:

• بالنسبة للمتر الاول من تشغيل الجسر الترابي مع الطبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مع الدمك القصبي كثافة جافة الاتقل عن ٩٥% من أقصبي كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٣ بوصة

• بالنسبة للردم بعد المترالأول من تشغيل الجسر الترابي مع المول تحت طبقة الاساس يتم الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٣٥سم مع الدمك القصبي كثافة جافة الماسي عن ٩٥ % من أصبي كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٤ بوصة

ب فالد وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات ويجوز للهينة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافه الخ يه والبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الإختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيد موفعيا

سركه البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

42301: 18 من في الله 42301: 42301 ب.ض:262-167-352

مشروع/ السكن الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ٥ کم اشراف (المنطقة الثالثة _ شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

بعد الوصول بالردم إلى المنسوب التصميمي أمغل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب المناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الاساس التالية _

اعمال ضبط الجودة لأعمال الردم :تؤخذ عينات من طبقات الردم لإختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسمك الطبقة ونلك قبل مرور ٢٤ ساعة من إنتهاء عملية الدمك ، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٢ % عن نسبة المياه الأصولية المقابلة لأقصى كثافة جافة، و التفاوت المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائية لا يتعدى ± ٣ سم مقارنة بالمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التغيذية ولايزيد عن ١٠% من مساحة الطبقة ، ولا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن ١٠٠ ، كمايجب ألا يتعدى الفرق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن ± ١,٥٠ سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المخالفة لهذة المواصفات والتي يجب على المقاول اعادة حرثها ودمكها.

إختبارات الجودة :يكون القيام بكافة الإختبارات المشار إليها في هذا البند من مسئولية المقاول، ولا يتم حسابها كبند منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذة الإختبارات والتي يجب اجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل إختبارات الجودة على الأتي:

- التحليل المنخلى للمواد الغليظة والرفيعة بالتربة
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
 - نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠.
 - إختبار بركتور المعدل
 - قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
 - إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- أي إختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
- و على ان يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.

القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمك وتهذيب الميول والتسوية والإختبارات وازالة نواتج التسوية إلى المقالب العمومية .

الباب الثالث طبقات الأساس

٣- اطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد و تتفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير

وَحِيَّةُ الْمُكْسِرَةُ لَا تَقُلُ عَنْ ٩٠%) ويتكون يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارك (ونم مِ الحواد العضوية أو غيرها من المواد من قطع نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللهة 🌈 الضارة، ويجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية إلتليه :

- القابليه التفتيت في الماء بالنمية للمواد المحجوزة على البلال رفع لا تزيد عن
 لا يزيد الفاقد بالتأكل على جهاز لوس أنجلوس بعد ٥٠٠ لفة عن نعية ٤٠ %. نزيد عن ٥ % من وزنها.

شركة البعلي للمقاولات العامة والعوريد. Page 10 | 18

س.ت:42301 د 262-167-352: الم مشروع/ السكدة الحسيد الجميدة

(الروبيكي المعاشر/بليس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ م کم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد محجرية بالموقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات الصلاحية والتدرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازمة على أن يخصم على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهينة في هذا الخصوص.
 - نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر لا تقل عن ٨٠
 - مجال اللدونة لا يزيد عن ٨
 - حد السيولة لا يزيد عن ٢٠
 - عديمة الأنتفاش

هذا ولن يسمح بنقل المواد من المحجر الا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من المحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقًا لإحدى التدرجات الآتية والمبينة بالجدول التالي وفقًا لما يقرره المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشكل قبولا لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال

تدرج مواد طبقة الأساس

AND A STATE OF THE	The second of th		
النسبة المنوية للمار (د)	النسبة المنوية للمار (ج)	النسبة المنوية للمار (ب)	حجم المنخل
		1	"7,
1	1	1 · · - Y ·	" 1,0.
1 Y .	90_40	Y0_00	n \ , • •
۹۰-٦٠		٨٠-٥٠	" 7/2
Yo_£0	٧٠.٤٠	Y + - £ +	" ٣/٨
77.	75.	77.	رقم ٤
07.	£0_Y ⋅	0.7.	رقم ۱۰
r1.	710	71.	رقم ٠ ٤
10_0	70	10_0	رقم ۲۰۰

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

متطلبات الإنشاء

بعد إعتماد مصادر المواد و الخليط التصميمي فيجب على المقاول إعداد منهمية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم يتم نقل حليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الفرمة كخليط متجانس يتم فرده بإستخدام الجريد، لمزود بحساسات طبقاً للوحات ويتم الدمك على طبقات بسمك في حدود ١٥ سم أخذًا في الإعتبار الإنضغاط المطلوب العمام التي مر تحديده من خلال قطاعات تجريبية ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المفول بطلب الله وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافة الخصاص المطاورة والليبة متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الإختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعيًا، ويتم قرد الخليط على طبقات وبالعرض المطلوب بالقطاعات العرضية المعتمدة بما في ذلك العرض الإضافي للتشغيل بحد أعن ٥ سم من طرف الأسفلت في كل جانب، ويجب دمك مواد طبقة الأساس فور فردها بحيث لا نقل نسبة المك عزال له الأساس فور فردها بحيث لا نقل نسبة المك عزال له الأساس فور فردها بحيث لا نقل نسبة المك عزال له الله المناسبة المك عند المناسبة المك عند المناسبة المناسبة المك عند المناسبة المك عند المناسبة المناسبة

> 11 | 18 | هري [البعلي للمقاولات العامة والتوريدات س.ت:42301

ب.ض:262-167-352 مشروع/ السكت الحديد الجديدة (الروبيكي/العاشر/بلويس

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ٥ کم

إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

ويستمر الدمك حتى يصبح السمك الكامل للطبقة مدكوكة دكًا تامًا متساويًا إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق منسوب سطح الطبقة وفحص نسبة الدمك في مواقع مختارة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المنفذة بواسطة قدة مستقيمة طولها أربعة أمتار في مواقع مختارة ويجب ألا يزيد فرق الإنطباق عن ١ مم في الاتجاه الطولي والعرضي وطبقا للمناسيب التصميمية

ويجب على المقاول التأكد من جفاف الطبقة المنتهاة وبلوغها درجة كافية من الثبات قبل السماح لعربات النقل التي تنقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات الثقيلة بأن تمر على طبقة الأساس المنتهاة، ويجب ألا تترك طبقة الأساس مدة تزيد عن اسبوعين قبل فرد الطبقة التالية، ويجب جعل سطح الطبقة العلوى رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين

بعد انشاء طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقته بصيانة طبقة الأساس بحيث تبقى خالية من التفكك والعيوب إلى أن يتم رش طبقة التشريب البيتومينية

حدود السماحية:

يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية في المناسيب وفروق الانطباق وسمك الطبقات الى المواصفات القياسية للهينة العامة للطرق والكباري والكود المصرى للطرق.

• أعمال ضبط الجودة

يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للمعمل وتجرى التجارب طبقًا لتعليمات المهندس (كل ٥٠٠٠٥ متر مكعب أو تغيير المصدر) على أن تشمل الأتى:

- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة (يجب أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري)والكود المصرى للطرق.
 - تجربة لوس انجلوس (مقاومة البرى والاحتكاك) (ويجب ان لايزيد الفاقد بعد ٥٠٠ لفة عن ٤٠%)
 - تجربة بركتور المعدلة
 - الوزن النوعي ونسبة الإمتصاص (يجب أن لاتزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعد ٢٤ ساعة عن ١٠%)
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠ (ويجب أن لايزيد مجال اللدونة عن ٨% وحد السيولة عن
 - نسبة تحمل كاليفورنيا (ويجب أن لاتقل عن ٨٠%)
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة للتفتت-78 -ASTM C-142 وذلك بنسبة لا تزيد
 - أى إختبارات اخرى واردة بالمواصفات وتراها الهيئة الزمة للتحكم في حودة العمل.

وعلى ان يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد وتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القيام الدمك و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.

القياس والدقع

بعد التأكد من سمك الطبقة بعد الدمك من خلال الرفع المولكي الموح وحساب كميات طبقة الأساس بالمتر المكعب وفقًا للابعاد الهندسية لطبقة الأساس المبينة على الرسومال مروققًا القطاهات العرضية التفصيلية ، ويشمل السعر كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والنقل والغرج استخدام التجريم الغرود بادوات التحكم في المنسوب والسطح النهاني، وأعمال الدمك والتسو ية والإختبارات والهادة اماكن الجيمائد الهي ما كانت عليه.

> شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات Page 12 | 18 س.ت:42301

مشيروع / السكن المديد المديدة (الروبيكي /العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ م کم

إشراف (المنطقة الثالثة _ شرق الدلتا)

المو اصفات الفنية

ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة الازمة للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من كل

الباب الرابع الاعمال الخرسانية

١-١ الحواجز الخرساتية (النيو جرسى) : (إن وجد)

وصف العمل:-

يتَّالُف هذا العمل من إنشاء حواجز خرسانية واقية ذات وجة واحد وذات وجهين وفقاً للمواصفات وطبقاً للخطوط والمناسيب المبينة على الرسومات أو التي يقريها المهندس.

ب -حاجز خرسانی وجة واحد:-

اعمال انشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية واستخدام الفيبر (الياف البولي بروبلين) لمنع الشروخ على ان لا يقل محتوى الياف البولي بروبلين عن ٩، كجم / م٣ على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للاسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل الفرم والشدات على ان تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح املس وكل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياة الامطار وذلك طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف ويتم عمل فاصل تمدد كل ١٢ م ٠ ط و الفنة شاملة بالمتر الطولي ٠

ج - الفرشة الخرسانة العادية اسفل الحواجز الخرسانية ذات الوجة الواحد:-

اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية اسفل الحواجز الخرسانية وجة واحد مقاس ٢٠*٢٠ سم طبقا للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ وذلك طبقا للخلطة التصميمية وتشمل اعمال حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش وشاملة عمل اشاير من الحديد ◘٠ ١٣/م وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي •

٤-٢ أعمال الحمايات بالخرسانة العادية (ان وجد)

· وصف العمل

يشمل العمل حمايات من الخرسانة العادية للأكتاف و الميول الجانبية و القدمات بإجهاد كسر قياسي قدره ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوماً ، و الفئة شاملة فرشة من المواد الحصوية المترجة سمك ١٥ سم وحسب القطاع النموذجي والرسومات المرفقة.

الركام الصغير: يجب أن يتكون الركام الص وارد من مصدر معتمد ومن محاجر معتمدة، ويجب أن يكون خالياً من التراب ومن كل الشوايم المسارة بالمرسانة وحديد التسليح، ويجب أن يكون الرمل مطابق لإشتراطات المواصفات القبلية المصار (م.ق.م) رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويلزم أن يتكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر كلها من منخل تعديد [ممريمر على الأقل ٧٠% منها عندما تهز على منخل فتحته ٣ مم، ويجب إلا يزيد محلوي المواد الناعمة والطين التي تمر من منخل ٧٠٠٠٠ مم عن ٣٣

> شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات age 13 | 18 س.ت:42301

ب.ض:262-167-352

روع/ السكت الحميم الجميدة (الروبيكي/العاشر/بلبيس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

- الركام الكبير: يلزم أن يكون الركام الكبير واردا من محاجر أو كسارات معتمدة، ويجب التأكد من أنه لايحتوى
 على أى مواد غريبة، ويفضل أن لا يكون الركام الكبير أملس بل يكون حاد الزوايا يتدرج في الحجم (أي يحتوى
 جميع المقاسات بالنسب المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية).
- ويجب ان يكون الركام الكبير صلد لا تتعدى نسبة الفاقد فيه عند إختبار لوس انجلوس عن ٤٠%، وأن يكون الركام مطابقا لمتطلبات المواصفات القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويتم توريد الركام الكبير في أكثر من مقاس فمثلاً يمكن توريد مقاس من ٥ مم حتى ١٠ مم، ومقاس من ١٥مم حتى ٢٠ مم حسب المقاس الإعتباري الأكبر المطلوب للركام.
- ويجب ان يكون الركام خالى من الأملاح والمواد الضارة بالخرسانة وحديد التسليحن ويجب أن لايزيد محتوى أملاح الكبريتات في الركام الصعير أو الركام الكبير عن ٠٠٠٠%، كما يجب أن لايزيد محتوى أملاح الكاوريدات في الركام الصعير أو الركام الكبير عن ٠٠٤٠%.
- الأسمنت: يلزم أن يكون الاسمنت المستعمل مطابقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ٣٧٣-١٩٩١ للأسمنت البورتلاندي المقاوم للكسمنت البورتلاندي المقاوم الكتربت.
- ويتم إختبار الأسمنت طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤١-١٩٩٣ (إختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت) على عينات الأسمنت المأخوذ طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤٧ (طرق أخذ عينات الأسمنت) ويجب أن يكون الأسمنت من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية المعتمدة ويجب أن يورد الى موقع العمل ساتب أو داخل شكاير ويجوز للمهندس المراجعة عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الانتاج وكذا وزن الشكارة، ولا يجوز إستعمال أى شكارة تحتوى على أجزاء من الأسمنت شك بها أو التى يلاحظ بها أى أثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يجوز إستعمالها فى أى عمل من الأعمال.
- ويجب أن يشون الاسمنت في مخزن خاص مسقوف على نفقة المقاول، ويجب ألا يكون ملاصقا لسطح الأرض
 بل يجب عزله بأرضية خشيية تحته كما يجب تغطية الأسمنت المشون في جميع مواقع العمل بالمشمع المائع من
 مرور الرطوبة، ولا يسمح بإستخدام الأسمنت الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد
 اخذ عينات وإختبارها والتأكد من مطابقتها لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية.
- المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملاح والشوانب والكبريتات، ويفضل استخدام المياه الصالحة الشرب في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط في ماء خلط الخرسانة أن ألا تزيد الإملاح الذائبة الكلية عن ٢٠٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكلوريدات عن ٢٠٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكبريتات عن ٢٠٠ حزء في المليون، كما يجب أن لاتزيد محتوى المواد غير العضوية وهي الطين والمواد العالقة عن ٢٠٠ حزم في اللتربية
- ويجب أخذ عينة من المياة وإختبارها بمعرف المعاول لتحديث مناى صلاحيتها وإعتماد إستعمالها من المهندس قبل البدأ في أعمال الخرسانة، ويجب أن الله الأساس الهيدري ويني لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرماتة: يجب أن تكون المواز التوليم أضافتها للخاطة لتحسين نوعيتها أو لاكسابها ميزة خاصة موردة من مصنع معتمد بعوات مغلقة معلمة التعارفية والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختها في ومطابعين البواصفات القياسية المصرية الخاصة بها مق م ١٨٩٩-١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).
 - ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات الضيائية عادى النسبة المحددة عن طريق الصانع للمادة، كما يجب أن لا تحتوى الإضافات على الهلالج الكام والته أو أي مواد أخرى ضارة بالخرسانة.

المقاولات العامة والدوريدات 423 - 262-167

استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات القنية

متطلبات الانشاء

تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المنصوص عليها في جدول الكميات قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم للخلطة للتأكد من مطابقتها لجهد الكسر المطلوب على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الإستشاري، ويلاحظ أن جهد الكسر محسوب على أساس قدرة المكعب القياسي على التحمل بعد ٢٨ يوما هي ٢٠٠ كجم/سم٢ للخرسانة العادية ، ويجب أن تعطى نسب الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.

خلط مكونات الخرسانة: يراعي في جميع الاحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية، ولا يسمح بالخلط البيدوي ويفضل استخدام محطات الخلط المركزية ويجب أن لاتقل مدة الخلط عن تقيقتين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى تتوزع المواد بالتساوي وتصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلافات قبل وأثناء التنفيذ للتأكد من صلاحيتها.

نقل وصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وصبها في الفرم في أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بوسيلة معتمدة على أن لاتؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التاكد من عدم حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلطة.

يراعي أن يتم صب الخرسانة المخلوطة في خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفي حالة إستعمال إضافات مؤخرة الشك فيجب إستعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت المده عن ذلك فإن الخلطة ترفض.

يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١٠٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

ويتم تجنب وجود فاصل زمنى أثناء صب الخرسانة لكل وحده من الوحدات الجاري صبها، وفى حالة استكمال الصب بعد توقفه فانه يتم تنقير سطح الخرسانة المصبوبة بالأجنة والشاكوش مع نظافة السطح تماما وصب مونة لبانى كثيفة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

إذا زانت درجة الحرارة في الظل عن ٣٣ درجة مئوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأجواء الحارة، ويجب الإلتزام التام بتعليمات المهندس في هذا الخصوص، وهذا يمنع بتاتا صب الخرسانة اذا زادت درجة حرارة الجو في الظل عن ٤٤ درجة منوية.

فى حالة الخرسانة التى يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولى اثبلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الاقل أو كما يقرره المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة قبل الصب مباشرة واختجارها طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم مقىم ١٦٥٨-١٩٩١/ (طرق اختبار الخرسانة).

دمك الخرمانة: بجب دمك الخرسانة جيدا باستخدام هزاز بكونيكي ذو تردد مالى مع بذل العناية لتفادى حدوث انفصال حبيبي للمكونات، ويشترط في الجهاز المستخدم أن يكون قائرا على نقل الهرسانة مالا يقل عن ٣٦٠٠ دفعة في الدقيقة كما يجب ألا يقل مجال تقير الحركة الاهتزازية الذي يمثله الهراز من و ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعطى اختبار القوام لها بطريقة الهبوط تكسم.

يجب استخدام عدد كاف من الأجهزة التي يسمح تلمام عليه النيزية المواضع المتفرقة من الطبقة الخرسانية في وقت والمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضى وجود المجهّرة في مناطبية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارنة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل؛





استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ۷ ه کم

اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات القنية

تستخدم أجهزة هز الفرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، كذلك تستخدم اجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة كافية لإنخال الجهاز وتحريكه داخل الخرسانة، ويجب ألا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تجمعات للأسمنت اللباني عن سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزازات الداخلية أو هزازات الفرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة الهز السطحية فتستعمل لمدة كافية لدفن حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتغطيتها بطبقة من المونة تعطي سطحا ناعما مستويا

المعالجة والترطيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصلب لمدة لا تقل عن ١٤ يوما ألا إذا استخدمت وسائل خاصة لتعجيل التصلب مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المنتجة بالمصانع.

اعمال الشدات الخشبية والصندقة: جميع أعمال الفرم والصندقة يقوم المقاول بمعرفته بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقا للأبعاد والأشكال والمناسيب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتقديم رسومات ورشة نفصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطانة لمراجعتها وإعتمادها من المهندس قبل الإستخدام على أن يكون سمك ألواحها لا يقل عن ١ بوصة ومثبتة بواسطة شكالات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في الكمرات والأعمدة مشطوفة وتوضح أبعاد وأشكال الشطف برسومات الورشة، ويتم تثبيت البطانات وفقا لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوائم التحميل على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وإن تحتوي على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي إهتزاز ينشأ عن تحرك العمال فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافه، وأن تكون الواح الصندقة متلاصقة اللحامات تماما لا يمر منها زبد الخرسانة ويلزم أن تركب بكيفية يسهل معها إزالتها بدون ان تسبب أى هزة أو تصادم مع الخرسانة ويلزم إستعمال الخوابير والقمط للتقويات، واعتماد المهندس لمثل هذه التصميمات لا يعفى المقاول من كامل المسئولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل الفرم التاكد من متانتها.

ويلزم أن يتم تنظيف أسطح الصندقة من الأوساخ وفضلات النجارة وخلافه ثم تغسل بالماء مباشرة قبل وضع الخرسانة

فواصل الصب: يراعى عند عمل فواصل الصب أن تحدد مسبقا على اللوحات التنفيذية ويتم مناقشتها مع المهندس لإعتمادها اذا تطلب الأمر ، ويجب عند استئناف صب الفواصل الأفقية بعد تصلد الخرسانة يجب تنظيف سطح الخرسانة القديمة بفرشة سلك واظهار الركام الكبير، ثم يتم رش طبقة من اللباني أو أي مواد تزيد التماسك بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

د- مراقبة وضبط الجوده

ضمن خطته لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالإختبارات التفصيلية التبي سيتم إجرائها عند تسللم الخرسانة بالموقع وعند الخلاطة وعند تصميم الخلطة كحد أدنى تعمل التجارب المبدنية التالية لإختيار أحسن النسب للخرسانة

- التحليل الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير
 - هبوط الخرسانة (Slump Test)
- تجربة معامل الدمك (mpacting Factor Test
 - 3413511
 - مقاومة الضغط للخرسانة بعد ٢٨
 - مقاومة الشد في الاتحناء .

ويجب أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ١٠٪ يوم في العمارية المبدنية بالمعمل بمقدار ٢٠% عن المقاومة المطلوبة أثناء التشغيل، ويجب أن تكون نسبة الماء للمسنت المستكان في التجارب مساوية لتلك التي ستستخدم في تنفيذ الاعمال.

> شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات 18 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ب.ض:262-167-352

مشروع/ السكت الحديد الحديدة (الروبيكون/العاشر/بتلييس)

استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخطسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم

إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

ويجب أن يخضع انتاج الخرسانة لرقابة دقيقة، كما يجب عمل تجارب من وقت الأخر على مكونات الخرسانة المنتجة حتى يمكن التأكد من مطابقتها للمواصفات، ويلزم على الأقل اعداد واختيار سنة مكعبات قياسية لكل ٥٠م٣ من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندس، على ان تختبر ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الاخرى بعد ٢٨ يوما. ويجب اجراء الإختبارات في معمل الموقع أو في احد المعامل المعتمدة من المهندس، ويجب اجراء الإختبارات طبقا للمواصفات القياسية المصرية، هذا وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن للمهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات فنية سواء بتكسير الأجزاء المعيية أو عمل إضافات على تلك الأعمال أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضروريا، ويتحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حالة وجود نسبة عالية من الكبريتات في الأرض وطبقا لتعليمات المهندس فيتم إستعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات ونلك في جميع اعمال الخرسانة المستعملة في الأساسات والنكات الارضية ويطلق عليها "خرسانة مقاومة للكبريتات" ويراعى أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الاحوال ان يكون جهد الكسر لنوع الخرسانة المستعملة مطابقا للمطلوب بالرسومات أو بجداول الكميات.

ه - القياس والدفع

تتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسيا وعلى اساس فنة كل بند بقائمة الكميات وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الإختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل.

٤-٣ الرصف الخرساني (البند غير مستخدم)

• وصف العمل

بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجه منوية و ينم تسليحها بالياف بولي بروبلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م٣ خرسانة . تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العملة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكاتيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل الصنا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع تعرب الركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ، معلى ان يكون عديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للديولز بقطر ٣٢ مم و طول ٥٠ مم وطول ١٥ مم وطول ١٥ مم وطول ٥٠ مم وطول ٥٠ مم وطول ٥٠ مم وطول بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتقسيط ٢٠ و الله و الله المناقب الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافل لا تزلم مرح ، " تقل الفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تغيير عكس باللايقم عفل القواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتداني بسمك ٣ مم و بعمق ٩ ملم و توسعة الغواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاويه الموقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات



استكمال أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المواصفات الفنية

• القياس والدقع

نتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسيا على اساس فنة المتر المسطح وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الإختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل.





Page 18 | 18



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود ملف رقم : ١٠/١/١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تديه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إستكمال أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢.٨٠٠ إلى الكم ٢٢.٦٠٠ بطول ٢٨٠٠ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات.

برجاء النقضك بالإحاطة والننبيه بالزازم نحو اطراجعة والصرف وموافاتنا برقم ولـاريخ السداد والصورة الرابعـة بعـد الصرف لحفظها جلف العملية .

وتفخلوا سياحتكم بجبول فانق الاعترام ...

تحريراً في: ٢ / ٢ / ٢ . ٢ . ٢ مرققات : عدد (٢) ستخلص عدد (١) استعارة ٥٠ ع . ح عدد () حصر للأعمال النفذة عدد () كتاب المحملات عدد (١) أصل محضر أستلام الموقع







الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود ملف رقم : ١٠/١/١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إستكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ بطول ٢٠,٨٠٠ كم أنجاة بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات.

نحيط سيادتكم علماً بان تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص.

هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ،،

وتغشلوا سياحتكم وهبول فائق الاعتراء ...

تحريرا في: ٢ / ٢ / ٢٠٢٤

-

لإدارة المركزية

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقسود ملف رقم :

محضر استلام موقح

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس }

المسافة من الكم ٢٣,٨ إلى الكم ٢٦,٦ بطول ٢,٨ كم أنجاة بلبيس بالأمر الباشر تنفيذ : شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات

بناءً على العقد رقم 401 / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيشة و شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:-

مهندس المشروع

• المهندس / محمد عبد الله

شركة البعلي

الهندس / أحمد هانى شعيب

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ٢ / ٢٠٢٤ هـ و تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هزدا محضر منا بزلكى ...

اللوقيعات


أحرشيب

المهندس / أحمد هانى شعيب

الهندسة / محمد عبد الله

بعتمدى

	نمارة رمم	(است	العربية	ممورية مصر	ج		445
			د الصرف	تمارة لأعتمآه	اسا		(1)
/		رد پکلایی	he in When	مضلحة : المؤ	فواتبر .	بيانات الن	
1 11			J-5/1:0		التاريخ رقم	نرش جنب	م:
Jet feet	نهر	y ce so we	ی: شهرکتریم	المبلغ المستحق إل		7.000	الختم فرالتالوط مبندل
		Tis	طلبات طيعً ، أو :	بموجب { ال		66	
						港 人名	[] []
واسطة	وصرف القيمة ب	دم لاعتماده إداريا	جد على صحة ومقد			1	123/
		:	ع على . س البنك المركزي في	إذن صرف (شبك عل		()	- N N N N N N N N.
			فارج ر صاحب ا	شيك على الم		77	رئيس المنطورات
		~ C			1111	Day 1	
		1 10	وان الاتى :	ويرسل إليه بالعن	الجملة	7. VV 02.	T.T -
1			في السجل برقم	تقد			ب) الكاتب المنوط -
عدد			الإداري ونوع الخد	1200	301		and the second second
المرفقات		ببائات	- (3.0)		نــوع الح		الختم ذو التاريخ
	11. 2		in the office		7.70	قرش	
12	3000	. 65	منة نكا إلر		(.000	-1	
4	Lyice	IN- Jan De	مر سار				
			رات ملول		N 1-1-7		 93
24		ن الاستقطاعيان	بيانان	ن جنيـه	قرة		
:31	دمغة توقيع		عادی			LHA	
2.5	قوش	ے قرش جنب	قرش جنب م الدمغة	,	18.9	1 2 3 3	رئيس المصلحة
1	Fired			ساقي القيمة المطلوب و	. 🖳		
in.	باسملة	Maria Laboratoria	Miller		علامة		
77			MEN		- سنة ۲۰۲		
	- الإمضاء: -						۱) إقرار كاتب سجل الح المالية المالية
1 10	- الإمضاء: ــ	رف :	سمع ولم يسبق الصه		c.l. >		٢) إقرار بأن القيمة مرتب
	. الإمضاء: ـ		— بتاربخ —	O.	الإبرادات	ضاف بحساب:	(أو) بأن المبلغ م
	ل بالسجل :	نوقيع الكاتب المنوه		« ع ح » برقم:		(د) نید نم	الختم ذو التاريخ
	The state of the s	لامات المراجع ورئيـ					
	س المصبحة)	الرباح الراجع وربي		شسيد		روبع عی	
				حب إذن صرف	بعتمد س		
		11111	1 1 9 1		لحسابات	مدیر او رئیس ا	وكيل الحسابات
			سنة ٢٠٢ بمبلغ	فی			-
					X2++++	بع الأميرية ٢٠١١ س ٢٠١١	الله الله الله الله الله الله الله الله
	تب المنوط : ــــــ	—— إمضاء الكا			و رقم الفيد في ا	ا رقم المستند (وه	1)
			، موظفي الشطب	: إمضاءات	سابات المختصة) قبد في دفاتر الح	1) (3)
		اتب المنوط :	—— إمضاءالك	رقسم :	<u>شيد</u> اذن صرف) سحب (الختم ذر التاريخ ٢١
		/ اتب المنوط :	امضاءالكا	<i>عت رقع : ــــــــ</i>	الشجات) قيد في سجل	
		تب المنوط : ــــــــــ	إمضاء الكا	رقسم :	الشحات الحوالات) أدرج في كشف	• '
			لب أو كاتب التصد	11. 1. 1	<u>شيد</u> إذن صرف) استلمت	1)
7.7	سنة	بر فی —	لب أو كاتب التصد	إمضاء طا	J_ 3-;		







CHARRAM BAKHOUR

مشروع استكمال أعمال الجمس الترابي والاعمال الصناعية لفط المنكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) المقايمة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة البطي للمقاولات العامة والتوريدات

	القطاع من المحطة (23+800) الى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بط البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الوحدة	الكمية	القنه	الإجمال	الملاحظار
	ينود سيتم تنفيذها طبقا لقايمة يناير 2023 و زياده البتومين (2023/3/6) وزياده السو	/5/4)	(2023			7-11
	أعمال الازاله والتطهير					
1,	بالمتر المكسب اعمال تكسير و ازالة العياني الخرسانة عادية او مسلحة او ارضفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب الممهومية طبقاً وأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة المامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و الفقة شاملة مما جميمة بالمتر المكسب لمسافة نقل حتى 30 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان .	30	0	82.00	0	
2	بالمتر المكسب اعمال إزالة المخلفات بحموم انواعها البناء والرفق والمواد المضوية و و قسليم موقع عالي ونظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرق والتلثة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم انهو المعل طبقا لأصول الصناعة وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لعصافة 500 م	30	o	17.00	0	
	وق حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنبه عن كل 1 كم زياده يتم احتساب علاوه 2 جنبه /20 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل الشاه مدفات ومطالع ومذازل.		0	1.05	0	
3	بالمتر المسمح ازالة وقطع العزروعات المتعارضه مع المسار والي تستازم لها التنظية بالممدات الديكانيكية. بسمك 15 سم والبند يشمل التنظيم وازالة الصفور ومل المخدر والتصويه مع نقل المخلفات للمثالب العمومية وكل ما يزام طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهبئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	20	0	6.10	0	
	وذلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علاوة 0.525 جنيه لكل 1 كم في حالة الزياده والنقصان	1	3 T			
	بالمند إزالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يلق قطر الاشجار عن 30 سم شامل النخيل بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهبئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١.				
14	اشجار لا تقل قطرها عن 30 سم	العدد	0	80.00	0	
-4	نغيل بارتفاع لا يقل عن 4 متر		0	300.00	0	
1	القيام باختيار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري المام للمشروع. وطبقا لملحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة الترابيط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر	المدد	20.00	2,750	55000	
	عمال الحفو					
1,	بعتر المكتب اعمال حقر باستخدام المعنات الميكانيكية لجميع انواع التربة عنا التربة الصخرية بالمعق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة المحديد طبقا لما ورد بتقرير التربه وحسب الإبداد والمقاسات والمناسبيب الموضحه بالرسومات التصديد والريكة لجوانب الحفر وتشغيل فاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية الموضية الترجيج والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية التصديد والدياس طبقا لإبداد الرسومات وكل ما ياترام تهد المعل كملا طبقاً لأصول الصناعة أد كراسة الشروط ومواصفات الغاصة بسكة حديد. مصر و مواصفات الهيئة المامة للطوق والكبارى وتعليمات المهندس المعرف .	36	1.8	23.60	42.48	
	وق حالة زبادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنبه عن كل 1 كم زياده	1				-
	بتم احتساب علاوه 2 جنبه / 3 لكل 5 متر عمق وذلك بشمل الشاء مدقات ومطالع ومنازل.	1_				
2,	بعثر المكنب اعمال حقر باستخدام المحدات الميكائيكية في التربية المتماسكة عنا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق العطلوب للوصول للمسوب الصاح للتأسيس اسفل المفسوب التصميمي للسكه الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربية وحسب الابعاد والمقاسات والمناسب الموضعة بالرسومات التنفيلية مع نقل ناتج الحفر القبل قبل ونقل التربية الصاحبة الرائفة ألي المسامن المتحددها الهيئة لابعاد المعافرة تشعيفها وذلك لمسافة 500 مع السعوب والارتكاك بدوائب المطبق وشعف العقر عليا القاطات التصميم المرتبية الورثية الشروط والرسومات التفصيلية المنامة والمياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يازم النهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات العاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة المامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	30	1.00	26.70	26.7	
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنبه عن كل 1 كم زياده.					
	علاوة مسافة النقل 1.05 (1.85 كم)	-	0.00	19.425	0	
-	يتم احتساب علاوه 2 جنبه /م3 لكل 5 متر عمق وذلك بشمل الشاء مدقات ومطالع ومنازل.	_				$\overline{}$
3_	البقر المكتب أعمال حفر بالعمان الميكانيكية في نرية صغرية ومحمل على البند الآقي . 2- أرتكة السول الجانية باستفدام المعادات الميكانيكية . 2- أرتكة السول الجانية باستفدام المعادات الميكانيكية . والأكناف . والأكناف الميكانية المواضفات وقشفها بالسياه الأصوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمات الجيد بالهراسات للوصول إلى أهمى . كنفة جانة (95% من الكنفة الجافة القصوى) . كنفة جانة (95% من الكنفة الجافة القصوى) . ويتم التغيير طبحة المناسبية والتعادات العرضية الدموفيية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند بجموع مشتملاته طبقاً لأصول . وليم حالة زيادة مسافة قبل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 10.5 جبة للكومتر وإداف	30				

THE CONTROL OF THE PARTY OF THE

مهندس الهيئة UN BO







مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة البعلي للمقاولات العامة والنوريدات

	القطاع من المحطة (23+800) إلى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بط البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المحدة	1 3.50	القنه	الاجمالي	الملاحظات
_		1000	0	61.70	0	
	ا . ذات اجهاد (100 - 200) كحم /سم 2 ب- ذات اجهاد (200 - 300) كحم /سم 2	1	0	71.90	0	
	ج- ذات اجهاد (300 - 400) كجم /سم 2 ج- ذات اجهاد (400 - 400) كجم /سم 2	1	0	84.30	0	
	د. ذات اجهاد اعلى من 400 كجم /سم 2 د. ذات اجهاد اعلى من 400 كجم /سم 2	1	0	98.90	0	
3	اعمال الردم					
1_3	بالدتر الدكسب اعمال استغدام ناتج الحفر في اعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشفيلها باستغدام الآت اللسوية لاستكسال المنسوب التصميمي تشكيل الحسر الذي والأكتاف (على ان تكون نسبة تحمل كاليفوانيا طبقا للهيئة الموينة لسكة احفيد عصر) ويزشها بالمباه الاصولية للوصل المناسبة المنطقية والممثل المجبد بالبؤسات اللوصل العمال كانفة جافة لا يتلا عن 55 % من الذات الجنافة المناسبة المنطقة من المناسبة المنطقة المناسبة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة المناسبة المنطقة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنطقة المناسبة الم	36	0.00	34.00	0	
	يتم احتساب علاوه 1,45 جنبة لكل 1 كم زيادة.					
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية على مسافة 12 كم في المدق وعند التغير في طول المدقى يتم احتسابها نسبة وتناسب		1.70			
		-	19		_	
_	ق حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على كل 1 %	-				_
2_3	بالبتر المكتب اعمال تحميل وتوريو ونيل الربه معاانية للمواصفات وقضياية باستخدام الاتن التصوية لاستكنال المنسوب التصميم لتشكيل الجميد بالومات الومون القصيمي التشكيل الجميد بالومات الومون القصي كانه جائه لا تنقل عن وكو بع من الكتاف الجميد بالقصيمية والشاعات المرضية التصوفية والرسوفات التقصيلية المعتمدة والبند بحمية عشمات طبقة العصوفية والمواصفة وكواسة المقرفة وكواسة المترفة المترفة المتحدة المترفة من المحاجر المصود فيه الما المتعدة والما المركزة على المتحدة المتحدة المترفة عن المحاجر مصافة النقل حق وكواسة المواصفة عن المحاجر مصافة النقل حق وكواسة الرحمة المواصفة عن المحاجر مصافة النقل حق وكواسة الرحم المولية بسماكة لا تنقل عن 50 مم - باستخدام الات السوية بسماك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء الملوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يؤيد عن 150 سم ، - يتم تشغيل الجزء الملوية - بال الارتفاع لا يطبقات باستخدام الات التصوية بسماك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء السفي - بالى الارتفاع لا يطبقات باستخدام الات التصوية بسماك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء السفية - بالى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التصوية بسماك لا يزيد عن 50 سم - يتم تشغيل الجزء السفية - بالى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التصوية بسماك لا يزيد عن 50 سم	30				
	(على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزاء الفرمة	1	5,300.00	44.60	236380	
	(على الا تقل نسبة تحمل كاليقورنيا عن 20 %) للجزء العلوي	1	30133	41.40	1247506.2	
	(على الرابع المسلم المعاورة) عن 10 %) للجزء السفلي	1	185000.00	35.00	6475000	
	يتم احتساب علاوه 1,45 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حلى مسافة نقل 100 كم و 1,25 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .	1				
	علاوة مسافة النقل 1.45* (37.5 كم)		220433.00	54.375	11986044.4	_
	عدود مساحه النفل 12.5 - (2.7 قام) في حالة وجود ملذات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية علي مسافة 12 كم في المدقى وعند التغير في طول المدقى يتم احتسابها نسبة وتناسب		0.00	0.375	0	
	(12/1.5*3)					
	يتم زيادة مبلغ 5 جنبة في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة		0	5.00	0	
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة لسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنبة على كل 1 %	_				
3_3	بالمتر المستفح اعمال تشفيل الارض الطبيعية بسمك 30 سم - في حالة سمك الردم او الحفر لا يزيد عن 20سم - عندما لابوجد اعتلاف في منسوب التصميم والارض الطبيعية والاعمال تضف لتضفيل الترية مع الممك الجهد للوصول افي اقضي كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكتافة الجيافة المصري والفيام باختيار (plate load toad) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع ، كل 50 متر ، طولي لتحديد معاير العرونة بعد التشغيل وكل ما يتراو الممل كملا طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة المامة الشيل والكباري وتعليمات العشرف	20	0	15.00	0	
4_3	بالمن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف باللسبة المفررة والخلطة التصميمية والبند شامل كل مايلزم نهو الممل طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	بالطن	0	2,300.00	0	
	المشرف. أعمال الخرسانات والمغايات و الجماية من اخطار السيول					
4	93m-3m-6-4m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-24m-3-					
1_4	رائية المسلح أعمال توريد وصب خرصالة عادية مسك 15سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتف والديول الجانبية تتكون من 2,008 سن وروسيم عندم 40.07 ومل حرض والانعفاقات طبيقا لتعليفات الاستشارى (فير + سبك) على إن يكون السن تنافيف ومفسول والرمل عالى من البيوتية وشخطة والاملاح والاملاح والمربع مع موضع فوم (بالماصل) بسمك 2 سم واطبقا استميات الاستشاري أو البند يشمل تدهيز ودمك وتبيت واستمثال مناسبية الدين الذي الطبيعة أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبية التصميمية على أن تدفق الخرسانية إجهاد لإبلل عن 250 مراسم 2 ولشطيب السطح معليمة المواصل بالبياومين المرمل والتنفية طبقاً لأصول السناعة والأموات التفهيمية المتعددة والبند بجميع مناسبة علياً المواصلة المتعددة والبند بجميع مناسبة علياً المواصلة المتعددة والبند بجميع مستملات طبقاً لمواصلة المتعددة والبند بجميع مناسبة علياً المتعددة والبند بجميع مناسبة علياً المتعددة والبند بجميع مناسبة علياً المتعددة والبند بجميع المتعددة والبند بجميع المتعددة والبند بجميع المتعددة والمتعددة المتعددة المتع	26	o	420.00	o	
		•		مهندس	الهيئة و المار	









مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

10		Bargh	الكمية	القله	الإجمالي
100	يتم اضافة علاوة قدره 5 جنبه بعد اول 10 متر واسي على ان تصاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر واسي).				
2_4	بالمتر المكسب أعمال توريد وصب خرصانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 40.8 س دولوميت مندرج 4.0ج2 رمل حرق +300 كعم اصمنت ووزلادتها عادى والإضافات طبقا تعليمات (الاستشاري (فيرم حسكا) علي أن تكرون السن نظيف ومقسول والرمل عائل من الشوائب والطفاف والأملاح والمواد المربعه والبند يضمل تجهيز واستمنال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة الشوصول الماست التصميعية على أن تحقق الخوسانة إجهاد لايقل عن 200 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته وتعليمات المهندس العشرف	30	0	2,300.00	o
3_4	بالبقر المكسب توريد غرسانه عاديه اسفل الغواعد المسلحه للإساسات تتكون من 8.0 م3 سن دولميت مندم + 0.4 وقو مل حرش +220 كجم اسمنت بروتولاتدي عادى على ان يكون السن والرمل نظيف وعال من الطفله والإملاح والمواد الغربية بمختلف الارتفاعات ولى أي مكان وتحت أي ظروف في متفقة الممل والبند يشمل تجهيز واستعدال السطح مع الرش والدمك اسفل البلاطة للوصول ال المناسب التصميمية طبقة المرسومات المعاقمة على ان تحقق الغرسانه اجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم2 والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما بلزم لتهو التمل كاملا طبقاً لأطبوب المساقمة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الغاصة بسكة حديد مصر [القصل الخامس] وتعليمات المهاشة الشروط والمواصفات الخاصة المكاسفة بسكة حديد مصر [القصل الخامس]	34	0	1,550.00	0
4_4	بالمتر المكتب اعمال تنفيذ غرسانة مسلحة حرائط ساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2السمر لا يشمل حديد التسليم وكل ما يلزم ليهو الممل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	34	0	2,890.00	0
5_4	بالتر الطوقى توريد وتركيب برابغ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى كالاني (رتبه 4 أ) تسليح ملدوج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يمثلها من الخيرسانة المسلحة بإجهاد 200 كمم / سم 2 بلسبة خلط (350 كيم اسمنت مغاوم الكبريتات + 0.8 م (ولط 4.0 م (ويل 4 م تدعيم نهايات الساسورة بخوص المتديد مع تزال الوصلات بالكبين المقطورة مع تزال المواسية لموقع تركيمها بحيث لا يعدف شرخ في الا وكسور مع تقديم نوثة حسابية و ملحق مواصفتها و والفته شاملة اعمال الحفر حتى منسوب التصميمي وترح السية وعمل السنودة والفقة غير شاملة الروم بالرعال حول واعلى المواسير ويتم التنفيذ طبة المنتفظة المختصة و الرسوات المعتمدة الساسة وعمل المناسبة المناسبة المترفة وكراسة التروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	برط			
]	And the comment of th	-		0.00	-
	اً. قطر 1 متر	-	0	0.00	0
	ب. قطر 15 متر	-	0	0.00	0
	ج. فطر 2 متر	-	0	20,545.53	0
	د. قطر 2.5 متر	-	- 0	20,343.33	-
6	بالمان توريد حديد تسليح (40/60) لزوم جميع المناصر الاتشائيه والسعر يضمل التلطيع والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات الى لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (القصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	الطن	0	45,000.00	0
7_4	بالمتر الطوئي توريد وتركبب مواسير U.P.V.C بتحمل هيفط 6 بار والفقة تشمل توريد جميع الإكسسوارات لتجميع المواسير وضيط الميول والمواد اللاصله ودفع الكارتات وكل مايلزم لنهو الممل كاملا طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة المامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط		71-	
	4 يوصة	-	0	325.00	0
_	كورصة أعمال طبقات الاساس للسكة العديد		0	425.00	0
5	المعال طبهات الاستان المستحد ا			т т	
1_5	باليتر المكتب اعمال توريد وقرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجاز الصلبه المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لم ليواسفات الهيئة الموسية للمسكة الحديد و اقضي حجم للحبيبات ما بين 3.15 مم ألي 50 مو و الا يزيد لسبة الصار من منخل 200 م و الا يزيد لسبة الصار من منخل 200 و التعريف لم المورنة (20)م من تعريف لوح التحسيل عن التعريف المورنة (20)م من تعريف لوح التحسيل عن الامتحاس المورنة (20)م بالمسلك المعرفة المنافذة المسلك المعرفة	31	0	280.00	o
1	يتم احتساب علاوه 25 مستقل المستقل المستقل والله حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 2 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم.	1			

مهندس الهبنة

To the state of th







مشروع استكمال أعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة العديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

_	القطاع من المحطة (23+800) إلى المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بط	ول 800	2			
		الوحدة	الكمية	الفته	الجمال	الملاحظات
6	أعمال الطرق	_				
1_6	بالمتر المكسب أعمال توريد وفرض طبقة آساس من الاحجار الصلبة المتندرجة نائج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والندرج الوارد بالإختراطات الدامة والدامة بالمشروع لا تقل لسبة تحمل كالهدونيا عن 80% ولا يزيد نسبة الغائد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % والا يزيد الإساء الإستساس عن 10 % وفردها على طبقتين بإستخدام الاستخدام الاستاسة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورفها بالمهاء الأصوار إلى أقصى كنافة جافة فصوى الإنقال عن 85%) من الكنافة المحمدية والحقابة والحقابة ووتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التطميلية المعتمدة والبند بجميع مستمداته طبقاً فواساسات الهوسات التطميلية المعتمدة والبند بجميع المهتسرات المشرق يتم احتساب علاوه 25% جنية لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم المسمورية المشرفة عن المحاجر.	36	0	214.00	0	
2_6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بعمنل 1.5 كجم/2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جينا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرضية السودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	20	0	30.90	0	
3_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرصانة الاصفلتية بسمك 6سم بعد العمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 97/00 واردة شركة النصر بالسويس أو ما بمائلها والفئة تنصل إجراء التجارب المعملية والحقاية على المخاوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة المامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	24	0	164.00	0	
4_6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصفة من البيتومين السائل مربع النظاير 63300 بممدل 6.5 كجم/م2 ترش فوق الطبقة الأسفلية بمد تمام دمكها وتنظيفها جينا ويم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات النفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لإصول الصناعة ومواصفات الهيئة المامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	20	0	10.60	0	
5_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة معطحية من الخرسانة الأصفلتية بسمك 5سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتح تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما بمائلها والفئة نشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخاوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتعدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهتمس المشرف .	26	0	159.00	o	
1	الاجمالي				20000000	_









Control of the same	ميات للقطاع	ماد حصر که	محضر اعت			
	الموافق يوم			11	تاريخ	
شر من رمضان / بلبيس)	اعمال الجس	اسم المشروع				
البعلي للمقاولات العامة والتوريدات	اسم الشركة المنفذة	بلبيس	اتجاة	(23800:26600)	قطاع	
توريدات) , واعتمادها من الاستشارع	لبعلي للمقاولات العامة والا مصر (خط بلبيس)	الخاصة بشركة (ا مية للسكة حديد ا	الكميات المنفذة لعام للهيئة القوء	لطرق والكباري بمراجعة ا	ت الهيئة العامة ل	
ملاحظات	مالية المنفذة	الكمية الاج		البند	م	
	J.4.	عمال الازاله والتط	1		115 152 1	
	803.6		او ارصفة	اعمال تكسير المباني	1_1	
	10			اختبار oad Test.	5_1	
		2- بند الحفر	The state of the state of		14.1967	
			ادية	حفر في تربة عا	1_2	
	11334	.8	ىتر ا	حتى عمق 5 متر		
				حفر في تربة متماسكة		
	55797.	76	ىتر	2_2		
				الحفر في الص 100:200		
	0			3_2		
	0			300:400		
	67132.		The factories	جمالي كمية الحفر		
	The state of	3- بند الاتربة	4	San Land Land		
	0			اتربة من ناتج ال	1_3	
				تحميل ونقل الا		
	254,308	3.39		للجزء السفار		
	0			للجزء العلوع للفرمة		
	0 72634.18				2 3	
		علاوة مسافة نقل و	2_3			
	72634			مدقات 1.5 ک		
	110,674			علاوة مسافة نقل ة		
	7100		-	علاوة تحجير		
	254308	3.39		عمالي كميات التربة	STATE AND	

مهندس المشرف

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

يوافق ويعتمد الاستشاري العام للمشروع



Volume Report

استكمال أعمال الجمير الترابي لعدة قطاعات من مشروع الشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس) قطاع شركة البطى للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المحطة (23+800) الي المحطة (26+600) اتجاه بلبيس بطول 2800 م

حصر كميات الإجمالية لعمل مستخلص جاري 1 عقد 2 حتى تاريخ 29 / 1 / 2024

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vo (Cu.M.)	
23+800.00	0	0	288.65	0	0	0	
23+820.00	0	0	271.6	5,602.44	0	5,602.44	
23+840.00	0	0	251.43	5,230.24	0	10,832.68	
23+860.00	0	0	227.6	4,790.24	0	15,622.92	
23+880.00	0	0	343.75	5,713.45	0	21,336.37	
23+900.00	0	0	372.11	7,158.63	0	28,495.00	
23+920.00	0	0	356.49	7,286.03	0	35,781.03	
23+940.00	0	0	341.79	6,982.77	0	42,763.80	
23+960.00	0	0	327.61	6,694.00	0	49,457.81	
23+980.00	0	0	300.8	6,284.17	0	55,741.98	
24+000.00	0	0	290.77		0		
24+020.00	0	0	273.79	5,915.71	0	61,657.68	
24+040.00	0	0	270.37	5,645.53		67,303.21	
24+060.00	0	0	264.08	5,441.54	0	72,744.75	
24+080.00	0	0		5,344.45	0	78,089.20	
24+100.00	0	0	397.24	6,613.19	0	84,702.38	
24+120.00	0	0	403.98	8,012.26	0	92,714.64	
24+140.00			475.72	8,797.07	0	101,511.71	
24+160.00	0	0	221.1	6,968.27	0	108,479.98	
24+180.00	0	0	230.41	4,515.12	0	112,995.10	
	0	0	194.27	4,246.75	0	117,241.86	
24+200.00	0	0	194.7	3,889.72	0	121,131.57	
24+220.00	0	0	294.06	4,887.67	0	126,019.24	
24+240.00	0	0	341.4	6,354.67	0	132,373.91	
24+260.00	0	0	317.36	6,587.62	0	138,961.53	
24+280.00	0	0	304.96	6,223.20	0	145,184.73	
24+300.00	0	0	305.24	6,102.04	0	151,286.76	
24+320.00	0	0	253.34	5,585.83	0	156,872.59	
24+340.00	0	0	221.21	4,745.47	0	161,618.06	
24+360.00	0	0	194.34	4,155.43	0	165,773.48	
24+380.00	0	0	176.66	3,709.93	0	169,483.41	
24+400.00	0	0	179.34	3,560.00	0	173,043.41	
24+420.00	0	0	189.78	3,691.29	0	176,734.70	
24+440.00	0	0	206.28	3,960.61	0	180,695.31	
24+460.00	0	0	222.38	4,286.59	0	184,981.90	
24+480.00	0	0	278.97	5,013.52	0	189,995.43	
24+500.00	0	0	265.69	5,446.61	0	195,442.04	
24+520.00	0	0	288.14	5,538.29	0	200,980.33	
24+540.00	0	0	260.81	5,489.46	0	206,469.79	
24+560.00	0	0	220.42	4,812.33	0	211,282.12	
24+580.00	0	0	208.21	4,286.37	0	215,568.49	
24+600.00	0	0	188.18	3,963.93	0	219,532.42	
24+620.00	0	0	189.06	3,772.42	0	223,304.84	
24+640.00	0	0	183.57	3,726.33	0	227,031.17	
24+660.00	0	0	139.34	3,229.15	0	230,260.32	
24+680.00	0	0	116.56	2,559.05	0	232,819.37	
24+700.00	0	0	83.36	1,999.22	0	234,818.59	
24+720.00	0	0	194.17	2,775.34	0	237,593.93	
24+740.00	0	0	197.49	3,916.60	0	241,510.52	
24+760.00	0	0	181.6	3,790.84	0	245,301.36	
24+780.00	0	0	181.23	3,628.24	0	248,929.60	
24+800.00	0	0	172.56	3,537.85	0	252,467.45	
24+820.00	0	0	0	1,666.93	0	254,308.39	

مهندس الاستشاري مهندس الاستشاري المستشاري المستشاري المستشاري المستشاري المستشاري المستشاري المستشاري المستشاري



ıl.					सम्ब		24+800 \$23+800		を産り					
		-40			رفرائنا	AL	3_2	C.	1	13	34	3000		
6	استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي - الدائر من رمضان - بلبين)	PP.	القطاع من المعطة (0	الموقف التنفيذي قطاع	איני וצישה	يقدير المكتب احمق تعميل وكوريد وتقل الربه مطايلة للمواصفات وتتلفيها ياستكدام الإن التسويه المتكسل الشميس ائتلكيل الجمير الترابي	(على الا تقلّ تسبة تعمل كالبلورتها عن 10 %) للجزء السللى	يتر احتماب علاو، 15, إ جنية لكل ا عر زيادة و لك هن مسالة للل 100 عر و 12, اجتبة لكل ا عر زيادة عن مسالة للل 100 عر (3,75كم)						
200	ت من مشروع انشاء وصلة مكة العد	قطاع شركة البطى للمقاولات العامة والتوريدات	القطاع من المعطة (23+800) الى المعطة (26+600) اتجاء بليبس بطول 2800 م	الموقف التنفيذي قطاع من 30+23 الى 24+800 حتى تاريخ 12/ 2/ 2/	أجدالي الكمية المطلوب طبقا للتعاقد		185000.00	220433.00	مهلدس الاستثماري	W 31/1 2024 "	A Control of the Cont	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
SATING INCINITIES.	ئيد (الروبيكي - العاشر مر	وريدات	تجاء بلبيس بطول 2800	2024 /1 /29 50	اجدالى السابق تلفيذه		0.00	00.0	20	1	VIX			
A SAA CONTOTNE INCIDENT) رمضان - پلييس)				مقدار الإعمال التي تمت كلال المدة		71547.53	71547,53						
1					اجدكى المنظة	7 . !	71547.53	71817.53	4	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				
m					ملامقات				مهندس الهينة	35/10)			









مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لغط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الخط الرئيمي (الروبيكي - بلبيس)	الإنجاه	17/10/2023	التاريخ
23+800to 24+800	نطاق العمل	البطي للمقاولات العامة والتوريدات	الشركة المنفذة

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-015)

ستلام الأتي: - اعتماد نثاتج صلاحية التربة	برجاء التكرم بطلب إم
t of those was to the	المرفقات:

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - 2- صورة من محضر العينات.

3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .
سلامظات : البيناح مفعولمولاما لوم كالأ مُزراً
نتيجة هذه الأعمل :- حول المالاسلان بعابه المرادم وعمل لعلامطان بعابه المرادم وعماد عديمه ا
تلتزم الشركة المتلفة باخذ صورة ورقية او صولية من طلب الاستلام .
مهندس الهبئة مهندس













مشروع اعدل البصر الترابي والاعدل الصفاعية لسكة عديد (الروبيكي . العاشر من رمضان - يلييس)

المتبارات مسلاعية اتزية


SERIAL	12
Date	17/10/2023

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والتوريدات العامه
LOCATION :-	مشروع وصله سكه حديد(الروبيكي،العاشرمن رمضان-بلبيس)
STATIONS :-	24+540
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes	Notes	
1	selve analyses	A-1-b		×
2	u u	- 200 A 1		
3	P.L	NP		0.00
4	P.I	3=3	1200	1 3
s	Soil classification	A-1-b	#200	8.4
6	Proctor	2.07	-	

comment :-















مشروع اصل البسر الترابي والإصل الصناعية لسكة عديد (الروبيكي . العاشر من رمضان - بلييس)


Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

COMPANY:-	شرى البطي للسلاء لات والتوريدات العامه
LOCATION:	مثروع وصله سله عديد(الروبيكي،العظرمن رمشان،يليس)
STATIONS:-	24+540
DESCRIPTION:-	مدلعة فترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

SAMPLEND	11	
BATT.	17/19/2023	

Testing Results & calculations :-

SIEVE SZE (Inch)	(Em)	CUMULATIVE RETAINED (N)	PASSING (N)	specifications
r	•	0.0	100.0	
15"	F 1.0	0.0	100.0	
r	40	0.0	11.2	
ye	65	1.3	11.7	
3/IT	290	6.0	94.2	
74	780	15.6	84.4	et a vertical and



سركة البعلي للمتناولات العامة والتوريطين العامل والطرير العامل العامل والطرير العمين المتناولات













مشروع اعسل البسر الترابي والاعسل الصفاعية لسكة عديد (الروبيكي - العشر من رمضان - بلبيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lht/ft (2,700 kN-m/m) ASTM D1557-12

COMPANY'S	شرکه فیطی السکار لان واکار پیان کشف		
LOCATION >	ع ومله مله هووفروسلي فطرمن رمضان بليس)		
STATIONS :-	24+540		
DESCRIPTION :-	متما تريا		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

SAMPLE NO. 1-	- 11	
DATE SAMPLED :-	17/10/2023	

Test Results :-

Γ	Trial No.	1	2	3	4	5
T	Max. Dry Denstly (ton / m3)	1.91	2.00	2.07	2.02	1.95
T	Optimum moisture content (%)		41	7.0	9,2	10.5



مركة البعلم المقاولات العامة والتوريدات العامة والتوريدات الرارة العامل والطرير المتحددة














مشروع اعدل الجسر الترابي والاعدل الصناعية لسكة مديد (الروبيكي - العشر من رمضان - بلبيس)


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شركه البطي للمقاولات والتوريدات العامه	SAMPLE NO.:-	12
LOCATION :-	مشروع وصله سله عديد(فروبيكها عشرمن رمضان بليس)	-: DATE SAMPLED شروع رسته سته	
STATIONS :-	24+540		
DESCRIPTION :-	صلاهية الترية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

TEST RESULTS :-

	The state of the s			PLASTIC LIMIT		MIT	LIQUID LI	
Acceptance limits	RESULTS	M.C %	Test NO.	M.C %	NO. of Blows			
	LL-		1	V-1				
Accepted	P.L =		2	The state of				
Accepted		1	A	4014	3			
	A-1-b			100				

















مشروع اعمال البيسر الترابي والاعمال الصفاعية لمسكة حنيد (الروبيكي - العاشر من ومضان - يلييس

اختبار تعين نمية تحميل كاليفورنيا AASHTO T-193

	COLUMN TO SERVICE TO	كود العيلة	17/10/2023	تاريخ الإختبار
A-1-b	نوع النربة	40	البعلي	إسم الشركة
		12	24+540	المحطة

تتقيح الأغتبار


Compaction % for Mold		
Mold No.	2	
Mold Vol(cm)	2170	
Mold WT. (gm)	6410	
Mold WT. + Wet WT. (pm)	11120	
Wet WT. (gm)	4710	
Wet Density (g/cm²)	2.171	
Dry Density (g/cm²)	2.029	
Proctor Density (g/em²)	2.070	
Compaction %	95.0	

Moslture Ratio After Compacted Mold		
Tare No.	3	
Tare WT. (gm)	41	
Tare WT. +Wet WT. (gm)	215.6	
Tare WT. +Dey WT. (gm)	204.2	
Water WT. (gm)	11.4	
Dry WT. (gm)	163.2	
Moisture Content %	7.0	

Swelling	
Mold No.	2
Date	17/10/2023
Intial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11.60
Swelling Ratio %	00%

Looding Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	318	3 80	4 45	5 00	6 40
Load Reading (kn)	5	9	14	27	31	39	42	54	59
(kg)Standred Load				1370				2055	
Lord (kg)	506	910	1415	2730	3134	3943	4246	5459	596
unit Laad kg/cm2	26	47	73	141	162	204	219	282	. 303



Calculations :-

Penterption	Strest	Standard Lood	CBR
(==)	kg/cm2	kg/cm2	(%)
2.50	141.07	703.1	26,1%
8.00	212.14	1050.3	24.9%

لسية كعمل عاليقور ليا المواد 6%



Consultant Engineer

Sign:











مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الخط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس)	الإتجاه	14/11/2023	التاريخ
23+800TO26+200	نطاق العمل	اليطي للمقاولات العامة والتوريدات	الشركة المنفذة

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-020)

برجساء التكرم بطلب إستلام الأتسى:- اعتماد نتائج صلاحية التربة

المرفقات:

- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - 2- صورة من محضر العينات.
 - 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة.

	4		
11.1			
81 - 800	TO NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	10 Miles	- 1 - 1 - 1
		2 8	

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهبنة

الاسم / التوقيع / مهندس الاستشاري انسرا مياميم ميدا كل انداد مياميم ميدا













مشروع اعدل ليبسر الترابي والاعدل الصفاعية لسلة عديد (الروبيلي - العشر من رمضان - بليبس)

اغتبارات مسلاعية اثرية


SERIAL	16	
Date	14/11/2023	7

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والنوريدات العامه
LOCATION :-	مشروع وصله سكه حديد(الروبيكي العاشرمن رمضان بلبيس)
STATIONS :-	24+400
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes		lotes
1	seive analyses	A-1-b		
2	u e			
3	P.L	NP		
4	P.1	And the second second	TE En	
5	Soil classification	A-1-b	#200	8.1
6	Proctor	2.13		

comment :-















مشروع اعسل البسع الترابي والإعسال الصفاعية لسلة عديد ﴿ الروبيقي - العنفر من رمضان - يلييس]

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422


COMPANYS	شركه البطي للطاولات والتوريدات العلبه
LOCATION :	شروع وصله سكه هديد (فروييلي، العاشر من رمضان بليس)
MATIONS 5	24+400
DESCRIPTION:	ملاعبة فترية
ORIGINAL MOURCE :-	Stock

SASIFIE NO	16
DATF :	14/11/2023

Testing Results & calculations :-

SIEVE SIZE (Inch)	(pm)	CUMULATIVE RETAINED (%)	PASSING (%)	specifications
3*	•	0.0	100.0	
1.5*	•	0.0	100.0	
r	50	1.4	91.6	
Ne.	80	2.3	97.7	
1/E	170	43	95.1	
**	350	10.0	90.0	

CUMULATIVE RETAINED (%) Specifications SIEVE SIZE (Inch) (5-1 14.0 77.4 * 10 70 86.0 68.0 28.8 32.0 455 9.0 #200 Sand Silt or Clay gravel



شركة البملى للمقاولاتين العامة والتوريطان إدارة العامل والطور سيانة والتعديد













مشروع اعدل البسر الترابي والاعدل الصناعية لسكة هديد (الروبيكي . العشر من رمضان . ينبيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-160ft² (2,700 kN-m/m²)ASTM D1557-12

contint »	شرعه فبطي للطولات ولتوريدت فعضه
LOC VIION >	شروع وصله سكه عديدالروسكي لمشومن ومضان شيس)
S1 1110\S	24+400
DESCRIPTIONS	مصاحبا
ORIGINAL SOURCE:	Steck

SAMPLE NO. :-	16
DATE SAMPLED >	1411/2013

Icst Results :-

Trial No.	. 1		,		5
Max. Dry Drestly (toe / m3)	2.08	2.10	2.13	2.07	2.8
Optimum moisture content (%)	3.1	45	6.3	15	9.5



M.D.D(Yd) 1	on/m³.	2.13
W.C%	•	6.1

شركة البعلى للمقاق Conirgiania العامة والتوريداني إدارة العامل والتطور بمناسبة














مشروع اعمال البصر الترابي والاعمل الصفاعية لمسكة حديد (الروبيكي . العشر من رمضان - بلبيس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شركه البطي للمقاولات والتوريدات العامه	SAMPLE NO.:-	16
LOCATION:-	مثروح وصله سكه هديد(الروبيكي،المشرمن رمضان،بليس)	DATE SAMPLED :-	14/11/2023
STATIONS :-	24+400	ALCE-MAT-RE	1.5
DESCRIPTION:-	صلامية التربة		
ORIGINAL SOURCE:-	Stock	SECULA IN CO.	

TEST RESULTS :-

		PLASTIC LIMIT		LIQUID LIMIT	
Acceptance limits	RESULTS	M.C %	Test NO.	M.C %	NO. of Blows
	LL-		- 1		
	P.L -		2		
Accepted	P.I =	VZ.	A		
	A-1-b				



شركة البعلى للمقالطالا Contrestby المعامة والتوريد المراحة العامل والتطوير المناطق والمناطق والتعامل والتطوير المناطق والتعامل والتطوير المناطق والتعامل والتطوير المناطق والتعامل وال











مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الخط الرنيسي (الروبيكي - بلبيس)	الإنجاه	28/11/2023	المتاويخ
23+800TO26+200	نطاق العمل	البطي للمقاولات العامة والتوريدات	الشركة المنفذة

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-021)

برجساء التكرم بطلب إستلام الأتسى:- اعتماد نتانج صلاحية التربة

المرفقات:

- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري.
 - 2- صورة من معضر العينات.
 - 3- صورة من نفتر الشروط الخاصة .

			35
		النمياك	عت 🗄 البناء
			The state of the s
1 10 300,00	ethoras (A	A RULL	100
A 112	State 1	31 1	
		0	
مرفوش وعاد عدسه	موافق مع عمل الملاحظات بعالية	- ROLL	ية هذه الأعسل :-
		1707	-

• تلتزم الشركة المنطأة باغذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام.

مهندس الهيئة الاسم المحالل التولمق المحلك















مشروع اعمل الجسر انترابي والاعمل الصناعية السكة عديد (الروبيلي ، العاشر من زمضان ، يليس)

المتبارات مسلامية اثرية

SERIAL	17
Date	28/11/2023

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والتوريدات العامه
LOCATION :-	مشروع وصله سكه حديد (الروبيك العاشرمن رمضان بلبيس)
STATIONS :-	Stock
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes		lotes
1	seive analyses	A-1-b		
2	LL	8		
3	P.L	NP		
4	P,I		- 170.00	
5	Soil classification	A-1-b	#200	10.2
6	Proctor	2.11		

comment :-

شركة البعلى للمقاولات العامة والتوليدانيز ادارة العامل والطور ومنهما والتعاميد













مشروع اعمل اليسم. الترابي والإعمال الصناعية لسلة عديد (الروبيقي ، العائم من زمضين ، يتبيس)

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Solls ASTM D422


COMPANIS	شرکه خیطی تضفام لات و انتوریدات خدب
LOCATION:	شروع وصله سله عديد (فروساتي العاشرين ومضان بليس)
VI VIIOVAS	Stock
DESCRIPTION >	صلامية فترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

* 121911 501	17
DAIL.	20-11/2021

Testing Results & calculations :-

SIEVE SIZE (Inch)	GRATE	CUMULATIVE RETAINED (N)	PASSING (%)	specifications
-	(t-)	0.0	100.0	
15		0.0	100.0	
r	80	2.5	97.5	
M.	110	14	94.6	
M.	180	5.6	94.4	
***	390	12.2	87.8	

fore aggregate .	3	00	tu .					
SIEVE SCE (Inch)		AINO	CUMULATIVE RETAINED (%)		Passing (%)	Total Pasong (%)	Spechen	tiens
# 10		00	2	0.0	80.0	70.3		
• 40	3	00	60.0		40.0 35.1	A-1-b		
#200	4	42		1.4	11.6	10.2		
	gravel			Sand		Silt or	Clay	
-			100000			CDr	Clay	



شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدان العامة والتوريدان العامل والطرير المستحددة المستحد














مشروع اعمل البسر الترابي والاعمال الصناعية لسكة هديد (الروبيكي . العشر من رمضان . بلبيس)

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (\$6,000 ft-lbt/tt² (2,700 kN-m/m²)ASTM D1557-12

CONFINE >	شرکه تیخی شطو ۲ان و تاوریدان لعف
TOCATION >	مشروع وصنه بسقه عنينا فروطتها لعشرمل رمضال سنيس و
STATIONS :-	Stock
DESCRIPTION:-	معمادية
ORICIA II SOLECE -	Shell

Test Results :-

Trial No.	1	2	3	4	5
Max. Dry Density (ton/m3)	2.03	2.07	2.11	2.06	2.0
Optimem mohture contest (%)	3	42	7.0	1.9	9.7



M.D.D(Yd) Toa/m², 2.11 W.C.%, - 7.8

Contractor

شركة البعلى للمقاولات المقاولات المقاولات المعامة والتوريدات المعامل والطرير مستعددات المعامل والطرير مستعددات














مشروع اعدل لبسر الترابي والاعدل الصفاعية لسكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلييس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شوكه البطي للمقاولات والتوريدات العاسه	SAMPLE NO. :-	17
LOCATION :-	مشروع وصله سكه عديد(الروبيكي العظومن ومضان بلبيس)	DATE SAMPLED :-	28/11/2023
STATIONS :-	Stock	444	
DESCRIPTION :-	صلامية الترية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

TEST RESULTS :-

			CLIMIT	PLASTI	III	LIQUID LI
Acceptance limits	ILTS	RESULTS		Test NO.	M.C %	NO. of Blows
		LL-		1		1
Accepted		P.L -	YELL	1		
	1-1-1-	P.1 =	1.	A		
	j)	A-1-b	75 1 4			1 3 3



شركة البعلى للمقاو Contractor
العامة والتوريدات والتوريدات العامل والتوريدات المامل














مشروع اعدل المسر الترابي والاعدل الصناعية لسكة حديد (الروبيكي . العشر من رمضن . بليس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شوكه البطي للمقاولات والتوريدات العامه	SAMPLE NO.:-	17
LOCATION:-	مشروع وصله سله عديد(الروبيكيالعنشومن ومضاف بلبيس)	DATE SAMPLED :-	28/11/2023
STATIONS :-	Stock	77	
DESCRIPTION:-	صلاحبة الثرية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

TEST RESULTS :-

LIQUID LI	MIT	PLASTIC LIMIT		- Alleren	and the same of	TEST TO A STATE OF THE STATE OF
NO. of Blows	M.C %	Test NO.	M.C %	RESI	ILTS	Acceptance limits
1		- 1	1.5	L.L.	177	
L.	THE S.	1		P.L -	31	Accepted
-			vz.	P.1 =	124	Allipio
	-		7.1	A-1-b	11.511	



شركة البعلى للمقاو Contractor
العامة والتوريدات والتوريدات العامة والتوريدات العامل والطور المامل والطور المامل والعلور المامل والعلود و













منه و و اعدي المسر الترابي و الإعدل الصفاعية لسكة حديد (الروبيكي - العنشر من ومضان - يليس)

اختبار تعبين نسبة تحميل كالبلورنيا 193-AASHTO T

and the same of the same		كود العيلة	28/11/2023	تاويخ الإختبار
A-1-b	نوع التربة		البعلى	إسم الشركة
	the country of	17	Stock	المعطة

تتازج الأختيار


Compaction % for Mold	hasa
Mold No.	2
Mold Vol(cm)	2170
Meld WT. (gm)	6410
Meld WT. + Wet WT. (gm)	11120
Wet WT. (gm)	4710
Wet Density (g/cm³)	2.171
Dry Density (g/cm²)	2.029
Proctor Density (g/cm²)	2.070
Compaction %	98.0

Mositure Ratio After Compacted	Mold
Tare No.	3
Tare WT. (gm)	41
Tare WT. +Wet WT. (gm)	215.6
Tare WT. +Dry WT. (gm)	20L2
Water WT. (gm)	11.4
Dry WT.(gm)	163.2
Moisture Content %	7.0

Swelling	
Mold No.	:
Date	28/11/2023
Istial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	- 0
Sample Height (mm)	11.60
Swelling Ratio %	0.0*•

Leading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	254	3.15	3.80	4.45	5.00	6.41
Load Reading (km)	7	10	16	27	31	38	43	53	59
(ke)Stradered Load	7.00			1372				2055	
Losd (kg)	703	1011	1618	2730	3134	3842	4347	5358	590
unit Land kg/cm2	37	52	84	141	162	199	225	277	305



Calculations:

Peaterstine	Seress	Stendard Load	CBR
(==)	Agrem2	Lgirml	(%)
150	141,87	703.1	20.1%
5.00	276.91	1050.3	16.4%

شركة البعل<u>ي للمقاولاية ها</u>
العامة والتوريدات العامل والتوريدات المامل والطور المستقولية العامل والطور المستقولية المستقولي

Consultant Engineer

Sign:











مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الغط الرئيسي (الروبيكي - بلبيس)	الإنجاه	5/12/2023	التاديخ
23+800TO24+800	نطاق العمل	البطي للمقاولات العامة والتوريدات	الشركة المنفذة

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-022)

رجاء التكرم بطلب استلام الأتي: اعتماد نتانج صلاحية التربة

المرفقات:

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - 2- صورة من محضر العينات.
 - 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

		(101)	الركليل خد تلقيار
the property was an a			and the second
7.1			
1 1 1 1 1 1 1 1 1	ESTRA DE LA SE	3 0 1 301	
	The same of the sa	0	
مرفوص وعاد نعدسه 🛘	موافق مع عمل الملاحظات بمالية 📗		نتيجة هذه الأعمال :-

• تلتزم الشركة المنقذة بالحذ صورة ورقية او صولية من طلب الإستلام .

الاستشاري مينس الو يا مراك كر الاسرا الاسراك كر الاسرا













مشروع اعدل لهمر التراس والاعدل المشاعبة لسلة هديد (الروبيلي ، العاشر من رمضان ، يثبيس)

اغتبارات صلاعية اتزية

SERIAL	18
Date	05/12/2023

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والتوريدات العامه
LOCATION :-	مشروع وصله سكه حديد(الروبيكي-العاشرمن رمضان بلبيس)
STATIONS :-	24+700
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes		lotes
1	seive analyses	A-1-b		
2	LL	Abe Edit		- 67.7
3	P.L	NP		
4	P.I	Sect	. 1225	
5	Soil classification	A-1-b	#200	10.6
6	Proctor	2.12		

comment :-

شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامة والتوريدات العامل والتطور المستنادة المس











<u>سبروغ کندگ نیسبر نیزیمدو لاعدگ نمستانیهٔ نسطهٔ بدید (نزویبطی ، نعشر من رمنسان ، پنیس)</u>

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422


COALTAIN:	شرقه فيطن تشقاولات والتوريدات لعامه
100 1101 :	شروع وصله سله عديد (فروسلي العظرمن رمضان منسي)
MATIONS:	24+700
DISCRIPTION:	مدمة نزبة
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

*******	14
pst:	44.00

Testing Results & calculations :-


stit stillion)	SETAND (g=)	CUMULATIVE RETAINED (N)	PASSING (N)	ned acos
r	•	0.0	100 0	
15"	50	1.6	91.4	
1*	100	3.1	96.9	
3/4"	140	44	93.6	
3/8"	200	63	93.6	
**	340	11.9	#1	

es aprepas e	50	0	gm .				
STATE SEE (moh)	AETA (g:		CUMULATIVE	CUMULATIVE PETAINED (%)		Total Passing (%)	tpeat cet cer
# 10	*			18.0		723	
*40	30	•		0.0	40 0	353	
#200	44	0		1.0	120	10.6	
	Ers	vel		Sand	111	Silt or	Clay
3.4	coarse	fine	coarse	medium	fine	Silt	Clay



شركة البعلى للمقاولات المقاولات العامة والتوريد العامل والتوريد العامل والطور والطور والتطوير والتعامل المامل والتطوير والتعامل المامل والتطوير والتعامل المامل المامل والتعامل المامل والتعامل المامل والتعامل المامل والتعامل المامل والتعامل المامل والتعامل والتع
















مسروع عمر الجسر الترابي والاعدار الصفاعية نسكة هديد (الروبيكي ، العشر من رمضين ، يثبيس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شركه البطى للمقاولات والتوريدات العامه	SAMPLE NO.:-	18
LOCATION:-	مشروع وصله سله عديد (الروبيقي العاشر من رمضان سلبس)	DATE SAMPLED :-	05/12/2023
STATIONS :-	24+700	A TOTAL SPEC	
DESCRIPTION :-	صلامية الترية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock	- 3621 155-	

TEST RESULTS :-

LIQUID LIMIT		D LIMIT PLASTIC LIMIT						15
NO. of Blows	M.C %	Test NO.	M.C	RE	SULTS	Acceptance South		
		1		LL.	-			
		2		P.L -		Accepted		
		A	ng.	P.I -				
	-			A-1-b				



شركة البعام للمقاولي والمعاددة العامة والتوريدات والتوريدات والتوريدات والمعاددة العامل والطور المساددة العامل والمساددة و











مشروع أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

الخط الرنيسي (الروبيكي - بلبيس)	الإتجاه	16/12/2023	التاريخ
23+800TO24+800	نطاق العمل	البعلي للمقاولات العامة والتوريدات	شركة المنفذة

Submetal material (RB-RSCCE-ACE-MAT-023)

رجاء التكرم بطلب إستلام الأتي: اعتماد نتانج صلاحية التربة المرفقات:

- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

2- صورة من محضر العناك.

موافق مع عمل الملاحظات عاليه مرفوص وهاد نقديمه

• تلتزم الشركة المنفذة باغذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام.

نتيجة هذه الأعمال :-











ستروع اعدل لجسر التراين والاعدل الصفاعية لسطة عديد (الروبيكي ، العاشر من رمضان ، يليس)

المتبارات صلاعية الزية

SERIAL	19
Date	16/12/2023

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والتوريدات العامه
LOCATION :-	مشروع وصله سكه حديد (الروبيكي العاشرمن رمضان بلبيس)
STATIONS :-	Stock
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes	•	lotes
1	seive analyses	A-1-b		
2	LL L			
3	P.L	NP		
4	P.I			1.00
5	Soil classification	A-1-b	#200	10.0
6	Proctor	2.10		

comment :-

Contractor

شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات إرارة العامل والطرر منظامات













مسروع اعدل انجسر الترابي والإعدل الصناعية لسله هديد (الروبيلي ، العاشر من رمضان ، ينبس)

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

COMPANIE	شركه فبطي للملاولات و فتوريدات فعامه
TOCATION:	شروع وصله سقه عديدا تروييقي العاشرمن رمضان بلسس
MATIONS:	Stock
DINCRIPTIONS	صلامة فتربة
ORIGINAL SOURCE :-	Stock

ACCUPATION OF	14
DAII	14 12 2421

Clay

Testing Results & calculations :-

SEVE SCE (moh)	RETAIND (ET)	CUMULATIVE RETAINED (N)	PASSING (%)	specifications
r	•	0.0	100.0	
15"	90	2.6	97.2	
r	130	4.1	95.9	
3/4"	160	5.0	95.0	
3/8"	540	16.9	83.1	
••	920	20.6	71.3	

Specifications CUMULATIVE RETAINED (%) SEVE SIZE (Mch) 16.0 84.0 21.4 350 30.0 . 40 86.0 #200 430 14.0 Silt or Clay gravel Sand

1.0 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200

SIEVE SIZE

شركة البعلى للمكافئة المحافظة المعامة والتوليطية العامل والتطور المناجل المامل والتطور المناجة والمناود











ستروع اعدل الجسر الترابي والإعدل الصناعية لسكة هديد (الروبيكي ، العاشر من رمضن ، بنيس)


Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbt/ft 12,700 kMm/m²).ASTM D1557-12

CONFINE	البركة البطن السلام لات والتوريدات العضه	
roc (1107 P	شروع ومنه سله عديدا الروبيلي العشر من رمضى بنيس و	
N1 X110 XX 5	Stock	
DISCRIPTION:	صلامها فترية	
ORRAN IL SOURCE :-	Stock	

Lest Results :-

Irial Ne.	1	, 1	,	-1	,
Man. Dry Densily (ton/m3)	2.04	2.97	2.10	2.04	2.64
Optimum moisture contest (%)	3.2	43		1.5	7.5

proctor curve



M.D.D(\(\forall \) Tou/m'. 2.10
W.C \(\forall \) - 6.8

شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات إدارة العامل والطرير متنافقته











مشروع اعمل الجسر الترابي والاعمل الصفاعية لسلة هديد (الروبيلي ، العشر من رمضان ، بلييس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شوكه البطى للعقاولات والتوريدات العامه	SAMPLE NO.:-	19
LOCATION :-	مشروع وصله سقه هديد(حروبيقي،العاشرين رمضان،بلبيس)	DATE SAMPLED :-	16/12/2023
STATIONS :-	Stock		
DESCRIPTION:-	صلاعية الثرية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

TEST RESULTS :-

LIQUIDLI	MIT	PLAST	IC LIMIT			
NO. of Blows	M.C %	Test NO.	M.C %	RESULTS	Acceptance limits	
		1		LI		
		2		P.L - Accep		
		A	Ng.		Accepted	
55.0 53.0 51.0 49.0						
45.0			La Company	April 10 Mile State or grade the Contract of t		

شركة البعلى للمقاط Contracte العامة والتوريدات العامل والطرر مناطق











يشروع اعدل الجسر الترابي والاعدل الصناعية لسلة حديد (الروبيلي ، العاشر من رمضان - يلبسي)

اختبار تعيين نسبة تحميل كالبلورنيا 193-AASIITO T

1.3		كود العينة	16/12/2023	تاريخ الاختبار
A-1-b	نوع التربة	40	البعلى	اسم الشركة
1 "		19	Stock	المعطة

تتارج الاختبار


Compaction *s for Mold	
Mold No.	2
Mold Volicm')	2170
Mold WT. (gm)	6410
Meld WT. + Wet WT. (gm)	11130
Wet W 1. (gm)	4720
Wet Density (#/cm3)	2.175
Dry Density (g/cm1)	2.044
Proctor Density (g/cm²)	2.100
Compaction %	97.3

Mositure Ratio After Compacted	
Tare No.	1 3
Tare WT. (gm)	41
Tare WT. +Wet WT. (gm)	213.6
Tare WT. +Dry WT. (gm)	203.2
Water W1. (cm)	10.4
Dry WT. (gm)	162.2
Moisture Content	6,4

Swelling	1
Mold No.	:
Date	16 12 2023
Intial Height (mm)	000
Final Height (mm)	0.00
Difference	
Sample Height (mm)	11.60
Swelling Ratio	0.0**

mading Reading :

Penteration (mm)	1164	1.27	1.91	2.54	3.15	3 80	4.45	5.540	++
I and Reading (km)	10	15	22	25	35	40	45	55	01
(kg)Standred Load	77.7	1		1372				2055	
Load (kg)	1011	1517	2224	2531	353+	1011	4550	55n1	nin
unit Load kg'cm2	52	78	115	146	183	2019	235	257	319



Calculations:

rateration	Stress	Standard Load	t BR
(mm)	lg/cm2	kg cm2	150
1.50	146.29	781.1	20.5%
1.00	107.36	1050.3	27.4%

Lab. Engineer

Consultant Engineer

العامة والتوريدات والعامل والطور المنامل والطور المنامل

Sign:

CS CamScanner















شروع اعدل الجسر الترابي والاعدل الصناعية لسقة هديد (الروبيقي ، العشر من رمضان ، يلييس)

المتبازات صلاعية الزية

SERIAL	20
Date	21/12/2023

COMPANY :-	شركه البعلي للمقاولات والتوريدات العامه	
LOCATION :-	شروع وصله سكه حديد(الروبيكي-العاشرمن رمضان-بلبيس)	
STATIONS :-	24+400	
DESCRIPTION :-	صلاحية الترية	
ORIGINAL SOURCE :-	Stock	

Report of test resultes:-

No.	Test	Resultes	N	lotes
1	selve analyses	A-1-b		
2	L. L.	Sey No.		
3	P.L	NP		
4	P.I	200	C 97	
5	Soil classification	A-1-b	#200	10.7
6	Proctor	2.12		

comment :-

Contractor

شركة البعلى للمكاو













شروع اعدل البسر الترابي والاعدل الصناعية لسلة عديد (الروبيلي ، العالم من رمضال ، يثبيس)

Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM D422

: ///.1W0)	شرقه فيطن للمقاولات وختوريدات فعضه
LOCATION:	مشروع وصله سله عديد إلروبيلي العاشرين رمضان بليس)
MATIONS:	24+400
DIACRIPTION:	صلاحة لتربة
ORIGINAL SOURCE :-	Nock

******* ***	24	
P111 -	21 12 2021	

Testing Results & calculations :-

SEVE SIZE (mch)	(em)	CUMULATIVE RETAINED (N)	PASSING (%)	spectanors
r	0	0.0	100.0	
15"	0	0.0	100 0	
r ·	80	2.5	97.5	
3/4	160	5.0	95 0	
3/8"	320	10 0	900	
	750	23.4	76.6	


| Serve | State | Stat

10.0


10.0


2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200


SIEVE SIZE




















مشروع اعدل الهيد التراير والاعدل الصناعية لسلة حديد (الروبيلي - العشر من رمضان - بنييس)

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-10E1

COMPANY :-	شركه البطي للمقاولات والتوريشات العامه	SAMPLE NO.:-	20
LOCATION :-	مشروع وصله سله عنبد(الروبيكي،العظرمن رمضان،يلييس)	DATE SAMPLED :-	21/12/2023
STATIONS :-	24+400		
DESCRIPTION :-	صلاحية الثرية		
ORIGINAL SOURCE :-	Stock		

TEST RESULTS :-

LIQUID L	IMIT	PLAST	IC LIMIT		Acceptance limits
NO. of Blows	M.C %	Test NO.	M.C	RESULTS	Acceptance units
		1		L.L.»	
		1		P.L	Accepted
		4	NE.	P.1 =	0.000
	-			A-I-b	



شركة البعلى للمقاولات المواقع التوريدات العامة والتوريدات إدارة العامل والطرر التعامل العامل والطرر التعامل العامل والطرير التعامل العامل والطرير التعامل العامل ا









محضر مسافات تورید تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات قطاع من محطة 800+25 الي 600+26

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهينة العامة للطرق والكباري برصد مساقة توريد تربة من محجر شركة الهدي الي القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الي 600+26 وتُبت الآتى:-

المسافة المقطوعة من موقع المحجر الي موقع العمل هي (39.5) كم

Х	Υ	الاحداثيات
315048.90	301701.35	احداثيات المشون
675444.085	842943.027	حداثيات موقع العمل

التاريخ: 14 / 10 /2023

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري الهيئة م/ رأ THE STATE OF THE S