



مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطرق والمطارات والبحري  
١٠٠٠ مليون  
مكتبة / مكتب الجوهري



مكتب  
مطرق والبحري  
(GAPS)



وزارة النقل



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (المعلمين - فوكة) المقاييس التقديرية لبنود الاعمال لتفصيل شركة صين فايز اتجاه راس الحكمة القطاع من المحطة ٤٤٧+٦٠٠ الى المحطة ٤٤٨+٦٠٠				
رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	الاجمالي
١	أعمال الحفر			
١-١	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصوية السطح بالآلات التصوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة التقليد طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتقاته طبقا لاصول المهتمس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكلومتر للزيادة	م <sup>٣</sup>	٢٢	٢٢,٦٠٠
٢-١	بالمتر المكعب اصالح الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البولدوزر) وتصوية السطح بالآلات التصوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة للمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقليد طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهتمس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكلومتر للزيادة	م <sup>٣</sup>	٢٦	١٨٢,٠٠٠
٢	اصال الانزلة والتطوير			
١-٢	بالمتر المكعب اصالح تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي (المتقلصة مع ممان القطار في الأماكن التي يحددها المهتمس المشرف) ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم لاصال طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهتمس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية لكلومتر للزيادة او التخص	م <sup>٣</sup>	٨٠	٦٢,٤٠٠
٣	اعمال الردم			
١-٣	بالمتر المكعب اصالح توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منحوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقليد طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهتمس المشرف - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة او للتقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة	م <sup>٣</sup>	٨٥	١,١٦٦,٢٥٨
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم	م <sup>٣</sup>	٢٩٥,٤	١٣٧٢٠,٦٨
	علاوة تحصيل رسوم الكلفة والموافقة طبقا لكلفة الشركة الوطنية	م <sup>٣</sup>	١٢	١٧٨,٢٦٩

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قرياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخضر

مدير المشروع الاستشاري

م / سعيد رجب سعيد

مدير المشروع

م / سعيد رجب سعيد

ملحوظة : اسعار البنود تقديرية لحين التفاوض





مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطرق والمطارات  
(شركة مساهمة)



المهندسة  
لطريق والكباري  
(GARE)



وزارة النقل  
Ministry of Transport



**مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)**  
**المقايضة التقديرية لتبؤد الاعمال تنفيذ شركة صين وايزا اتجاه رأس الحكمة**  
**القطاع من المحطة ٤٤٧+٦٠٠ الى المحطة ٤٤٨+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	الاجمالي
١	<b>طبقة الأساس</b> بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير لكسرات والطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة التر من مخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تصل كابلونيا عن ٨٠ % والا تزيد نسبة نسبة الغلاد بجهال لوس انجلوس عن ٢٠ % والا يزيد الانكماش عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على الارض مع الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٢٠١٨,٧٢	٦٠١,٥٧٨
٢-٤	مسألة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علوة ١,٢ جنبة لكل ١ كم بزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لأفاده المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	م <sup>٣</sup>	١٩٤,٤٠	٣٩٢,٤٣٨
	علوة مسألة النقل ١٨٢ كم	م <sup>٣</sup>	٢٥	٥٠,٤٦٨
	علوة تفصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية	م <sup>٣</sup>		
٥	<b>الطلاءات الخرسانية / الرصيف الخرساني</b> بالمتر المصطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف والميول الجاهزية تتكون من ٠,٨ م <sup>٣</sup> من تولوميت ممتزج ٠,٤٠ م <sup>٣</sup> رمل حرش ٢٨٠٠ كجم لم <sup>٣</sup> سمكت بوليثادي عادي على ان يكون السن نظيف ومضروب وزرمل خالي من الشوائب والطفلة واستخدام الياف ( فايبر جلاس ) والاملاح والمواد الخريبة والبنء يشمل تجهيز واستبدال ملمسبب التربة الطبرعية امدان البلاطة للوصول الى المتسبب للتصميمية على ان تحقق الخرسقة لجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وتنظيف المصطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٢</sup>	٣٥٥,٠٠	٦,٤١٧,٨٠٠
	<b>الاجمالي</b>			١٣,٤١٦,٠٠٠

(٥٥٤ عشر مليوناً واربعة وستمائة عشر لاجنبة فقط لا غير )

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني كياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الكشور

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / سعيد رجب سعيد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرسى مطروح

عقيد المهندس /

هاني محمد محمود طه





Company Name : Sun Rise  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Date of Report : 30-06-2023  
Report No. : 04  
Location : slope protection right


COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15\*15\*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID: C 250/350

Date of Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm <sup>3</sup> )	Load (k.N)	Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Ave. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Percentage %
23-6-2023		7	st (448+050) : st (448+100)	8283	8161	2.42	562	255	278	111
				8071			674	305		
				8130			604	274		

M. Abdel

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة أحد أو معالجة العينات

Signature /   
مكتب محامل الاختبارات الهندسية  
الشارع الرئيسي : 305 شارع النيل - القاهرة  
رقم الهاتف : 27367231 - 27363093

Company Name : Sun Rise  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Date of Report : 21-07-2023  
Report No. : 05  
Location : slope protection right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15\*15\*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID: C 250/350

Date of	Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density (gm/cm <sup>3</sup> )	Load (K.N)	Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Ave. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Percentage %
Casting	Testing	Days							
23-6-2023	21-7-2023	28	st ( 448+050 ) : st (448+100 )	8073	8076	2.39	765	347	342
			8102			731	331		137
			8053			767	347		

Note: تم توريد الحصى بواسطة العميل والعمل غير متناول عن كفاءة أخذ أو معالجة العينات

Signature /

مكتب محامل الاستشارات الهندسية  
الساحل الشمالي  
رقم تسجيل مهنى 857 - 249  
البريد الإلكتروني : info@cel-egypt.com

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS  
ACCREDITED  
Laboratory

رقم الترخيص ٧٧٣٦٧٠٩٣ - ٧٧٣٦٧٣١ : القاهرة  
www.cel-egypt.com

m. Ddr



Company Name : Sun Rise  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Date of Report : 23-06-2023  
Report No. : 27  
Location : slope protection right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15\*15\*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID: C 250/350 OPC

Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm <sup>3</sup> )	Load (K.N)	Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Ave. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Percentage %
16-6-2023	23-6-2023	7	st ( 448+200 ) : st ( 448+252 )	8254	8230	2.44	634	287	305	122
				8183			664	301		
				8252			723	328		

Note: تم توريد المحملات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اختبار معالجة العينات

مكتب محامل الاستشارات الهندسية  
المساحل الشمالي  
بمصر الجديدة - 210-201  
Signature / م. أحمد

Company Name : Sun Rise  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Date of Report : 30-06-2023  
Report No. : 04  
Location : slope protection right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15\*15\*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID: C 250/350

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Ave. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm) <sup>3</sup>				
23-6-2023	30-6-2023	7	st (448+050) : st (448+100)	8283	8161	2.42	562	255	278	111
				8071			674	305		
				8130			604	274		

Note: تم توزيع المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة اختبار معالجة العينات

M. Abdel

Signature /

**CEL**  
مكتب محامل الاستشارات الهندسية  
الساحل الشمالي  
بمصر الجديدة 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطر السريع
- 3- SIT:448+360-449+450
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date :

24/05/2023

No. of Cube

Testing date

Age

Concrete cube weight (g)

Unit weight (Density) g /cm<sup>3</sup>

Concrete cube weight (g)

Unit weight (Density) g /cm<sup>3</sup>

Compressive Strength kg /cm<sup>2</sup>

Average Comp. Strength (Kg/cm<sup>2</sup>)

1	2	3	4	5	6
31/05/2023			21/06/2023		
7 Days			28 Days		
8250	8320	8270			
2.444	2.465	2.450	0.000	0.000	0.000
8330	8310	8250			
2.468	2.462	2.444	0.000	0.000	0.000
249	258	260			
256	266	263			
259			0		

Test at 7 days

259

Test at 28 days

0

QC lab : Eng.AHMED HAMZA



## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:448+360-449+450
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date : 24/05/2023

No. of Cube	1	2	3	4	5	6
Testing date	31/05/2023			21/06/2023		
Age	7 Days			28 Days		
Concrete cube weight (g)				8310	8300	8320
Unit weight (Density) g /cm <sup>3</sup>	0.000	0.000	0.000	2.462	2.459	2.465
Concrete cube weight (g)				8315	8295	8299
Unit weight (Density) g /cm <sup>3</sup>	0.000	0.000	0.000	2.464	2.458	2.459
Compressive Strength kg /cm <sup>2</sup>				304	299	289
				312	295	304
Average Comp. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	0			301		

Test at 7 days	0
Test at 28 days	301

QC lab : Eng.AHMED HAMZA





## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطر السريع
- 3- SIT:: 448+440-448+480
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date : 21/06/2023

No. of Cube  
Testing date  
Age

Concrete cube weight (g)  
Unit weight (Density ) g /cm<sup>3</sup>  
Compressive Strength kg /cm<sup>2</sup>  
Average Comp. Strength (Kg/cm<sup>2</sup>)

1	2	3	4	5	6
28/06/2023			19/07/2023		
7Days			28 Days		
8210	8260	8240			
2.433	2.447	2.441	0.000	0.000	0.000
249	258	264			
257			0		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	257
Test at 28 days	0

m, Adel

QC lab : Eng. AHMED HAMZA  
شركة الفتاح  
للخرسانة الجاهزة  
AL FATH CO.  
FOR READY MIX

## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 448+440-448+480
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date : 21/06/2023

No. of Cube  
Testing date  
Age  
Concrete cube weight (g)  
Unit weight (Density ) g /cm<sup>3</sup>  
Compressive Strength kg /cm<sup>2</sup>  
Average Comp. Strength (Kg/cm<sup>2</sup>)

1	2	3	4	5	6
28/06/2023			19/07/2023		
7Days			28 Days		
			8240	8200	8350
0.000	0.000	0.000	2.441	2.430	2.474
			299	287	293
0			293		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	0
Test at 28 days	293

m. Adel

QC lab : Eng.AHMED HAMZA





## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 448+480-448+530
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date :

17/06/2023

No. of Cube	1	2	3	4	5	6
Testing date	24/06/2023			15/07/2023		
Age	7Days			28 Days		
Concrete cube weight (g)	8250	8210	8200			
Unit weight (Density ) g /cm <sup>3</sup>	2.444	2.433	2.430	0.000	0.000	0.000
Compressive Strength kg /cm <sup>2</sup>	258	251	260			
Average Comp. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	256			0		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	256
Test at 28 days	0

QC lab : Eng.AHMED HAMZA



## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 448+480-448+530
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type: OPC

Sampling date :

17/06/2023

No. of Cube	1	2	3	4	5	6
Testing date	24/06/2023			15/07/2023		
Age	7Days			28 Days		
Concrete cube weight (g)				8210	8220	8170
Unit weight (Density ) g /cm <sup>3</sup>	0.000	0.000	0.000	2.433	2.436	2.421
Compressive Strength kg /cm <sup>2</sup>				296	290	301
Average Comp. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	0			296		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	0
Test at 28 days	296

QC lab : Eng. AHMED HAMZA





## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 447+900-448+000
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date :

24/06/2023

No. of Cube

Testing date

Age

Concrete cube weight (g)

Unit weight (Density ) g /cm<sup>3</sup>

Compressive Strength kg /cm<sup>2</sup>

Average Comp. Strength (Kg/cm<sup>2</sup>)

1	2	3	4	5	6
01/07/2023			22/07/2023		
7Days			28 Days		
8210	8230	2310			
2.433	2.439	0.684	0.000	0.000	0.000
249	255	259			
254			0		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	254
Test at 28 days	0

QC lab : Eng.AHMED HAMZA



## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 448+480-448+530
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date :

17/06/2023

No. of Cube	1	2	3	4	5	6
Testing date	24/06/2023			15/07/2023		
Age	7Days			28 Days		
Concrete cube weight (g)	8250	8210	8200			
Unit weight (Density ) g /cm <sup>3</sup>	2.444	2.433	2.430	0.000	0.000	0.000
Compressive Strength kg /cm <sup>2</sup>	258	251	260			
Average Comp. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	256			0		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	256
Test at 28 days	0

QC lab : Eng.AHMED HAMZA





## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 448+480-448+530
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type: OPC

Sampling date :

17/06/2023

No. of Cube	1	2	3	4	5	6
Testing date	24/06/2023			15/07/2023		
Age	7Days			28 Days		
Concrete cube weight (g)				8210	8220	8170
Unit weight (Density ) g /cm <sup>3</sup>	0.000	0.000	0.000	2.433	2.436	2.421
Compressive Strength kg /cm <sup>2</sup>				296	290	301
Average Comp. Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	0			296		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	0
Test at 28 days	296

QC lab : Eng. AHMED HAMZA



## Concrete Compression Test

- 1- Client : شركة صن رايز
- 2- Project : القطار السريع
- 3- SIT:: 447+900-448+000
- 4- Characteristic Strength: 250 kg/cm<sup>2</sup>
- 5- Cement Content : 350 kg/ m<sup>3</sup>
- 6- Cement Type : OPC

Sampling date :

24/06/2023

No. of Cube

Testing date

Age

Concrete cube weight (g)

Unit weight (Density ) g /cm<sup>3</sup>

Compressive Strength kg /cm<sup>2</sup>

Average Comp. Strength (Kg/cm<sup>2</sup>)

1	2	3	4	5	6
01/07/2023			22/07/2023		
7Days			28 Days		
8210	8230	2310			
2.433	2.439	0.684	0.000	0.000	0.000
249	255	259			
254			0		

for ready-mix concrete

Test at 7 days	254
Test at 28 days	0

QC lab : Eng.AHMED HAMZA





## محضر استلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)  
قطاع العلمين / فوكة  
في المسافة من كم ٦٠٠+٤٤٧ الي كم ٦٠٠+٤٤٨ بطول ١ كم  
( المنطقة الخامسة - غرب الدلتا )

تنفيذ: شركة صن رايز للمقاولات العمومية  
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٣ حضر كل من:

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / سليمان نصر مدير مشروع - شركة صن رايز للمقاولات العمومية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع :-  
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر  
تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية  
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٣- 

٢- 

١- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة صن رايز للمقاولات العامة - من المحطة ٦٠٠ + ٤٤٨ الى المحطة ١٠٠ + ٤٥١

محضر تحديد مسافة نقل

( نقل السن SUB BALLAST )

انه في يوم الاحد الموافق :- ٢٠٢٢/١٢/١٨

- بناء علي طلب المقاول شركة صن رايز للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل السن SUB BALLAST من كساره ( الماسه ياسين) علي طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه

تم زيارة الموقع من قبل:-

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ١ - السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري  |
| ٢ - السيد المهندس / مصطفى نجم       | ممثل الاستشاري مكتب د سعد الجيوشي  |
| ٣ - السيد المهندس / محمد خليل       | ممثل استشاري المساحة مكتب ( Xyz )  |
| ٤ - السيد المهندس / مصطفى نبيل      | استشاري مكتب د. سعد الجيوشي        |
| ٥ - السيد المهندس / سعيد رجب        | ممثل شركة صن رايز للمقاولات العامة |

وتبين ان الكساره علي مسافة ١٨٢ كم من منتصف القطاع الشركة صن رايز للمقاولات العامة

احداثي كساره ( الماسه ياسين)  $N 30^{\circ} 31' 44.778''$   $E 29^{\circ} 58' 30.158''$

احداثي منتصف القطاع  $N 30^{\circ} 59' 46.05''$   $E 28^{\circ} 28' 15.052''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٥ -  
٤ -  
٣ -  
٢ -  
١ -



1285449

الشروط والخطوات

الشروط العامة

- يشترط أن يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.
- ينص على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها ويحظر مدادها للوثيقة بمثابة قبول منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض.
- تقتصر التغطية التأمينية للمؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وإنشاء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة.
- ينص أن ينفذ المشترك كافة الإحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مميت تسقط كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين.
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يحق بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE".

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية.
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



26/07/2023 تحريراً في :

26/07/2023 تاريخ الطباعة :

مستطى مرسى إيداع :

مستطى محمد مستطى 23697 كود المنتج :

2 من 4

www.welhaq-egypt.com E-mail: welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

شركة وثائق التأمين التكافلي  
19685

**Head Office**  
Mohandeseen Branch  
Naser City Branch  
Alexandria Branch  
Smouha Branch  
El Mansouria Branch  
Port said Branch  
Ismailia Branch  
Port said Branch  
Damietta Branch

25 Mohamed el-Dokki - Giza  
25 Vadi el-Fai el-Mohandeseen - Giza  
8 Adoss El-Aged el-Naser City - Cairo  
88 Fouad el- (El-Horia Road) - Alexandria  
81 Fawzy Mady Street - Smouha-Giza  
Fawzi Aida Building 2 El-Dokki el- El-Mansouria  
Block 3/ A. Al-Mansouria and Mahmoud Gazy Street - East Ismailia  
Straton Street Aristokratia Tower - Front of Financial Directorate  
Gamel Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building - next to Shoraka Government  
Garnon El-Hia Fourth Section, Damietta, El-Ribat Building - above El-Tech and Wadi Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مستطى - الدقى - الجيزة  
فرع المحندeseen : ٢٥ في وادي الفاي - المحندeseen - الجيزة  
فرع مدينة الناصر : ٨ شارع ناصر - القاهرة مدينة نصر - القاهرة  
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد ( طريق البحرية ) - الإسكندرية  
فرع سموحة : ٨٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم ميدان - الجيزة  
فرع المنصورة : ٨٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم ميدان - الجيزة  
فرع بورسعيد : ٨٠ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم ميدان - الجيزة  
فرع الإسماعيلية : ٨٠ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم ميدان - الجيزة  
فرع الزقازيق : ٨٠ شارع فؤاد - الزقازيق - قسم ميدان - الجيزة  
فرع دمياط : ٨٠ شارع فؤاد - دمياط - قسم ميدان - الجيزة





اصطلاحات

نوع الإصدار : موالث عامة

مطلوبة رقم : (.....)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1795/2023

**ملحق رقم :**

الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

الضمان : شارع الحجاز القطرة غرب - الاسماعيليه

المصالح : الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مدة التأمين : من 26/07/2023

باسمى : 25/07/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جـم
نصف الذمعة النسبية	:	4.30	جـم
الضريبة النوعية	:	11.60	جـم
مصاريف الإصدار	:	50.23	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.58	جـم
إشتراك صندوق حملة الوثائق / لثنان في الألف	:	0.86	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جـم
إجمالي الإشتراك	:	500.00	جـم
قطر خمسة مائة جنيه مصري			

تحریرا فی : 26/07/2023

تاريخ الطباعة : 26/07/2023

إعداد : مصطفى مرمي

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

لجنة الصولات الأساسية قبل الاستطاعت

10 %

43.00

شركة وثائق للتأمين والتأمين - مصر

4 من 4

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

[www.farmtech.com/sectors](http://www.farmtech.com/sectors)

Head Office  
 Muhammadan Branch  
 Near City School  
 Alexandria Branch  
 Joseph's School  
 El Marouta Branch  
 Port said Branch  
 Ismailia Branch  
 Port said Branch  
 Damietta Branch

25 Mississippi St. Corner - Close  
25 West 41st St. - Midtown - Close  
6 Madison St. Across at - Near City - Close  
261 F Street N. - (2) Home - Close - **19685**  
Midway West Street - Corners 4th and 5th - Close  
Across 4th Building 2 - (2) Close - 21 Midtown  
Place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,

**19685**

[illegible]

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1795/2023	اسم الشركة :	شركة مصر ريز لتقنيات الحوسبة	اسم العميل :	شركة محمد القطراني - الامم المتحدة	الجهة العامة للطرق والكباري :	الجهة العامة للطرق والكباري
الخطوة النهائية :							
<p>نفسا على حد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالتالى : حد اهندس * حد اعمام مهندس * حد اساق مدح * حد 1 عامل) جملين لدى المشترك , باصافى مبلغ ثمانين و الف و 130,000 حد (مئة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 حد (خمسة ومليون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 حد (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) للمساعد المهندس, 15,000 حد (عشرة الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 10,000 حد (عشرة الف جنيه مصري لا غير) للمعلم, وذلك عند خطر (ثقة) * العيز الكلى والجزئى المستهم نتيجة حداثه وذلك بناء وبسبب لخدمهم باصافهم داخل مواقع العمل فقط من تنفيذ اصل مشروع على رقم ( 09 / 2023 / 2024 ) تنفيذ اصل الجسر الترامى والاصل الصناعى لمشروع لتتار الكباري على السرى (المن السفة - مطروح) تنفيذ اصل الجسر الترامى لطاوع (لشطن / شركة) السفة من التكم 447,600 الى التكم 448,600 بطول 1 كم القاه راس القاه , والتمس عليه بموجب وثيقة جميع اخطار المتولين رقم 2023/2125 والمصدرا من شركة وثق للشطن التكمالى مصر .</p>							
مدة التامين	من : 26/07/2023	الى : 25/07/2024					
حساب الاشتراك							
م	430.00	الاشتراك السالى :					
م	4.30	نصف شفعة السفة :					
م	11.60	الضريبة التوجة :					
م	50.23	مصاريف الاصدار :					
م	2.58	رسم الاشراف و الرقابة / سنة فى الالف :					
م	0.88	اشتراك صندوق صفة الوثائق / ثلث فى الالف :					
م	0.43	مقلل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد فى الالف :					
م	500.00	اصلى الاشتراك					
			فقط لمسافة جنيه مصري				

الحدود للحدود	التحفة
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتأمينية لكل فرد	فردة شجرة حفت
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتأمينية لكل فرد	لميز كلتي السهم شجرة حفت
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	لميز الجزئي السهم شجرة حفت
غير منطقي	لميز كلتي الموزعت شجرة حفت
غير منطقي	ارحاع النظفت الطبية شجرة حفت

130,000.00	م	قسط ١ وثلثون ألف جنيه مصري
130,000.00	م	قسط ١ وثلثون ألف جنيه مصري

قد الأكسى الذي تتروم به الشركة عن الصفقة الولد (مهما بلغ عند الإفلاس) :-  
قد الأكسى الذي تتروم به الشركة خلال مدة التلوي :-



26/07/2023 : لحريرة في :

تاريخ الطباعة : 26/07/2023

احمد مصطفیٰ میرسی

23697 مصطفیٰ محمد مصطفیٰ

Head Office  
Muhendaseen Branch  
Near City Branch  
Aasopinda Branch  
Brouha Singh  
El Marware Branch  
Fort and Branch  
Jemalia Branch  
Fort and Branch  
Jemalia Branch

**1968.**

[illegible]



1283799

## الشروط والتغطيات

يجب تحرير الأوامر المكتوبة بما في ذلك الدعايات وخلافه - في حالة استبعادها في احوال الحراسة بعيدا عن المبنى أو المبنى بسفحات كعنه

يجب الاحتفاظ بالعملة معقومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري - وحسب الحاجة للاستخدام

يجب تحرير عدد كافي من المال تقريبا كاملا - على استخدام المعدات وبشروط أو ادمعها بشرط أن تتحمل الفوري

يجب نصب استخدام صلبات التحم والتفتيح في الأماكن المكتوبة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال

من المسموم والسائل على لا شوي نطليه خطر السطو و / أو السرقة بالانفراد على الحد والتشويكات والمؤمن عليها إلا داخل المغازن فقط وبإستثناء السلع على الأفراد أو أفراد الأمن المكتوبين والمحررة

بشروط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المغازن والألا مسقط حق المشترك في التعويض

من المسموم والسائل عليه وبناء على الشروط الخاصة لوثيقه جميع احطار المغازن أو الوثيقه تشمل خطري الحريق والسرقة

شروط الاطلاع :

بأن المشترك بلغ اطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعدة لذلك من انما تلي باحتياجه التأمينية قبل مدادها الذي يعتبر غير لا منه بكتابة الشروط والاستثناءات

له في حالة وقوع حدث نطليه هذه الوثيقة تنفع كافة التعويضات المستحقة لسلح الهيئه العامه للطرق والكبارى .

له لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .

استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية والأخطار الطبيعية

استثناء المستلزمات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض والحطام

استثناء فيروس كورونا (مرفق)

استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

الشروط:

لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل ( مرفق )

ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن القبحان أو غمر بالمياه ( مرفق )

ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه ( مرفق )

ملحق رقم 106 التعويض يخص بأشغال الإعمار السبعة ( مرفق )

تاريخ 26/07/2023

تاريخ الطابعة 26/07/2023

اسم المستخدم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر  
محمدي علي

www.wethaq-egypt.com | Email: wethaq@wethaq-egypt.com | www.facebook.com/wethaq

19685 من 5

Head Office  
Elkhamsa Branch  
Naser City Branch  
Alexandria Branch  
Sidi Barrani Branch  
El Shorouk Branch  
Port Said Branch  
Ismailia Branch  
Port Said Branch  
Damietta Branch

24 Shamsat St. Elkhamsa - Giza  
25 Heliopolis St. Elkhamsa - Giza  
5 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza  
55 Elkhamsa St. Elkhamsa - Giza

الفرع الرئيسي : ٢٤ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع هليوبوليس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة  
الفرع الرئيسي : ٥٥ شارع شمس - الجيزة





## القسم الأول: الأضرار المادية

1283796

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حدث
1- أصل المقتونة (الأصل الدائمة والموقتة منقصة جميع المواد السهلة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	.	.
2-1 الأتشاء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	13,416,000.00 ج.م	يحمل المشترك 20% من كل حدث بعد اثني 100,000 ج.م
2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى	.	.
3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى	.	.
4- إزقة الأنفاس - غير مغطى	.	.
المغطى مبلغ التأمين لتشم الأول	13,416,000.00	.
الأضرار الطبيعية		
1- زلازل / البراكين / الأعاصير	حدود التعويض (1)	التحملات
2- الحرائق / الزلزال / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وهبوط التربة - غير مغطى	.	.
(1) حدود التعويض لكل خسائر أو سرور أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حدث واحد.		

## القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

البنود المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات المصتبة -	.	.
1-1 لشخص واحد -	.	.
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	100,000.00	.
2- الأضرار المالية للممتلكات -	200,000.00	.
المغطى التزام شركة بموجب هذا القسم	200,000.00	يحمل المشترك 20% من كل حدث بعد اثني 60,000 ج.م
(2) حدود التعويض لكل حدث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.	400,000.00	.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

19685

تاريخ التأمين 26/07/2023

تاريخ الطاعة 26/07/2023

اسم المستفيد فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office: 25 Mansouria St., Dokki - Cairo

Mohandessin Branch: 20 West of Helw St., Mohandessin - Giza

New City Branch: 4 Adham El Agout St., New City - Cairo

Assiut Branch: 88 Fouad St., (El Horia Road) - Assiut

Suez Branch: 91 Farouk Street, Suez - Suez

El Mansoura Branch: 100 El Mansoura St., El Mansoura

Port Said Branch: 100 El Mansoura St., Port Said

Matruh Branch: 100 El Mansoura St., Matruh

Port Said Branch: 100 El Mansoura St., Port Said

Giza Branch: 100 El Mansoura St., Giza

www.facebook.com/wethaq

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

www.wethaq-egypt.com

1283795

## وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المؤمّن) معها بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تأمين سداد الاشتراك التأمين بجدول وإصدار الوثيقة بتأمين المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تعطل أي من الأخطار المعطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال مدة المدة بهذه الوثيقة أو أي صلاح لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2125/2023
اسم المشترك / الوكيل :	شركة صن رايز للمقاولات السوميه
المكان :	شارع المعازي القطر عرب الاسماعطية
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقولة :	تأميناً على عقد رقم ( 2023/ 99 / 2024 ) أعمال الممر الزراعي والاصال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع ( الحين السخنة - مطروح ) لتنفيذ أعمال الممر الزراعي لقطاع (الطين / فوكه ) المسافة من الكم 447,600 الى الكم 448,600 بطول 1 كم اتجاه رأس الحكمة
موقع العمل :	قطاع الطين / فوكه
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال :	بدا التأمين في : 2023/07/26 ونتهى في : 2024/07/25
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة :	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	13,416,000.00 فقط ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة عشر ألفاً جنيه مصري
القسم الأول :	الأضرار المغطاة
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير



تاريخ في 26/07/2023

تاريخ الطباعة 26/07/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office: 25 Mohamed St., Dokki - Giza  
 Mohammedi Branch: 20 Wadi el Nil St., Mohammedi - Giza  
 Near City Branch: 6 Adoss El Aswat St., Near City - Cairo  
 Alexandria Branch: 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria  
 Sidi Barrani Branch: 91 Fouad St., Sidi Barrani - Sidi Barrani  
 El Mansoura Branch: Aged Ali Building 2, El Gharbi St., El Mansoura  
 Port said Branch: Block 3/A, El Mahmoud and Mahmoud Sidi Street - East Section, Asala Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said  
 Ismailia Branch: Shaban Street, Asala Tower - Front of Financial Directorate  
 Port said Branch: General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Government  
 Damietta Branch: Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Nil Building, above El-Tach and Wafa Bank

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة  
 فرع المحمدي : ٢٠ شارع النيل - المحمدي - الجيزة  
 فرع الإسماعيلية : ٦ شارع عباس - القنطرة - الإسماعيلية  
 فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسماعيلية  
 فرع المنصورة : ٩١ شارع فؤاد - المنصورة - المنصورة  
 فرع الزقازيق : ٩١ شارع فؤاد - الزقازيق - الزقازيق  
 فرع دمياط : ٩١ شارع فؤاد - دمياط - دمياط  
 فرع إسماعيلية : ٩١ شارع فؤاد - إسماعيلية - إسماعيلية  
 فرع بورسعيد : ٩١ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد  
 فرع إسماعيلية : ٩١ شارع فؤاد - إسماعيلية - إسماعيلية  
 فرع بورسعيد : ٩١ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد  
 فرع إسماعيلية : ٩١ شارع فؤاد - إسماعيلية - إسماعيلية



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه راس الحكمة

رقم البند و بيانه : ١-٥ بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ٣ م .

الكمية	الابعاد ( متر ٢ )	الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
		من	الى	
٢٣٧٩,٠٠	٢٠٠	٤٤٧+٩٠٠	٤٤٨+١٠٠	القطاع الأول
٢٣١٣,١٦	٢٠٠	٤٤٨+١٠٠	٤٤٨+٣٠٠	القطاع الثاني
٢١٧٣,٩٢	٢٠٠	٤٤٨+٣٠٠	٤٤٨+٥٠٠	القطاع الثالث
١٠٥٩,٩٢	١٠٠	٤٤٨+٥٠٠	٤٤٨+٦٠٠	القطاع الرابع
٧٩٢٦,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٣</sup> )			
٧٩٢٦,٠٠	الاجمالي الكلي (م <sup>٣</sup> )			

مهندس الهيئة  
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د/سعد الجيوشي  
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد خليل

مهندس الشركة  
م / سليمان نصر