

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧)

المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٦ / ١٣ بمبلغ ٧,٤٦ مليون جنيه (فقط وقدره سبعة مليون

وأربعمئة وستون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة

" أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين

/ شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية

"حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا

وستتولى (المنطقة الاولى المركزية) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع

للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن مساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

عقد مقاوله

الموضوع : " تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظه القليوبية ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٢١٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق " .

ويمثلها السيد / محمود سيف الدين نصر الدين

بصفته / مدير الشركة .

بطاقة رقم / ٢٨٣٠٤٢٣٢٦٠٢٥٥٩ .

بطاقة ضريبية / ٦٩٥ - ١٥٤ - ٣٢٨ .

مأمورية ضرائب / مدينة السلام .

سجل تجاري رقم / ٣٨٤٣٣ .

ومقرها / شقة رقم ٢ بالعقار رقم ٥ شارع علي ضيف من ٦ اكتوبر السلام

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

مسودة الدب

شركة اولاد نصر الدين
لإنشاء ورصف الطرق
٣٢٨ - ١٥٤ - ٦٩٥

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - من ب. ١٠١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الالكتروني garb.gov.eg البريد الالكتروني contact_us@garb.gov.eg

التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شنين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى " شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق " بتكلفة تقديرية ٧,٤٦ مليون جنيه (فقط وقدره سبعة مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شنين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض وبشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شنين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد بقيمة إجمالية مقدارها ٧,٤٦ مليون جنيه (فقط وقدره سبعة مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة . مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٤) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء ورصف الطرق

م. س. السيد



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول التأمين النهائي بمبلغ ٣٧٣,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه لا غير) عبارة عن خصم مستحقات الشركة لدى الهيئة من عملية رفع كفاءة طريق قلوب القشيش بطول ٧ كم مستخلص ٦

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة لضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

إلیند السادی

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأى بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقاييس لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتخاذ كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخصي آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر مسئولية في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني.

مسرحیہ الدین

لأشياء ورصف الطرق

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ٢٣٨٩١٩٧٦١ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الرخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact_us@garb.gov.eg

المادة العاشرة
يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المادة الحادية عشر
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة الثانية عشر
يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

المادة الثالثة عشر
الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولا كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الرابعة عشر
يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المادة الخامسة عشر
يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السادسة عشر
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة السابعة عشر
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

المادة الثامنة عشر
تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة التاسعة عشر
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في شتيه عقود وأن تعديل العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص في الطرف الثاني .

م.س.ب.أ.ب.

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .


البند الرابع والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .


 عرس

الطرف الثاني

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق

(التوقيع)  السيد / محمود سيف الدين نصر الدين

مدير الشركة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)  لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة أولاد نصر الدين
 لإنشاء ورصف الطرق
 ت. ٢٨٤٣٣ ب. ض. ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

٢٠١١
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

شركة أولاد نصر الدين

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحاتوب / كفر شبين / شبين القناطر
(القطاع الثاني) بطول ٧ كم
(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

تاريخ المفاوضة يوم / / ٢٠٢٣
عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة
العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس /
" حسام بدر الدين "

مدير عام
صيانة الطرق
مهندس /
" منال عمر "

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس /
" مجدى عبد السلام "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
" محسن محمد زهران "

رئيس الإدارة المركزية
للمشؤون المالية و الإدارية
العميد /
" ابوبكر حسن عساف "

شركة أولاد نصر الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س.ت. ٢٨٤٣ ب.ش. ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

م.س.د. عبد الله

ملحوظات هامة :-
- علي المقابل التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / القناطر (القطاع الثاني)

بطول ٧ كم

(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / القناطر (القطاع

الثاني) بطول ٧ كم

(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

شركة أولاد نصر الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س ت : ٢٨٢٣ ب.ض : ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٥

م.سودى الدين



اصال استكمال رفع كفاءة طريق قليبوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / القناطر (القطاع الثانى)

بطول ٧ كم

(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

فهرست

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليبوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / القناطر (القطاع الثانى)

بطول ٧ كم

(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس	٢
٢	قائمة أثمان العملية	٣-----٧

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

شركة أولاد نصر الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س ت: ٢٨٤٣٢ ب ض: ٦٩٥ - ١٥٤ - ٣٢٨

م. م. م. م. م.

أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوبوب / القشيش / كفر طحا / طحاتوب / كفر شبين / القناطر (القطاع الثانى)
بطول ٢٧ كم

(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		القيمة		الجملة	
				جنيه	قرش	جنيه	قرش
١	٢٥٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسون ألف متر مسطح لا غير)		١٠	—	٥٠٠٠٠	—
٢	٢٥٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسون ألف متر مسطح لا غير)		١٥٠	—	٧٥٠٠٠٠	—

٨ ج.ك

١٠ عام أسترادية طين + خاوضه ١٠ ج.ك فقط وقد ثمانى
صليوب جنيه لا غير

شركة أولاد نصر الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س ت : ٢٨٤٤٢ ب.ق : ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٤

م.س.ب. الدين

(الشروط الخاصة)

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليبوب / القشيش / كفر طحا / طحاتوب / كفر شبين / القناطر (القطاع الثانى) بطول ٧ كم
(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقـد وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره الف جنيه) لا غير) يومياً .

يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب امن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت ياه جهاز الاشراف والمهندس المشرف

- معمل الموقع

الإختبارات المعملية :

يتم إجراء الإختبارات القياسية التالية وأية إختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85

شركة أولاد نصير الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س.ت: ٢٨٤٣ ب.ض: ١٥٤ - ٢٢٨

(الشروط الخاصة)

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحاتوب / كفر شيبين / القناطر (القطاع الثانى) بطول ٧ كم
(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate T 112

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)		AASHTO/ ASTM
-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
-	Sampling Fresh Concrete	T 141

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS		AASHTO/ ASTM
-	Sampling Bituminous Materials	T 40
-	Extraction	T 164
-	Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
-	Kinematic Viscosity	T 201
-	Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
-	Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
-	Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
-	Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء ورصف الطرق
ب.ت: ٢٨٤٣ ب.ض: ٢٢٥ ١٥٤ ٢٢٥

أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليبوب / القشيري / كفر طحا / طحانوب / كفر شيبين / القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم
(محافظة القليوبية – ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Design Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) ^a	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179

٣- أجهزة المساحة

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء ورصف الطرق
ب. ت. ٢٨٤٣٣ ب. ف. ١٥٤ - ٢٢٥

(الشروط الخاصة)

اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كلر طحا / طحاتوب / كلر شبين / القناطر (القطاع الثانى) بطول ٧ كم
(محافظة القليوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الاراضى وكافة بلود الاعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام. ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة بالبيانات الكافية التى توضح مصدرها و اى بيانات اخرى تتطلبها الهيئة و اختبارها و اجتيازها لمتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بمجلد المواصفات الفنية ، و يقوم ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم توريده للموقع و لا يسمح باستعمال اى مواد او خامات تخالف العينات المعتمدة . و على المقاول اتخاذ كافة الاجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المتوافقة مع العينات المعتمدة بصورة لا تعرضها لأى نوع من انواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد و جهاز الاشراف ، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى اى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أى تأخير أو مضايقة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية أو الأمطار أو غيرها على الأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سابقاً بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ف - ادلة التشغيل و الصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم الى ممثل رب العمل كتيبات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقاً لمتطلبات رب العمل و بالتفاصيل الكافية التى تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة فك و إعادة تركيب و ضبط و إصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لأغراض الاستلام طبقاً للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالدقترحتى يتم تقديم هذه الكتيبات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكى الاراضى التى تنشأ

شركة أولاد نصر الدين
للإنشاء ورصف الطرق
س. ت. ٢٨٤٤٣ ب. ض. ١٥٤٦٦٩٥ - ٢٨

اصال استعمال رفع علامة طريق اللوب / التدقيق / كلر طحا / طحسوب / كلر شين / القاهر (القطاع الثاني) بطول ٢٧ كم

(الشروط الخاصة)
(محافظة القاهرة - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

٥- البرنامج الرئيسي، وبرنامج التوريدات والتلفقات النقدية للأصول.

يقم المقاول البرنامج الرئيسي حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (بن خلال مكتب أو مهائس متخصص ثو شهادات طامية في هذا المجال ويتمد من الهيئة)ويجب ان يكون تشمل المهام بالبرنامج الرئي، مطلقا ومتضمنا تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تدخل الأنشطة للارتباط بعضها ببعض وذلك وعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتحويل المطالب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera) أو (Microsoft Project) تجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيود المل المختلفة وفترات المراجعة والإعتد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهريا بواسطة المقاول واعتماده من المهائس ، على ان يتم ارفاق البرنامج الرئيسي المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحقيقات للبرنامج الرئيسي المعتمد مع كل مستخلص جاري

وطى المقاول ان يقدم للطرف الأول كذلك تقريرا مفصلا من خلال مهائسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الاصل (البرنامج الرئسي) بتأدية المشروع وتحديثه وتقرير للتلفقات النقدية بكل الانعامات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا المقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يطلبها المهائس وبما يتوافق مع البرنامج الرئسي لتنفيذ الاصل، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهائس من تقدير مدى توافيق قيمة المدفوعات مع حجم الاصل المتفدة ، ويجب ان يراعى عند تقديم البرنامج الرئسي الاخذ في الاعتبار الاحوال الجويه و تعتبر فترات التوقف للبيود طبقا لطبيعة موقع العمل علما انه لن يتم احتساب مدد إضائية من توقف الاصل عن الظروف المناخية .

و البرنامج الرئسي المحدث و المعتمد من المهائس هو المرجعية لحساب المدد الإضائية و فروق الأمدل .
سيقوم المقاول بالتحقق على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البيود هذا و لن يتم احتساب مدد إضائية أو فروق أمدل عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الرئسي للمشروع فيما عدا البيودمين .

ثانيا : متطلبات الإشتام

١- تأمين سلامة الموقع

يجب على المقاول ان يكون مرعا ان الطريق المطلوب التقاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة ثقل ومرور ، وذلك يجب عليه تقديم مهبية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السالبة على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإشتام وذلك من خلال إصدار خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفرق المل طبقا للمواصفات العالمية، ومستندات المعاد، ولليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفترة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإشتام والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع المل عن علاج أي، صوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حواث تظهر بطول الطريق، في سطح الرصف أو الاكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ولجب ان يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهائس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المتقدمة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المتقدمة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضائية على المالك.

ولجب على المقاول فور استلام الموقع تزويد فريق المل بمهائس متخصص في اصال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومقايمة اصال التحويلات المرورية وكيفية حركة المرور في مناطق المل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة القائمة لمستخدمي الطريق والماملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجانبية عن أية حواث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أي من الأولاد المتعلقين

إشتام أو لاد لشهر اثنى عشر
إشتام ورصف الطريق
س ت : ٢٨٤٢٢ ب.ض : ٩٩٥ - ١٢٤ - ٢٨

س ت : ٢٨٤٢٢ ب.ض : ٩٩٥ - ١٢٤ - ٢٨

اصول استعمال رفع علامة طريق قلوب / القشيش / كبر طحا / طحانوب / كبر شبين / القناطر (القطاع الثاني) يقول ١٧م

(الشروط الخاصة)

(محافظة القنيطرة - ضمن مبادرة حياة كريمة)

(المنطقة الأولى المركزية)

بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او قصوره في المحاولة على استعمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسويقات اللازمة مع الجهات الامنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور الموقت واستصدار اية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول اية تبعات مالية او قانونية تترتب على قصوره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الالف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اقلتم كاملة من ملابس تأمين سلامة لطاقم جهاز الانشرف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) خوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رماسي) .
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون ققط لا غير) صديري واقي .
- ٤- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) جاكيت قشوي .
- ٥- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) حذاء امان بمقعدة صلب .

على ان تكون جميعا باخامات متميزة .

ب- السجلات

بالإضافة الى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. كما يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات و توقعات هيئة الأرصاد الجوية).
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والمبانيات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البند وحالتها.
- المحات
- طاقم العمل

ج- أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكد على إرتدائهم الأمان للعاملين و الرأى المناسب (خوذة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فوجب على المقاول استبداله بمهندس اخر يعتمده المهندس.

ولجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التليبات الناتجة عن أي حانت بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

شركة أو لاد نصير الدين
لإنشاء ووصف التخطيط
س.ت: ٢٨٤٣٢ ب.ف: ٩٩٥ - ١٢٤ - ٢٨

وبهذا التامين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمل الاستلام الابتدائي للمعالجة ويكون التامين بالفلتات المبيطة
مئتين : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيه) للمهندس الواحد ذلك لعدم مهندسين ويشمل مهاتنى المرور المركزي ومهاتنى
جهاز الاشراف

د- الوصول للموقع
المعاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداتة والمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممتلكي البنية والمهندس، أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجاري تنفيذها .

عد الانتهاء من الاعمال سيوفم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفورصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء اعمال الإستلام. صلما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المنكورة بمفرقها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص النهائي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استغلال المواد ومصادر لها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقعدة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً للمواصفات وإنشراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للتدقيق بالكشف والفحوصات المعملية، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للمناجح المرفقة ملحق رقم ٣.

لاستلام الأعمال الموكّبة اليومية سيّقوم المقاول بإبلاغ المهائس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيّقوم المهائس بإلّرد بنتيجة الفحص وفقاً للخطام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويّتمثل المقاول مسئولية إعدّاد وتوريد نماذج وطبائات الفحص وفقاً للنماذج الموحّدة المعتمدة من الهيئة، ولّان يّسمح بإلّرد بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهائس.

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات العملية لأوامر ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبلد رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى القارئ تأمين نسخة كاملة منها بالمرجع..

اصل استمدر ربيع كفاءة طريق قلوب / التفتيش / كلر حط / طحالب / كلر شين / الناطق (الناطق الثاني) بطول ٢٧ كم
(محافظة القلونية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

(المنشور الخاص)

في - قبل اصدار الاصل الإضافي بواسطة المقاول والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقدم المقاول بتنفيذ أو توريد أية اصال ليرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باختيارها اصال إضافية أو مستخدمة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقدم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية التأسيس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن يمتد بهذه التباسات، كما يحق للمهندس أن يقدم بالإحلال على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية اصال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التصميمية

حسبما يكون ضرورياً يتقدم المقاول بأعداد أية رسومات توضح التفاصيل والملاحة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح بالنزرة الحسابية و بواسطة مرسومين مؤطرين ومهندسين و تنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها و مراجعتها و إضمارها من الهيئة.

ح - تقديم التصميمات

كما يقر المقاول بأنه و مسميه يتكفلون بالخبرات و القدرات الضرورية للتصميم و يتعهد بتواجدهم في جميع الأوقات اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات و الاستفسارات المتعلقة من الهيئة .
يقوم المقاول بتقديم التصميمات الخاصة بكافة نورد الأصال و قوائم الكميات بكامل تفاصيلها و كذلك التصميم الإضافي لتقاطع الرصف متضمن إجمالي سلك المطبقة المعد تدويره و المقرر تنفيذه و كذا المطبقة الإضافية المطلوب تنفيذها على المطبقة المعد تدويرها و الذي يتفق مع حالة

الرصف الإنشائية و تقي بأحتياجاته و ذلك على نفقة و تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد قبل بدء العمل بمقتضاها ، و في حالة وجود أي ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم إخطار المقاول بذلك و في هذه الحالة يقع على عاتق المقاول اجراء التعديلات اللازمة و استيفاء الملاحظات على نفقة و إعادة تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد في المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمني المعتمد و المتفق عليه .
و في حالة رغبة المقاول في تعديل أي تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فليعلم أن يخطر جهاز الإنشاف بأسباب التعديلات و تقديمها للمراجعة و الاعتماد قبل التنفيذ .

- على المقاول تنفيذ قطاع تجريبي للمطبقة المعد تدويرها بطول ٣٠٠ متر كحد أدنى (يقسم لسته قطاعات) وتسجيل كافة متطلبات التشغيل لعمله الدملك متضمنه الراج و اوزان وسرعه سير محطات الدملك لكل قطاع واختباره للتعرف على متطلبات التشغيل التي تحقق الكثافة المطلوبه وكذا كفافه الخصائص الهندسيه للمخروط .

- و في جميع الأحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء في التنفيذ في أي جزء من الأصال الا بعد الحصول على موافقة جهاز الإنشاف .

- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير في عن الاسلوب الفني لاستبدال المسابب واستبدال المحطات الطولية والعرضية والتقاطعات .
- على المقاول عمل دراسة تصريف امطار للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأصال الصناعية معتمدة من (معد بحوث المياه) - وزارة الري .
- وفي حالة قيام الهيئة بأعداد الدراسة الهندسولوجية المشار اليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاتهاب والرسوم المقررة من كافة الجهات المحلية بإقتلاعها .

شركة اولاد نصير الدين
لإنشاء ورصف الطرق
س.ت: ٣٨٤٣ ب. ف.ز: ١٩٥ - ١٣٤ - ٢٨

حسب الألب

اصول استعمال ربيع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كلر طحنا / طحسوب / كلر شين / القشيش / القشيش (الطماخ اللتى) بطول ٢٧ سم
(محافظة القاهرة - ضمن مجرى كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الاراضى وكفاءة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

ج - المواد المستخدمة

يجب أن تبنى جميع المواد المستخدمة بكفاءة متطلبات الجودة والمواسمات المحددة بوثائق المقدر وفى خطة ضبط الجودة المتعمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطلب جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كإحدى المواد موصوفة بوثائق المقدر سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفية والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمنتج الذى يجب أن يكون قابل على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة بالبيانات الكافية التى توضح مصدرها و اى بيانات اخرى تطلبها الهيئة واختبرها واختبرها لمستلزمات المواصفات الفنية المذكورة بجدول المواصفات الفنية ، و يقدم ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم توريده للموقع و لا يسمح باستعمال اى مواد او خدمات تختلف العينات المعتمدة .

و على المقاول التحذير كفاءة الاجراءات لنقل وتخزين المواد كافة المواد وفقا لتوصيات المورد و جهاز الاشراف ، وعلى لائ نوع من انواع التلوث او تؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد المقررة استخدامها و الموافقة مع العينات المعتمدة بصورة لا تعرضها المقاول للتسليم مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى اى تعطيل لمطلبات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تعرض لحسم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن إستبدالها دون اى تأخير او معاملة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشورة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول صمل إحتياطاته لمنع التأثيرات السلبية للمواسم الرطبة أو الأمطار أو غيرها على الأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استعمال الأعمال فى مناطق تضررت سابقا بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ف - أدلة التشغيل و الصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم الى ممثل رب العمل كتيبات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقا لمتطلبات رب العمل وبالتفصيل الكافية التى تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة وفك وإعادة تركيب و ضبط وإصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لأغراض الإستلام طبقا للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالدفتر حتى يتم تقديم هذه الكتيبات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

ث - ملء الحفر والجسات

فور اكتمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع التربة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

ج - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لإستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكى الاراضى التى تشا

شركة أولاد نصر المدين
لإستشارات ورصف الطرق
س.ت. ٢٨٤٣ ب.ض. ١٩٥ - ١٥٤٦
ش.ه. ١٤٣٨

(الشروط الخاصة)
أصل استعمال ربيع كدامة طريق للروب / اللشيش / كلر حلق / مطحوب / كلر شبين / القناطر (القطاع الثاني) بطول ١٧ م
(محافظة القنيطرة - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

عليها الأصل الموقفة قبل الإنشاء بالإحاطة إلى مراقبة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئولية من هذه الأصل أو من أية إضرار تلحق من هذه الأصل الموقفة.

ثالثاً: التنظيمات المروية

١- التقيد بآلية المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأصل النقل والحمولات والأوزان والنظار الشاحات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويترتب سمر المقدم مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات موقفة وتثبيت حواجز خرسانية متحركة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدعائم والملاصقات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقصاع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

٢- مخططات تنظيم المرور الموقفة

مع التوضيف الكامل لمرحلة الإنشاء يقدم المقاول بأعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأصل التحويلات الموقفة المطبوعة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً للترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تنفيذها لمرحلة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتقاد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج- الحواجز الموقفة والأقسام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية والبلاستيكية الموقفة والإقصاع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها عند انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم خدمات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقسام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز الموقفة بصنابير إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وبمضيئة (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه الصنابير بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أوار السيرة.

د- أصل السلامة الموقفة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أصل الحفر والمراقب القائمة والخدمات والتحويلات المروية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ- أصدرة الإدارة الموقفة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإدارة التحويلات الموقفة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأصدرة إنارة موقفة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لنظمة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليه تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة الموقفة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بأعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقييمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة الموقفة وصيانتها وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقة.

شركة أولاد نصير المين
لإنشاء ورصف الطرق
س.ت: ٢٨٤٤ ب.ف: ١٦٥ - ١٥٤ - ١٧

مساحة ١٨٨٨

اصال استعمال رفع كفاءة طريق كنبوب / القنشين / كلر طحا / طحتوب / كلر شبين / القناطر (القطاع النشئ) بطول ٢٧ كم
(محافظة اللبوسية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

٢- حكم، الرابات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المالك تكون مهمتهم الوحيدة هي تحضير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببنذات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الإنشاء :

١- التقرير المبدئي:

خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و قبل بدء العمل ، يقوم المقاول بجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على :-

- تقرير مفصل عن الأحجام المزمرة على الطريق وكذا معدلات الترم المتوقعة مستقبليا (مدخلات التصميم الإنشائي للرصف) .
- بيانات كافيته عن اصال الصيانة التي تمت على الطريق .
- بيانات كافيته عن نوعيه و الخصائص الهندسيه و الفنيه لطبقات الرصف القائمة وكذا التجارب المعملية التي تمت وفقا لمتابعيه تنفيذ متعددة من البنية .
- نماذج الفحص (ملحق ١ ، ٢) (مجد المراسفات الفنية)

- (1 check list) الخاص بالتشغيل اليومي لأصال اعادة التوير يقتضين ولا يقتصر على (مسطح وكبيه القطاع تحت التشغيل ، نسبه وكبيه الأسمنت ، كميات المواد ، نتائج الاختبارات الخ.....)
- (2 check list) الخاص بمصانيه وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يوميا قبل التشغيل (

- وصف دقيق للطريق بما في ذلك من صوب بكامل تفاصيلها متضمنه خريطه لكافه الجيوب و كذا أى امكان انهيارات لجسر الطريق (دوائر الاثر لاق الخ) و التأكد من ثبات الجسر و الأساس القائم و عدم وجود بهم أى صوب انشائية تمنع تنفيذ اصال رفع كفاءة الطريق بنظم اعادة التوير على البارد (FDR) و تقديم خطة صل و اصال التجهيز والاصال الموزقة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق الممل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة و خطة السلامة و الامن الصناعى.

- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقديم التأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع و يكون اجراء الدراسة وفقا للمناسر و التصميمات و المراسفات و الأسس و الاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البنية للمشروع و ذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البنية رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المحل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبني تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فديو)، والتصوير الفوتوغرافى والنزى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبيد الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الإنشاء، ويشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك.
ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل اسبوع تاخير فى تقديم التقرير المبدئي.

٢- تقرير ضيعة الجودة :

- خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و وفقا لما جاء بالمراسفات الفنية بند (٣-٢-٦ ضبط الجودة) يلتزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة فى :-
- مرحلة الأعداد و التجهيز قبل بدء التنفيذ
- مرحلة التنفيذ .

شركة أولاد نصر الدين
: لإنشاء ورصف الطرق
س : ت : ٢٨٤٣ ب : ض : ١٩٥٥ - ١٥٤ - ٢٨

مسعود المديح

اصول استعمال ربح كفاءة طريق للنوب / التفويض / كل طرح / طحوب / كل شين / التاثير (المطلاع الثاني) بطول ٨٧ كم
(محافظة القنيطرة - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الاولى المركزية)

(الشروط الخاصة)

- مرحلة ما بعد التنفيذ .
- و تشمل الخطة كافة اجراءات اختلار المواد المقرر استخدامها بالمشروع و كذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة بورد المشروع و اختيار المخارطات الامتالية المنفذة .
- و لا يتم السماح للمقاول بالبدء في الاصل دون تقديم خطة ضبط الجودة و يحصل المقاول مسئولية التأخير و توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنية) على كل اسبوع تأخير .
- كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقرير التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للمعايير والتصميمات والمواصفات والامس والاحمال الورعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمحل بالتانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .
- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف امطار للمشروع والتسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاصل الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري .
- ج - التقارير الشهرية :**
- يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير شهري عن تقدم الاصل يتم تقديمه للمهندس ومثل الهيئة و يتضمن الاتي :

- جميع الاصل المنفذة و الانشطة خلال الشهر المصمم .
- تقدم الاصل المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المقعد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى موقوفات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المستوطن الموقع
- بيان بالمعدات و فريق العمل
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفاصيل بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديت البرنامج الزمنى للاصل .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اصال .
- على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

د - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاصل من قبل المهندس يقوم المقاول بتقديم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اصال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات اية اصال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و المرافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب: التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري .

للاعتدال من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاصل و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على اقراص .

مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاصل وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطوبى، اصال

شركة اولاد نصير للدين
: لإنشاء ورصف الطريق
س. ت: ٢٨٩٣٣ ب.ض: ١٩٥ - ١٥٤ - ٢٨

صفحة ١١ من ١٧

اصول استعمال ربيع كرامة طريق للويب / التفتيش / كلر سطح / طحوب / كلر شبين / اللانظر (المطامع الثاني) بطول ٢٧ سم
(محاظلة القلوبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المعلقة الأولى المركزية)

(الشروط الخاصة)

التصريف والمراقب و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمحافظة المشرفة على المشروع .

هـ - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يُنظَّم المقارول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إنقاذها من قبل لى متخصص ابناءه وبعد التنفيذ لكافة الاصل التي يجري تنفيذها شهريا ويحد ادى ٢٥ صورة بعنق مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم مفصل (الى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضا تقديم ٢ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على الفيديو مع وضع ما يلى على ظهر الصور :

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقارول
- رقم الصورة
- وصف وتاريخ الصورة
- وقت وتاريخ اخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونيّة للصور المحفوظة (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلّم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض ايا من هذه الصور والمستندات إلى ايا من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقارول اعداد ملقا لتوثيق المشروع كاملا بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضعاً عليها النيات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ايضاً من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الاصل بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشكلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الاصل للرجوع إليها إذا ازم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الاصل ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار اعمل التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبني، ويسلم ملف التوثيق كاملا مع الاستلام الإبداعي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سليسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقارول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة لخدمة الاصل وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإصداره، ويقوم المقارول بإزالة المخلفات الموقفة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و اعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقارول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتخزين السيول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويقه حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سليسا : شمولية الأعمال

هذا العقد مبني على أسس الكميات المقدسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عليها وفقاً للثقات المقدمة بالمرضى المالي لبود الاصل الموصفة بقائمة الكميات المقدسة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقارول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي ااصل ذكرت بأي من مستندات العقد انها على نفقته و يلتزم بها المقارول و يحصلها لإنجاز ولهو الاصل وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والمعدات والرسم بمختلف انواعها التي نظّمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

شركة أو لاد نخسر الدين
لإنشاء ورصف الطريق
س.ت: ٢٨٤٣٣ ب.ض: ١٩٥ - ١٥٤ - ٢٨

مسعود الربيع

(الشروط الخاصة)

١ - تكامله الإحصائي والتجهيز

تتضمن تكلفة الإحداثيات والتهيئة كافة التكاليف اللازمة لجميع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصدر المراء وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها وكذا اى إختبارات تتم داخل مصدر أو خارجها و اللازمة للأصول المقرر تنفيذها، والأصول المساحية الأساسية، وحصل اية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأصول الموقعية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المأجور ومطلي البيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أصول الصيانة لمكتب الموقع لمطلي البيئة وطالم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإحتياجات، وأعداد وتجهيز ممثل الموقع، وأعداد وتجهيز محطات و معدات التفتيش من خلطات وكسرات و غيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المحطات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار اية موافقات لخطمية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالرموزات والتصميمية ورسوميات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأصل الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فاك وإزالة الماشآت الموقعية كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التفتيش والمحطات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمراقبة المهندس، واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإحشاء

المقارن مسئول، عن كفاءة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين المعالة والمواد و نقل و تشغيل و صيانة المعدات وتكلفة النقل والمحركات وتكلفة إنشاء التحويلات المرتفعة(ما لم يرد غير ذلك بقوائم الكميات) وازالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقا لمطالبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واقتبال البنيات بعمل الموقع أو المعامل المستقلة المتخذة من الهيئة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول و المعتمدة من جهاز الاشراف، هذا وسيكون المقاول ملزما عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل اسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك

ج - تكلفة الإصلا ح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المعارف مسئول عن كافة تكاليف اصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الجمان الجمان وذلك اعتبارا من تاريخ الاستلام الإجمالي، ويعتبر سعر العقد شاملك كافة المواد والمالة المتخصصة والمعدات وقطع التور المطلوبة خلال فترة الجمان.

- تكاليف اخرى

المقارن مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- معايير و ضوابط كفاءة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع .
- اختبارات المواد والأعمال المختلفة و المدة وفقاً لمتطلبات المدة .
- اتصال إزالة المخلفات وتسمية الموقع وتجهيز المواد .
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو البيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب الممل يوم الجمعة أو الممل ليلا أو في الإجازات الرسمية .
- أصول ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الاسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية .
- حماية المرافق والخدمات القائمة .
- إعداد الرسومات حسب المخطط (As built) للبدء الممل المختلفة .
- بوالص التأمين ككافة أوراها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط المدة .

ثامناً : مدة العقد

ولتكرم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة أربعة أشهر، وتسرعى هذه المدة اختياراً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس المشرف والمقاول، وتضمن المدين

بنيشاور و رصفہ الطریق

اصصال استعمال رقع عداة طريق لانيوب / القشويون / ككر طحا / طحانيوب / ككر شمين / القناطر (المقاطع الثاني) بطول ٢٧ كم
(محافظة القليوبية - ضمن مبنارة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

تليسا : التزاسات المقول عن الاصلال الاستشارية

في حالة زيادة مدة تنفيذ الاصلال من مدة التعاقد يتحمل المقول دفع ائصال استشاري الهيئة خلال المدة الاجتافية من التعاقد في حالة التأخير بسبب المقول .

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للمشروع
براصي ما ورد بالبيد رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصريح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد مطابقة ومعلورة المتطلبات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المتعدد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المدة	المعد
جميع الدلاطات	محطه خايط اسفلت مركزيه او ترموليكيه سمعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديده اوجاله ممتازه على ان يقدم المقاول شهاداه معالوره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الملبقات الاسفلتيه وفقا للبرنامج الزمني المتعدد وتحدث المعايير كل ستة اشهر	١
	رافع اكريمه (لودر)	٢
	ميزان بسكول	١
	معمل اسفلت ومواد	١
	خزانات تخزين بيثومين ٦٠ / ٧٠	بطاقه لا تقل عن ١٠٠ طن
	خزان M.C	٣٠ طن
	خزان R.C	٣٠ طن
	محطه خايط خرسانه مركزيه او ترموليكيه سمعه لا تقل عن ١٠٠٠ طن / ساعه جديده اوجاله ممتازه لا يزيد صرما عن ٣ سنوات (في حالة وجود اصصال خرسانيه بالمشروع)	١
	مشتله مواد (في حالة وجود اصصال خرسانيه بالمشروع)	١
	مبرد مياه خايط (في حالة وجود اصصال خرسانيه بالمشروع)	٢
اصصال التحويلات وكامبين مستخدمى الطريق (حسب المشروع)	معمل خرسانه (في حالة وجود اصصال خرسانيه بالمشروع)	١
	خزانات تخزين اسمنت (في حالة وجود اصصال خرسانيه بالمشروع)	بطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن
	ماكيه اباره خروجه لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ولش انقلا	١
	كلارك	٢
	لودر	١

شركة أو جود نحصير البديل
لإنشاء ورصف الطريق
س ت : ٢٨٤٣ ب. ف: ١٩٥ - ١٥٤ - ٢٥

مكروبي المين

اصصال استعمال ربيع عمادة طريق قابوب / القشيق / ككر طحا / مطحوب / ككر شينين / القنطر (القطاع الثاني) بطول ٨٧ كم
 (الشروط الخاصة)
 اصصال استعمال ربيع عمادة طريق قابوب / القشيق / ككر طحا / مطحوب / ككر شينين / القنطر (القطاع الثاني) بطول ٨٧ كم
 (الشروط الخاصة)

نوع البند	نوع المعده	العدد
اصصال الاثرية	رائع اثرية لوبر	١
	موزحات مياه (تلك مياه سمه لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جريد	١
	هراس تربه	١
	بلوزر على جزير	١
	صربة قلاب جديد ارجاله ممتازة	٤
	لوبر	١
	صربة قلاب	٤
	تلك مياه	١
	جريد مزود بحساس لوبر جديد او بحالة ممتازة لا يزيد صره عن ٥	١
اصصال الاساس في حالة وجود اساس في قائمة الكميات	مساكن اساس كارتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد ارجاله ممتازة لا يزيد صره عن ٥ سلوات	٢
	جراز زراعي مزود بمكسة	٢
	مضاغط هواء	٢
نوع البند	نوع المعده	العدد
	- ماكينة FDR و كانه المعدات اللازمة لكمال عليه اعادة التدوير والاضافات والفرش و الماك (جريد - هراس حواش غلم - هراس حديد - تلك مياه -الخ) - معمل مواد .	١
	ماكينة فرش المخروط الاسفلتي (فتش مزود بالشاسور صرخن الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد ارجاله ممتازة لا يزيد صره عن ٥ سلوات .	١
	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد ارجاله ممتازة لا يزيد صره عن ٥ سلوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد ارجاله ممتازة لا يزيد صره عن ٥ سلوات	١
	هراس كارتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد ارجاله ممتازة لا يزيد صره عن ٥ سلوات مزود بقاطعة اسفلت هيدروليكية.	١
	مشال قطع اسفلت	١
	صربه مكسبه ميكانيكية للتظيف السطح قبل الرصف	١

شركة اولاد نصر الدين
 لإنشاء ورصف الطرق
 ب.ق: ٢٨٢٣ - ب.ق: ١٩٩ - ب.ق: ١٩٩٨

مكتبه المرفق

اصال استكمال رفع علامة طريق قلوب / القشيش / كلر طحا / طحاتوب / كلر شبين / القناطر (القطاع الثاني) بطول ٢٧ كم
(محافظة القنيطرة - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

(الشروط الخاصة)

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتى:-

- نوع ووظيفة المعدة ولموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة وسعة الصلح وحالتها الراهنة .
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأوراها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة صل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة قرر استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول وبحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها من الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل فى المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة من كل يوم تأخير فى توفير المعدة الواحدة . ولاتبقى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد فى حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

١- تأييع ملحق رقم

نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة فى مشاريع مماثلة فى النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مروية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الإشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- بحق الهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً فى حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذ يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوسطة فى حال عدم تواجد أى من باقى فريق العمل ولاتبقى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد فى حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

شركة أولاد نصير المدين
لإنشاء ورصف الطرق
س.ت: ٢٨٤٣ ب.ض: ١٩٥ | ١٣٩ - ٢٠٦

مسودة ١ لريح

اصول استعمال رفع كفاءة طريق قنوب / القنشين / كفر طحا / طحاتوب / كفر شبين / المناظر (القطاع الثاني) بطول ٢٧ كم
(محافظة التلويبية - ضمن مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الأولى المركزية)

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- ١- توريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجول ادناه وتوافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري علي ان يتم فحصها طبقا لقائمة المواصفات واتخاذ الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وذلك خلال مدة المشروع .
على ان توقع غرامة قدرها (٣٠٠٠٠) عشرون الف جنيها في حالة اخلها.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A4	١٥

شركة اولاد نضس الطريف
للاشياء ورصف الطرق
س.ت : ٣٨٤٣٢ ب.ض: ١٩٥ - ١٥٤ - ٢٧٥

محمود السيد