

الجمعية التعاونية - مشروع رقم ٤٠٠
 الترخيص (القطاع الأول) بطول 20 كم - محافظة البحيرة - ضمن مفاوأة حياة كريمة
 إيعام: الي موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2022/6/8 على امتداد الأعمال المذكورة عاليه لشركة الجمعية التعاونية
 الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة، وبإتمام علي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة
 علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة علي أسعار تنفيذ البتود فقد تم تشكيل وأعضائها كالتالي:-

المهندس/ منال السيد عمر	مدير علم الصيغة	رئيسا
المهندس/ منسوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس/ وليد عبد العزيز	الإدارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المهندس/ محمد عامر	الإدارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المهندس/	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المهندس/	إدارة المراجعة	عضوا
الامتداد/	عضو الإدارة القانونية	عضوا

و قد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/18 بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق ويحضر مندوب الشركة المنفذة حيث قلمت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الوحدة	الكمية	المسعر قبل المفاوضة	المسعر بعد المفاوضة	القيمة
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	9084.6	6	6	54508
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالأت ال تسوية والرش بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمات والقطاعات العرضية النموذجية.	م3	9000	23	23	207000
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل تكسير الأسفلت وعمل ما يلزم لهو الأعمال طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس مسافة النقل 35 كم	م3	30000	95	94	2820000
4	بالمتر المكعب أعمال توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للتواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف بسمك تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المكعب مسافة النقل 180 كم.	م3	91000	270	267.2	24315200
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجيلوس عن 40% وفرشها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 25 كم.	م3	86585	450	456	39482760
6	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشرية (إبرام) باستخدام الأسفلت المسائل متوسط التطاير (MCO) بمعدل 1.2 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حبيبية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات متغلظه باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لهو	م2	180000	32	31.5	5670000

حاصبا الحسابات
 صبط
 4
 ٤٤٤٤٤٤

28923000	188.25	170	180000	2م	باستخدام من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتيح تكسور الكسارات والبليوكومين الصلب 70/60 والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية للقطاعات المرطبة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى
1935000	10.75	11	180000	2م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصف من الاسفلت الحائل مزيج التباير (R.C3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4كجم/م2 اسفل طبقات الرصف وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكائس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش وباعترافا بتعيين الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري رشها خلال ورديته التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم
29025000	161.25	165	180000	2م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتيح تكسور الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي الخلوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم
235000	2350	2400	100	3م	اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي طبقا للشروط والمواصفات والرسومات العرفية وتعليمات المهندس المشرف والجيد الكسر لا يقل عن 250 كجم/مسم2 ومحتوى اسمنتى 300 كجم /م3 وذلك طبقا للخططة التصميمية والفئة وتشمل حفر وتموية ودمك اسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتمدد والانتكاش والتشطيب الجيد بالهيكريتر لسطح الخرسانة والفئة شاملة جميع ما يلزم لتيو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
119232	14904	8	م ط		اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 م بطول المسافة المطلوب تقطعها في المجري علي ان تكون المواسير من اجود انواع الاصناف وطبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 958 لسنة 2006 رتبة (4) حائط (1) مع الجلب اللازمة لتغطية المجري العالي من مصانع معتمده توافقي عليها الإدارة مع إنزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وسيتم رفع أو استبعاد أي ماسورة يحدث لها أي شروخ أو كسور والفئة تشمل الآتي :- اعمال الحفر والتركبة للوصول إلي المناسيب التصميمية المعتمده شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات اللازمة علي المواسير المعروفة بمعامل اختبارات متخصصة ومعتمده توافقي عليها الإدارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحيه المواسير قبل البدء في تركيبها يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب علي الطليعه ومحتوي الأسمنت لا يقل عن 250 كجم /م3 توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض 80 مم بمنسوب اعلي وجانب المواسير بـ 25 سم والتسليح مكون من عدد 6 أسياخ قطر 12 مم رئيسي عدد 5 أسياخ قطر 12 مم للمتر الطولي للجلب طبقا للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير
51200	3200	16	م.ط		اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة الفئة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزع وعمل السنود والفرشة طبقا للرسومات والمواصفات والفئة شاملة الردم بالرمال النظيفة المدرجة حتى منسوب اسفل طبقة الأساس مع الدمك على طبقات وعلى أن يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة ولتقرير إستشاري الشركة المتضمن للوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدم للهيئة للإعتماد حسب تعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وإدارة المرور المختصة والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير ، والفئة شاملة كل ما يلزم لتهيئ العمل بالمتر الطولي طبقا للاتى : مواسير قطر 150 سم مواسير قطر 100 سم
79500	1590	50	م.ط		

حامد العبدى
مهندس

م.ط	31	46000	44000	440000
طن	10			
3م	6350	400	370	2349500
3م	10000	800	799	7990000
3م	14000	3500	3400	47600000
عدد	203	520	500	101500
عدد	40	5000	4500	180000
2م	500	180	179	89500

الإجمالي الحالي = 192,760,300 جنيه
الإجمالي بعد موافقة الشركة علي خصم نسبة 0.5% من الإجمالي الحالي ليمساوي مبلغ 191,796,498 جنيه (فقط مائة وواحد وتسعون مليون وسبع مائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير)

- الأسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة يناير 2023 ومذكورة العرض للبيوتمين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وطبقاً لمحضر استلام الموقع عقود مماثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيوتمين بالزيادة أو النقصان .
- في حال المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة 2023.
- تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ، وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

ممثل الشركة المنفذه	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس / حاتم الجديدي		السيد المهندس / محمد عامر	
السيد المحاسب /		السيد المهندس / وليد عبد العزيز	
السيد المحاسب /		السيد المهندس / مندوب	
السيد الأستاذ /		السيدة المهندس / منال السيد عمر	

رئيس قطاع الكباري والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

أوافق و يعتمد
التوقيع
لواء مهندس / صابر الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

جدول نسب الموهبات طبقاً للناشرون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب النشرون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

.....تتبعه كافي بول حله عند حسب التوصلت هو تفرق قبح الطراري الفنية بقضية في، المخلصين والمسلمت بتراسها وتزعم تفرق بقضية في، الطور الفنية في، اسر الزبنة والبر

[illegible]

فصل في الرحمة القلبية والسموات تبارك فيها للتسبيح والثناء
 فيها المخلص / محمد هادي الكوراني

منہج تدریس

استاذ الفيزياء
المستوفى في الفيزياء الفلكية
في جامعة القاهرة
محمد الشاذلي

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible][illegible]

مستقر حوزة
مستقر على الجبلية قبة المستقرات الجبلية قبة المستقرات
قبة المستقرات /
مستقر حوزة

جدولاً نسب المبرعات طبقاً للسنين رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

عقد مقابلة

الموضوع : تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الأول)
مركز كفر الدوار محافظة البحيرة بطول ٢٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
بالأمر المباشر.

رقم العقد: ١٧٨٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٤ / ٤ / ٢٠٢٣ .

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء "

ويمثلها السيد / محي الدين محمود سيد احمد محمود القفاص

بصفته / رئيس مجلس الإدارة

بموجب توكيل رقم ٢٨٧٧/٢٠١٧

وينوب عنه في التوقيع / عمرو محمود سيد احمد

بطاقة رقم / ٢٨٢٠٥٠١١٨٠١٠٩٥ .

بطاقة ضريبية / ١٠٠-٦٢٨-٥٩١ .

مأمورية ضرائب / دمنهور ثالث

سجل تجاري رقم / (٦٤٢٣٣)

ومقرها / ٢٦ ش عمرو بن العاص - المتفرع من ش السلام الشاذلي - دمنهور .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

م. عمرو السليمان





مذكرة العرض علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

بشأن طلب شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة مدقة إضافية قدرها (١٢٠ يوم) لأعمال مشروع رفع كفاءة كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة بطول ٢٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم (١٧٨٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) اشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (١٢٠ يوم) للأعمال المذكورة عاليه وجود بعض المعوقات طبقا لافادة المنطقة المختصة وهي كالآتي :-
- ١- إضافة (٢٢ يوم) بسبب أعمال خط المياه واعمال الكهرباء وخط الغاز وخط الانحدار وخط الطرد وغرف الصرف الصحي والمياه من الكم صفر حتي الكم ٣ .
- ٢- إضافة (١١ يوم) بسبب اعمال خط الكهرباء من الكم ٢ و٤ الي الكم ٥,٨ .
- ٣- إضافة (١٥ يوم) بسبب اعمال الاتصالات من كم ٩ الي الكم ١٢ .
- ٤- إضافة (١٥ يوم) بسبب اعمال التراسل وخط الكهرباء من الكم ١٢ الي الكم ١٨ .
- ٥- إضافة (٥٧ يوم) بسبب الاعمال الصناعية .

- المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة والشركة المنفذة ومد مدة العملية المذكورة عاليه (١٢٠ أشهر) ليصبح تاريخ النهر ٢٠٢٤/٩/٢٢ .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع (عادل السيد)
مهندس / منال السيد مهندس
مدير عام صيانة الطرق

رأي الإدارة القانونية (د. محمد عبد الله)
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق (د. محمد عبد الله)
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق (د. محمد عبد الله)
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق (د. محمد عبد الله)

التوقيع (محمد عبد الله)
مهندس / محمد عبد الله مهندس
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (محمد عبد الله)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع (محمد عبد الله)
لواء مهندس / محمد عبد الله مهندس
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق على الرأي القانوني

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

المديرية ومدير المنطقة (د. محمد عبد الله)