

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٩٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)
المؤرخ في ٢٠٢١/٢/١٨ بمبلغ ١٢٨.٩٠٨ مليون جنيهه (فقط وقدره مائة
ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية الف جنيهه لا غير)
والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إنشاء كوبري اعلي
مزلقان السكة الحديد بنجع المنصوري (الرياح) بمحافظة قنا بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الثامنة - قنا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس مجلس الإدارة المركزي
للشؤون المالية والإدارية



التمهيد

بناء على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (٧١٨) المؤرخ في ٢٠/١/٢٠٢١ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٥-١٥٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٩ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٢٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مديولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٦ وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بنج المنصوري (الرياح) بمحافظة قنا بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات شركة السلام أنترناشيونال

ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع " تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بنج المنصوري (الرياح) بمحافظة قنا بالأمر المباشر " على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بنج المنصوري (الرياح) بمحافظة قنا بالأمر المباشر طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ١٢٨.٩٠٨ مليون جنيه (فقط وقدره مائة ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية الف جنيه لا غير)

شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .
مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة السلام انترناشيونال" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٢١٠٠٠٢٧٦ / هليوبوليس بمبلغ ٢,٤٤٥,٤٠٠ جنيهاً (فقط وقدره ستة مليون وأربعمائة خمسة وأربعون ألف وأربعمائة جنيهاً لا غير) صادر من بنك الامارات دبي الوطني - فرع بيروت صادر بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ وساري حتى ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢ . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر


الطرف الثاني يكون مسئولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .



البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتدال المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سددته علي الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار) وفقا للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسليم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والزموم .

الطرف الثاني

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

(التوقيع)

المهندس / مهندس / هاني كامل تادرس

رئيس مجلس الإدارة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

بالإحالة الى مشروع كوبري نجم المنصوري الرياح أعلى السكة الحديد.

نتشرف بأن نرفق طيه المقايسة المجددة الخاصة بالكوبري عالية معتمدة من استشاري الهيئة
(مكتب الراند للاستشارات الهندسية) وسيتم المحاسبة على أساس الكميات المنفذة وطبقاً للوحات
التصميمية .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٢/١٢/١٥

مرفقات عدد ١ مقايسة مجددة

رئيس الادارة المركزية

محسن محمد زهران

مهندس /




١٥
٢٠٢٢/١٢

مقايمة مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبندو المفلاضة كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتماقد	الغنة بعد المفلاضة	الكمية بالمقايمة المجددة	الاجمالي
اولا :- اعمال الطرق						
١	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١,٠٠٠	١٧	١,٠٠٠	١٧,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد ممك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والنظافة لمسافة حتى ٥٠٠ متر وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٦,٠٠٠	١٦	١١,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠
٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والغنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠	٥	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباتى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة حتى ٥٠٠ متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة مجاميعه طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٠٠	٨٠	١٠٠	٨,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد رمال نظيفة او اتربة مطبقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ ورشها بالمعياة الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان السعر لا يشمل قيمة المدة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م ^٣	٤٠,٢٢٥	١٢٠	١,٥٠٠	١٨٠,٠٠٠
مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ كم						
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمعياة الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة المعملية) الغنة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم حساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المدة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م ^٣	٧,٥٠٠	٣٣٥	١٢,٠٠٠	٤,٠٢٠,٠٠٠
مسافة النقل تقل عن ١٦٠ كم						
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير M.C.30 بمحل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧,٥٠٠	٢٥	٣٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٧٠٠/١٢١/٧٠٠
مفب ضريبى: ٥٠٠/١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقاييس مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبندو المفوضة كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتعاقب	الكمية الفئة بد المفوضة	الكمية بالمقاييس المجددة	الاجمالي
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين المسائل متوسط التظاير R.C.3000 بمعدل ٥,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧,٥٠٠	٨,٣٥	٤٠,٠٠٠,٠٠	٣٣٤,٠٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالموسم او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧,٥٠٠	١٤٥	٣٠,٠٠٠	٤,٣٥٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالموسم او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧,٥٠٠	١٢٥	٤٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١,٥٠٠	٦٤٠	٢,٠٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠
١٢	بالمتر الطولي توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بأبعاد ١٥/٢٠×٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من ٣٠,٨ من دولميت لازيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البرودة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لازيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل دهان البرودة ثلاثة أوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٥٠٠	١١٣	٢,٠٠٠	٢٢٦,٠٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد من ١٠×٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢,٥٠٠	٤٢	٢,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
١٤	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ٣٠×١٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٥٠٠	١٧	١٠٠	١,٧٠٠
١٥	بالمتر الطولي دهان برودورات الارصفة وجهين لأكويه باللون المطلوب على ان تعتمد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل التنظيف والتثبيت اذا لزم الامر وكل ما يلزم لنهوا الاعمال كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥,٠٠٠	٤٢	٢,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعية جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠٠	٢٤	١٠	٢٤٠
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ^٢	م ^٢	٥٠	٣٣	١٠	٣٣٠
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢	م ^٢	٥٠	٤٢	١٠	٤٢٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠	٣٥	١٠	٣٥٠
	ذات قوة شد ٢٠ ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م ^٢	٥٠٠	٣٧	١٠	٣٧٠
	ذات قوة شد ٣٠ ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م ^٢	٥٠٠	٤٢	١٠	٤٢٠
إجمالي أصناف الطرق						
١٦,٥٣٧,٤١٠						



شركة السلام إنفورميشونال للمقاولات والتجارة
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مفاتيح ضريبية: ٥٠/١٦٥/٤٠/٠٠/٠٠

مقاييس مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبنود المفوضية كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا					
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتمتع	اللفة بعد المفاوضة	الكمية بالمقاييس المجددة
ثانياً :- أعمال أمن وسلامة الطرق					
١	بالعدد	١١١	٣٠	١٢٠	٣,٦٠٠
بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليرك بخابور ومضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى ٦ طن دون كسر أو تغيير فى الشكل طبقا للاختبار القياسى وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزودة بشريحة عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E 809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين على عمل فراغات فى السطح الملاصق للعاكس على سطح الأرض للتثبيت					
٢	م	١,٠٠٠	٨٥	١,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ١,٥ مم على ان يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من انتيتيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين					
٣	م	١,٤٠٠	١٧٥	١,٤٠٠	٢٤٥,٠٠٠
بالمتر المسطح اعمال التخطيط بالبويه الساخنه بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندسين المشرفين					
ثانياً :- اجمالي أعمال أمن وسلامة الطرق					
ثالثاً :- الأعمال الصناعية					
١	م.ط	٣٦٠	٣٥٥	٧٥٠	٢٦٦,٢٥٠
بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين					
٢	م	٥٠	٧٥	١٠٠	٧,٥٠٠
بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين					
٣	م	٥٠	١٤٥	٦٠٠	٨٧,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين					
٤	م	٥٠	٦٠	٢٠٠	١٢,٠٠٠
بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى من الطوب او الحجر (الديش) ونقل المخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين					
٥	م.ط	٥٠	١٢	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
بالمتر الطولى هدم وتكسير برودورات باى نوع ونقل المخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين					
٦	بالطن	١٠	٢,٠٠٠	١	٢,٠٠٠
بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة -إعلانات..... الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأثاث والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام أرشادات مروية وكل ملابزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين					
٧	بالعدد	١	٢٧٣,٣٦٠	٢	٥٤٦,٧٢٠
بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاثاث اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين وحسب اصول الصناعة					
٨	م.ط	٥٠٠	١,٦٠٠	١٠	١٦,٠٠٠
بالمتر الطولى تنفيذ و صب خوازيق CFA قطر ٥٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين وحسب اصول الصناعة					
٩	م.ط	٥٠٠	١,٨٥٠	١٠	١٨,٥٠٠
بالمتر الطولى تنفيذ و صب خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين وحسب اصول الصناعة					



شركة اسكس انترناشيونال للمشاوالات والتجارة
س.م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ماتب ضريبى: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقاييس جديدة طبقا لاسعار المعتمدة لبنود المقايضة كوبرى السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا					
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتمتع	الفئة بعد المقايضة	الكمية بالمقايضة المجددة
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ و صب خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ٣٢٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير لمسافة ٥٠٠ متر مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠	٣,١٥٠	١٠٠
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ٤٥٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير لمسافة ٥٠٠ متر مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦	٤,٢٠٠	٩٨٠
١٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (100 سم) وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخاوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ ٪ من حمل التشغيل والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خاوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١	١٨٠,٠٠٠	٠
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر إزالة أى عوائق تتعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	٥٠	٤٥	١,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة متماسكة وشديدة التماسك والصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر إزالة أى عوائق تتعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	١٠	٦٥	١٠
١٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة بدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	٥٠	٨٥	٢,٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر إزالة أى عوائق تتعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات لمسافة حتى ٥٠٠ متر القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	١,٣٦٠	٨٥	١٠



شركة السلام انترناشيونال
ش.م.م
بجولة ضريبية: ٢٩٨٧٢٠
سجل تجارى: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠
ماتر ضريبى: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مواضع ضريبة: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقايمة مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبنود المفوضية كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالاعتماد	الفئة بعد المفوضية	الكمية بالمقايمة المجددة	الاجمالي
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقليب الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	١٠٠	٣٧٠٠	٠	٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	٤٠	٣٩٠٠	١٧٠	٦٦٣,٠٠٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٠	٤١٠٠	٠	٠
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٠	٤٣٠٠	٠	٠
	د - ارتفاع أكبر من ١٢ متر منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٦٠	٧٥	٠	٠
	هـ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم ^٣	م ^٣	٠	٠	٠	٠
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكميات الصندوقية لارتفاع حتى ٦ م حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٨٠٠	٣,١٠٠	٣,٠٠٠	٩,٣٠٠,٠٠٠
	هـ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم ^٣	م ^٣	٨٠٠	٧٥	٠	٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكميات الصندوقية لارتفاع يزيد عن ٦ م حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٠٠٠	٣٣٠٠	٢٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠
	أ - ارتفاع من ٩ - ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٠٠	٣٥٠٠	٠	٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٠٠	٣٧٠٠	٠	٠
	ج - ارتفاع أكبر من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المدة حتى أسفل البلاطات	م ^٣	١٢٠٠	٧٥	٠	٠
	هـ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم ^٣	م ^٣	٠	٠	٠	٠
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المسادة مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ وإلا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٤٠٠	٢,٨٠٠	٥٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى أعلى نقطة في الحائط.	م ^٣	١٢٥	٣,٠٠٠	٠	٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المدة حتى أعلى نقطة في الحائط.	م ^٣	١٠٠	٣,٢٠٠	٠	٠
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المدة حتى أعلى نقطة في الحائط.	م ^٣	٥٠	٣,٤٠٠	٠	٠
	د - ارتفاع أكبر من ١٢ متر منسوب ظهر المدة حتى أعلى نقطة في الحائط.	م ^٣	٦٥٠	٧٥	٠	٠
	هـ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٣	م ^٣	٠	٠	٠	٠
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري (المخدرات والأعمدة والدعامات والأكتاف و الحوائط المسادة و الأنفاق والهيكلي الطوي) والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفرييد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١,٨٢٠	٢٣,٥٠٠	4,000.00	٩٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اعلى من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٥٠	٢٤,٥٠٠	٠	٠




شركة السلام للإنشاء وشؤون المرافق والمقاولات والتجارة
ش.م.م
بطاقة ضريبية: ٢٩٨٧٢٠
سجل تجاري: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ماف ضريبية: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقاييس مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبند المفاضلة كوبرى السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتمتع	اللفة بعد المفاضلة	الكمية بالمقاييس المجددة	الاجمالي
٢٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و القياس هندسى طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠٠	٥٠	٢٠٠	١٠,٠٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات Anti-Carbonation لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧,١٥٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣١	بالعدد تركيب الركائز باى نوع وى مقاس بالامكان الموضحة بالرسومات التنفيذية وطبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز و البند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠	١,١٠٠	٠	٠
٣٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد يسمح بالحركة (٥± سم	م.ط	٣٥	٦,٠٠٠	٢٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة و المداخل وفقا للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة و تقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢	١٠٠,٠٠٠	٢	٢٠٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (٢,٥±) سم (إذا لزم الأمر) بأبعاد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض) طبقا للخصائص المقدمة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٥	٤,١٠٠	١٥٠	٦١٥,٠٠٠
ثالثا :- اجمالي الأعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة						١٢٦,٥٣٨,٤٧٠
رابعا :- بنود أعمال الطرق والأعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة						
١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحه للبلاطات الطويه اعلى الكمرات سابقه الصب اجهاد ٥٠٠ كجم/سم ^٢ محتوى اسمنت ٥٠٠ كجم/م ^٣ واللفة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	م ^٣	١٠٠	٢١٧٥	٠	٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخرقة حتى اسفل البلاطات	م ^٣	٤٠	٢٣٧٥	٢٥٠	٥٩٣,٧٥٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخرقة حتى اسفل البلاطات	م ^٣	١٠	٢٥٧٥	٠	٠
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخرقة حتى اسفل البلاطات	م ^٣	١٠	٢٧٧٥	٠	٠
	د - ارتفاع أكبر من ١٢ متر منسوب ظهر المخرقة حتى اسفل البلاطات	م ^٣	١٠	٢٧٧٥	٠	٠
رابعا :- اجمالي بنود أعمال الطرق والأعمال صناعية خارج القائمة الموحدة						٥٩٣,٧٥٠
خامسا :- أعمال الكهرباء						
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل و يكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت و الجاويط و الفلاتشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرائيل ملحومة بالريمك داخل كل عمود و روزيئة توصيل طبقا لأصول الصناعة و محمل على البند الاتى : ١- كابل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعددة على أن يكون من النوع المنسلح STA XPLE / قطاع ٢٥*٤ مم ^٢ ألومنيوم مسلح ٢- غرقة تفتيش امام العمود بأبعاد ٤٠*٤٠*٤٠ صاج سمك ٣ مم ^٢ ٣- ماسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ثرموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة و سرائيل اللحام على ان يكون قطاع ٣*٢ مم ^٢ نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسى قطاع ٩٥*١٨٥*٣ مم ^٢ ألومنيوم مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC	عدد	٨٠	٢٥,٠٠٠	٨٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والتربة والبند يشمل كبلات تغذية ٢*٣ مم ^٢ داخل مواشير ١ بوصة PVC و محمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠	٨٠,٠٠٠	٠	٠


شركة اسلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مات ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠٠/٠٠٠

مقايمة مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبنود المقايمة كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا					
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالاعتقاد	القيمة بعد المقايمة	الكمية بالمقايمة المجددة
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ترائى ١٠*٢٠ سم لتوصيل الكيلات الترمو لكشافات باطن الكوبري ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف (تسعة واربعون متر طولي)	م.ط	١٠٠	٦٠٠	١٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه ويرمز لها (LP - IN) واللوحة ذو حماية لاقفل (IP55) واللوحة مذودة بخلية ضوئية ودهونة الكيترسنتاتك طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	عدد	١	٧٥٠,٠٠٠	١
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفه وكل مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م.ط	١٠٠	٢٢٠	١٠٠
	أ - ماسورة ٣ بوصة		١٠٠	٢٢٠	١٠٠
	ب - ماسورة ٦ بوصة		١٠٠	٣٥٠	١٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار ومحول كهربى بقدرة ٢٠٠ ك ف ١ والبند يشمل كابات الجهد المتوسط اللازمة ومحمل على البند عمل القاعدة الخرسانية طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١,٥٥٠,٠٠٠	١
خامسا :- اجمالي بنود اعمال الكهرباء					
سادسا :- اعمال صرف الامطار					
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكوبرى والفتحة تشمل توريد جميع الاكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول والمواد اللاصقة ودفن الكارتات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (ماتتان وثمانون متر طولي)	م.ط	٢٨٠	٢١٠	٢٨٠
سادسا :- اجمالي بنود اعمال صرف مياه الامطار					
سابعاً :- البنود المستحدثة					
١	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانته مسلحة برباخ صندوقية بالمعجري الماني طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ و السعر لا يشمل حديد التسليح مع عزل الحوائط بالببتومين المؤكسد و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندسين المشرف	م.م	١,٤٠٠	٢,٧٥٠	١,٠٠٠
٢	بالمتر المصطح اعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول تتكون من ٣,٨ م ^٣ من دولوميت متركج + ٣,٤ م ^٣ رمل حرس + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون المن تنظيف و مضول و الرمل خالي من الشوائب و الطفله و الاملاح و المواد الغريبه و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربه الطبيعيه اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندسين المشرف	م.م	٧٠٠	١٨٥	٧٠٠
٣	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق و المعترضات	م.ط	١,٠٠٠	١١	١,٠٠٠
٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل و البند يشمل المعدات و الأوناش اللازمه للذك و التركيب و علي الشركة المنفذه اتخاذ كافة الاجراءات و استخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة و إعادة تجميعها بالموقع في حالة الامكان الضيقه او استخدام أوناش بجمولات مختلفه لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينه و مستلزماتها لموقع العمل المطلوب و دفع جميع الكارتات اللازمه	عدد	١	٥٠,٠٠٠	١



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
محل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطنانة صربية، ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مكتب صربي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقاييس جديدة طبقا لاسعار المعتمدة لنمود المفاضلة كوبرى السكة الحديد بنجع المنصورى بمحافظة قنا						
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمتاكد	الفئة بعد المفاضلة	الكمية بالمقاييس الجديدة	الاجمالي
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر قطر ٦٠ سم وحمل تشغيل ١٨٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير لمسافة ٥٠٠ متر والسعر يشمل الاعمال المساحيه (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو الاعمال نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصنعاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتيه علي كامل طول الخازوق	م ط	٣٠٠	٢,٠٢٥	١٠	٢٠,٢٥٠
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمجرى الماني قطر ٦٠ سم وحمل تشغيل ١٨٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير لمسافة ٥٠٠ متر والسعر يشمل الاعمال المساحيه (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو الاعمال نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصنعاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتيه علي كامل طول الخازوق	م ط	١,٢٠٠	٢,٧٥٥	٣٠٠	٨٢٦,٥٠٠
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير لمسافة ٥٠٠ متر والسعر يشمل الاعمال المساحيه (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو الاعمال نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصنعاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتيه علي كامل طول الخازوق	م ط	١٧٠	٦,٣٠٠	١٧٠	١,٠٧١,٠٠٠
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير لمسافة ٥٠٠ متر والسعر يشمل الاعمال المساحيه (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو الاعمال نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصنعاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتيه علي كامل طول الخازوق	م ط	٧٥٠	١٠,٥٠٠	٧١٠	٧,٤٥٥,٠٠٠
٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق عامل قطر ٢٠٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصنعاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١	٦١٨,٠٠٠	١	٦١٨,٠٠٠
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى الماني حتى منسوب اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش او ما يمثليها)	طن	١٥	٣٤,٠٠٠	١٥	٥١٠,٠٠٠
١١	بالمتر المكعب اعمال خرساته مسلحة (fair face) لزوم البلاطة علي الخوازيق وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمه مثل سبكاييوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح الارتفاع	م ط	٥٠٠	٣٠٤٠	١٥٠٠	٤,٥٦٠,٠٠٠
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	م ط	١٠٠	٣٢٤٠	٠	٠
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	م ط	١٠٠	٣٤٤٠	٠	٠
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	م ط	٥٠	٣٦٤٠	٠	٠
	د - ارتفاع أكبر من ١٢ متر منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	م ط	٥٠	٣٦٤٠	٠	٠
١٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرباني للأجزاء المعدنية والفنه تشمل اعمال اللحام و عمل الاختبارات للاثمه علي اللحامات والبرشام والتريبط ووحدات الربط مع الخرسانه والشكالات الافقيه والنقل والتكريب بالموقع والدهان بوجهين بربرم ووجهين بماده ايبوكسيه باللون المطلوب بسك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون او بنظام الجلفنة علي البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئيه المحيطة وتوصيات الاستشاري علي ان يعتمد من الهينة قبل التنفيذ والفنه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي ان تقدم رسومات ورشة (SHOP DWG) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في الصنيع	طن	٣٧٠	٤٧,٠٠٠	٣٣٥	١٥,٧٤٥,٠٠٠



شركة السلام للإنشاء وشؤون المفاضلات والتجارة
ش.م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مانف ضريبى: ٥٠٠/١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقاييس مجددة طبقا لاسعار المعتمدة لبنود المناقصة كوبري السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا					
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمتاكد	الكمية بالمقاييس المجددة	الاجمالي
١٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات واشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز من النوع المكونه من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخلة مع رقائق المعن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتمون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحده 3-1337 EN و الحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضه لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب الالى المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضه لها الركائز ويجب ان ترقق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحه خصائص المواد المكونه لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملتها لسعر الحمولة الاعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة و جميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبه من جهاز الاشراف في المكز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم انهاء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة	عدد	٢	١٨,٠٠٠	٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	عدد	١٢	١٢,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	١٧	٢٩,٠٠٠	٢٩١,٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد	٢	٢٠,٠٠٠	٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	١٠	٤٦,٠٠٠	١,٠٥٨,٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد	٢	٣٣,٠٠٠	٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوايط				
١٤	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بترتبه صالحه حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجري المائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتظهير المجري حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسنويه كامله عن سلامة أعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانه وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل	م	٣,٠٠٠	٩٢	٢٧٦,٠٠٠
١٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المرص المجلفن لزوم البلاطة العلويه والباكيه المعدنيه والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	طن	٢٠	٣٦,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
١٦	اعمال توريد وتركيب هاتدريل حديد كريتال شامل الكويستة بارتفاع ٩٠ على الا يقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزينات اسوار الكوبري بالكيلو جرام	كجم	٣,٠٠٠	٣٩	٥٨,٥٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب الركائز نوع (c2) طبقا للمواصفات واشترطات الموضح بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واد الاسطح اسفل الركائز من النوع المكون من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخلة مع رقائق المعن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحده 3-1337 EN وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
	بالعدد مقاس ١٠٤*٥٠٠*٢٢٠ بحمولة ٧٥ طن	عدد	٤	١٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
	بالعدد مقاس ٢٥٣*٥٥٠*٤٧٠ بحمولة ١٠٠ طن				
١٨	المتر المربع توريد وتركيب ترابيع من الجرانيت جندولا مقاس ٢*٤٠*٤٠ سم لزوم الارضيات وبسطات السلام والطراقات والفئة تشمل موته اللصق السقيه والتركيب والجلاء والتلميع طبقا للمواصفات واصول الصناعة	م	٣٢٠	١,٠٥٠	١٢٦,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج من الجرانيت من قائمة بسمك ٢ سم ونائمة بسمك ٤ سم والفئة تشمل موته اللصق السقيه والتركيب والجلاء والتلميع ولف السوك والاحرف طبقا للمواصفات واصول الصناعة	م.ط	٤٥٠	٦٠٠	٧٢,٠٠٠
٢٠	علاوه نظير نقل البلوكات الخاصه بتجربة التحميل لخاروق قطر ٢ متر من القاهرة الي موقع العمل بمحافظة قنا شامل كرات الطريق والعودة إلى القاهرة	عدد	١	٦١٨,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠




شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مقايضة مجددة طبقاً لاسعار المعتمدة لبندود المقايضة كوبرى السكة الحديد بنجع المنصوري بمحافظة قنا					
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالتعاقد	الفئة بد المقايضة	الكمية بالمقايضة المجددة
٢١	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطريق لا يقل ارضاعة عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦ % والا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استبدال الوجه الخارجى اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرض النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية و الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والروسمات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت يتم اضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او للتقصان	م ^٣	٥٠٠	٢٧٢	٥,٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب نقل المخلفات والتراب الزائده الناتجة من الحفر الاستكشافى وحفر القواعد المسلحة وحفر الخوازيق واي مخلفات اخرى الى المقالب العمومية والبند يشمل عمل كل ما يلزم لتهوئ العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والكود المصري وتعليمات المهندسين المشرفين علي التنفيذ	م ^٣	١,٠٠٠	٨٥	١,٠٠٠
ملاحظات:-					
١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشياء وتتمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-					
أ- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هنمى					
ب - أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هنمى					
ج - أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مربع هنمى					
٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة بعد موافقة السلطة المختصة					
٣ - يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة / التقصان) للبنود المتوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الاسمنت - البتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزية للتعبئة والأحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد .					
ملاحظات:-					
١٨٧,٠٠٠,٧٨٠					
٣٨,٥٩٦,٧٥٠					
الإجمالي العام للمشروع					

ملاحظات:-

- ١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشياء وتتمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-
 - أ- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هنمى
 - ب - أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هنمى
 - ج - أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مربع هنمى
- ٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة بعد موافقة السلطة المختصة
- ٣ - يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة / التقصان) للبنود المتوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الاسمنت - البتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزية للتعبئة والأحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد .



شركة السلام إيتراشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مأخذ ضريبية: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠