

مشروع / ازدواج و رفع كفاءة خط سكة حديد (من نكلا إلى و ردان)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
4	بالعدد عمل جسات يدوية استكشافية ١م * ١م والعمق طبقا للطبيعة للكشف عن المرافق العامة وتحديد اتجاهها وأعماقها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .	عدد	55
5	بالمتر الطولي أعمال حفر بعمالة يدوية بعمق متوسط ١,٥ م او عمق المرفق في ارض الموقع العام بالتربة الرملية او الطينية بالعمق المطلوب للكشف عن كافة الكبلات الخاصة بالسكة الحديد لتفاديها والحفر مره اخرى ليتم نقلها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا لتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية البند يشمل الردم على الكبلات .	م.ط	5,850
7	بالعدد تقطيع الأشجار المتعارضة مع مسار المشروع مثمرة وغير مثمرة وإزالة الجذور ونقلها خارج الموقع لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم طبقا لتعليمات المهندس المشرف والعدد طبقا لمحاضر حصر الأملاك .	عدد	10,400
9	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ويتم استخدام الحفارات لأعمال الحفر ورفع ناتج الحفر على مرحلتين والبند يشمل نزع المياه (ان وجد) ويتم تشوين ناتج الحفر خارج الموقع لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا للنقل الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	45,480
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس من التربة الزلطية المطابقة للمواصفات و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % على ان يتم التشوين خارج القطاع لصعوبة دخول الجرارات الى موقع العمل ويتم للتخليط والتشغيل خارج القطاع على ان يتم اعادة التحميل والنقل باستخدام السيارات ذات الحمولات الصغيرة ويتم الفرش واعادة التشغيل على القطاع على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٣٠ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة والفئة تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة للقطاعات المنحصرة بين الرياحين - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة	م٣	7,720

مهندس الشركة المنفذة
مهندس استشاري الهيئة
مهندس استشاري العام
مهندس الهيئة

أحمد حسن
مكتبة انترانس
مكتبة شاكرا
مكتبة شاكرا

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

مهند ملات لنقل خارج
نظام مراكم لا حارس

محضر استلام موقع

عملية اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل / الاتحاد (القطاع الثاني) من نكلا حتي وردان من كم ٢٤.٦ حتي كم ٤٧.١ بالأمر المباشر

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

إشارة الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٤/٣٩٠ / ٢٠٢٥) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق

٢٠٢٤/١١/٣

مدير المشروع

١- السيد المهندس / وائل عطية صابر النجار

مهندس المشروع

٢- السيد المهندس / شيماء ابراهيم ابو حسن

استشاري الهيئة

٣- السيد المهندس / عماد حمدي جوده

مدير المشروع بالشركة

٤- السيد المهندس / سامي عبد الحي محمود

قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية عاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد اي عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وعليه

يعتبر تاريخ ٢٠٢٤/ ١١ / ٣ هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات

(٤)
(٣)
(٢)
(١)

(
التوقيع
مهندسة/
شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

- بخصوص
عملية / ازدواج ورفع كفاءة خط سكة
حديد من بشتيل للإنجاد .
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال .

عدد	بيان التجارب
٤	بروكتور أترية
٤	C.B.R أترية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٩٩٤٠,٨٠) جنيها من
مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل
المنطقة خلال الفترة من (بداية العملية) حتى (٢٠٢٤/١١/١٠) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

مدير المعمل
١٥-١١
٢٠٢٤
د / مصطفى احمد عبد القادر

طنطا في ٢٠٢٤/١١/١٠

الحقود لمع الايم

تم المم بتم
ابارى