

قوائم الكميات والأسعار وبيان تحليل الأسعار

قائمة الكميات والأسعار

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	رفع كفاءة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى الواقعة بين الطريق الدائري الرئيسى والطريق الداعم أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية .	شهر	٢٤ شهر	٤٨٥٠٠٠	١١٦٤٠٠٠٠
إجمالي السعر النهائي :- فقط وقدره أحد عشر مليون وستمائة وأربعون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير					



قائمة الكميات والأسعار لأعمال في حالة الإحتياج إليها
لا يتم إدراجها على السعر النهائي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٩٥٠٠٠ خمسة وتسعون ألفاً	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٢	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٠٥٠٠٠ مائة وخمسة آلاف	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٣	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ٢٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٧٥٠٠٠ خمسة وستون ألفاً	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٤	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ٢٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٩٠٠٠٠ تسعون ألفاً	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٥	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ١٦٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٦٥٠٠٠ خمسة وستون ألفاً	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة

تابع / قائمة الكميات والأسعار لأعمال فى حالة الإحتياج إليها
لا يتم إدراجها على السعر النهائى

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٦	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ١٦٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٧٥٠٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٧	بالعدد توريد وتركيب محبس هواء زهر مرن قطر ٤ بوصه ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥٠٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٨	بالعدد رفع كفاءة مجموعه الفلاتر والبند يشمل تغيير الوسط الترشيحى والقوائى وتغيير المحابس التالفة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١١٠٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٩	بالعدد توريد وإنشاء غرفة محابس مقاس ١,٥×٢×٢ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرسانته عاديه أسفل أرضيه الغرفه مع عمل سقف خرسانته مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء pvc مقاس ٩٠×٩٠ سم بالشمبر حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البيتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٨٥٠٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
١٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة محابس مقاس ١,٥×١,٥×١,٥ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرسانته عاديه أسفل أرضيه الغرفه مع عمل سقف خرسانته مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء pvc مقاس ٩٠×٩٠ سم بالشمبر حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البيتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٨٠٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
١١	بالعدد توريد وتركيب أغطية غرف وخزانات كاملة بالحلق مقاس ٩٠×٩٠ سم والبند يشمل تثبيت الحلق بالغرفة .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٩٥٠٠ حسب سيجور التميز	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة

بيان تحليل الأسعار لكافة أعمال الصيانة للعملية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	% من الإجمالي
أولاً : صيانة وحدات الري				
١	محطات الري الرئيسية شاملة الطلمبة والمحرك ووحدات الري الرئيسية والمأوى الخاص بالمعدات والأفراد والخزانات وكافة مشتملات المحطات .	بالعدد		١٣ %
٢	المحولات الكهربائية شامل جميع الكابلات وجميع المشتملات والكابل الواصل من المحول لوحدات الضخ .	بالعدد		١٣ %
٣	محطات الفلاتر ومشتملاتها .	بالعدد		٥ %
ثانياً : صيانة شبكات الري				
١	الخطوط الرئيسية والفرعية ومجاميع المحابس الرئيسية ومحابس الهواء وعدم الرجوع وكافة مشتملاتها .	كم		١٢ %
٢	الشبكة السطحية شاملة جميع الخراطيم ومخارج المياه الموجودة بالشبكة (نقاط ، إلخ) ونهايات الغسيل ومجاميع المحابس الفرعية وكافة مشتملاتها .	كم		١٢ %
٣	إضافة الأحماض المخففة (الفوسفوريك - النيتريك - الكلورين ، الهيبوكلورين - الكبريتيك) لأعمال التسميد بالأحماض وصيانة شبكات الري .	لتر		٢ %
ثالثاً : صيانة المزروعات				
١	* التقليم	بالعدد		٤ %
٢	* التسميد العضوى :	م ^٢		٨ %
٣	* التسميد الكيماوى :	كجم (لتر)		٨ %
٤	* تنظيف الجور من الحشائش والمخلفات ونقلها خارج الموقع	بالعدد		٤ %
٥	* تقليب التربة وترقيع الجور .	بالعدد		٥ %
٦	* مقاومة الآفات والأمراض :			
	• الرشاش الوقائية .	بالعدد		٢ %
	• الرشاش العلاجية .	بالعدد		٢ %
رابعاً : أعمال الحراسة للموقع بكامل مشتملاته				
		مقطوعية		١٠ %

*** مع مراعاة الجزاءات المقررة بدفتر الشروط ، في حالة عدم تنفيذ أي بند من بنود العملية على الوجه الأكمل والموضحة ببيان تحليل الأسعار لكافة أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للعملية ، يحق للهيئة خصم من المستخلصات الدورية المستحقة للشركة / المقاول طبقاً للنسب الموضحة أعلاه من إجمالي قيمة العرض أو بالقيمة المتقدم بها الشركة / المقاول لهذا البند أيهما أكبر ، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالنسبة للتعويضات المترتبة عن الأضرار الناجمة من جراء هذا التقصير .