

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع "أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر/ أبوسمبل) القطاع الثاني (بنى مزار/ منفلوط) قطاع من كم ٣٥٠+١٩٦ إلى كم ٨٥٠+١٩٧ بطول ١.٥ كم اتجاه المنيا بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة :- شركة مكتب شريف عيسي محمد حساني
- العقد رقم ٢٦٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ .
- قيمة العقد الاصيلي : ٥٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسة مليون وسبعمائة الف جنيه).

مبررات المنطقة بتعديل مقايضة الأعمال

- ورد إلينا خطاب إستشاري القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقايسة المعدلة رقم "١" بنفس قيمة أمر الإسناد، وذلك لإختلاف الأسعار المدرجة بالمفاوضة المعتمدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ وبناء عليه تم تعديل الأسعار.

الرأى

ترى المنطقة الموافقة على تعديل الكميات طبقا لما ورد من استشارى المشروع.
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المناطق السابعة بنى سويف

مفتی محمد رفیع

تحريراً في : ١١/١٠/٢٠٢٣

مرفقات (۴)



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (اتحاد المنيا)
تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسنين من محطة ١٩٦+٣٥٠ الي ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
١	أعمال الإزالة والتطهير				
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يسلمها لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيرة بمعدل حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لإكمال حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م٢	١	٦,٠٠	٦,٠٠
٢	أعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوبة السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الجاهة (٩٥% من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م٣	١	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	١	٠,٦٠	٠,٦٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوبة السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الجاهة (٩٥% من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م٣	٢	٢٦,٠٠	٥٢,٠٠
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	٢	٠,٧٠	١,٤٠
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوبة السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الجاهة (٩٥% من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م٣	١	٣١,٥٠	٣١,٥٠
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م٣	١	٠,٨٠	٠,٨٠
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الات ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- اربكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة متطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الجاهة (٩٥% من الكثافة الجاهة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م٣			
١-٤-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم٢		١	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠
٢-٤-٢	علاوة ١,٦ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	١,٦٠	١,٦٠
٣-٤-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢		١	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
٤-٤-٢	علاوة ١,٩ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	١,٩٠	١,٩٠
٥-٤-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢		١	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠
٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	٢,٢٠	٢,٢٠
٧-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة		١	٦,٠٠	٦,٠٠
٨-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤		٢	٧,٠٠	١٤,٠٠

مشروع المقنن
الاستشارى
م. شريف عيسى محمد حسنين

م. شريف عيسى محمد حسنين
٧٠٣٤٠/ت

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلووط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (إتاحة المنيا)
تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسانين من محطة ١٩٦+٣٥٠ الي ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في السفو ونسوية السطح بالآلات النسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند لعملية المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ حنية / كم لمسافة نقل نازح الحفر ونصيح ١,١ حنية / كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.	٣م	١	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠
١-٥-٢	نقص بند رقم (٥-٢) المعطى بعد يناير ٢٠٢٣	٣م	١٦٧,٥١٦	٣٣,٠٠	٥,٥٢٨,٠٢٨,٠
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ حنية / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١٦٧,٥١٦	١,٠٠	١٦٧,٥١٦,٠
٣-٥-٢	علاوة ٢ حنية / ٣م في حالة توريد أثربة لغرضها على طبقة السفو لامتكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	٣م	١	٢,٠٠	٢,٠٠
٤-٥-٢	علاوة ١ حنية / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر .	٣م	١	١,٠٠	١,٠٠
٣	أعمال الردم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب العرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب العرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ حنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ حنية لكل كم بالزيادة أو النقصان ونصيح ١,٥ حنية لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حني مسافة ٢ كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٣م	١	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ حنية / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١	١,٦٠	١,٦٠
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٣م	١	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠
٣-١-٣	كارتة توريد أثربة	٣م	١	١٣,٠٠	١٣,٠٠
٤-١-٣	قيمة المواد المحجيرة للأثربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٣م	١	٤٤,٨٠	٤٤,٨٠
٢-٣	بالمتر المسمطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسلك ٢٥ سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ٥٠ ± سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ م وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	٢م	١	٦,٠٠	٦,٠٠
٣-٣	علاوة ١ حنية / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الردم .	٣م	١	١,٠٠	١,٠٠
٤	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والحطابفة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ حنية لكل كم بالزيادة أو النقصان ونصيح ١,٣ حنية لكل كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤. - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٣م	١	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠
١-٤	علاوة زيادة سولار ١,٨ حنية / ٣م ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤	٣م	١	١,٨٠	١,٨٠
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	١	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠
٣-٤	كارتة توريد أساس	٣م	١	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
٤-٤	قيمة المواد المحجيرة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	١	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠

مكتب مقاييس معدلة
شريف عيسى محمد حسانين
م. س. ت. / ٧٠٢٠٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (اتحاد المنيا)
تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسنين من محطة ١٩٦+٣٥٠ الي ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
٥	طبقات الأساس Subballast				
٥	بالعمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ سم إلى ٤٠ سم وألا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥٥% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٣٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أبولوس عن ٣٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٥% ويتم فرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ وتعليمات المهندسين والرسمات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الإستشاري ومسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - والبند لا يشمل القيمة المحصورة.	٣م	١	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠
١-٥	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١	١,٨٠	١,٨
٢-٥	علاوة مسافة نقل ١٠٠	٣م	١	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠
٣-٥	كارتة توريد أساس	٣م	١	٢٥,٠٠	٢٥,٠
٤-٥	قيمة المواد المحصورة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	١	١١٩,٠٠	١١٩,٠
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
١-٦	بالعمر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣م من دولوميت متدرج + ٤ م ٣م رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الإستشاري (فبر + سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الإستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢ سم وتنشيط السطح المعتمد والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين والرسمات التفصيلية يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	١	٤٣٣,٠٠	٤٣٣,٠
٢-٦	بالعمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣م من دولوميت متدرج + ٤ م ٣م رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الإستشاري (فبر + سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢ سم وتنشيط السطح المعتمد والبند لجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندسين والرسمات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الإستشاري ومسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ علي ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.	٣م	١	٢٦٨٥,٠٠	٢,٦٨٥,٠

يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ علي ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.

٥,٧٠٠,٠٠٠,٠	خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهاً لا غير	الاجمالي
-------------	---------------------------------------	----------

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)
يعتمد



مهندس الهيئة
المهندس / محمد
التوقيع

مدير عام المشروعات
المهندس / محمد
التوقيع

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٦+٣٥٠ الى الكم ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة شريف عيسى محمد حسنين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٩/٢٥ - عَمَد ٢٠٢٣/٩/٢٥ - ٢٠٢٣/٩/٢٥

مهندس الشركة المنفذة
م/ أحمد فنيح
التوقيع /

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ محمد عبدالرحمن
التوقيع / محمد عبد السلام

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب -
التوقيع /

مدير المشروع
د.م/ راتب مهران
التوقيع /

يعتمد !!!
مهندس الهيئة
م/ محمود حسين

م.س.ت. / ٧٠٣٤٠
محمد حسانين

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب أد/صن مه
للإشراف الهندسي







الهيئة العامة للإشراف



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours


The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	شريف عيسى للمقاولات العامة		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)							
Issued by Contractor	Name		Date	15-9-2023							
	Time										
Received by Employers Representative				C1	G2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				KP	EW	OT			23		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Area	Element	Item
From 196+376 To 197+876	196+380 TO 197+620	
	E=259814.8578	E=259900.6831
	N=3141972.9412	N=3140735.9149
<u>Inspection description/</u> As-Built For Cutting from st (196+380) to st (197+620)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB-SURVEY-CONSANTANT. (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer							
Contractor QA/QC*	XYZ		15-9-2023	18:00	A		
	H.M.C		15/9/2023	4:15 PM	A		
GARB**							
Employers Representative							

 المعابر العامة		مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبوسمبل) تنفيذ شركة شريف عيسى محمد حسنين مستخلص (١) جاري اتجاة المنيا		 الهيئة العامة للإستشارات مكتب أ/إحسن مهدي للإستشارات الهندسية	
بند رقم (٥.٢) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الاصلوية ... الخ					
Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
			Qty(m3)	Total.Qty	
196+380.00	0	0	0		
196+400.00	132.26	1,322.59	1322.59		
196+420.00	98.25	3,627.66	2305.07		
196+440.00	159.35	6,203.65	2575.99		
196+460.00	266.08	10,457.95	4254.3		
196+480.00	344.1	16,559.75	6101.81		
196+500.00	411.76	24,118.33	7558.58		
196+520.00	349.14	31,727.29	7608.96		
196+540.00	278.04	37,999.04	6271.75		
196+560.00	220.61	42,985.53	4986.5		
196+580.00	211.11	47,302.75	4317.22		
196+600.00	168.63	51,100.16	3797.41		
196+620.00	171.19	54,498.35	3398.19		
196+640.00	174.73	57,957.52	3459.17		
196+660.00	391.48	63,619.59	5662.07		
196+680.00	507.68	72,611.10	8991.51		
196+700.00	582.03	83,508.19	10897.09		
196+720.00	458.41	93,912.65	10404.45		
196+740.00	426.55	102,762.28	8849.63		
196+760.00	441.57	111,443.50	8,681.22		
196+780.00	448.69	120,346.10	8,902.60		
196+800.00	524.37	130,076.68	9,730.58		
196+820.00	739.35	142,713.84	12,637.17		
196+840.00	780.89	157,916.24	15,202.40		
196+860.00	721.97	172,944.85	15,028.62		
196+880.00	669.02	186,854.79	13,909.94		
196+900.00	731.64	200,861.41	14,006.62		
196+920.00	935.73	217,535.12	16,673.72		
196+940.00	976.16	236,654.09	19,118.97		
196+960.00	1132.25	257,738.18	21,084.09		
196+980.00	1239.44	281,455.02	23,716.84		
197+000.00	1470.62	308,555.61	27,100.59		
197+020.00	1763.41	340,895.94	32,340.33		
197+040.00	1654.29	375,073.00	34,177.06		
197+060.00	1241.4	404,029.95	28,956.96		
197+080.00	999.04	426,434.41	22,404.46		
197+100.00	715.52	443,580.09	17,145.68		
197+120.00	636.17	457,097.02	13516.93		
197+140.00	544.86	468,907.29	11810.27		
197+160.00	548.93	479,845.19	10937.9		
197+180.00	538.97	490,724.20	10879.01		
197+200.00	534.08	501,454.63	10730.43		
197+220.00	506.65	511,861.86	10407.23		
197+240.00	334.9	520,277.35	8415.49		
197+260.00	358.86	527,214.94	6937.59		
197+280.00	333.73	534,140.78	6925.84		
197+300.00	356.42	541,042.29	6901.51		
197+320.00	348.09	548,087.42	7045.13		
197+340.00	435.46	555,922.92	7835.5		
197+360.00	476.5	565,042.53	9119.61		
197+360.68	501.92	565,377.54	335.02		
197+380.00	664.79	576,645.17	11,267.63		
197+400.00	739.61	590,689.12	14,043.95		
197+420.00	697.02	605,055.42	14366.3		
197+440.00	661.15	618,637.19	13581.77		
197+460.00	600.56	631,254.38	12617.18		
197+480.00	593.27	643,192.73	11938.35		
197+500.00	400.13	653,126.76	9934.03		
197+520.00	224.48	659,372.86	6246.11		
197+540.00	157.06	663,188.29	3815.42		
197+560.00	131.39	666,072.82	2884.53		
197+580.00	124.89	668,635.60	2562.78		
197+600.00	121.12	671,095.65	2460.05		
197+620.00	31.08	672,617.61	1,521.98		
197+640.00	0	672928.39	310.78		

cut

672928.4

عن الاستشاري أ.د حسن مكي
 مدير المشروع
 د. جاسم مهران
 المهندس
 عن الشركة
 م. احمد فتحي
 م. محمد عبد الرحمن
 م. احمد عزب
 م. عيسى محمد حسنين
 م. ٧٠٣٤٠/ت
 م. ٧٠٣٤٠/ت

محضر مسافة نقل

مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر- اسوان) القطاع الثاني

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/9/5 قامت اللجنة المشكلة من :-

(1) السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالحميد مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

(2) السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم مهندس المكتب الاستشاري (X,Y,Z)

(3) السيد المهندس / شريف عيسى محمد مدير المشروع شركة شريف عيسى لمقاولات العامة

وقامت اللجنة بالذهاب الي مكان المقلب حيث وجد ان المسافة من قطاع (من محطة 196+300 حتي 197+800)

حتى مكان المقلب 2 كم وذلك بعد تعذر الوصول لمقلب بسبب وجود مزارع حول القطاع

وهذا محضر منا بذلك

التوقيع

م / مصطفى محمد عبدالحميد

م / محمد عبدالرحمن سالم

م / شريف عيسى محمد



مكتب الدراسات والبحوث
شريف عيسى محمد
٧٠٣٤٠

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / شريف عيسى

و ذلك لتحديد خصائص ومدي صالحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / ١٩٧٤٠٠٠ (ارض طبيعية)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني . (مهندس اشراف د/ حسن المهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/١٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : كتبان رملية ناعمة (سفو)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-3	
2	نسبة المار من منخل 200	2.40%	
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	1.872 gm/cm3	
5	نسبة المعية الأصولية	10.06 %	
6	قيمة CBR المغمورة	8.00 %	
8	المواد العضوية	لا يوجد	



أحمد حسن علي
المسجل

مهندس المعمل
أ.م. محمد راسم
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	09/09/2023	الموقع : St =197+000	ارض طبيعية
-----------	------------	----------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المر من منخل # 4	500			100.00%
	وزن العينة الكلي	500			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	0	0	0.0%	100.0%
0.425	# 40	55	55	11.0%	89.0%
0.075	# 200	433	488	97.6%	2.4%
المسبولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-3			

ملاحظات : توصيف العينة : كثبان رملية ناعمة (Sand Dunes)



احمد حسنة

مهندس المعمل
التوقيع: كراسر/تياح


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة كتيان رملية
تصنيف العينة:	A-3
نتائج الاختبار:	
وزن القالب	5731
حجم القالب	2140
رقم الاختبار	
وزن القالب + العينة رطبة	1
وزن التربة الرطبة	9901.0
الكثافة الرطبة	4170.0
	1.949
	2.060
	2.044
الخصائص الجارية	1.872
المياه الاصطناعية	10.06


3	2	1	
10105	10140	9901.0	وزن القالب + العينة رطبة
4374	4409	4170.0	وزن التربة الرطبة
2.044	2.060	1.949	الكثافة الرطبة

6	5	4	3	2	1	
53.4	55.14	54.15	54.35	55.31	53.85	وزن الحفلة
150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	وزن الحفلة + العينة رطبة
139.62	140.09	141.3	141.2	143.01	142.8	وزن الحفلة + العينة جافة
10.4	9.9	8.7	8.8	7.0	7.2	وزن المياه
86.22	84.95	67.15	86.85	87.7	88.95	وزن العينة جافة
12.0	11.7	10.0	10.1	8.0	8.1	المحتوى المائي %
11.9	10.1	8.0				متوسط المحتوى المائي %
1.827	1.872	1.804				الكثافة الجافة

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



احمد حسن علي
المهندس


مهندس المعمل
التوقيع: [Signature]

اختبار لمبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-3	
عدد الشريكات	56	عدد الشريكات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	رقم الجالته	1
وزن القالب (جم)	5289	وزن الجالته	30
وزن القالب موزن العينة رطبه (جم)	5020	وزن الجالته + العينة رطبه جم	150
وزن العينة رطبه (جم)	4331	وزن الجالته + العينة جافه جم	139.2
الكثافه الرطبه (جم/سم ³)	2.032	وزن الماء جم	10.8
النسب كفافه جافه (جم/سم ³)	1.843	وزن العينة جافه جم	109.2
كثافه البودنتور (جم/سم ³)	1.872	المحتوي المائي %	9.9%
نسبة الدمك	90.8%		
نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابله للانتفاش	

حساب نمية تحمل كاليفورنيا

الآخر اق يانعم		الآخر اق يانوصه		الآخر اق يانوصه		الآخر اق يانوصه		الآخر اق يانوصه		الآخر اق يانوصه	
7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	0.025	kg	القراءه	بعد العمر	
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	11.0	24.244	القراءه بالهاراند			
208.0	163	114.0	69.0	48.0	27.0	8.085	19.845	IB/N2	الممل		
458.432	359.252	251.256	152.076	105.792	59.508						
152.88	119.805	83.79	50.715	35.28	19.845						



قيمة C.B.R	8.0%
------------	------

ملاحظات: تم اختبار قالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



احمد حسن عليه
المسجل

مهندس المعم
توقيع المهندس / انتي
11/410

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / شريف عيسى

و ذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / ١٩٧+٦٠٠ (ارض طبيعية)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني . (مهندس اشراف د/ حسن المهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٩

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منفلوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : كتبان رملية ناعمة (سلف)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-3	
2	نسبة المار من منخل 200	2.60%	
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	1.868 gm/cm3	
5	نسبة المياه الأصلية	9.81 %	
6	قيمة CBR المغمورة	8.00 %	
8	المواد العضوية	لا يوجد	

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي غير صالحة للتأسيس عليها او للاستخدام في طبقات الردم



أحمد حسن عليه
المهندس

مهندس المعمل
أ.م. التوقيع / د.م. إتيان

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : S10197+600

ارض طبيعية

04/03/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
100.00%	0.00%	0	0	2"	50.8
100.00%	0.00%	0	0	1.5"	37.5
100.00%	0.00%	0	0	1"	25
100.00%	0.00%	0	0	3/4"	19
100.00%	0.00%	0	0	1/2"	12.7
100.00%	0.00%	0	0	3/8"	9.5
100.00%	0.00%	0	0	# 4	4.75
100.00%			500	المر من منخل # 4	
			500	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة الناعم	
100.0%	0.0%	0	0	# 10	2.36
87.2%	12.8%	64	64	# 40	0.425
2.6%	97.4%	487	423	# 200	0.075
N.P				السيولة و اللدونة	
A-3				التصنيف	

ملاحظات : توصيف العينة : كثبان رملية ناعمة (Sand Dunes)



احمد حسن عفيفه
احمد حسن

مهندس المعمل
التوقيع : كرامه / استاذ


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة كتبان رملية
تصنيف العينة:	A-3
نتائج الاختبار:	
وزن القالب	5731
حجم القالب	2140
الغلي كثافة جاله	1.868
المياه الاصطناعية	9.81

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبة	9920.0	10121	10038
وزن التربة الرطبة	4189.0	4390	4307
كثافة الرطبة	1.957	2.051	2.013

رقم الجفنة	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنة	53.85	55.31	54.35	54.15	55.14	53.4
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنة + العينة جافة	142.5	143.1	141.24	141.65	140.2	139.87
وزن المياه	7.5	6.9	8.8	8.3	9.8	10.1
وزن العينة جافة	88.65	87.79	86.89	87.5	85.06	86.47
المحتوى المائي %	8.5	7.9	10.1	9.5	11.5	11.7
متوسط المحتوى المائي %	8.2	9.8	11.6			
كثافة الجافة	1.810	1.868	1.803			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



احمد حسن عطيه
مهندس


مهندس المعمل
التوقيع: اكرامه راتبه

اختبار نسبة تحمل كالفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-3	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	رسم الجبل	2
وزن القالب (جم)	5289	وزن الجبل	35
وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)	9642	وزن الجبل + العينة رطبه جم	150
وزن العينة رطبه (جم)	4353	وزن الجبل + العينة جافة جم	139.7
الكثافة (جم/سم ³)	2.043	وزن الماء جم	10.3
النسي كفافه جافه (جم/سم ³)	1.860	وزن العينة جافة جم	104.7
كثافة البروكندر (جم/سم ³)	1.868	المحتوى المائي %	9.8%
نسبة الدمك	99.0%		
نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش	

حساب نسبة تحمل كالفورنيا

الاختراق بالمعم	الاختراق بالبيوسه	التراءه kg	التراءه بالباراند	العمل IB/IN2	بعد الغمر
0.635	0.025	9.0	19.836	6.615	
1.27	0.05	19.0	41.876	13.965	
1.95	0.075	38.0	83.752	27.93	
2.54	0.1	56.0	123.424	41.16	
3.81	0.15	100.0	220.4	73.5	
5.08	0.2	163	359.252	119.805	
7.62	0.3	218.0	480.472	160.23	



قيمة C . B . R	8.0%
----------------	------

ملاحظات: تم نشر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لوصف المشروع



أ. محمد حسن علي

مهندس العمل
أ. م. ز. ر. ا. ب. ج.


اختبار نسبة تحميل كالبورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-3	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القلب (سم ³)	2131	رقم الجقنة	2
وزن القلب (جم)	5289	وزن الجقنة	35
وزن القلب + وزن العينة رطبه (جم)	9642	وزن الجقنة + العينة رطبه جم	150
وزن العينة رطبه (جم)	4353	وزن الجقنة + العينة جافة جم	139.7
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.043	وزن الماء جم	10.3
النسبة كفافه جافة (جم / سم ³)	1.850	وزن العينة جافة جم	104.7
كثافة البروكاتور (جم / سم ³)	1.808	المحتوى المائي %	9.8%
نسبة التدمر	99.6%		

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كالبورنيا

الاختراق بالملم		الاختراق بالانوصه		التراءة kg		التراءة بالباراند		الحمل IB/IN ²		بعد الغمر
7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	0.025	0.3	0.2	
218.0	163	100.0	56.0	38.0	19.0	9.0	19.836	160.23	119.805	
480.472	359.252	220.4	123.424	83.752	41.876	19.836	6.615			
160.23	119.805	73.5	41.16	27.93	13.965	6.615				



قيمة "C . B . R"	8.0%
------------------	------

ملاحظات : تم غمر القلب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقا لمواصفة المشروع



أحمد حسن علي

مهندس المعم
توقيع

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / شريف عيسى

و ذلك لتحديد خصائص ومدي صالحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / ١٩٧+٣٦٠ (ارض طبيعية)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني . (مهندس اشراف د/ حسن المهدي) رقم الهاتف = ١١٥٩٤٠٠١٠٨ .
بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٩

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : كتبان رملية ناعمة (سفو)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-3	
2	نسبة المار من منخل 200	3.00%	
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	1.999 gm/cm ³	
5	نسبة المياة الاصولية	8.00 %	
6	قيمة CBR المغمورة	8.30 %	
8	المواد العضوية	لا يوجد	



أحمد حسن عطيه
المهندس

مهندس المعمل
التوقيع : أحمد حسن عطيه

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	02/09/2023	الموقع : St=197+360	ارض طبيعية
-----------	------------	---------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المر من منخل # 4	500			100.00%
	وزن العينة الكلي	500			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	0	0	0.0%	100.0%
0.425	# 40	59	59	11.8%	88.2%
0.075	# 200	426	485	97.0%	3.0%
السيلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-3			

ملاحظات : توصيف العينة : كثبان رملية ناعمة (Sand Dunes)



أحمد حسن علي
أحمد

مهندس المعمل
التوقيع: محمد بن عبد الله

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-


1.999	القيمة كثرته جافه
7.95	المياه الاصليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9799.0	10070	10350	10179
وزن التربه الرطبه	4068.0	4339	4619	4448
الكثافه الرطبه	1.901	2.028	2.158	2.079

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	53.51	54.5	55.3	54.4	54.4	52.8	54.2	54.6
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	146.4	146.18	144.5	144.78	143.8	142	141.1	141.55
وزن المياه	3.6	3.8	5.5	5.2	6.2	8.0	8.9	8.4
وزن العينه جافه	92.89	91.68	89.2	90.38	89.4	89.2	86.9	86.95
المحتوى المائى %	3.9	4.2	6.2	5.8	6.9	9.0	10.2	9.7
متوسط المحتوى المائى %	4.0	6.0	8.0	10.0				
الكثافه الجافه	1.827	1.913	1.999	1.890				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل

التوقيع

فني المعمل

التوقيع

احمد حسن عطيه
المختبر


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-3		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم الجبله	2131	حجم القالب (سم ³)
54.2	وزن الجبله	5209	وزن القالب (جم)
150	وزن الجبله + العينة رطبه جم	9780	وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)
142.6	وزن الجبله + العينة جافه جم	4491	وزن العينة رطبه (جم)
7.4	وزن الماء جم	2.107	الكثافه القويه (جم/سم ³)
88.4	وزن العينة جافه جم	1.345	المسي كثافه جافه (جم/سم ³)
8.4%	المحتوى المائى %	1.870	كثافه الجروكسور (جم/سم ³)
		98.7%	نسبة الدمك

نسبة الإنقشاش	0.00%	غير قابله للإنقشاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار أى بالمعم	
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختار أى بالموصه	
240.0	170	120.0	75.0	50.0	35.0	20.0	kg	اقراده
528.96	374.68	264.48	165.3	110.2	77.14	44.08		اقراده بالجولند
176.4	124.95	88.2	55.125	36.75	25.725	14.7	IB/N2	المعمل



8.3%	قيمة "C.B.R"
------	--------------

ملاحظات: تم غمر قالب في مياه جوفى ١١ ساعة قبل لمراسلة المشروع



أحمد حسن كليه

مهندس المعمل
أ.م. كاتوليح

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / شريف عيسى

و ذلك لتحديد خصائص ومدي صلابة عينة ثواب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : علة المحطة / ١٩٧٤٦١٠ (ارض طبيعية)

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني . (مهلداش اشرف د/ حسن المهدي) رقم الهاتف = ١١٥٩٤٠٠١٠٨

بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بلي مزار - منفلوط)


- التوصيف الظاهري للعينة : كتبان رملية ناعمة (سفو)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

ملاحظات	النتائج	نوع الاختبار	م
	A-3	تصنيف العينة	1
	5.60%	نسبة الماء من مخل 200	2
	عديمة اللدونة	مجال اللدونة	3
	1.863 gm/cm3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	4
	10.05 %	نسبة المياه الأصلية	5
	7.00 %	قيمة CBR المنغورة	6
	لا يوجد	المواد العضوية	8



احمد حسان عطيه
مهندس

مهندس المعمل
م/م
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة كلبان رملية
تصنيف العينة:	A-3

نتائج الاختبار:-


1.863	أقصى كثافة جافة
10.05	المياه الاسمية

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبة	9885.0	10119	10107
وزن التربة الرطبة	4154.0	4388	4376
الكثافة الرطبة	1.941	2.050	2.045

رقم البعثة	1	2	3	4	5	6
وزن البعثة	53.85	55.31	54.35	54.15	55.14	53.4
وزن الجافة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجافة + العينة جافة	142.87	143.18	141.31	141.2	139.71	139.42
وزن المياه	7.1	6.8	8.7	8.8	10.3	10.6
وزن العينة جافة	89.02	87.87	85.96	87.05	84.57	86.02
المحتوى المائي %	8.0	7.8	10.0	10.1	12.2	12.3
متوسط المحتوى المائي %	7.9	10.1	12.2			
كثافة الجافة	1.799	1.863	1.822			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



احمد حسن علي
مهندس

مهندس المعماري
مهندس

مهندس المعماري
مهندس


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-3		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم البقعة	2131	حجم قالب (سم ³)
53.33	وزن البقعة	5289	وزن قالب (جم)
150	وزن البقعة + العينة رطبة جم	9614	وزن قالب + وزن البقعة رطبة (جم)
141.2	وزن البقعة + العينة جافة جم	4325	وزن قعنه رطبة (جم)
8.8	وزن الماء جم	2.030	كثافة الرطبة (جم/سم ³)
87.9	وزن البقعة جافة جم	1.845	الكثافة جافة (جم/سم ³)
10.0%	المحتوى المائي %	1.883	كثافة الترونتور (جم/سم ³)
		99.0%	نسبة الدمك

نسبة الانكماش	0.00%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالانفو حصة
189.0	142	92.0	53.0	36.0	20.0	9.0	التردد kg
416.556	312.968	202.768	116.812	79.344	44.08	19.836	التردد بشايرند
138.915	104.37	67.62	38.955	26.46	14.7	6.615	العمل IB/IN2



7.0%	قيمة C.B.R
------	------------



احمد حسن علي

ملاحظات: تم حفر قالب في الساعة ١١ صباحاً طبقاً لبرنامج المشروع

مهندس العمل
د. كرام الدين