

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((التنفيذ كوبري ميناء الأدبية (اتجاه السخنة)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقاييس معدلة ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٢/

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية

/مهندس/



أحمد الطحان



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ كوبري ميناء الأدبية (اتجاه السخنة)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

- تم إسناد العملية عاليه على شركة النيل العامة للطرق والكباري بموجب العقد رقم (٢٤٨٢٣٢١٩٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ بمبلغ ٢٤٨٢٣٢١٩٢ جنيهًا.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٠٥.
- تم إعداد مقايسة معدلة رقم (١) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٢٤٨٢٣٢١٩٢ جنيهًا وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- لذا تأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة المعدلة رقم (١) للعملية عاليه بمبلغ ٢٤٨٢٣٢١٩٢ جنيهًا (فقط مائتان وثمانية وأربعون مليوناً ومائتان واثنان وتلثمان ألفاً ومائة واثنان وتسعون جنيهًا مصرياً لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٢/

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

احمد الطحان



وزارة النقل - الهيئة العامة للطريق والكباري - المنطقة الحالية - مصر - خالد سليمان
الأستاذى العالم : مكتب المهندسون الاستشاريين للمقاولين (استاذ مختار - المسلاسل علليل)
شركة المقاولات الهندسية العالمية : شركة النيل لخدمة الطريق والكباري
موجوب المقام رقم : ٤٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣٥ - مبلغ : ٢١٨٤٢٩٩٤٢ جنية
مثمن بـ ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣٥ - مبلغ : ٢١٨٤٢٩٩٤٢ جنية بموجب المقام رقم

من المهم

四

الدسوقي الاستشاريون الدوليون
أ.د. حسين عقيل





وزارة الثقافة - الهيئة العامة للطرب والكلابي - منطقة العادلية على، جنوب سيناء
الاستاذون العلم : مكتب المعلمون الاستاذون المسؤولون (استاذ مختار / استاذ عالي)
شركة المدارس المستد لها العاملية : فرعه التيل الملة للطرب والكلابي
موجه المقد وقم : ٢٠٣٢٠٢٢٦٣٧٥٣٠٦٣٠٢٠٣٢٠٢٢٦٣٩٢ بمبلغ **٢٤٣٢٣٩٢** جنوبا

الدار البيضاء حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((اوبرى مهلاة الابدية ، اتجاه العين المثلثة))
نماذج مدخل رقم (١)

الاستاذ

مولدسون الاستشاريون الدوليون
أسامة عقيل - أ.د. حسين عقلان





وزير التكامل - الهيئة العامة للطرق والجسور - المنطقة الحدودية مصر - جاوة سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين (استشاري مهندس / أستاذ مهندس)
شركة المقاولات المست عليها المسئولة : شركة النيل العامة للطرق والجسور
مهموج العدد رقم : ٢٠٢٢٠٢٧٩٤٥ - بمبلغ ٢٨٦٣٣٩٩٩

المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د. أسامة عقيل - أ.د. حسين عقبا



المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د. اسماعيل عقيل - أ.د. حسين عقيل

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "الشركة للقارة الشرقية" (Al-Sharq Al-Libaniya Company) in Arabic. The center of the stamp features a stylized graphic of a building or monument.

100

10-111418-1

مکتبہ تحقیق و تدوین



اد. اسماعيل عطيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الجمعية العامة
للتخطي والكماري
(GARB)



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور - المقطورة الخدمة على - جانوب سيناء
الاستشاري العام - مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليون - استشاري اسماعيل عطيل
شركة المقاولات المستديرة - شرعة النيل العالمية للطرق والجسور
بموجب المتر رقم : ٢٠٢٢/٦٣٥ - بمبلغ ٢٠٢٢/٦٣٥ - متر ٢٤٤٢٢٩٩٩
مشروع تطوير ورفع ملامة طريق السويس - المقطورة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦١ كم (كورنيش مدينة الإسكندرية - الجادة العين السخنة)

بيانات العمل					
النسبة المئوية لارتفاع القوس في قطاع الرؤوس مبنية على بيان رقم (١)	القطاع	النهاية بالذاتية (١)	النهاية بالذاتية (٢)	النهاية بالذاتية الاسمية	الوحدة
%١١,١١	١,١٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٢	١,٢٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٣	١,٣٩	١	٧٦١	٢٦	
%١١,١٤	١,٤٩	١	٧٦١	٢٦	
%١١,١٥	١,٥٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٦	١,٦٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٧	١,٧٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٨	١,٨٩	١	١١١	٢٦	
%١١,١٩	١,٩٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٠	٢,٠٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢١	٢,١٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٢	٢,٢٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٣	٢,٣٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٤	٢,٤٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٥	٢,٥٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٦	٢,٦٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٧	٢,٧٩	١	١١١	٢٦	
%١١,٢٨	٢,٨٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٢٩	٢,٩٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٠	٣,٠٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣١	٣,١٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٢	٣,٢٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٣	٣,٣٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٤	٣,٤٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٥	٣,٥٩	١	٦٦	٢٦	
%١١,٣٦	٣,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٧	٣,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٨	٣,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٩	٤,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٠	٤,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤١	٤,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٢	٤,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٣	٤,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٤	٤,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٥	٤,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٦	٤,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٧	٤,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٨	٥,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	٥,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٠	٥,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥١	٥,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٢	٥,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٣	٥,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٤	٥,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٥	٥,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٦	٥,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٧	٦,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٨	٦,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٥٩	٦,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٠	٦,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦١	٦,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٢	٦,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٣	٦,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٤	٦,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٥	٦,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٦	٧,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٧	٧,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٨	٧,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٦٩	٧,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٠	٧,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧١	٧,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٢	٧,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٣	٧,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٤	٧,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٥	٨,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٦	٨,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٧	٨,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٨	٨,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٧٩	٨,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٠	٨,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨١	٨,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٢	٨,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٣	٨,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٤	٩,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٥	٩,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٦	٩,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٧	٩,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٨	٩,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٨٩	٩,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٠	٩,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩١	٩,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٢	٩,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٣	١٠,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٤	١٠,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٥	١٠,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٦	١٠,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٧	١٠,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٨	١٠,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٩٩	١٠,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٠	١٠,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١١	١٠,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٢	١١,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٣	١١,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٤	١١,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٥	١١,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٦	١١,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٧	١١,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٨	١١,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,١٩	١١,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٠	١١,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢١	١٢,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٢	١٢,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٣	١٢,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٤	١٢,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٥	١٢,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٦	١٢,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٧	١٢,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٨	١٢,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٢٩	١٢,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٠	١٣,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣١	١٣,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٢	١٣,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٣	١٣,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٤	١٣,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٥	١٣,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٦	١٣,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٧	١٣,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٨	١٣,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٩	١٤,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٣٩	١٤,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٠	١٤,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤١	١٤,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٢	١٤,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٣	١٤,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٤	١٤,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٤	١٤,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٥	١٤,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٦	١٥,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٧	١٥,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٨	١٥,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٥,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٦,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٧,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٨٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٨,٩٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٠٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,١٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٢٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٣٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٤٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٥٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,٧٩	٢	٧٦	٢٦	
%١١,٤٩	١٩,				


عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق
الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ (مشروع كوبرى ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى


ملفات مستخلاص جارى رقم (٤)

REQUEST FOR INSPECTION (RFI)

Employer



Consultant



Contractor

الشركة العامة للمقاولات
المنفذ للمقاولات والمقاولون (ج.م.م.)
ش.م.م. للمقاولات والمقاولون

PROJECT: تطوير طريق العين السخنة السويس

To be filled by General Nile For Roads And Bidges

RFI Ref #:

Rev:-

Date.

BOQ Item No:-

Shop Drawing Ref#:-

Attachment:-

0 04/11/2023

We Certify that the following work has been constructed in accordance with the contract requirements, specifications and is available for inspection:

Phase :-

Insp. Date: ٢٠٢٣-١١-٤

Insp. Time:

Item :-

We request to inspect the following section works :-

TYPE OF WORKS:-

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 - Survey | <input type="checkbox"/> 2 - Reinforcement Works | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4 - Pouring | <input type="checkbox"/> 5 - Bearing Works | 3- Shuttering or Form Works |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 - Pilling Works | <input type="checkbox"/> 12 - Landscape | |
| <input type="checkbox"/> 4 - Pilecaps Works | <input type="checkbox"/> 13- Storm Water Drainage | |
| <input type="checkbox"/> 5 - Pylons Works | <input type="checkbox"/> 14- Fresh & Brackish Water | |
| <input type="checkbox"/> 6 - Steel Structure Work | <input type="checkbox"/> 15- Sanitary Sewer | |
| <input type="checkbox"/> 7 - Stressing Cables | <input type="checkbox"/> 16- Telephone Lines | |
| <input type="checkbox"/> 8 - Deck Works | <input type="checkbox"/> 17- Gas Line | |
| <input type="checkbox"/> 9 - Reinforced Earth Wal | <input type="checkbox"/> 18- Environmental Protection | |

Description of works to be inspected :-

Site Engr: معاذ بن القزاز

Site Manager:

To be filled by the Consultant

Received by:- Eng. /

Date Received: - -

Section	Comments			Signature :
	<input checked="" type="checkbox"/> A-Approved	<input type="checkbox"/> B -Approved as noted	<input checked="" type="checkbox"/> C-Rejected	
Survey Engr:				
Mat Engr				
Structure Engr.		تم استلام العينات مع ملاحظة (L09-L12) بعد انتهاء العمل. فيما يلي تفاصيل العينات المختارة		

Consultant Response :

Verified By:

Signature :

- A-Approved
- B-Approved as noted
- C-Rejected

Date :

Comments

Dept Head Comments (if any)

CONTRACTOR

Received:





Signature and Date:

CONSULTANT

Department Head:


Signature and Date:

REQUEST FOR INSPECTION (RFI)


Employer الجهاز المركزي للمقاولين (GARBLT) 	Consultant اسامة عطيل / ج.م.د. INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS المهندسين الاستشاريين الدوليين	Contractor وزير النقل شركة مقاولات محدودة المنفذ المائي وشلالات نهر النيل - قرية العصافير المنفذ المائي والسكك الحديدية			
PROJECT : تطوير طريق العين السخنة السويس					
To be filled by General Nile For Roads And Bridges					
RFI Ref #:	Rev:-	Date.	BOQ Item No:-	Shop Drawing Ref#:-	Attachment:-
	0	04/11/2023			
<i>We Certify that the following work has been constructed in accordance with the contract requirements, specifications and is available for inspection:</i>					
item :	Phase :		Insp. Date: ٢٠-١١-٢٠٢٣ Insp. Time:		
<i>We request to inspect the following section works :-</i>					
TYPE OF WORKS:-					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Survey <input type="checkbox"/> 2 - Reinforcement Works <input type="checkbox"/> 3- Shuttering or Form Works <input checked="" type="checkbox"/> 4 - Pouring <input type="checkbox"/> 5 - Bearing Works <input checked="" type="checkbox"/> 6 - Piling Works <input type="checkbox"/> 12 - Landscape <input type="checkbox"/> 7 - Pilecaps Works <input type="checkbox"/> 13 - Storm Water Drainage <input type="checkbox"/> 8 - Pylons Works <input type="checkbox"/> 14 - Fresh & Brackish Water <input type="checkbox"/> 9 - Steel Structure Work <input type="checkbox"/> 15 - Sanitary Sewer <input type="checkbox"/> 10 - Stressing Cables <input type="checkbox"/> 16 - Telephone Lines <input type="checkbox"/> 11 - Deck Works <input type="checkbox"/> 17 - Gas Line <input type="checkbox"/> 18 - Reinforced Earth Wall <input type="checkbox"/> 18- Environmental Protection					
Description of works to be inspected :-				Site Engr: 	
L09-L12 تسليم فجارة وصب وبيات فاصل				Site Manager: 	
To be filled by the Consultant					
Received by:- Eng. /	Date Received: - - -				
Section	Comments			Signature :	
<input type="checkbox"/> A-Approved	<input type="checkbox"/> B-Approved as noted	<input checked="" type="checkbox"/> C-Rejected			
<u>Survey Engr:</u>	تم الانتهاء طبقاً للوح الرسم				
<u>Mat Engr</u>	تم الانتهاء والآن المكتمل (اللازم)				
<u>Structure Engr.</u>	تم الانتهاء وبيانات (L09-L12) مع ضرورة إلزام بتكتييف وضع كبسولة المعاقة كل لفترة تسنانه للبيانات ولما ينبع من استكمال العمل				
Consultant Response :		Verified By:		Signature :	
<input type="checkbox"/> A-Approved		Comments		Date :	
<input type="checkbox"/> B-Approved as noted		Dept Head Comments (if any)			
CONTRACTOR			CONSULTANT		
Received:			Department Head:		
Signature and Date:			Signature and Date:		

REQUEST FOR INSPECTION (RFI)

Employer



Consultant



Contractor

وزارة النقل
اللدنية الجديدة لمطروح
جبل طه وطه وشط طه وشط طه
المنطقة للطاقة والكهرباء
جبل طه وطه وشط طه وشط طه

PROJECT

To be filled by General Nile For Roads And Bridges

RFI Ref #:	Rev:-	Date.	BOQ Item No:-	Shop Drawing Ref#:-	Attachment :-
	0	/ /			

We Certify that the following work has been constructed in accordance with the contract requirements, specifications and is available for inspection:

item :

Phase :

Insp. Date: 23-10-2023 Insp. Time:

We request to inspect the following section works :-

TYPE OF WORKS:-

- | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 - Survey | <input type="checkbox"/> 2 - Reinforcement Works | <input type="checkbox"/> | 3- Shuttering or Form Works |
| <input type="checkbox"/> 4 -Pouring | <input type="checkbox"/> 5 - Bearing Works | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 - Pilling Works | <input type="checkbox"/> 12 - Landscape | | |
| <input type="checkbox"/> 4 - Pilecaps Works | <input type="checkbox"/> 13- Storm Water Drainage | | |
| <input type="checkbox"/> 5 - Pylons Works | <input type="checkbox"/> 14- Fresh & Brackish Water | | |
| <input type="checkbox"/> 6 - Steel Structure Work | <input type="checkbox"/> 15- Sanitary Sewer | | |
| <input type="checkbox"/> 7 - Stressing Cables | <input type="checkbox"/> 16- Telephone Lines | | |
| <input type="checkbox"/> 8 - Deck Works | <input type="checkbox"/> 17- Gas Line | | |
| <input type="checkbox"/> 9 - Reinforced Earth Wal | <input type="checkbox"/> 18- Environmental Protection | | |

Description of works to be inspected :-

Site Engr:

Ledge Beam Diaphragm L09 تسليم حدادة

Site Manager:

To be filled by the Consultant

Received by:- Eng. /

Date Received: - - -

Section	Comments			Signature:
	<input checked="" type="checkbox"/> A-Approved	<input type="checkbox"/> B -Approved as noted	<input checked="" type="checkbox"/> C -Rejected	
Survey Engr:		✓	تم التفتيش	_____
Mat Engr	✓			_____
Structure Engr.	تم التفتيش في طبقات التأثير (Layer) ولذلك تم تقييمه كمتضمن في التأثير		تم التفتيش في طبقات التأثير (Layer) ولذلك تم تقييمه كمتضمن في التأثير	23/10/2023

Consultant Response :

Verified By:

Signature :

- A-Approved
 B-Approved as noted
 C-Rejected

Comments

Date :

Dept Head Comments (if any)

CONTRACTOR

Received:

Signature and Date:

CONSULTANT

Department Head:

Signature and Date:

التاريخ : 2023/11/23

الموضوع: مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول حوالي 60 كم (كوبرى ميناء الادبية)


السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي خطابكم الواردلينا بتاريخ 2023/11/22 بخصوص طلب
اعتماد نتائج تكسير عينات المكعبات الخرسانية الخاصة بصلة سفلية
محورين (L12 - L09).

- نود الافادة بانها مقبولة فنيا .

وتفضلا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

د. على حماد

المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د. أسامة عقيل - أ.د. حسين عقيل



التاريخ : 2023/10/15

الموضوع: مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول حوالي 60 كم (كوبرى ميناء الادبية)

السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى خطابكم الواردلينا بتاريخ 2023/10/15 بخصوص طلب اعتماد

TENSION AND COLD BEND TESTS وذلك للاقطرار الآتية:

- قطر(12مم) ، قطر(16مم) ، قطر(18مم) ، قطر(22مم) ، قطر(25مم) ، قطر (32 مم)

• نود الإفاداة بأنها مقبولة فنيا.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير ،،

د. على حماد
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د.أسامة عقيل - أ.د.حسين عقيل

المهندسون الاستشاريون الدوليون



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون

التاريخ : 2023/11/14

الموضوع: مشروع إنشاء ملء بحيرة المدورة / السفلة بطول ٤٠ م (أو ١٣٢ قدم) ملء الأدبية

السادة/ شركة التيل العامة للطريق والكهارى

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى ملخصكم السوارد الملا ب تاريخ 2023/11/14 بخصوص طلب اهتمام تدريسي لنتائج المتراسات التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسلیح والذي تم أخذها بواسطة ابصاث لمواصفات المتراس والمتراس المروي وضبط الجودة بكلية الهندسة - جامعة حيفا شمس

لود الامانة بالها ملحوظة للها .

وللضالوا بقبول والمر التحيه والتقدير ،

د. هلي حماد



المهندسون الاستشاريون الدوليون



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق البوس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة البوس بتمويل ٦٠ كم كوبوي ميناء الإسمدة - اتجاه العنبر السخنة

قسم العبر المتأخرة المستخلص جاري رقم (٤)



مشروع تطوير ووضع كفالة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (١٢٥ كم)، ممنه الأذربيجانية، انتهاء العمل بالربع الرابع من ٢٠٢٣

نسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري، رقم (٤)

النوع	العنوان	الوحدة	الكمية المعايير رقم	الكمية المعتمدة من المور	الكمية المدرج	النوع
١٥- بـ	بالنفاذ فوري وتحريك حركة ازوم القطاع الصناعي وكوبستال مع تخصيص الحلفاء الخرسانية على أن يكون الجملة والدمعك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المطلوبة للمعكم، القواني الخرسانية المسماحة من ٤٥ كجم/م٢ بعد ٧ أيام من العمل بالطبيعة وأذربيجان محظوظ استثنى عن ٤٥ كجم/م٢ على أن يتم إضافة المواد الازلامة مثل سلسلة قرود أو ما يطلقها للمسؤول عن الشروق على أن تكون الخرسانية ذات سطح اعلى (Fair Face) واسعر يشمل تخصيص المقاومة وعمل الشدات والمواصلات الفنية والرسوارات وحسب المعايير الخاصة ونحوها الخرسانية بعد العمل وذلك طبقاً للشروط والمواصلات الفنية والرسوارات وحسب المعايير الخاصة ونظاميات المهندس المشرف والمنة لا يشمل توريد ونقل وتركيب حديد التسليع	طن	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
١٦- جـ	ارتفاعاً على ٦ م على ارتفاعاً على ٦ م	متر	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
١٧- دـ	على ارتفاعاً ارتفاعاً العالية بحيث لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ والاشطاف الازلامة طبقاً لامتداد استشاري الهيئة	متر	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
١٨- حـ	ارتفاعاً ارتفاعاً العالية بحيث لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ والاشطاف الازلامة طبقاً لامتداد استشاري الهيئة	متر	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
١٩- دـ	ارتفاعاً ارتفاعاً العالية بحيث لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ والاشطاف الازلامة طبقاً لامتداد استشاري الهيئة	متر	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
٢٠- بـ	بالنفاذ فوري وتحريك حركة ازوم مكون من طبلات البرونز والبند تشمل توريد مواد العمل وعمل كل ما يلزم حسب اهمية العمل الصناعية ولخدمات المهندسين المشرف	طن	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠
٢١- بـ	بالنفاذ فوري وتحريك ركائز من التيتانيوم طبقاً للمواصفات والاشطاف الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الجملة و اعداد اسطحه اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من ياقولي البوليمرات البنتنة و المدخل مع ياقولي العدين مثل الانواع الاربعة بين طبلات البرونز والبند طبلات العالي المقاومة و تطبقها في موضع ياروسومات و يجب ان تطابق الركائز طبلات العالي المقاومة و تكون EN 1337-3 و ان تكون متساوية العمل تحت الاجمال و يجبر ان تطابق الركائز طبلات العالي المقاومة لها الركائز و ياروس و يوجه خاص ان يكون التنساط بين طبلات الصلب العالي المقاومة و ياروس و يوجه خاص ان يحذف توريد اطلاق في هذه المطبات تحت المكونة لها و يرسل اتفاقاً مكتوباً على ان يتم اجراءات الاختبارات الازلامة على غيره من الكراكي قبل التوريد في احد المصانع المتخصصة ابناء اخبار الركائز و اعتمادها مع استثناء سعر الركائز في حالة اختلاف جدولتها طبقاً للكرينة التي تقييمها في الجدولة في حالة اختبار الركائز لاختبار الجملة المقصوى و البند شامل كل ما يلزم لعملي طبلات للرسومات والشروط والمواصلات ونظاميات المهندس المشرف (و السعر لا يشمل حديد التسليع بداخل انتارات وتحث الركائز)	طن	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠٠



متحدة من الاستشاري /

مختارات الهيئة /

ناریخ

1526

مثـ ٤ تطـ ٤٠٩ كـ ٤١٨ طـ ٤٢٠ سـ ٤٢١ - السـ ٤٢٢ وـ ٤٢٣ الطـ ٤٢٤ الدـ ٤٢٥ حـ ٤٢٦ مـ ٤٢٧ بـ ٤٢٨

باب الصرف المقترحة لمستخلصن جاري رقم (٢)



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق المأهلي حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبرى مياه الادبية - نجاه العين السخنة))

نسب التعرف المقترنة المستخلص جاري رقم (٣)

نسبة التعرف المقترنة	الكمية المقترنة بالمستخلص	الكمية المعتمدة من الخبر	الكمية بالمقاييس	الوحدة	النحو	
١٥						بالنحو المكتوب، خريطة مساححة لزوم القطاع المستدولي وكوبريته مع تصميم الخطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمدخل ميكانيكي وعلى الأقل المقادمة المقدرة للمكتب المعني للخرسانة المسفلة عن كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالمبوبة وأزيد محتوى الأليست عن ٤٥٪ كجم/سم٢ على أن يتم إضافة المواد الازلية مثل سلوك فوم أو بما يدللها المسؤول للجهاد المطلوب، ومنع الشرف على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) والسر يتحقق تصميم الخلطة وعمل الشدات والتقويم وعمل اللدائن الخاصة وحماية الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أمر الصناعة ومتطلبات المهندس المشرف، والغة لا تتحمل توريد وتصدير وتتركيب حديد التسلیح.
١٦	٩٦٩٩,٧٩	١٤٢٠,٠٠	١٤٢٧,١٧	٤٠٦٥,٠٠	٣٤	١٠-١٥ علاوة لزادة الأجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ والإضافات الازلية مطبقاً لاعتماد استشاري الهيئة
١٧	٩٦٩٩,٧٩	١٤٢٠,٠٠	١٤٢٧,١٧	٤١١٧٥,٠٠	٣٣	١٦-١٧ والأدلة المذكورة لجودت الكباري
١٨	٩٦٩٩,٩١	٢٢٧٠,٠٠	٢٢٧١,٢٣	٤٢٢٥,٠٠	طن	١٧-٢٤ اتساخ مدول ٢٤M بالنحو المسلح أعمل دهان وجهين على البارد من المزيج على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بعده يتمون ويستخدم لنقوعه وأقصنه أسفل منسوبي الأرض وبذلك يمنع توريد مواد المزيج وعمل كل ما يلزم من سبب أصول الصناعة ومتطلبات المهندس المشرف.
١٩	٩٦٩٩,٨٩	٢٧٨٠,٠٠	٢٢٤٣,٦٦	٣٤٤٤,٠٠	٣٦	٢٥-٢٦ بالمدد توريد وتركيب رافر من النبوريين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضوعة بالجدول والرسومات والسعر يشمل المتفق وأداء الاستعمال أسفل الركائز تكون الركائز من النوع المكونة من رافل الروابط المزينة و المتداخل مع رافل المدنن مثل النوع المركبة بين طبقات النبوريين والصلب الماء المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موجود بالرسومات و يجب ان تتطابق الركائز الموسقات الاوروبية الموجدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للمعلم تحت الإحمال وفي حال العراك المعرفة لها الارافز وبرأ وجهه خاص ان يكون التمايل بين ملبيات الصلب البالى المقاومة والنبوريين بدرجة كلية بحيث لا يسمح بحدوث تباين في هذه المليبيات تحت الإحمال المعرفة لها الارافز و يجب ان تتوافق مع المطاطة الكلروجات الخاصة بها موضع حفاظات المعادن المكونة لها وبقدار الانتمال تحت الإحمال وعدم تأثير عصافتها بغير الضرر استخدامها السالية في مشروعات مبنية على ان يتم اجراءات الاختبارات الازلية على عينة من الكراسي قبل التوريد في أحد المساحات المتخصصة لبيان صلاحيتها واعيادتها مع احتساب سور الارتكز في حالة اختلال حمولتها عليها لزيادة التي تأثيرها في المحول في حالة احتلال الارتكز لاحتلال الحمولة القصوى والدين شامل كل ما يلزم لدور العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات ومتطلبات المهندس المشرف (والسر لا يشمل حديد التسلیح بما هل الاطارات وتحت الارتكز).
٢٠	٩٦٩٩,٩٤	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٤٨,٠٠	غرفة	٢٥-٢٦ بالمدد توريد وتركيب رافر لحمل حمولة ١٠٠ طن بمحابط



تاريخ

مهندس الشركة /



مشروع تأهيل ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦ كم ((كورنيش سفينة الاميرية - اتجاه العين المسحية))
فولت كهرباء (مستaggered بايرو رقم ٤)

البيان	الوحدة	اجراءه	مقدار العمل السابق	نحوه	جملة مقدار الاعمال التي تمت	الاعمال التي تم
١ بالفتر العلوي اعمال تنفيذ الحجات والبند يشمل نقل ماكينة الحجات وجميع مستلزماتها منها كانت الطروف المحبطة والموقف ودفع جميع المكارات الازمة من مكان تنقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الشراف (استشاري الهيئة) طبقاً لقرار الهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل حليقاً على اصوله وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٢ بالفتر المكتوب حفر ميكانيكي من الحوازيں المصبوبة لاساسات الشواعد المساحة والحوالدة الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان بها كانت الطروف المحبطة بموقع العمل وباعق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمكتوب الصالح للتناسب وحسب الراغب والمقاسات الموجبة بالرسومات التقنية وتشمل جميع المعدات الالكترونية والحرارة والنقل ومحطم الاهتزاء الالكترونية والاعمال المساعدة ونقل المخلفات الى المواقع العمومية ودفع جميع المكارات الازمة ويتم اخذ الاختبارات الالزامية لانه الفتر للاشتراك اي حفر لجمع ا نوع المواقع الموجبة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لبيانها الاصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	٠	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥
٣ بالفتر المكتوب حفر استكشافي بعمالة بدروية في ارض الموقع العام (زبلية او طبلية او تربة شديدة التماس) بالمعنى المطلوب طبقاً للرسومات التقنية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٠	٣١٥
٤ بالفتر المكتوب توريد وردم وعمل فلةة او تزلية طبلية موفرة من حارج الموقع حول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الورم بغير طبقات لا يزيد سماكتها عن ٢٥ سم مع كل المعايير والدملك حيث باستخدام الات الدملك الميكانيكي المطلوب الى اقصى كثافة حادة مع عمل الاختبارات الازمة طبقاً لبيانها وتفوتو السطح العلوي للورم طبقاً للرسومات التقنية ويتم اخذ الاختبارات المائية وطبقاً لبيانها وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٤٤٥.٥٦٦	١٤٤٥.٥٦٦	٠	١٤٤٥.٥٦٦	١٤٤٥.٥٦٦
٥ بالعدد نقل خاري وتوكب وذلك ماكينة الحجات الى الموقع (وجده تجري) ثم نقلها ونفقها (حارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل جميع المعدات والاوانيات الازمة لنقلها والتوكب بالموقع ونفقها النقل والبرك وبيانها الشامل مما جبيحة طبقاً لاصول الصناعية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١	٠	٠	١
٦ بالفتر العلوي تغليف خوارقة محقوقة ومصوبة بدقائقها بالبر (Bored Piles) قدر ١٣ سم بعمل طبقات للتصنيع والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم الکاربات طبقاً لقرار الهيئة يحيى لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم للتر المكتوب ولا تقل رئبة الخرسانية بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم على ان يتم زاله رؤوس الحوازيں العليا ونقل مخلفات الفتر والتكسير الى المكان المعمومي والسعر يشمل اعمال الصيانة (واسعار لا يشمل حديد النساج) ونحو العمل فهو كاملاً وبذلك شامل ما يحيجه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اصحاب المصالح الموقحة على كامل طول الخارقة على اقل احواله الشير حديد الحوارق عن ٧٠ مرة قطر السياج داخل المحددة .	طن	١٩٩١.١	١٩٩١.١	٠	١٩٩١.١	٠
٧ غلورة حفر في قرية حرسنة ذات اتجاه من ١٢٦ (٤٠٠٠) كجم / سم	طن	٨١٤	٨١٤	٠	٨١٤	٠
٨ بالعدد تغليف اخبارات تحفلى على حارق في اعمال وتشمل توريد الاحوال الى تحمل الخارق تحت حمل بساوي ٥٠% من حمل التغليف والاخوارق المعدنية والمعادن والجدران الفباس والسعر لا يتضمن خارق التجوية قدر ١٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونحو العمل فهو كاملاً والبند شامل مما جبيحة طبقاً لاصول الصناعية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١	١	٠	٠	١
٩ بالفتر المكتوب خرسنة ذات اتجاه اسنانات والبلاتات الانتقالية طبقاً لبيانها للمحطة الصناعية المعتمدة من المهندس المشرف على الابق اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥ كجم / سم ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٣٠ كجم / م٣ وفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٤٠.١٣	١٤٠.١٣	٠	١٤٠.١٣	٠
١٠ بالفتر المكتوب توريد ونصب خرسنة مسبقة لاساسات والبلاتات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الابق المقادير المعمدة للمكبس الفاسي للخرسانة المسفلة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطاقة عن ٤٠ كجم / س١٠ واولاً يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥ كجم / س١٠ والفتنة لعمل اعمال الترميم الحشيشي وجميع الاجهزة والاعمال الصناعية المطلوبة على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السباكة فوراً وما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الترشح مع استخدام الشدات المناسبة مع مصادرات خرسنة للقص ويعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد النساج .	طن	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧	٠	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧
١١ غلورة تجربة زيادة الاجهاد الى ٤٠ كجم / م٣ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ١٥ كجم / م٣	طن	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧	٠	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧
١٢ بالفتر المكتوب خرسنة للاعتمدة والاذنات فوق منصوب طهر المحاجات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك على الابق المقادير المعمدة للمكبس الشامي للخرسانة المسفلة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطاقة عن ٤٠ كجم / س١٠ بعد تغليف العمل بها كانت الطروف المحبطة طبقاً لبيانها على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السباكة فوراً وما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الترشح مع استخدام الشدات المناسبة مع وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح ملمس اسطواني للظاهرة وجموع الاجهزة والاعمال الصناعية المطلوبة على ان يتم تغليف الخرسانة الى موقع العمل بها كانت الطروف المحبطة بموقع العمل مع استخدام معدات تغليف الخرسانة الصب ويعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد اقل الانفاس من ظهر العدة حتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد النساج .	طن	٦٧٥.٣٥٣	٦٧٥.٣٥٣	٢٤.١٤٨	٦٥١.٢٠٥	٣٠
١٣ ارتفاع حتى ٦ م ارتفاع على اعلى من ٦	طن	٢٠٣.٤٥٤	٢٠٣.٤٥٤	٠	٢٠٣.٤٥٤	٢٠٣.٤٥٤
١٤ ارتفاع حتى ١ م ارتفاع على اعلى من ١	طن	٣١٩.١٨٤	٣١٩.١٨٤	٢.٨٦	٣١٦.٣٢٤	٣٠



مشروع تأهيل ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦ كم ((كوبرى عبارة الادمية - العجاء العين السخنة))
فولان كهات (مستخلص جاري رقم ١)

البيان	الوحدة	نقدار العمل السائل اجزاء	نقدار العمل السائل	نقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مدار العامل الذي تمت حتى الان	نيلات
١٥ - ارتفاع حتى ٦ م ارتفاع أعلى من ٦ م ارتفاع لزيادة الامتداد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ والإضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة العمرية ليعوت الكباري.	٣م	١٥٤٣.١٧٤	٩٣٣.٧٨٣	٢٤٧٥.٩٥٧	٥٣١٦,٩٧٥	٥٣١٧,٩٧٥
١٥ - ارتفاع طول ١٦ بالغير المستطاع اعمل دهان وجهن على الاراد من العجل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/٢م٢ بعادٍ للمبوبين ويستخدم لقواعد والاعنة سفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٣٧١.٤٢٦	٢٣٤٩.٧٧٥	٤٧٩٥.٩٣٩	٤٧٩٥.٩٣٩	٤٧٩٥.٩٣٩
١٨ ١٩ ٢٠ ٢٠ - بالعدد توريد وتركيب ركائز من المبوبين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحقن و اعداد الاسططع اعمل الكباري تكون الركائز من النوع المكتونة من رقائق البوليمرات المرنة والمداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين اطباق النبوبين والصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تتمانع الركائز الموصفات الأوروبية الموجدة EN 1337-3 وان تكون مبنية للعمل تحت الاصمام و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين حلقات الصلب، العالى المقاومة والنبوبين بدقة كاملة بحيث لا يسمح بحدوث اتلاقي بين هذه المطبقات تحت الحجمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترتفق مع العظام الكلاليجات الخاصة بها موضحة مصالفن المواد المكتونة لها و بمقدار الاعطال تحت الاصمام و عدم تأثير حصارتها بدور الذين استخدمنها سابقاً في مشروقات مماثلة على ان يتم اجراءات الاشتراطات الازمة على عينة من الكراكيز قبل التوريد في احد العامل المتخصص لبيان صلابتها واعتمادها مع اختبار سعر الكراكيز في حالة اختلاف جهونها طبقاً للكرينة التي تناطها في الحصول في حالة اختبار الكرينة لاختبار العجلة القصوى والبند شامل كل ما يلزم لتهيئ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسلیح بداخل الاطارات وتحت الكرينة)	٣م	٣٢٨٣.٦٤٤	٣٢٤٢.١٦	٤٦١٣.٥٨٦	٣٢٨٣.٦٤٤	٣٢٤٢.١٦
٢٥	٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	



تاريخ

مهندس الشركة /

مهندس الهمية /

مهندس الهمية /

مهندس الاستشاري /



عن عملية تطوير ورفع كفالة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((مشروع كوبرى ميناء الإدبية - اتجاه العين السخنة))

محضر معاينه تشوينات

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٣ م و في حضور كلا من .

ممثلا عن المكتب الاستشاري المهندس / حامد الششتاوي
(المهندسون الاستشاريون الدوليون - د. اسامه عقيل)

ممثلا عن شركة النيل العامة للطرق و الكباري . المهندس / ابراهيم شعراوى

و بالمرور على الموقع تبين وجود التشوينات التالية

١- تشوينات حديد تسليح بطول ١٢ متر و باقطار مختلفه و كمية تقدر ب ٣٨٠ طن لاستخدامها في العناصر الانشائيه المختلفه بالمشروع

و تتعهد شركة النيل العامة للطرق و الكباري بالحفاظ على هذه التشوينات و حمايتها من التلف و عدم نقلها الي خارج المشروع و استخدامها فيما بعد لتنفيذ العناصر الانشائيه المختلفه و هذا تعهد منا بذلك .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المهندس الاستشاري



مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الجنة العامة
لطرق و المباري و المطارات
(GARBLT)

اد / اسامه عقيل

وزارة النقل

الشوكية القابضة للمشروعات
المطرق و التعمير و النقل البري (ج.ت.م.ن.ج.)

International Consulting Engineers

المهندسون الاستشاريون الدوليون

العنوان: ٢٣٦ شارع ١٧ شعبان، الدقهلية، مصر

ملفات حفر كبرى الاربة اتعاء الحنة - متصلها جاري رقم (١)

(كور حفر) بند رقم ٤

بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالي يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التمسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

اعمال الجسات الاستكشافية

ملاحظات	الحجم (بالمتر المكعب)	الارتفاع	العرض	الطول	عدد	م
	315	1.5	0.5	30	14	1
	315	اجمالى اعمال الجسات الاستكشافية بالمتر الطولى				

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

مهندس الاربة



مکتبہ مذہبیہ عین الدین

ICE چاہے تو / 2.1
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

الطباطبائي

الطباطبائي المحتفظ به في متحف الكندي - متحفها بارعاً (أ) (١)

IGARSHI

三

بالنضر المذكوم توريد وردم زمام نطبقه او ثوبه رطبة مودره من خارج الموقع حول الالاسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والامر يشتمل الدرم على طبقات لا يزيد سكينا عن 25 سم مع ارش بالميادين

أعمال الورق (٦)

اجمالى الردم بالunter المكعب

الاستشاري /



جنة بن الشركة /

بالنطري المكعب توسيع وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الابسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرش بالماء والملعك جيدا باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة م عمل الاختبارات الالزامية طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهاية السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

کوثرینہ رام (۵) اعمالِ الردم

اجمالي الردم بالمترا المكعب

مهندس اسلامی /

مهندس الشركة /

131-111

ملفات حصر كور (الاربعة اتجاه الخدمة - مستخلصها جاري رقم (٣٥)

دورة ٢٠١٩
شركة فنية للمقاولات
للتوصيل والمياه والغاز والصرف الصحي
المقابض والكباري

اد / اسامة عطيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المملكة العربية
الطاقة الكهربائية والنقل البري
(GARBLT)

بند رقم ٥

بالметр المكعب توريد وردم زمال نظيفة او تربة زلطية مودنة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الريش بال المياه والملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة م عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونها السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .


تصدير نسخة (٥) اعمال الردم مستخلصها جاري رقم (٣٥)

ملاحظات	اجمال حجم الردم	اجمال حجم القوافل	اجمال حجم الردم حول القواعد	حجم المعدود الفرسان (بالเมตร المكعب)	حجم المعدود الفرسان (بالเมตร المكعب)	حجم ردم فوق سطح الماء العادلة (بالเมตร المكعب)	حجم ردم عروسة القاعدة (بالเมตร المكعب)	حجم الردم لمتسوب سطح الماء العادلة (بالเมตร المكعب)	ارتفاع الردم حتى سطح الماء العادلة	مسروب سطح الماء العادلة	مسروب سطح الماء العادلة	العرض	الطول	العنبر	المحور	م
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	7.530	5.130	7.300	7.300	Inner	L02	1	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	7.530	5.130	7.300	7.300	Outer	L02	2	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	7.430	5.030	7.300	7.300	Inner	L03	3	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	7.430	5.030	7.300	7.300	Outer	L03	4	
	14.870	14.870	0.000	1.950	16.820	0.000	0.000	0.000	7.319	5.569	5.800	5.800	Inner	L04	5	
	14.870	14.870	0.000	1.950	16.820	0.000	0.000	0.000	7.319	5.569	5.800	5.800	Outer	L04	6	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.847	3.447	7.300	7.300	Inner	L05	7	
	50.143	50.143	0.000	1.950	52.093	0.000	0.000	0.000	5.847	3.147	104.185		Outer	L05	8	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.847	3.347	7.300	7.300	Inner	L06	9	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.847	3.347	7.300	7.300	Outer	L06	10	
	32.406	32.406	0.000	1.950	34.356	0.000	0.000	0.000	5.834	3.084	68.711		Inner	L07	11	
	27.190	27.190	0.000	1.950	29.140	0.000	0.000	0.000	5.834	3.084	6.200	9.400	Middle	L07	12	
	27.190	27.190	0.000	1.950	29.140	0.000	0.000	0.000	5.834	3.084	6.200	9.400	Outer	L07	13	
	32.406	32.406	0.000	1.950	34.356	0.000	0.000	0.000	5.969	3.219	68.711		Inner	L08	14	
	50.143	50.143	0.000	1.950	52.093	0.000	0.000	0.000	5.969	3.219	104.185		Outer	L08	15	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.824	3.324	7.300	7.300	Inner	L09	16	
	27.190	27.190	0.000	1.950	29.140	0.000	0.000	0.000	5.824	3.124	6.200	9.400	Outer	L09	17	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.709	3.309	7.300	7.300	Inner	L10	18	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.709	3.309	7.300	7.300	Outer	L10	19	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.699	3.299	7.300	7.300	Inner	L11	20	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.699	3.299	7.300	7.300	Outer	L11	21	
	14.870	14.870	0.000	1.950	16.820	0.000	0.000	0.000	5.799	4.049	5.800	5.800	Inner	L12	22	
	14.870	14.870	0.000	1.950	16.820	0.000	0.000	0.000	5.799	4.049	5.800	5.800	Outer	L12	23	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.939	3.539	7.300	7.300	Inner	L13	24	
	24.695	24.695	0.000	1.950	26.645	0.000	0.000	0.000	5.939	3.539	7.300	7.300	Outer	L13	25	
	651.876								اجمال الردم بالเมตร المكعب							

مهندس الاستشاري /

مهندس الشريك /

International Consulting Engineers
مهندسو مشاورون في الهندسة والتخطيط والتعمير والتكنولوجيا



ملفات حصر كوبري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

لكرر الحصر بند رقم ١١٣ / ج (٤) مستعمله بار ٥ / ج (٤)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة الممیزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب والا يزيد محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/٣م اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأسيا تماما على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة علي ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل كاما كانت الظروف المحيطة به مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة حتى اعلي نقطة في العمود وكل مايلزم لنها العمل كاما طبقا للشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف

حتى ارتفاع ٦ متر

حصر خرسانة اعمدة Mono Piles

الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع	المساحة	العمود	المحور	م
2.26	2.001	1.131	1st from P.G	L01	1
2.15	1.899	1.131	2nd from P.G	L01	2
2.02	1.784	1.131	3rd from P.G	L01	3
1.84	1.624	1.131	4th from P.G	L01	4
1.68	1.487	1.131	5th from P.G	L01	5
2.92	2.582	1.131	1st from P.G	L14	6
2.88	2.542	1.131	2nd from P.G	L14	7
2.84	2.511	1.131	3rd from P.G	L14	8
2.80	2.475	1.131	4th from P.G	L14	9
2.77	2.446	1.131	5th from P.G	L14	10
24.148			اجمالي خرسانة الاعمدة بالمتر المكعب		



مهندس الهيئة /

بالمتر المكعب خرسانية مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعالي المكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم³ بعد مرور 28 يوم من تاريخ الصب والازيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يعادلها للوصول الي الاجداد المطلوب ومن الشرح مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأس والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول علي سطح املس للسطح الفلاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوب الخرسانية الي موقع العمل مهما كانت الظروف المحجولة به مع استخدام مضخات خرسانية للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طرق بتحديث كامل الانفاق من ظهر المخدة وحتى اعلي نقطة في العمود وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط الفنية وتوجيهات المهندس المشرف

كتاب حضر معايير الارتفاعات المحسنة (الارتفاعات المحسنة)
بند رقم (13-1)

حتى ارتفاع 6 متر

الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	م
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
24.58	5.338	1.838	3	0.5	3.9	4.84	5.78	INNER	L2 ✓	1
23.21	4.988	1.488	3	0.5	3.9	4.84	5.78	OUTER	L2 ✓	2
27.08	5.980	2.480	3	0.5	3.9	4.84	5.78	OUTER	L3 ✓	3
22.78	4.876	1.376	3	0.5	3.9	4.84	5.78	INNER	L4 ✓	4
21.41	4.526	1.026	3	0.5	3.9	4.84	5.78	OUTER	L4 ✓	5
22.83	4.889	1.389	3	0.5	3.9	4.84	5.78	INNER	L12 ✓	6
21.46	4.539	1.039	3	0.5	3.9	4.84	5.78	OUTER	L12 ✓	7
27.14	5.994	2.494	3	0.5	3.9	4.84	5.78	INNER	L13 ✓	8
25.84	5.662	2.162	3	0.5	3.9	4.84	5.78	OUTER	L13 ✓	9
216.329		الاجمالي بالمتر المكعب								

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /



هذا ملخص

ملفات حصر كوبن الاردية اتجاه السخنة - مستعاصها جاري رقم (٩)
(بند رقم ١٢-١)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتصال المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم٣ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب والازيد محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا في يوم او ما يعادلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماماً على المدخلة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح الظاهره وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة علي ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهمما كانت الظروف المحيطة به مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كاملاً الارتفاع من ظهر المدخلة وحتى أعلى نقطة في العمود وكل مايلزم لنها العمود كاملاً طبقاً للشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف

كوبن حصر به رقم (٢٧) حتى ارتفاع ٦ متر مستعاصها جاري رقم (٩)

الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	م
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
26.59	6.000	2.830	3	0.17	3.909	4.849	5.78	INNER	L3	1
24.55	6.000	4.134	1.866	0	3.909	4.494	0	INNER	L09	2
24.53	6.000	4.143	1.857	0	3.909	4.491	0	OUTER	L09	3
23.67	6.000	5.172	0.828	0	3.909	4.168	0	INNER	L10	4
23.77	6.000	4.999	1.001	0	3.909	4.223	0	OUTER	L10	5
24.05	6.000	4.619	1.381	0	3.909	4.342	0	INNER	L11	6
24.40	6.000	4.262	1.738	0	3.909	4.454	0	OUTER	L11	7
171.560		اجمالى خرسانة الاعمدة حتى طول ٦ م بالметр المكعب								

مهندس الاستشاري / د. اسامه عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
جامعة الصلوة الكيماوية، مصر ٦٢٣٢،電話: ٠٢٣٦٣٥٦٥٦٥٦٥

مهندس الشركة /

مهندس المراجعة /

ملفات حصر كوره الاربة اتجاه السفينة - مستخلف ٢٠١٣ (٣)

وزاره المالي
وزارة المالية
البنك المركزي
البنك المركزي والبنوك
البنك المركزي والبنوك
البنوك والبنوك
البنوك والبنوك

اد / اسامة عتيق
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المؤتمرات
لطاقة الكهربائية والطاقة المائية
(GARBLT)
جامعة

كتاب حصر
بند رقم ١٣٣ متنها با ٢٠١٣ (٣)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخادن الخرسانية بالارتفاعات المختلفة علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم³ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب ولا يزيد محتوي الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/سم³ اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومن الشروط مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما على المخدة والسعر يشمل تصميم الخليطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول علي سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة علي ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهمما كانت الظروف المحيطة به مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كاملا الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف

حتى ارتفاع ٦ متر

الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	م
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
23.51	6.000	5.587	0.413	0	3.909	4.038	5.78	INNER	L05	1
23.70	6.000	5.122	0.878	0	3.909	4.184	5.78	OUTER	L05	2
23.80	6.000	4.948	1.052	0	3.909	4.239	5.78	INNER	L06	3
24.11	6.000	4.551	1.449	0	3.909	4.363	5.78	MIDDLE	L06	4
24.48	6.000	4.192	1.808	0	3.909	4.476	5.78	OUTER	L06	5
23.69	6.000	5.140	0.860	0	3.909	4.178	5.78	INNER	L07	6
23.88	6.000	4.840	1.160	0	3.909	4.272	5.78	MIDDLE	L07	7
24.08	6.000	4.583	1.417	0	3.909	4.353	5.78	OUTER	L07	8
23.97	6.000	4.722	1.278	0	3.909	4.309	5.78	INNER	L08	9
24.03	6.000	4.641	1.359	0	3.909	4.335	5.78	MIDDLE	L08	10
24.08	6.000	4.587	1.413	0	3.909	4.352	5.78	OUTER	L08	11
263.316		اجمال خرسانة الأعمدة حتى طول ٦ م بالمتر المكعب								



مهندس الشركة /

مهندس الهيئة /



ملف تخطي حصر كربلا الوربة اتجاه المثلث - مستطيل بارم رقم (٢)
مستطيل بارم رقم (٣)

ارتفاع أعلى من ٦ متر

الحجم بالمترا المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	ن
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
1.91	0.330	0.000	0.000	0.33	0.000	0.000	5.78	INNER	L3	1
9.04	1.634	0.000	1.134	0.5	0.000	5.425	5.78	INNER	L09	2
9.09	1.643	0.000	1.143	0.5	0.000	5.422	5.78	OUTER	L09	3
13.97	2.672	0.000	2.172	0.5	0.000	5.099	5.78	INNER	L10	4
13.19	2.499	0.000	1.999	0.5	0.000	5.154	5.78	OUTER	L10	5
11.43	2.119	0.000	1.619	0.5	0.000	5.273	5.78	INNER	L11	6
9.69	1.762	0.000	1.262	0.5	0.000	5.385	5.78	OUTER	L11	7
68.306		اجمال خرسانة الاعمدية باطوال أعلى من ٦ م بالمترا المكعب								

مهندس الاستشاري /

أحمد رشاد

مهندس الشركة /

احمد



البرلمانية /

بيانات حصر كورنر الاربية اتجاه السخنة - مستطحها جـ ٥١ / حـ (٣)

دورة تأهيل
شركة التخطيط للمشروعات
الطرق و المباني و تنمية قدرات (جـ ٥١ / حـ ٣)
المملكة العربية السعودية
جـ ٥١ / حـ ٣

اد / اسامي عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المدينة العامة
لطرق و المباني و النقل البري
(GARBLT)
جـ ٥١ / حـ ٣

كورنر حصر
مستطحها جـ ٥١ / حـ (٤)

بندر رقم ١٣-ب

ارتفاع أعلى من ٦ متر

الحجم بالเมตร المكعب	الارتفاع الكل	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	م
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
15.75	3.087	0.000	2.587	0.5	3.909	4.969	5.78	INNER	L05	1
13.74	2.622	0.000	2.122	0.5	3.909	5.115	5.78	OUTER	L05	2
12.96	2.448	0.000	1.948	0.5	3.909	5.170	5.78	INNER	L06	3
11.10	2.051	0.000	1.551	0.5	3.909	5.294	5.78	MIDDLE	L06	4
9.33	1.692	0.000	1.192	0.5	3.909	5.407	5.78	OUTER	L06	5
13.82	2.640	0.000	2.140	0.5	3.909	5.109	5.78	INNER	L07	6
12.46	2.340	0.000	1.840	0.5	3.909	5.203	5.78	MIDDLE	L07	7
11.25	2.083	0.000	1.583	0.5	3.909	5.284	5.78	OUTER	L07	8
11.91	2.222	0.000	1.722	0.5	3.909	5.240	5.78	INNER	L08	9
11.53	2.141	0.000	1.641	0.5	3.909	5.266	5.78	MIDDLE	L08	10
11.27	2.087	0.000	1.587	0.5	3.909	5.283	5.78	OUTER	L08	11
135.148										

اجمال خرسانة الاعمداء بطول اعلى من ٦م بالметр المكعب

مهندس الاستشاري / مهندس الشركة /

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون العرب والدوليون
لبناء المدن والبيئة

AA

مهندس الشركة /

AA





ملفات حصر كوبرى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

د. اسامه عقيل (بند رقم ١٤) مستخلص جاري رقم (٤)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل مقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥.٤ كجم/سم٢ ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم / ٣م على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسرع يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتاة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.

ارتفاع حتى ٦ م

حصر خرسانة الهامات


ملاحظات	الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع	العرض	الطول	العنصر	المحور	م
	2.86	0.38	0.25	30.50	جدار السنديان ١٤	L14	1
	2.86	<u>الاجمالي بالمتر المكعب</u>					

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

م. حارث شعراوي

م. حارث شعراوي



مهندس الهيئة /

لوجر حصر بند رقم ١٤٣ / مارس ٢٠٢٣

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن كجم/سم ٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم /م ٣ علي ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسرع يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.


ارتفاع حتى ٦ م

حصر خرسانة الهامات

ملاحظات	الحجم بالمتر المكعب	الارتفاع	العرض	الطول	العنصر	المحور	م
	113.20	2.00	2.00	28.30	L04 هامة	L04	1
عدد ٢	1.16	1.45	2.00	0.20	cheek wall L04	L04	2
	113.20	2.00	2.00	28.30	L12 هامة	L12	3
عدد ٢	1.16	1.45	2.00	0.20	cheek wall L12	L12	4
	68.63	1.50	1.50	30.50	L14 هامة	L14	5
عدد ٢	0.87	1.45	1.50	0.20	cheek wall L14	L14	6
	15.25	2.00	0.25	30.50	جدار المستند L14	L14	7
	2.86	0.09		30.50	ركبة البلاطة L14 الانتقالية	L14	8
	316.324	<u>الاجمالي بالمتر المكعب</u>					



مهندس الهيئة /



ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

كوف حصر بند خرسانة القطاع الصنديقى كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

بند رقم ١٥-١

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديقى وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمملئ ميكانيكي وعلى لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ١٥٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والإيزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ علي ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومن الشروط وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنان لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ارتفاع حتى ٦ م

العنصر	الحجم بالمتر المكعب	ملاحظات
علوية فاصل L01-L04 اعدا اربع اخمس باكية	251.116	
وبيات وعلوية فاصل L12-L14	681.667	
الاجمالي بالمتر المكعب	932.783	

مهندس الشركة /



International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /



لوكير حصر بند رقم ١-١٥ مـ جاري (٣)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديق وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والإزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم/سم ٢ على أن يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ارتفاع حتى ٦ م

حصر خرسانة القطاع الصنديق

سفليه ووبيات فاصل ٤-١

ملاحظات	الحجم بالمتر المكعب	مساحة القطاع	طول القطاع بالمترا	اسم القطاع	نوع القطاع	م
	55.00	44	1.25	B-B L04	Diaphragm	1
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	2
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	3
	235.80	13.3977	17.6	A-A	Mid span	4
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	5
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	6
	99.00	44	2.25	B-B L03	Diaphragm	7
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	8
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	9
	237.81	13.3977	17.75	A-A	Mid span	10
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	11
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	12
	99.00	44	2.25	B-B L02	Diaphragm	13
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	14
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	15
	1100.489				الاجمالي بالمتر المكعب	

سفليه فاصل ١٤-١٢

ملاحظات	الحجم بالمتر المكعب	مساحة القطاع	طول القطاع	القطاع	القطاع	م
	12.03	9.625	1.25	B-B L14	Diaphragm	1
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	2
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	3
	122.86	6.7975	18.075	A-A	Mid span	4
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	5
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	6
	21.66	9.625	2.25	B-B L 13	Diaphragm	7
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	8
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	9
	122.00	6.7975	17.948	A-A	Mid span	10
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	11
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	12
	12.03	9.625	1.25	B-B L12	Diaphragm	13
	442.685				الاجمالي بالمتر المكعب	

1543.174

اجمالى خرسانة القطاع الصنديق بالمتر المكعب



مهندس الهيئة /
[Signature]

مهندس الشركة /
[Signature]



ملفات حصر كوبوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

كوفر حصر بند خرسانة القطاع الصنديقى كوبوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

بند رقم ١٥ - ب

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديقى وكوبورى الادبية على ان يكون الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمدمك ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة الممیزة للمكعب البلاستي للخرسانة المسلحة عن ٤٥ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والابيزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/م³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا في يوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیع.

ارتفاع اعلى من ٦ م

العنصر	الحجم بالمتر المكعب	الملحوظات	م
علوية فاصل L01-L04 اعداً باربع اخماس باكية L01-L04	414.477		1
ويبات وعلوية فاصل L12-L14	320.316		2
سفلى فاصل L12-L09	857.1		3
ويبات فاصل L12-L09	725.089		4
الاجمالى بالمتر المكعب		2316.982	

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /



ملفات حصر كويري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)


كوفر حصر بلند خرسانة القطاع الصنديوني، كويري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)		
بندر رقم ١٥ - ج		
علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ و الاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .		
العنصر	الحجم بالمتر المكعب	ملاحظات
علوية فاصل L01-L04 اعدا اربع اخماس باكية L01-L04	665.593	١
ويبات وعلوية فاصل L12-L14	1001.983	٢
سفلى فاصل L09-L12	857.1	٣
ويبات فاصل L09-L12	725.089	٤
الاجمالي بالمتر المكعب	3249.765	

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /



مهندس الهيئة /



كفر حصر بند رقم ١٥-ج
كتاباً رقم (٣)
علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم² والاضافات الالازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.

حصر خرسانة القطاع الصنديق

سفليه وبيانات فاصل ٤-١

ملاحظات	الحجم بالمترا المكعب	مساحة القطاع	طول القطاع بالمترا	اسم القطاع	نوع القطاع	م
	55.00	44	1.25	B-B L04	Diaphragm	1
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	2
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	3
	235.80	13.3977	17.6	A-A	Mid span	4
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	5
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	6
	99.00	44	2.25	B-B L03	Diaphragm	7
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	8
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	9
	237.81	13.3977	17.75	A-A	Mid span	10
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	11
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	12
	99.00	44	2.25	B-B L02	Diaphragm	13
	17.60	17.6012	1	C-C	1 m from Diaphragm	14
	57.17	14.2937	4	C-C	5 m from Diaphragm	15
	1100.489				<u>الاجمالى بالمترا المكعب</u>	

سفليه فاصل ٤-١٢

ملاحظات	الحجم بالمترا المكعب	مساحة القطاع	طول القطاع	القطاع	القطاع	م
	12.03	9.625	1.25	B-B L14	Diaphragm	1
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	2
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	3
	122.86	6.7975	18.075	A-A	Mid span	4
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	5
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	6
	21.66	9.625	2.25	B-B L13	Diaphragm	7
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	8
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	9
	122.00	6.7975	17.948	A-A	Mid span	10
	27.57	6.8935	4	C-C	5 m from Diaphragm	11
	10.45	10.451	1	C-C	1 m from Diaphragm	12
	12.03	9.625	1.25	B-B L12	Diaphragm	13
	442.685				<u>الاجمالى بالمترا المكعب</u>	

اجمالى خرسانة القطاع الصنديق بالمترا المكعب



مهندس الهيئة / حمزة

مهندس الشركة /



ملفات حجم كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

كوفر حجم بند الحديد كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (١)

بند ١٦

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الالزمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

اسياخ طول ١٢ م

العنصر	م	العنصر	العنصر
علوية ونيوجيرسي فاصل L01-L04	1	وزن حديد العنصر بالطن	ملاحظات
علوية ونيوجيرسي فاصل L12-L14	2	292.008	
دایفرامات وسفليّة ووبيات فاصل L09-L12	3	197.944	
دایفرامات محور ٤ ومحور ٥ ومحور ٦	4	927.29	
دایفرامات محور ٧ ومحور ٨	5	401.676	
الاجمالي بالطن		423.242	
		2242.16	

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

٣. ملء لـ معاوى



مهندس الهيئة /



ملفات حصر كبرى) الاربعة اتجاه المفحة - مستخلصها حارى) ١٤٢ (

وزارة الأوقاف
لشارة القافية لمشروفات
الطرق والمبادرات والتذلل للغوري (ج ٣ - ج ٤ - ج ٥)
قسم الصلوات والكتابات

د/ اسامي عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المدينة العالمية
للتوصيل والتغذية والنقل البحري
(GARBLT)



کوثر حصر بند ۱۶-۱ مسند جاری و تحریر

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورصن اسياخ حديد التسلیح (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل
القطعين طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد المشكل داخل
الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات
المهندس المشرف.

اسپاخ حلول ۱۲م

المحور	العنصر	الوزن حديد العنصر بالطن	ملاحظات
L05	عمود	9.809	
L05	عمود	9.433	
L06	عمود	9.678	
L06	عمود	9.285	
L06	عمود	8.984	
L07	عمود	11.821	
L07	عمود	11.529	
L07	عمود	11.181	
L08	عمود	11.309	
L08	عمود	11.208	
L08	عمود	11.208	
L01	عمود	2.945	
L14	عمود	3.585	
14	تكميلة كائنات الاعمدة في الجزء المتداخل مع القطاع الصندوق	36.203	
L14	هامه	18.231	
L04	هامه	44.01	
L12	هامه	44.01	
L01-L04	سفليه ووبيات فاصل ٤-	723.745	
L12-L14	سفليه ووبيات فاصل ١٢-	473.914	
19	الاجمالى بالطن	1462.088	

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /



ملف اسفلت حصر كوربوري الارضية اتجاه السفينة - مستطيل ٦٠٠ م (٢)

وزارة النقل
الشركة القابضة لمشروعات
الطرق والجسور ونقل البضائع (اسفلت)
المهندسون الاستشاريون الدوليون
الى: ٢٠١٣

اد / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المدينة العاشرة
الطرق والجسور ونقل البضائع (GARBLT)
GARBLT

كوفر حصر بند ١٦-١ مستطيل جار٦ رقم (٢)

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

اسياخ طول ١٢ م

ملاحظات	الوزن حديد العنصر بالطن	العنصر	المحور	م
	15.999 ✓	INNER SIDE قاعدة	L05	1
	38.493	OUTER SIDE قاعدة	L05-L06	2
	15.976 ✓	INNER SIDE قاعدة	L06	3
	15.999 ✓	MIDDLE SIDE قاعدة	L06	4
	23.194 ✓	INNER SIDE قاعدة	L07	5
	18.201 ✓	MIDDLE SIDE قاعدة	L07	6
	18.201 ✓	OUTER SIDE قاعدة	L07	7
	41.9 ✓	OUTER SIDE قاعدة	L08	8
	15.544	OUTER SIDE قاعدة	L09	9
	8.901	INNER SIDE عمود	L09	10
	9.002	OUTER SIDE عمود	L09	11
	9.304	INNER SIDE عمود	L10	12
	9.139	OUTER SIDE عمود	L10	13
	239.853	اجمالى بالطن		

مهندس الاستشاري / ١٤٣ / ٢٠١٣

مهندس الهيئة /



مهندس الشركة /



ملفات حصر تكرر الارضية اتجاه السفينة - مستعاصراً جاري رقم (١٦)

وزارة النقل
الشركة المعاشرة لمكتب وحدات
الطرق والجسور ونقل البضائع (ك.م.ب.)
مكتب المعاشرة للمقاولات
ج.م.ب.م.م.

د. / اسمامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المقاولات
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBIT)
ج.م.ب.م.م.

كتور العصر لعربة الفرازية
مستعاصراً جاري رقم (١)

بند ١٦-١

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد المشكّل داخل الموقّع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

اسياخ طول 12 م

المحور	القاعدة	عدد	وزن الخاوة	وزن الكل لخوازيق القاعدة	ملاحظات
L01	MONO	5	1.937	9.685	
L02	-----	10	1.787	17.87	
L03	-----	10	1.787	17.87	
L04	-----	8	1.555	12.44	
L05	INNER	5	2.673	13.365	
L05-L06	OUTER	10	2.673	26.73	
L6	INNER	10	2.673	26.73	
L7	-----	19	3.052	57.988	
L8	-----	17	3.052	51.884	
L9	INNER	5	2.673	13.365	
L9	OUTER	6	2.673	16.038	
L10	-----	10	1.787	17.87	
L11	-----	10	1.787	17.87	
L12	-----	8	1.555	12.44	
L13	-----	10	1.787	17.87	
L14	MONO	5	1.937	9.685	
الاجمالي		339.7			

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /



كوبri الحصر (جاهي القواعد) بند 16-١ مستخلصها جاري رقم (١)

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكر و السعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الامر لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهذا حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

اسياخ طول 12م

حصر حديد القواعد كوبري الادبية

الإرشادات	الوزن الكلي لخوازيق القاعدة	قاعدة	المحور	م
	17.232	INNER SIDE	L02 /	1
	17.232	OUTER SIDE	L02 /	2
	17.232	INNER SIDE	L03 /	3
	17.232	OUTER SIDE	L03 /	4
	9.887	INNER SIDE	L04 /	5
	9.887	OUTER SIDE	L04 /	6
	24.395	INNER SIDE	L08 /	7
	17.28	INNER SIDE	L09 /	8
	15.498	INNER SIDE	L10 /	9
	15.498	OUTER SIDE	L10 /	10
	17.96	INNER SIDE	L11 /	11
	17.96	OUTER SIDE	L11 /	12
	9.887	INNER SIDE	L12 /	13
	9.887	OUTER SIDE	L12 /	14
	17.232	INNER SIDE	L13 /	15
	17.232	OUTER SIDE	L13 /	16
	251.531	الاجمالى بالطن		

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

مهندس الهيئة /




كرفر الحصر لـ جـ ٦ رقم (١) مستحلصها بـ ١٦-٢-

بالطن توريد وتشكيل و تركيب ورص اسياخ حديد حديد (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

اسياخ طول 12 م

حصار حديد الاعمدة كوبرى الادبية

المحور	م
اعمدة L02	1
اعمدة L03	2
اعمدة L04	3
اعمدة L11	4
اعمدة L12	5
اعمدة L13	6
الاجمالى بالطن	




ملفات حصر كورس الاردية اتجاه المخنثة - مستعampa جارى رقم (١)
عدد رقم ١٣ كفر حصر

بالنسبة لـ المسطح اعمال دهان وجفين من العزل على البارد بمعدل $1.5 \text{ كجم}/\text{م}^2$ بخادة الببتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسف منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم

الاجمالي بالметр المكعب

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /

ملف اسفلت حصر كورني الاولية اتجاه امسحة - منفذ جابر (ج) (ج)
كفر حصر
بندر رقم ١٨

بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيتومين ويستخدم لقواعد والاعمدة اسف منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

المساحة الكلية	مساحة سطح القاعدة واسفل العمود	المساحة الجانبية الكلية	الارتفاع	العرض	الطول	القاعدة	المحور	م
114.67	46.51	68.16	2.4	7.1	7.1	INNER	L05	1
201.90	96.34	105.56	2.7	39.096		OUTER	L05	2
117.51	46.51	71.00	2.5	7.1	7.1	INNER	L06	3
117.51	46.51	71.00	2.5	7.1	7.1	MIDDLE	L06	4
144.92	61.75	83.17	2.75	30.244		INNER	L07	5
134.90	51.30	83.60	2.75	6	9.2	MIDDLE	L07	6
134.90	51.30	83.60	2.75	6	9.2	OUTER	L07	7
203.85	96.34	107.51	2.75	39.096		OUTER	L08	8
117.51	46.51	71.00	2.5	7.1	7.1	INNER	L09	9
133.38	51.30	82.08	2.7	6	9.2	OUTER	L09	10
1421.05				الاجمالي بالметр المربع				

١٤٢٠٢١/٢/١٣

مهندس الاستشاري /



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

مهندسو الهيئة /

مهندس الشركة /

١٤٢٠٢١/٢/١٣



كتاب حصر كبرى الادارية انتاج اسفة
كرض صدر بند رقم (١٧)

بند رقم ١٨

كتاب حصر كباري جاري رقم (١٣)

بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيتومين ويستخدم لقواعد والاعمداء اسف منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

المحور	القاعدة	محيط العمود	الارتفاع	مساحة العزل اسفل العمود	الاحظات
L2	INNER	8.792	1.000	8.792	
L2	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L3	INNER	8.792	1.000	8.792	
L3	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L4	INNER	8.792	1.000	8.792	
L4	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L5	INNER	8.792	1.000	8.792	
L5	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L6	INNER	8.792	1.000	8.792	
L6	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L6	MIDDLE	8.792	1.000	8.792	
L6	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L7	INNER	8.792	1.000	8.792	
L7	MIDDLE	8.792	1.000	8.792	
L7	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L8	INNER	8.792	1.000	8.792	
L8	MIDDLE	8.792	1.000	8.792	
L8	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L9	INNER	8.792	1.000	8.792	
L9	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L9	INNER	8.792	1.000	8.792	
L9	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L10	INNER	8.792	1.000	8.792	
L10	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L10	INNER	8.792	1.000	8.792	
L11	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L11	INNER	8.792	1.000	8.792	
L11	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L12	INNER	8.792	1.000	8.792	
L12	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L13	INNER	8.792	1.000	8.792	
L13	OUTER	8.792	1.000	8.792	
L14	MONO	3.770	1.000	18.850	عدد ٥
L14	MONO	3.770	1.000	18.850	عدد ٥
				275.084	الاجمالي بالمتر المربع



مهندس الاستشاري /

International Consulting Engineers

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

