

محضر اجتماع لجنة مفاوضة

مشروع تنفيذ أعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦

حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠

بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بربخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر .

تنفيذ " شركة سامكو " الوطنية للتشييد

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته رقم (٢٠٣٨) بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة جميع الشركات علي الأسعار النهائية لمشروع أعمال كباري مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة لتنفيذ أعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بربخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) تنفيذ : شركة سامكو " الوطنية للتشييد

المهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المحاسب / هشام محمد وهبة	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بربخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بمبلغ ٣.٩٦٦.٥٥٠ مليار جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وستة وستون مليون وخمسمائة وخمسون الف جنيه لا غير)

حضره من السيد / محمد / مدير عام الشركة

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم

١٠٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي

تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها

٣.٩٦٦.٥٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليار وتسعمائة ستة وستون مليون وخمسمائة وخمسون

الف جنيها لا غير) طبقا للبنود المرفقة

- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا لأسعار السوق وقت

المفاوضة ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا علي أسبابه علي أن

تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقا لشروط ومواصفات الهيئة

- وعالية اقلل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض الأمر علي السلطة

المختصة للاعتماد

• ممثل شركة سامكو " الوطنية للتشييد "

• السيد المهندس / محمد احمد كمال



التوقيعات

اللجنة

• الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح

• الأستاذ / هاني جمال عبد السيد

• المحاسب / هشام محمد وهبه

• المهندس / محمد كمال حسن غنيم

• المهندس / محمد محمود اباظة

• المهندس / أيمن محمد متولي

جمهوره حق الأصل مصر للجمعية
التعاونية للنزول

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



SILGA CDG



الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

Electric Express Train From El Ain El Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+280) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138 + 270) إلى المحطة (139 + 400) والبراجع عند المحطة (124 + 240) و (128 + 280) و (130 + 200) و (137 + 622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	اجمالي الفئة بعد المفاوضة
---	-------	--------	--------	--------------------	--------------------	---------------------------

بتود عامة : أعمال تكسير ونقل المخلفات

1	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	2م	1,200,000	7,000	7,000	717,447,43
2	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش بالمواقع المختلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوينات يتم قياس الكميات هندسياً من واقع مسطح وتختلفات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3م	565,000	17,000	17,000	85,708,26
3	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم الحديد الخردة لمخازن الجهة المالكة في حالة طلب ذلك.	3م	5,710,000	20,000	20,000	933,889,23
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3م	11,250,000	87,000	87,000	976,711,11
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة يدوياً أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,070,000	18,000	18,000	196,314,34
6	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	1,070,000	18,000	18,000	17,192,86
7	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرضية أو إنترلوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	2م	565,000	10,000	10,000	45,602,33
8	بالعدد فك وإزالة أعمدة الإضاءة المتعارضة لمسار الكوبري وتسليمها للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	7,000	1,700,000	1,700,000	90,467,60
9	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأساس أسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,070,000	123,000	123,000	129,542,89
10	بالمتر المكعب نقل الإثارة الزائدة أو أي مخلفات أخرى تعوق حركة المعدات والعمل إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة.	3م	5,710,000	110,000	110,000	487,754,39
11	بالطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات وجوامل أعمدة - إعلانات - لوحات إسترشادية الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأثاث والمعدات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	طن	110,000	3,500,000	3,500,000	353,828,82
12	بالمتر الطولي أعمال تحويلية مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات وكذلك اللوحات الإرشادية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف.	م.ط	20,000	1,700,000	1,700,000	310,237,07
13	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف.	م.ط	20,000	1,700,000	1,700,000	310,237,07
14	بالمتر الطولي توفير حواجز وأسوار من الصاج لارتفاع حتى 2م مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف.	م.ط	20,000	1,700,000	1,700,000	310,237,07
15	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرق المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	15,300,000	5,000	5,000	81,243,08
إجمالي أعمال التكسير ونقل المخلفات						
المقاييس الخاصة بأعمال إنشاء طريق خدمة Access Road (مؤجل لحين الانتهاء من التصميمات)						
16	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش واختبار طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغطاء (M.C. 30) بسمك 1.2 كم/2م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	10,000,000			



حضره جناب المهندس محمد عبد الحليم
مدير إدارة المصروفات
تسليم

محمد حجازي
مدير إدارة المصروفات

مشروع الخطوط الكهربائية السريع من العين السخنة إلى قطار المعلمين فانق السرعة من محطة (876 + 119) إلى محطة (000 + 124) ومن المحطة (270 + 138) إلى المحطة (400 + 139) والرابع عند المحطة (240 + 124) و (280 + 128) و (200 + 130) و (622 + 137)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد.

إجمالي أعمال إنشاء طريق خدمة Access Roads

اعمال کیاری البر

أعمال الجسات والحفر والردم

أعمال الجسات والحفر والردم					
3م	1٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٢٢	٣,٢٥٢,١٩٨,٥٧	24
بالمتر المكعب نوريد ونقل وتعتيق ورديم ودمك قدشوم لزوم تمهيد موقع العمل ونسويتها لزوم تسهيل طرق حركة المعدات ومكينات وأوتاش التشغيل وأوتاش المستخدمة بأعمال تصنيع الكمر والنقل والرفع بالمشروع لتنفيذ الأعمال داخل حدود نزع الملكية.					
					25
بالمتر العلوي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة واقية للتربة ومراجعة وتأكيده كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفتحة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية					
م.ط	1٣,٠٠٠,٠٠٠	٨٢١,٠٠	٨٠٥,٣٤	١٠,٤٦٩,٤٤٨,٢٧	1-25
اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²					
م.ط	١٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٧٥٥,٠١	٧,٥٥٠,٠٠٨	25-ب
علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 400 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %					
م.ط	١٠,٠٠٠	1,١٢٩,٠٠	1,١٠٧,٣٥	١١,٠٧٣,٤٥	25-ج
علاوة اجهاد تربة أكبر من 400 كجم/سم ² وأقل من 600 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %					
3م	٦,١٢٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	٥٠,٨٢	٣١٠,٩٩١,٤٩	26
بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال التبريق طبقا للمناسيب الموضحة بالرسومات والفتحة تشمل أعمال التخليب والرش بالمياه مع الدمك للأماكن المحفورة للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة					
3م	٨,٤٥٠,٠٠٠	١١٥,٠٠	١٠٠,٢٢	٨٤٦,٨٨٥,٢٨	27
بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفتحة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشاعر.					
3م	٨٧,٨٧٦,٤	١٠٢,٠٠	١٠١,١٣	٨,٩٣٠,٩٨٨,٤٧	28
بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الارتفاع والمقاسات الموضحة بالرسومات للتنفيذه و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.					
3م	١٠,٠٠٠	١٢٧,٠٠	١٢١,٩٦	١,٢١٩,٥٧	1-28
اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²					
3م	١٠,٠٠٠	٢٢٣,٠٠	٢٢٣,٥٩	٢,٢٣٥,٨٩	28-ب
علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 250 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %					
3م	١٠,٠٠٠	٢٢٣,٠٠	٢٢٣,٥٩	٢,٢٣٥,٨٩	28-ج
علاوة اجهاد تربة أكبر من 250 كجم/سم ² وأقل من 500 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %					



(Handwritten signature)

عمر حسن
H. H. H.
لوحة



SILGA CDG
SILGA CDG



Electric Express Train From El Ain El Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+280) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة الى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) الى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) الى المحطة (139+400) والبراق عند المحطة (124+240) و (128+280) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للشيد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	اجمالي الفئة بعد المفاوضة
29	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونشوتها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٢١٢,٠١	٩١,٠٠	٨٠,٧١	١٧,١١١,٤١
29-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	3م	١,٠٠٠	١٢٢,٠٠	١٢١,٠٧	١,٢١٠,٦٨
29-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 250 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %	3م	١,٠٠٠	٢٢٦,٠٠	٢٢١,٩٦	٢,٢١٩,٥٨
29-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من 250 كجم/سم2 وأقل من 500 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %	3م	٣٥,٧٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٠٣,٢٦	٧,٢٥٦,٤٦٨,٠٥
30	بالمتر المكعب توريد ردم معال تطبقه موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري و أسفل البلاطات الاسمنتية طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصنعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٧٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٠,٤٥	٥٣,٩٧٦,٢٠
31	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصنعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٧٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٧,٥٣	١٦٨,٥٥٥,٣٥
32	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن وزمل بنسبة (1:1) موزدة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصنعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٧٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٧,٥٣	١٦٨,٥٥٥,٣٥
إجمالي أعمال الجسات والحفر والردم						
أعمال الخوازيق						
33	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينات الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والألوانش اللازمة للتركيب وفكها بالموقع وتكلفة النقل وكاربات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٥٥٧,٠٠	١,٥٠٥,٥٦٩,٩٦
34	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينات الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والألوانش اللازمة للتركيب وفكها بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥,٠٠	٥١,٧٧٧,٠٠	٥٠,٧٦٢,٣٧	٧٦١,٤٣٥,٦٠
35	بالطن توريد تركيب فابسات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري والفئة تشمل توريد دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ على أن يتم القياس من منسوب أسفل المخدة طبقا لاصول الصنعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٥٦,٣١٤,٩٠	٣,٣٧٨,٨٩٤,٢٥
36	بالمتر العلوي أعمال خوازيق بقطر 120 سم يالمر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأرض لاجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيليكا في يوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البتونايت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعتصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والفيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والفيود المتبعة عالميا والبتن شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى (Echo test) واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على أن يتم الاعمال طبقا لاصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩٩,٨٩٥,٠٠	٦,٦٧,٠٠	٦,٤١,٠١	٦٤٠,٣٣٦,٥٩١,٠٣
36-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	٥٥,٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,٢٢,٢٣	١٦٦,٢٢٤,١١
36-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %	م.ط	٥٩,٠٠	٤٠,٠٠	٥٠,٣٧,٠٩	٢٧٧,٠٤٠,١٨
36-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من 401 كجم/سم2 وأقل من 600 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %	م.ط	٥٩,٠٠	٤٠,٠٠	٥٠,٣٧,٠٩	٢٧٧,٠٤٠,١٨



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.



مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (876 + 119) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبراقع عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(622+137)



مدرسة الفلاحية بـ

عزیز میرزا
H. K. A.
فوریہ



مشروع القطار الكهربائي السريع من العيون السبلغة إلى فكتار العلوين فائق السرعة من محطة (876 + 119) إلى محطة (000 + 124) ومن المحطة (270 + 138) إلى المحطة (400 + 139) والبرايخ عند المحطة (240 + 124) و (280 + 128) و (200 + 130) و (622 + 137)

تقديم: شركة سامكو الوطنية للتسييد

78

موجودہ

12

نور علی

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (876 + 119) إلى محطة (000 + 124) ومن المحطة (270 + 138) إلى المحطة (400 + 139) والرماب عند المحطة (240 + 124) و (280 + 128) و (200 + 130) و (622 + 137)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	اجمالي الفئة بعد المفاوضة
49	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجواط الساندة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم صب من بالخبيطة لا تقل عن 350 كجم / سم2 والا يقل محتوي اسمنت عن 450 كجم / م3 مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والسعر لا يشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م3				
1-49	ارتفاع حتى 6 م من مسلوب ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في الحائط	م3	٢,٩٠٠,٠٠٠	٣,٧٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٥٠٠	١٠,٢٩٦,٤٦٣,٦٣
49-ب	ارتفاع من 6 حتى 9 م من مسلوب ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في الحائط	م3	٢,٩٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠	٣,٧٦٢,٩٠٠	١٠,٩١٢,٤٢٤,٢٦
						٩٢٦,٤٩٩,٢٧٢,٤٣

اجمالی اعمال الخرسانات

الحديد بجميع انواعه

الحديد بجميع انواعه						
١,٦٨٦,٢٨٧,٢٨٠,٦	٤١,٤٩٣,٢٩	٤٣,٥٠٠,٠٠	٤٠,٦٤٠,٠٠	طن	٥0	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبيري اطوال حتي 12 م يُلصق والسعر يشمل القطع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٤٤,٩٣٥,٥٩٩,٢٣	٤١,٩٩٥,٨٩	٤٤,٠٠٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	طن	٥1	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبيري اطوال اعلي من 12 م يُلصق والسعر يشمل القطع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٢٥٥,٩٢٨,٤٨٩,١٣	١٢١,٨٧٠,٧١	١٢٧,٠٠٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	طن	٥2	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبيري يُلصق Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية
(مؤجل لحين الانتهاء من التصميمات)				٢٧,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	بالمتر الخطوي توريد وتركيب وحقق Threaded permanent PT bars (Macalloy bars or Similar) كابلات عالية الاجهاد قطر 40 سم (Grade 835/1030 RH) والبند يشمل التركيب وال Nuts - washer - plates-ducts وذلك طبقا للوحات المعتمدة والمواصفات الفنية ونهوا العمل نهوا كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
١٠٩,٣٣٣,٥٦٠,٤١	٦٤,٣١٣,٨٦	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠	طن	٥4	بالطن الواح من الصاج المجلفن طبقا للمواصفات والسك المطلوب تستخدم للبلاطة الخرسانية اعلي الكمرات سابقة الصب والاجهاد يُلصق والبند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والمخلفات اللازمة لثبتيب الانواع في اماكنها طبقا للوحات المعتمدة والمواصفات الفنية ونهوا العمل نهوا كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
٢٠,٩٦,٤٨٤,٩٢٨,٨٤						

اجمالی اعمال الحديد بجميع أنواعه

اعمال العزل

أعمال العزل				
55	المبخر المربع عمل طبقة عازلة من البوليترين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	٥٠,٩٩٤,٥	٨٠,٠٠
56	المبخر المربع توريد وعمل دهانات مقاومة للكبريتة ذات أساس اكريك Anticorrosion ومواد مقاومة للأبخرة والعوامل الجوية لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم الكوبريزي يالير وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	2م	٤٠٨,٠٠٠,٠٠	٢٢٦,٠٠
			٢٤,٠١	٣,٢٦٣,٩٠٢,٧٧
			٢٠١,٧٨	٨٢,٣٢٦,٣٢٣,٧٢

[illegible]



Electric Express Train From El Ain El Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & Station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+200) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايح عند المحطة (124+240) و (128+200) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الغلة قبل المفاوضة	الغلة بعد المفاوضة	اجمالي الغلة بعد المفاوضة
57	بالمتر الطولي لتوريد وعمل Sealant ومواد عازلة للمياه لربط جسم وحدات البرايح القائمة مع البرايح الجديدة وربط جسم وحدات البرايح الجديدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخانات قبل التنفيذ	م.ط	55,00			85,590,227,49

إجمالي أعمال العزل

بنود أخرى لأعمال الكباري

(Cable trench):

58	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب Cable trench من الخرسانة سابقة الصب أو منصوبة بالموقع فوق بلاطة الكوري العلوية لاحتواء الكابلات الكهربائية اللازمة لتشغيل القطار السريع من الخرسانة ذات جهد 550 كجم/سم ² وتركيب شمل الصب أو التثبيت بالبلاطة العلوية بمسامير غير قابلة للصدأ وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	10,700,000	2,450,000	2,083,750	22,296,098,27
----	--	-----	------------	-----------	-----------	---------------

إجمالي أعمال Cable trench

الركائز (Bearings): (مؤجل لحين الإنتهاء من التصميمات)

59	بالعدد لتوريد وتركيب ركائز من التوبيرين حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المونة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبيرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتفابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبراغي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى الكتلوات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة.	عدد	792,00			
60	بالعدد لتوريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	198,00			
	Fixed Spherical Bearings	عدد	396,00			
	Guided Spherical Bearing	عدد	198,00			
	Free Spherical Bearings	عدد	4,00			
61	بالعدد عمل اختبارات تأكيدية غير متلفة على الركائز طبقا للمواصفات في الجهة التي يوافق عليها المالك والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي للاختبار معتمد والبند يشمل تكاليف السفر وحجز تذكار الطيران والاقامة للمهندس المشرف على الاختبار في حالة عمل الاختبارات خارج البلاد وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	4,00			

إجمالي أعمال الركائز


قواصل التمدد Expansion Joints: (مؤجل لحين الإنتهاء من التصميمات)

62	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب قواصل تمدد بين الكمرات الصندوقية سابقة الصب غير موصلة للكهرباء من مطاط "عازل" مع حديد التسليح داخل المطاط لا تتطلب هذه الكواح أي نوع من الحماية من التآكل لأنها مجلفنة من داخل المطاط والتي تتمتع بطبيعتها بخصائص مقاومة ممتازة للتآكل والبند يشمل المسامير اللازمة للتثبيت والرباط المطاطي والعازل المائي وجميع الاختبارات اللازمة و يشمل حفن المواد الاليوكسية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري	م.ط	1,550,000			
----	--	-----	-----------	--	--	--

RRJ expansion joints



صورة طبق الأصل من المحضر المتداول للبند
مست





Electric Express Train From El Aint Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+280) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايغ عند المحطة (124+240) و (128+280) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

البنء	الوحءة	الكمية	الفتنة قبل المفاوضة	الفتنة بعد المفاوضة	اجمالي الفتنة بعد المفاوضة
63	م. ط	1,000,000			
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد بين الكمرات الصندوقية سابقة الصب غير موصلة للكهرباء عبر الواح حديدية مدعمة ومثبتة بمسامير معزولة ومخلفاتة ومفتوحة 7 و مثبتة بالسطح العلوي للبلاطة و تسمح بحركة 200 مم والبند يشمل توريد المادة وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية الاختبارات اللازمة و يشمل حفن المواد اليبوكسية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري					

Steel expansion joints L63

إجمالي أعمال فواصل التمدد

أعمال العزل والحماية (مؤجل لحين الإنتهاء من التصميمات)

64	2م	1,000,000			
بالمتر المسطح توريد وفرش وتسوية طبقة من Micro Silica deck overlay تحت الزلظ المستخدم لفصلتات القطار السريع كبديل لنظام العزل المائي لسطح بلاطة الكوبري ويجب ان يتحمل وزن الزلظ ووزن القطار دون شروخ والبند يشمل توريد المادة وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية والمورد يجب ان يكون له سابقة خبرة بهذه النوعية من ال Overlay ويتم اعتماد جميع المواد والاختبارات وطريقة التطبيق من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ.					

إجمالي أعمال العزل والحماية

أعمال نزع المياه

65	عدد	22,000	215,000,000	2,021,31	7,480,781,80
بالعدد أعمال نزع مياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة DEWATERING محمل عليها خط تجميعي وطمبات رفع والأنابيب والأحواض الموزعة بقدره استيعابية تتناسب مع كمية المياه المزاحة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.					

إجمالي أعمال نزع المياه

صرف مياه الامطار

66	م. ط	7,140,000	506,000	404,000	3,241,099,00
بالمتر الطولي توريد وتركيب أعمدة من PVC بقطر 100 مم لأعمدة صرف المطر والسعر يشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة وعلاقات التثبيت ودهان المواسير والكواح الجوزمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.					
67	عدد	40,000	25,722,000	20,103,91	8,041,076,10
بالعدد غرفة تجمع صرف مطر (Gutter Rain) ابعاد 60*60 سم داخل بلاطة الكوبري بالأبعاد طبقا للرسومات الهندسية و السعر يشمل عزل الغرف بمواد غير قابلة للتسريب المياه و توريد و تركيب غطاء من الحديد كما هو موضح بالرسومات طبقا لتعليمات المهندس المشرف.					

إجمالي صرف مياه الامطار

Earthing (مؤجل لحين الإنتهاء من التصميمات)

68	م. ط	5,000,000			
أعمال نظام تأريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب والاعمال المساحية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل و على المقاوول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقا لأصول الصناعة واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح الإضافي المستخدم في تنفيذ نظام الأرضي					
68	م. ط	3,750,000			
بالمتر الطولي كابيل نحاس غير معزول قطاع 70 مم2 شامل أعمال اللحام					
68	عدد	2,250,000			
بالمتر الطولي كابيل نحاس غير معزول قطاع 50 مم2 شامل أعمال اللحام					
68	عدد	1,750,000			
Double plate U clamp					
68	عدد	1,750,000			
Earth point 4 hole with pig tail cable 70mm2 for 1 L.M					

إجمالي أعمال التأريض Earthing

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Ministry of Planning and Economic Development and a signature of the project manager.



SILGA CDG



Electric Express Train From El Aint Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+280) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبراقع عند المحطة (124+240) و (128+280) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	اجمالي الفئة بعد المفاوضة
---	-------	--------	--------	--------------------	--------------------	---------------------------

Overhead contact system OCS foundation (مؤجل لحين الإنتهاء من التصميمات)

69	بالعدد توريد وتركيب الأجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لثابت OCS والسعر يشمل Steel and anchors حسب التفاصيل الموجودة باللوح التفصيلية والاعتماد من الاستشاري ونهو العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠٠,٠٠			
----	--	-----	--------	--	--	--

Overhead contact system OCS foundation إجمالي

بنود غير مثيلة

أعمال غير مثيلة لتجهيز الموقع

70	بالمتر المسطح قيمة اجبارية شهرية للأرض الزراعية والفئة تشمل جميع أعمال التسييفات والأفانقات اللازمة مع الملاك بدءا من استلام الأرض .	2م/شهر	١٥,٣٠٠,٠٠	٢٦,٠٠٠	٢١,٠٨٤	٣,٢٢٥,٨٥٢,٠٠
71	بالعدد إزالة أشجار النخيل والبند يشمل جميع المعدات والعمالة اللازمة لنهو الأعمال نهدا كاملا طبقا للمواصفات القياسية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠٥,٠٠	٢,٧٢٠,٠٠	٢,١٣١,٨٠	٤٣٧,٠١٩,٦٦
						٢,٦٦٢,٨٧١,٦٦

إجمالي أعمال غير مثيلة لتجهيز الموقع

Access Road أعمال غير مثيلة لإنشاء طريق خدمة


72	بالمتر المسطح اعداد طبقة أسفل القاعدة (الفرقة) لزوم طريق الخدمة والفئة تشمل أعمال التسوية والحفر والردم (15 سم) مع الدمك والرش للوصول إلى أقصى كثافة ممكنة طبقا لاختبار بروكتور المعدل ولا تقل نسبة الدمك عن 95 % وتسليم الأعمال طبقا للمناسيب التصميمية المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف.	2م	٢١,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠	٧٤,٦١	١,٥٦٦,٨٧٥,٣٨
						١,٥٦٦,٨٧٥,٣٨

Access Road إجمالي أعمال غير مثيلة لإنشاء طريق خدمة

أعمال غير مثيلة لكباري بالير

73	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق (Cast in Situ Pergola) بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم ³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الخوازيق ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	3م	١٤,٠٠٠,٠٠	٥,١٠٠,٠٠	٤,٨١٦,٨١	٦٧,٤٣٥,٢٨٣,٤٩
74	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانته مسلحة (برايخ) (box section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن 350 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 250 كجم/سم ³ مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المهتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٣,٠٦٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٣,٥٨١,٠١	١٠,٩٥٧,٩٠٤,٣٤
75	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت مندرج + 0.4 م رمل حرس + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهااد لا يقل عن 200 كجم / سم ³ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	٥٦,١٠٠,٠٠	٣٤٨,٩٨	٣٤٨,٩٨	١٩,٥٧٧,٥٢٢,٥٠
						٩٧,٩٧٠,٧١٠,٣٢

إجمالي أعمال غير مثيلة لكباري بالير



صورة طبق الأصل من النسخة النهائية للمشروع

مكتب



Electric Express Train From El Aint El Sokhna to El Alamein High Speed Rail From Station (119+876) to Station (124+000) & station (138+270) to station (139+400) and Culvert at station (124+240) & (128+280) & (130+200) & (137+622)

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138 + 270) إلى المحطة (139 + 400) والبرابح عند المحطة (124 + 240) و (128 + 280) و (130 + 200) و (137 + 622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	اجمالي الفئة بعد المفاوضة
أعمال غير مثيلة لمواسير الخرسانية						
76	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات أو ما يماثلها في الجودة (3) ذات طبقة واحدة من شبكة حديد التسليح على أن تعتمد الأبعاد والأنواع والخامات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ وذلك لأعمال تغطية المجاري المائية أو أعمال تحويل لمجري مائي أو مخزات السيول والفئة تشمل أعمال تركيب وتثبيت المواسير بالحلب اللازمة وإعداد الدراسات الهيدرولوجية وكل ما يلزم لنهوا الأعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وبالإفطار الاتية:	م.ط				
1-76	قطر 1.00 م	م.ط	250,000	5,859,000	4,800,000	1,200,000
76	قطر 1.50 م	م.ط	125,000	9,132,000	7,499,720	927,453,220
76	قطر 2.00 م	م.ط	100,000	12,392,000	10,189,720	1,018,971,710
76	اجمالي أعمال غير مثيلة لمواسير الخرسانية					3,108,043,890
	الإجمالي بدون البنود التي لم يتم التفاوض عليها					3,977,000,000,000

ملاحظات

- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لللائحة الشركة الوطنية كالتالي:
 - أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ 13 جنيه لكل متر مكعب هندسي
 - أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ 25 جنيه لكل متر مكعب هندسي
 - أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ 3 جنيه لكل متر مكعب هندسي
- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المتووه عليها بالتعاقد طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقاً للنسب التاثير المقدمة من الشركة من تاريخ أمر الإسناد.
- الزيادة المطبقة على سعر الخامات محسوبة على أساس متوسط أسعار السوق في توقيت المفاوضة لكل من الخامات الاتية:
 - متوسط سعر الاسمنت (1700) جنيه / طن على ارضية المصنع.
 - متوسط سعر حديد التسليح B500 DWR (26000) جنيه / طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.
 - متوسط سعر الكابلات (48000) جنيه / طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.
 - متوسط سعر حديد الصاج المجلفن (41000) جنيه / طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.
 - متوسط سعر حديد الصاج (37000) جنيه / طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.
 - سعر السولار (7.25) جنيه / لتر.
- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة
- تم تأجيل التفاوض على الأسعار النهائية للبنود التالية لحين الانتهاء من التصميمات وتوافر الرسومات واللوحات الخاصة بتلك البنود علي ان يتم صرفها بنسبة 85 % من السعر التقديري للبنود التي يصدر لها لوحات وذلك لحين التفاوض:
 - البنود الخاصة بأعمال إنشاء طريق خدمة Access Road بنود ارقام (23-22-21-20-19-18-17-16)
 - بند الـ Threaded permanent PT bars الخاص بأعمال الحديد بند (53)
 - بند توريد وعمل Sealant ومواد عازلة للمياه الخاص بأعمال العزل بند (57)
 - البنود الخاصة بالركائز بنود (59 - 60 - 60 - 60 - ج - 61)
 - البنود الخاصة بأعمال فواصل التمدد بنود ارقام (62 - 63 - أ)
 - البنود الخاصة بأعمال العزل والحماية بند رقم (64)
 - البنود الخاصة بالتأريض Earthing بنود ارقام (68 - 68 - ب - 68 - ج - 68 - د)
 - البنود الخاصة بأعمال overhead contact system بند رقم 69
- تمت المفاوضة على أساس الفروق الحادثة على أسعار الخامات فقط ولم تؤخذ جميع العوامل المتأثرة بالتضخم في اعتبار الأسعار



حورية زين الدين محمد

محمد

محضر استلام موقع

تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من ١٣٨+٢٧٠ حتي ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بربخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦ وبناء علي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦ الصادر للشركة بهذا الخصوص تواجد كلا من السادة اللاتي اسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١. السيدة المهندسة/ جهاد محمد سعد | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرف أول) |
| ٢. السيد المهندس / محمد محسن | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرق أول) |
| ٣. السيد المهندس / راشد ابراهيم شحاته | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرق أول) |
| ٤. السيد المهندس / أسامة الخولي | مدير مشروع (مكتب استشاري) - سيسترا |
| ٥. السيد المهندس / وائل حمدي | ممثل شركة سامكو الوطنية للتشيد (طرف ثاني) |

وقد قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني موقع العملية عاليه خالي من أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في التنفيذ وقد تم التنبيه علي الطرف الثاني بالالتزام بجميع بنود التعاقد وموافاة الهيئة العامة للطرق و الكباري بالبرنامج الزمني بحيث نهو الاعمال بعد ١٨ شهر من تاريخ محضر استلام الموقع، وقد تم معاينة الموقع من قبل الشركة معاينة منافية للجهة .

وقد تحرر هذا المحضر منا بذلك وتسلم كل طرف صورة من هذا المحضر و ذلك للعمل بها .

التوقيعات :

- | | |
|------------------------------------|--|
| السيدة المهندسة/ جهاد محمد سعد | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرف أول) |
| السيد المهندس / محمد محسن | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرق أول) |
| السيد المهندس / راشد ابراهيم شحاته | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرق أول) |
| السيد المهندس / أسامة الخولي | مدير مشروع (مكتب استشاري) - سيسترا |
| السيد المهندس / وائل حمدي | ممثل شركة سامكو الوطنية للتشيد (طرف ثاني) |

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

م/ مجدي عبد السلام عامر

صورة طبق الأصل

محضر تشوينات

عملية : تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبحضور كلا من السادة

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد المهندس: محمد محسن | مهندس المشروع الهيئة |
| ٢- السيد المهندس: محمود مجدي | مهندس المشروع الهيئة |
| ٣- السيد المهندس: أسامة الخولى | ممثل الاستشاري (سيسترا) |
| ٤- السيد المهندس: محمد رضا | ممثل شركة سامكو |

وبالحضور الى الموقع ومعاينة التشوينات أقر السادة عالية بوجود

كمية (٧٠٠) طن صلب حديد تسليح B500 DWR بجميع الأقطار موردة بالموقع
كمية (٤٠٠) طن كابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات الخاصة بها لزوم الكمر سابق الصب
والاجهاد موردة بالموقع

وقد تم الاتي: -

- ١- افاد مهندس الهيئة العامة للطرق و الكبارى بان هذه الكميات مورده بمعرفه الشركة و من مواردها الذاتية و تحت مسئوليتها
- ٢- افاد مهندس الشركة بان التشوينات المذكورة تحت حراسة الشركة وفي عهدتها وتتعهد بتوريد التالف او المفقود منها
- ٣- افاد ممثل الاستشاري أن كمية الحديد والكابلات الموردة عالية تم اجراء اختبارات عليها (مرفق صورة الاختبارات)

وقد تحرر هذا المحضر بذلك،

التوقيعات :-

١-
٢-
٣-

٤-



شيت خاص بحصر بردم القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٣٥٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



٣١							رقم البند في المفاضلة:-		
بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الي اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف							م	رقم المسور	قياس القاعدة (م)
اجمالي الردم للقاعدة (الوحدة (م ^٣)	حجم قطاع الردم (م ^٣)	حجم مساحة المصب	سمك الردم (م)	ارتفاع (م)	عرض (م)	طول (م)			
8.624	8.624	-	0.100	2.000	7.40	14.16	حتى مسوب القاعدة المسلحة	A1	14.16*7.4*2
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P1F	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P02	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
11.400	11.400	-	0.100	2.500	9.80	13.20	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P03	13.2*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P04	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
11.400	11.400	-	0.100	2.500	9.60	13.20	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P05	13.2*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P06	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P07	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P08	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P09	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
11.108	11.108	-	0.100	2.500	9.20	13.015	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P10	13.015*9.2*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
11.108	11.108	-	0.100	2.500	9.20	13.015	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P12	13.015*9.2*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P13	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P14	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P15	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P16	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P17	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P18	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P19	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P20	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
9.600	9.600	-	0.100	2.500	9.60	9.60	حتى مسوب القاعدة المسلحة	P21	9.60*9.60*2.5
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
8.624	8.624	-	0.100	2.000	7.40	14.16	حتى مسوب القاعدة المسلحة	A2	14.16*7.4*2
-	-	-	-	-	-	-	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		
68.848	14.752	-	0.100	2.000	1.80	35.08	جوانب القاعدة المسلحة	SEG 1 Right	25.16*1.8*2
54.096	9.048	-	-	1.000	1.80	25.08	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة		




شيت خاص بحصر بردم القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٣٥٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER




بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبرى طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الي القصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصيانة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

٣١

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المسور	تعداد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	سمك الردم (م)	حجم مساحة المود	حجم قطاع الردم (م ^٣)	اجمالى الردم للقاعدة (م ^٣)
24	SEG 1 Left	40.26*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.300	-	16.792	78.937
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.145	
25	SEG 1 Medium	35.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	14.752	68.848
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	9.048	54.096	
26	SEG 2 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.300	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
27	SEG 2 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
28	SEG 2 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
29	SEG 3 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
30	SEG 3 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
31	SEG 3 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
32	SEG 4 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.573
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.821	
33	SEG 4 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
34	SEG 4 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	1.440	3.549
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	1.131	2.109	
35	SEG 5 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.300	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
36	SEG 5 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
37	SEG 6 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.300	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
38	SEG 6 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
39	SEG 7 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
40	SEG 7 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
41	SEG 8 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
42	SEG 8 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
43	SEG 9 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	
44	SEG 9 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.768	78.805
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	62.037	
45	SEG 9 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	1.440	3.549
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	1.131	2.109	
46	SEG 10 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	2.000	0.100	-	16.752	78.717
			جوانب المود بارتفاع ١ م	1.80	1.000	-	10.179	61.965	



شيت خاص بحصر بردم القواعد بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٣٥٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رالم الهند في المقابلة:-									
٣١									
بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكه للوصول الي أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم عنها للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف									
م	رقم المصور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	سمك الردم (م)	خيم مساحة المصبود	حجم قطاع الردم(م³)	اجمال الردم للقاعدة (الوحدة (م³))
47	SEG 10 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	1.80	2.000	0.100	16.768	78.806
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	40.12	1.80	1.000	-	62.037	
48	SEG 10 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	0.100	16.792	78.717
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	40.08	1.80	1.000	-	61.965	
49	SEG 11 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	0.100	16.752	78.717
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	40.08	1.80	1.000	-	61.965	
50	SEG 11 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	1.80	2.000	0.100	16.768	78.805
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	40.12	1.80	1.000	-	62.037	
51	SEG 11 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	0.100	16.752	78.717
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	40.08	1.80	1.000	-	61.965	
52	SEG 12 Right	33.28*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	33.20	1.80	2.000	0.100	14.000	64.712
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	33.20	1.80	1.000	-	50.712	
53	SEG 12 Left	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	1.80	2.000	0.100	12.092	55.349
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	28.43	1.80	1.000	-	43.257	
54	SEG 12 Medium	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	1.80	2.000	0.100	12.092	55.349
			جوانب المصبود بأرتفاع ١م	28.43	1.80	1.000	-	43.257	
إجمالي مساحة العزل (بالمتر المسطح)									
2504.948									

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



[illegible]

شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
 (أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER




بالترتيب المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والقيعان والاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ² ومحتوي اسمنك لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ³ سمكت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واغطية السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنشور على أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الأرتفاع من ظهر المغدة وحتى أعلى نقطة في المامود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لهو العمل حسب اصول الصباعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						رقم البند في المقاييس:-	
أرتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المغدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج						١-٤٥	
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	إرتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المساحة
1	P03	4.000*2.700*5.541	العمود	10.317	1.601	1.601	16.518
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
2	P04	4.000*2.700*5.446	العمود	10.317	1.506	1.506	15.537
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
3	P05	4.000*2.700*5.826	العمود	10.317	1.886	1.886	19.458
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
4	P06	4.000*2.700*5.992	العمود	10.317	2.052	2.052	21.170
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
5	P14	4.000*2.700*5.187	العمود	10.317	1.247	1.247	12.865
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
6	P15	4.000*2.700*5.445	العمود	10.317	1.505	1.505	15.527
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
7	P16	4.000*2.700*5.132	العمود	10.317	1.192	1.192	12.298
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
8	P19	4.000*2.700*5.021	العمود	10.317	1.081	1.081	11.153
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
9	P20	4.000*2.700*4.484	العمود	10.317	0.544	0.544	5.612
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
10	P21	4.000*2.700*4.198	العمود	10.317	0.258	0.258	2.662
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
11	P02	4.000*2.700*5.856	العمود	10.317	1.916	1.916	19.767
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
12	P17	4.000*2.700*5.094	العمود	10.317	1.154	1.154	11.906
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
13	P18	4.000*2.700*5.136	العمود	10.317	1.196	1.196	12.339
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249
14	A2	12.66*1.5*2.993	الحائط	12.660	1.500	2.993	56.837
			المرآية	12.660	0.500	6.001	37.986
			الوينج الأيمن	3.400	0.500	5.938	10.095
			الوينج الأيسر	3.400	0.500	5.938	10.095

1339,352

إجمالي حصر خرسانة مسلحة للأعمدة (بالمتر المكعب)

المالك
 الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
 SYSTRA



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



الشركة العامة
للطرق والكبارى
(GARBLT)




٤٥						رقم البند في المقايضة:-	
٤٥-ب						ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المصنعة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	P1F	4.000*2.700*6.787	العمود	10.317		2.847	29.372
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
2	P07	4.000*2.700*7.014	العمود	10.317		3.074	31.714
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
3	P13	4.000*2.700*6.116	العمود	10.317		2.176	22.450
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
4	P08	4.000*2.700*7.042	العمود	10.317		3.102	32.003
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
5	P09	4.000*2.700*7.392	العمود	10.317		3.452	35.614
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
6	P10	4.000*2.700*7.315	العمود	10.317		3.375	34.820
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
7	P12	4.000*2.700*6.355	العمود	10.317		2.415	24.916
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
8	A1	12.66*1.5*4.993	الحائط	12.660	1.500	4.993	94.817
			المرابطة	12.660	0.500	8.001	50.646
			الوينج الأيمن	3.400	0.500	7.919	13.462
			الوينج الأيسر	3.400	0.500	7.919	13.462
إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)							
915.810							

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة

شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع


ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ٢٧+١٢٨ حتى محطة ٤٠٠+١٣٩

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا في يوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والادوات والجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت الهياكل السفلية للركائز ذات الجوليت داخل الكمر وضبطها مساحياً قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقاً للرسمومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسمومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات.

٤٦

رقم البند في المقايضة:-

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة


١-٤٦

م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للأوميجا
نموذج كمر ٢٦,١٠ م		قطاع ١	1	19.494	2.256	43.978	67.222	
		المتغير	2	2.093	2.679	11.214		
		قطاع ٣	2	0.88	6.418	11.296		
		قطاع ٤	2	0.21	5.678	2.385		
		خضم مواسير الكابلات	-8	Avg. 25.60	0.007	-1.452		
		خضم مواسير 6٢	-9	3.12	0.007	-0.199		
1	P17/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
2	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
3	P19/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
4	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
5	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
6	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
7	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
8	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
9	P12/P13 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
10	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
11	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
12	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
13	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
14	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
15	P15/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
16	P16/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
17	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
18	P21/A2 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	67.222	67.222	67.222	67.222	67.222
		إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأوميجا (بالمتر المكعب)						
		1209.993						


المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠



CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقياس:-					٥٠				
م	رقم المورد	أبعاد المود	عدد الأعمدة	إجمالي الوزن (كجم) للمود	إجمالي الوزن (كجم) للتاج	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المود	بالطن توريد وتزويد وص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاختراقات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أطوال حتى ١٢ م بابر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية " As Built " والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوجيه وقطع وتشكيل ورنج الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		
1	P1F	4*2.7*6.707	1	9206.966	8929.011	18135.977			
2	P03	4*2.7*5.541	1	7702.298	8929.011	16661.309			
3	P04	4*2.7*5.446	1	7614.801	8929.011	16543.812			
4	P05	4*2.7*5.826	1	8101.582	8929.011	17030.593			
5	P06	4*2.7*5.952	1	8286.392	8929.011	17215.403			
6	P07	4*2.7*7.014	1	9521.479	8929.011	18450.490			
7	P14	4*2.7*5.187	1	8248.213	8929.011	17177.224			
8	P15	4*2.7*5.445	1	8791.325	8929.011	17720.336			
9	P16	4*2.7*5.132	1	8141.976	8929.011	17070.987			
10	P19	4*2.7*5.021	1	8012.839	8929.011	16941.850			
11	P20	4*2.7*4.484	1	7232.107	8929.011	16161.118			
12	P21	4*2.7*4.198	2	6900.109	8929.011	15829.120			
13	P02	4*2.7*5.856	1	8072.292	8929.011	17001.303			
14	P13	4*2.7*6.116	1	9689.624	8929.011	18618.635			
15	P17	4*2.7*5.094	1	8133.589	8929.011	17062.600			
16	P18	4*2.7*5.136	1	8145.305	8929.011	17074.316			
17	P08	4*2.7*5.856	1	10058.423	8929.011	18987.434			
18	P09	4*2.7*6.116	1	10808.248	8929.011	19737.259			
19	P10	4*2.7*5.094	1	10666.995	8681.244	19348.239			
20	P12	4*2.7*5.136	1	9520.712	8681.244	18201.956			
21	A1		1	19131.079		19131.079			
22	A2		1	10390.426		10390.426			
				إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالكجم)		380461			
				إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالطن)		380.461			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA



شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالتر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	القطاع	المعد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكم	اجمالي كمية الحديد بالكم
1	P17/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
2	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
3	P18/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
4	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
5	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
6	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
7	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
8	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
9	P12/P13 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
10	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
11	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
12	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
13	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
14	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
15	P15/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
16	P16/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
17	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
18	P21/A2 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
258007.184		اجمالي كمية الحديد الأوميجا (بالكم)			
258.007		اجمالي كمية الحديد الأوميجا (بالطن)			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر حديد البلاطات على خوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالطن تويزد وتريبط ورس حديد تسليح 8500 DWR لزبانة الممطولية (Ductility) لى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م باير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاعتبارات وكل الممندات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والممندات اللازمة للتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف			٥٠	رقم البند في المقاييس:-
م	رقم المحور	عدد	إجمالي كمية الحديد بالكجم للبلاطة	إجمالي كمية الحديد بالالكجم
1	SEG 2	1	141298.000	141298.000
2	SEG 6	1	108313.450	108313.450
3	SEG 1	1	145029.501	145029.501
4	SEG 4	1	111675.937	111675.937
5	SEG 8	1	108861.743	108861.743
6	SEG 10	1	136641.812	136641.812
			إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالكجم)	
			751820.443	
			إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالطن)	
			751.820	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر حديد تسليح اسفل الركائز بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٢٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في الموازنة		م	
٥٠		إجمالي حديد التسليح (بالكم)	
إجمالي الوزن (كجم) للمورد		إجمالي الوزن (كجم) للمورد	
755.599	755.599	P11	1
755.599	755.599	P12	2
755.599	755.599	P13	3
755.599	755.599	P14	4
755.599	755.599	P15	5
755.599	755.599	P16	6
755.599	755.599	P17	7
755.599	755.599	P18	8
755.599	755.599	P19	9
755.599	755.599	P20	10
755.599	755.599	P21	11
755.599	755.599	P22	12
755.599	755.599	P23	13
755.599	755.599	P24	14
755.599	755.599	P25	15
755.599	755.599	P26	16
120920	إجمالي كمية حديد الركائز (بالكم)		
12.0920	إجمالي كمية حديد الركائز (بالطن)		

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA



شيت خاص بعصر كابلات الأوميجا بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالطن لتوريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل الملوي للكوبري بالبر
Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm
والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب
المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية

٥٢

رقم البند في المقياس:-

م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للأوميجا
نموذج كمر ٢٦,١٠ م		كابل ٨,٧	2	25.864	15	1.172	909.378	3801.394
		كابل ٦,٥	2	25.750	15	1.172	905.370	
		كابل ٤,٣	2	25.74	15	1.172	905.089	
		كابل ٢,١	2	25.72	15	1.172	904.350	
		الهوكات	4	5.40	7	1.172	177.206	
1	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
2	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
3	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
4	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
5	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
6	P18/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
7	P17/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
8	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
9	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3801.394	3801.394
10	P16/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3801.394	3801.394
11	P15/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
12	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
13	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3801.394	3801.394
14	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3801.394	3801.394
15	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
16	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		cable 1,2,7,8 and Hook		1990.935	1990.935
						إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالكجم)		39096.796
						إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالطن)		39.097

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						رقم البند في المقياس:-			
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	حجم مساحة العمود	مساحة (القطاع (م ²))	إجمالي العزل للقاعدة (م ²)	٥٥
1	A1	14.16*7.4*2	جوانب القاعدة المسلحة	14.16	7.40	2.000	86.240	٩٦.٢٤٠	
			سطح القاعدة المسلحة			-	0.000	0.000	
			الحائط	0.00	0.00	-	0.000	0.000	
2	P1F	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
3	P02	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
4	P03	13.2*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	242.515	
			سطح القاعدة المسلحة	13.20	9.60	-	116.403	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
5	P04	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
6	P05	13.2*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	242.515	
			سطح القاعدة المسلحة	13.20	9.60	-	116.403	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
7	P06	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
8	P07	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
9	P08	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
10	P09	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
11	P10	13.015*9.2*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.015	9.20	2.500	111.075	237.885	
			سطح القاعدة المسلحة	13.015	9.20	-	107.159	12.579	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	19.651	1.00	-	19.651	-	
12	P12	13.015*9.2*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.015	9.20	2.500	111.075	237.885	
			سطح القاعدة المسلحة	13.015	9.20	-	107.159	12.579	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	19.651	1.00	-	19.651	-	
13	P13	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
14	P14	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	
15	P15	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	١٨٩.٩٥٥	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843	10.317	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	12.11	1.00	-	12.112	-	



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	حجم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ²)	إجمالي المزل للقاعدة (الوحدة (م ²))	
16	P16	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
17	P17	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
18	P18	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
19	P19	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
20	P20	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
21	P21	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	1.00	12.11	-	12.112		
22	A2	14.16*7.4*2	جوانب القاعدة المسلحة	14.16	7.40	-	86.240	86.240	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00	-	0.000		
			الحائط	0.00	0.00	-	0.000		
23	SEG 1 Right	35.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	35.08	-	2.000	140.320	224.576	
			سطح القاعدة المسلحة	35.08	1.80	-	54.096		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	30.16	1.00	-	30.160		
24	SEG 1 Left	40.26*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.18	-	2.000	160.720	256.795	
			سطح القاعدة المسلحة	40.18	1.80	-	62.145		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		
25	SEG 2 Medium	35.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	35.08	-	2.000	140.320	224.576	
			سطح القاعدة المسلحة	35.08	1.80	-	54.096		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	30.16	1.00	-	30.160		
26	SEG 2 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		
27	SEG 2 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		
28	SEG 2 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		
29	SEG 3 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		
30	SEG 3 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930		



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR




OWNER CONSULTANT



OWNER



بالتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايسة:-		
م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ^٢)	اجمالي العزل للقاعدة الواحدة (م ^٢)	
31	SEG 3 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
32	SEG 4 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
33	SEG 4 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
34	SEG 4 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	-	2.000	10.800	16.679	
			سطح القاعدة المسلحة	1.80	1.80	-	2.109		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	3.77	1.00	-	3.770		
35	SEG 5 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
36	SEG 5 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
37	SEG 6 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
38	SEG 6 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
39	SEG 7 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
40	SEG 7 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
41	SEG 8 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
42	SEG 8 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
43	SEG 9 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
44	SEG 9 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
45	SEG 9 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	-	2.000	10.800	16.679	
			سطح القاعدة المسلحة	1.80	1.80	-	2.109		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	3.77	1.00	-	3.770		



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد و السعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	حجم مساحة العمود	مساحة القطاع (م²)	إجمالي العزل للقاعدة (الوحدة (م²))	
46	SEG 10 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
47	SEG 10 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
48	SEG 10 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
49	SEG 11 Right	40.15*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
50	SEG 11 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
51	SEG 11 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
52	SEG 12 Right	33.28*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	33.20	-	2.000	132.800	213.672	
			سطح القاعدة المسلحة	33.20	1.80	-	50.712		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	30.16	1.00	-	30.160		
53	SEG 12 Left	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	-	2.000	113.720	183.367	
			سطح القاعدة المسلحة	28.43	1.80	-	43.257		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	26.39	1.00	-	26.390		
54	SEG 12 Medium	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	-	2.000	113.720	183.367	
			سطح القاعدة المسلحة	28.43	1.80	-	43.257		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	26.39	1.00	-	26.390		
إجمالي مساحة العزل (بالمتر المسطح)									
11643.751									

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA




شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على خوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٧٧ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقايسة:-		٧٣						بالمر المكعب اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق (Cast in Situ Pergola) بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تقل المقاومة الموزنة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ³ على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله السليكا فريوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحمول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للماصروالسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وجميع المملات والاولاش والتجهيزات اللازمة لرفع العواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمفة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.			
		١ - ٧٣						ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب أسفل البلاطة			
م	رقم المحور	القطاع	عدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	المساحة للـ Seg.		
1	SEG 2	كمر	9	Avg 28.410	1.500	1.750	671.185			920.666	
		دايفرام ١	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٢	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٣	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
2	SEG 6	كمر	9	Avg 21.190	1.500	1.750	500.614			666.934	
		دايفرام ١	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٢	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٣	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
3	SEG 1	كمر	9	Avg 30.792	1.500	1.750	727.461			976.941	
		دايفرام ١	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٢	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٣	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
4	SEG 4	كمر	9	Avg 23.644	1.500	1.750	558.590			724.910	
		دايفرام ١	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٢	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٣	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
5	SEG 8	كمر	9	Avg 21.310	1.500	1.750	503.449			669.789	
		دايفرام ١	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٢	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		دايفرام ٣	8	3.150	2.000	1.650	83.160				
		3959.219						إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمر المكعب)			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر جسات مشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR




OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في الملائمة:			٢٥	٢٥	
إجهاد قوية أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢			٢٥	٢٥	
ملاحظات	طول الجسة (م)	اسم الجسة	المعبر	٢	٢
	50	A2	A2	1	
	50	P344	P344	2	
	40	P343	P343	3	
	50	P342	P342	4	
	50	P341	P341	5	
	50	BH-P340	P340	6	
	50	BH-P339	P339	7	
	50	BH-P338	P338	8	
	50	BH-P337	P337	9	
	50	BH-P336	P336	10	
	50	BH-P335	P335	11	
	50	BH-P334	P334	12	
	50	BH-P333	P333	13	
	50	BH-P332	P332	14	
	50	BH-P331	P331	15	
	50	BH-P330	P330	16	
	50	BH-P329	P329	17	
	50	BH-P328	P328	18	
	50	BH-P327	P327	19	
	50	BH-P326	P326	20	
	50	BH-P325	P325	21	
	50	BH-P324	P324	22	
	50	BH-P323	P323	23	
	50	BH-P322	P322	24	
	50	BH-P321	P321	25	
	50	BH-P320	P320	26	
	50	BH-P319	P319	27	
	50	BH-P318	P318	28	
	50	BH-P317	P317	29	
	50	BH-P316	P316	30	
	50	BH-P315	P315	31	
	50	BH-P314	P314	32	
	50	BH-P313	P313	33	
	50	BH-P312	P312	34	
	50	BH-P311	P311	35	
	50	BH-P310	P310	36	
			P309	37	
			P308	38	
			P300	39	
			P298	40	
			P296	41	
			P295	42	
			P293	43	
			P291	44	
			P289	45	
			P287	46	
			P281	47	
			P279	48	
			P277	49	
			P275	50	
			P273	51	
			P271	52	
			P269	53	
			P267	54	
			P265	55	
			P261	56	
			P259	57	
			P257	58	
			P255	59	



شيت خاص بعصر جسات مشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR




OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقياس:-			٢٥	إجهاد ثوبة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	
			٢٥	اسم الجسوة	ملاحظات
			٢٥	طول الجسوة (م)	
٦٠	P253				
٦١	P251				
٦٢	P249				
٦٣	P242			40	BH-70
٦٤	P233			40	BH-61
٦٥	P232			40	BH-60
٦٦	P231			40	BH-59
٦٧	P230			40	BH-58
٦٨	P229			40	BH-57
٦٩	P228			40	BH-56
٧٠	P227			40	BH-55
٧١	P226			40	BH-54
٧٢	P225			40	BH-53
٧٣	P224			40	BH-52
٧٤	P223			40	BH-51
٧٥	P222			40	BH-50
٧٦	P221			40	BH-49
٧٧	P220			40	BH-48
٧٨	P219			40	BH-47
٧٩	P218			40	BH-46
٨٠	P217			40	BH-45
٨١	P216			40	BH-44
٨٢	P206			40	BH-34
٨٣	P205			40	BH-33
٨٤	P204			40	BH-32
٨٥	P203			40	BH-31
٨٦	P202			40	BH-30
٨٧	P186			50	BH-186
٨٨	P187			50	BH-187
٨٩	P188			50	BH-188
٩٠	P189			50	BH-189
٩١	P190			50	BH-190
٩٢	P191			50	BH-191
٩٣	P192			40	BH-192
٩٤	P193			40	BH-193
٩٥	P194			40	BH-194
٩٦	P195			40	BH-195
٩٧	P196			40	BH-196
٩٨	P197			50	BH-197
٩٩	P198			50	BH-198
١٠٠	P199			40	BH-199
١٠١	P200			50	BH-200
١٠٢	P201			50	BH-201
١٠٣	P207			32	BH-207
١٠٤	P208			29	BH-208
١٠٥	P209			29	BH-209
١٠٦	P210			28	BH-210
١٠٧	P211			30	BH-211
١٠٨	P212			27	BH-212
١٠٩	P213			27	BH-213
١١٠	P214			28	BH-214
١١١	P215			28	BH-215
١١٢	P234			31	BH-234
١١٣	P235			30	BH-235
١١٤	P236			30	BH-236
١١٥	P237			31	BH-237
١١٦	P238			30	BH-238
١١٧	P239			31	BH-239
١١٨	P240			31	BH-240



شيت خاص بحصر جسات مشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT




OWNER



بالمر الطولي كنفوذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وإثبات للتربة ومراجعة وتأكيد كافة الملاحظات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية			رقم البند في المقاييس:-	
[جهاز تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢]			٢٥	
ملاحظات			L٢٥	
المحور	اسم الجسة	طول الجسة (م)	ملاحظات	P
P241	BH-241	34		119
P247	BH-247	45		120
P248	BH-248	45		121
P249	BH-249	50		122
P250	BH-250	45		123
P251	BH-251	50		124
P252	BH-252	45		125
P253	BH-253	50		126
P254	BH-254	50		127
P255	BH-255	50		128
P256	BH-256	50		129
P257	BH-257	50		130
P258	BH-258	50		131
P259	BH-259	50		132
P260	BH-260	50		133
P261	BH-261	50		134
P262	BH-262	50		135
P263	BH-263	50		136
P264	BH-264	50		137
P265	BH-265	50		138
P266	BH-266	50		139
P267	BH-267	50		140
P268	BH-268	50		141
P269	BH-269	50		142
P270	BH-270	50		143
P271	BH-271	50		144
P272	BH-272	50		145
P273	BH-273	50		146
P274	BH-274	50		147
P275	BH-275	50		148
5426			الإجمالي (بالمتر الطولي)	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA



شيت خاص بعصر حفر القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالإشارة المكعب حفر ميكانيكي بين الموانئ المصبوبة للقواعد المسلحة بالتمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا المصبوبة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى الماسوب المبالغ للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٢٨

رقم الهند في المقايضة:-

اجهاد تربة لكل من ١٢٥ كجم/سم^٢

٢٨

م	رقم المصبور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	MGL LVL	TOP FOUNDATION LEVEL (Z)	MGL-TOP REF. FOUNDATION ON LEVEL (Z)	سم القاعدة المصبوبة (م)	سم القاعدة العادية (م)	إجمالي عمق الحفر	مساحة مقطع المائل	عدد الموانئ في المصبور الواحد	تقسيم رئيس الموانئ	إجمالي كمية حفر القواعد
1	A2	14.36*7.60*0.10	14.36	7.6	31.5	29.744	1.756	2	0.1	3.856	1.131	8	34.888	385.940
2	P344	9.80*9.80*0.10	9.8	9.8	25	27.093	-2.093	2.5	0.1	0.507	1.131	9	5.161	49.532
3	P343	13.40*9.80*0.10	13.4	9.8	22.5	25.583	-3.083	2.5	0.1	0	1.131	12	0.000	0.000
4	P342	13.40*9.80*0.10	13.4	9.8	22	23.243	-1.243	2.5	0.1	1.457	1.131	12	19.774	171.339
5	P341	13.40*9.80*0.10	13.4	9.8	21	21.372	-0.372	2.5	0.1	2.228	1.131	12	30.238	262.343
6	P339	13.00*9.40*0.10	13	9.4	21	20	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
7	P340	13.00*9.40*0.10	13	9.4	21.4	20.7	0.7	2.5	0.1	3.3	1.131	12	44.788	358.472
8	P338	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.8	19.8	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
9	P337	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
10	P336	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
11	P335	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
12	P334	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.95	19.95	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
13	P333	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.95	19.95	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061
14	P330	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.2	22.5	-1.3	2.5	0.1	1.3	1.131	9	13.233	101.635
15	P329	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.2	22.5	-1.3	2.5	0.1	1.3	1.131	9	13.233	101.635
16	P327	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.35	20.35	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	283.492
17	P316	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.35	20.35	1.1	2.5	0.1	3.7	1.131	9	37.662	289.270
18	P315	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.35	20.05	1.3	2.5	0.1	3.9	1.131	9	39.698	304.906
19	P332	13.00*9.40*0.10	13	9.4	22.5	21.2	1.3	2.5	0.1	3.9	1.131	12	52.931	429.649
20	P328	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	21.35	20.35	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452
21	P318	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.11	21.91	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
22	P228	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.36	22.16	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
23	P223	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.35	22.15	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
24	P222	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.3	22.1	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
25	P221	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.28	22.08	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
26	P219	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.25	22.05	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
27	P218	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.26	22.06	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
28	P217	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.84	22.14	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
29	P216	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.86	22.36	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
30	P215	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.312	22.312	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
31	P214	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.583	22.383	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
32	P213	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.686	22.48	-1.794	2.5	0.1	0.806	1.131	9	8.204	63.014
33	P212	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.8	22.6	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545


إجمالي كمية حفر القواعد (بالإشارة المكعب)

6536.922

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنقطة
مركز ساناكو الوطنية للتخطيط



شيت خاص بحصر يردم القواعد بمشروع مسار القطار السريع
 (أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقياس:-										٣٠									
بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى واسفل البلاطات الاسمنتية طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الي أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف																			
م	رقم المصور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	سمك الردم (م)	حجم مساحة العمود	حجم قطاع الردم(م³)	إجمالي الردم للقاعدة الواحدة (م³)										
1	P341	13.20*9.60*2.50	13.20	9.60	2.500	0.100	-	11.400	11.400	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
2	P340	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
3	P339	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
4	P338	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
5	P337	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
6	P336	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
7	P335	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
8	P334	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
9	P333	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
10	P332	12.80*9.20*2.50	12.80	9.20	2.500	0.100	-	11.000	11.000	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
11	P328	9.20*9.20*2.50	9.20	9.20	2.500	0.100	-	9.200	9.200	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
12	P327	9.20*9.20*2.50	9.20	9.20	2.500	0.100	-	9.200	9.200	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
13	P326	9.20*9.20*2.50	9.20	9.20	2.500	0.100	-	9.200	9.200	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
14	P325	9.20*9.20*2.50	9.20	9.20	2.500	0.100	-	9.200	9.200	حتى ملسوب القاعدة المسلحة	بارتفاع ١ م من القاعدة المسلحة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
								0.000	0.000										
إجمالي حجم الردم (بالمتر المكعب)										147.200									

المالك
 الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
 SYSTRA



شيت خاص بحصر حفر الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠)

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT




OWNER

إدارة العامة
للمطرق والكبارى والنقل النهري
(DARBT)



٣٦ رقم البند في المفاضلة:-						
بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتعب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اطباقات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والعفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنصر والتابع كل المواصفات المعقدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل نتائج السفر الى المقالب المصومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى Echo test واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						
١٢٥ كجم/سم ^٢ إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢						
٢	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	CUTT OF LVL	T.O.E	طول الخوازيق من منسوب الـ LVL CUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
1	A2	8	27.744	-12.256	40.00	320.00
2	P344	9	24.593	-24.407	49.00	441.00
3	P343	12	23.353	-16.647	40.00	480.00
4	P342	12	20.837	-19.163	40.00	480.00
5	P341	12	18.872	-30.128	49.00	588.00
6	P340	12	18.2	-32.3	50.50	606.00
7	P339	12	17.5	-14	31.50	378.00
8	P338	12	17.3	-14.2	31.50	378.00
9	P337	12	17.4	-17.1	34.50	414.00
10	P336	12	17.4	-17.1	34.50	414.00
11	P335	12	17.4	-17.1	34.50	414.00
12	P334	12	17.45	-17.05	34.50	414.00
13	P333	12	17.45	-17.05	34.50	414.00
14	P332	12	18.7	-15.8	34.50	414.00
15	P331	9	19.21	-7.29	26.50	238.50
16	P330	9	20	-13.4	33.40	300.60
17	P329	9	20	-8.4	28.40	255.60
18	P328	9	17.85	-9.65	27.50	247.50
19	P327	9	17.85	-9.65	27.50	247.50
20	P326	9	17.75	-9.75	27.50	247.50
21	P325	9	17.55	-9.95	27.50	247.50
22	P315	9	15.64	-14.86	30.50	274.50
23	P317	9	16.42	-14.08	30.50	274.50
24	P204	9	19.886	-14.414	34.30	308.70
25	P203	9	19.773	-14.527	34.30	308.70
26	P202	1	19.621	-14.679	34.30	34.30
27	P321	2	21.6	-20.2	41.80	83.60
28	P319	9	19.48	-10.82	30.30	272.70
29	P318	9	19.41	-10.89	30.30	272.70
30	P316	9	15.6	-14.9	30.50	274.50
31	P314	4	18.54	-10.76	29.30	117.20
32	P313	3	18.87	-6.43	25.30	75.90
33	P224	9	19.66	-16.14	35.80	322.20
34	P223	9	19.65	-16.15	35.80	322.20
35	P222	9	19.6	-16.2	35.80	322.20
36	P221	9	19.58	-16.22	35.80	322.20
37	P220	9	19.43	-16.37	35.80	322.20
38	P219	9	19.55	-16.25	35.80	322.20
39	P218	9	19.56	-16.24	35.80	322.20
40	P217	9	19.64	-16.16	35.80	322.20
41	P216	9	19.85	-15.95	35.80	322.20
42	P215	9	19.812	-12.388	32.20	289.80
43	P214	9	19.883	-12.317	32.20	289.80
44	P213	9	19.986	-12.214	32.20	289.80
45	P212	6	20.1	-12.1	32.20	193.20
46	P211	8	19.978	-12.222	32.20	257.60




شيت خاص بحصر حفر الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقايضة:-		٣٦	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة هذا الصخرية معطوبة ومصوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الإيقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمان هذه المشاريع والقواعد المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والهدف لا تكمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق وأجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى Echo test و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الأعمال طبقا لرسول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
			إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢			
٤٧	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	CUTT OF LVL	T.O.E	طول الخوازيق من منسوب الـ CUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
47	P210	7	19.992	-12.208	32.20	225.40
48	P209	5	20.038	-12.162	32.20	161.00
49	P208	4	20.05	-12.15	32.20	128.80
50	P207	1	20.112	-12.088	32.20	32.20
51	P206	9	20.121	-14.279	34.30	308.70
52	P205	9	20.03	-14.27	34.30	308.70
إجمالي حفر الخوازيق من منسوب الـ CUTT OF LVL (بالمتر المكعب) 15621.800						

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للانشيد



شيت خاص بصحر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع
(م كويري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠)

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ ٪ من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم للنهو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخوازيق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

٤٢

رقم البند في المقايضة:-

قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير BLACK STEEL شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ

٤٢ب

م	رقم المحور	عدد الخوازيق بالمحور	رقم الخوازيق المختبر	عدد الخوازيق المختبرة بالمحور	اجمالي عدد الخوازيق المختبرة بالمحور
1	A2	8	Pile 5	1	1
2	P344	9	Pile 9	1	1
3	P343	12	Pile 11	1	1
4	P342	12	Pile 12	1	1
5	P341	12	Pile 2	1	1
6	P339	12	Pile 3	1	1
7	P340	12	Pile 5	1	1
8	P338	12	Pile 12	1	1
9	P337	12	Pile 12	1	1
10	P336	12	Pile 11	1	1
11	P335	12	Pile 12	1	1
12	P329	9	Pile 9	1	1
13	P330	9	Pile 9	1	1
14	P334	12	Pile 12	1	1
15	P333	12	Pile 12	1	1
16	P327	9	Pile 6	1	1
17	P326	9	Pile 6	1	1
18	P325	9	Pile 2	1	1
19	P332	12	Pile 2	1	1
20	P328	9	Pile 8	1	1
21	P318	9	Pile 2	1	1
22	P224	9	Pile 5	1	1
23	P223	9	Pile 5	1	1
24	P222	9	Pile 5	1	1
25	P221	9	Pile 3	1	1
26	P220	9	Pile 3	1	1
27	P219	9	Pile 3	1	1
28	P217	9	Pile 6	1	1
29	P216	9	Pile 5	1	1
30	P206	9	Pile 3	1	1
31	P205	9	Pile 3	1	1
32	P204	9	Pile 8	1	1
33	P203	9	Pile 3	1	1
اجمالي عدد الاختبارات					33

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA



شيت خاص بحصر تجربة التحميل على خازوق عامل بمشروع مسار القطار السريع
(كوبرى غرب النيل من محطة ١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠)

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقاييس:-		٤٠	٤٠
بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل اخرى اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارقات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.		١٤٠	
اجمالى عدد تجارب التحميل على الخوازيق بالمحور		عدد تجارب التحميل على الخوازيق بالمحور	١٢٠ سم
١		١	
١		١	
اجمالى عدد تجارب التحميل على الخوازيق بالمحور		رقم الخازوق	رقم المحور
١		PWe 7	P334
١			١

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتقدمة
شركة ساسكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر القواعد العادية بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER




بالمر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .						٤٣	رقم البند في المقاييس:-		
م	رقم المعور	ابعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	مساحة مقطع الخاروق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية الخرسانة العادية
1	A2	14.36*7.60*0.10	14.360	7.600	0.100	1.131	8	0.905	10.009
2	P344	9.80*9.80*0.10	9.800	9.800	0.100	1.131	9	1.018	8.586
3	P343	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
4	P342	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
5	P341	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
6	P339	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
7	P340	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
8	P338	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
9	P337	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
10	P336	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
11	P335	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
12	P334	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
13	P330	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
14	P329	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
15	P333	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
16	P327	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
17	P326	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
18	P325	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
19	P332	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
20	P328	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
21	P318	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
22	P224	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
23	P223	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
24	P222	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
25	P221	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
26	P219	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
27	P218	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
28	P217	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
29	P216	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
30	P215	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
31	P214	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
32	P213	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
إجمالي كمية خرسانة القواعد العادية (بالمتر المكعب)									292.411

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عاى واستخدام اظافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واطافة السيلكا فيوم مع البلك الميكانيكي جيلا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجهته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنصرواستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	A2	14.16*7.4*2	14.160	7.400	2.000	209.568
2	P344	9.6*9.6*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
3	P343	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
4	P342	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
5	P341	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
6	P339	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
7	P340	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
8	P338	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
9	P337	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
10	P336	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
11	P335	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
12	P330	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
13	P329	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
14	P334	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
15	P333	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
16	P327	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
17	P326	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
18	P325	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
19	P332	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
20	P328	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
21	P318	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
إجمالي حصر خرسانة القواعد المسلحة (بالمتر المكعب)						5521.168

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT


OWNER



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف باستخدام قرم مصطنع مع استخدام الشده المعدنيه والاكشاف اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /م^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م^٣ اسمنت بورتلاندي عاذى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واخذافه السيليكيا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنشور على أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخرقة وحتى أعلى نقطة في الحامود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخرقة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

م	رقم المعور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
1	P341	5.000*2.700*10.790	العمود	13.017	6.850	89.166	172.411	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
2	P342	4.000*2.700*9.163	العمود	10.317	5.223	53.886	132.926	
			المتغير	15.062	2.250	39.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
3	P339	5.000*2.700*11.872	العمود	13.017	7.932	103.251	186.195	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
4	P338	5.000*2.700*11.928	العمود	13.017	7.988	103.980	186.924	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
5	P340	5.000*2.700*11.317	العمود	13.017	7.377	96.026	178.971	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
6	P337	5.000*2.700*11.683	العمود	13.017	7.743	100.791	183.735	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
7	P336	5.000*2.700*11.538	العمود	13.017	7.598	98.903	191.847	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
8	P335	5.000*2.700*11.393	العمود	13.017	7.453	97.016	179.960	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		
9	P334	5.000*2.700*11.189	العمود	13.017	7.249	94.360	177.305	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
			البراكت	0.277	0.900	0.249		



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
 (أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER




رقم البند في المفاضلة:-		٤٥		بالمر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده الممعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصرعلى أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخرعة وحتى أعلى نقطة فى العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لهذه العمل حسب اصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.				
		٤٥-ج						
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
10	P333	5.000*2.700*11.054	العمود	13.017	7.114	92.603	175.547	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
11	P332	4.000*2.700*9.659	العمود	10.317	5.719	59.003	138.043	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
12	P328	4.000*2.700*9.964	العمود	10.317	6.024	62.150	141.190	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
13	P327	4.000*2.700*9.819	العمود	10.317	5.880	60.664	139.705	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
14	P326	4.000*2.700*9.774	العمود	10.317	5.834	60.189	139.230	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
15	P325	4.000*2.700*9.830	العمود	10.317	5.890	60.767	139.808	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمر المكعب)								
2453.497								

المالك
 الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
 SYSTRA

الشركة المنفذة
 شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للكمز سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARDI)



بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمزات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الموزعة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفروم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الكمز ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الأمانة لرفع الكمزات بأحجامها الكبيرة على الأطارات وتثبيت الهياكل السفلية للركائز ذات الجوانب داخل الكمز وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه لذلك من معدات ثقيلة خاصة وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات.

٤٦

رقم البند في المقايضة:-

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة

١-٤٦

م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للأوميجا
نموذج كوة ٢٦,١٠ م	P343/344 Left	قطاع ١	1	19.494		2.256	43.978	67.222
		المتغير	2	2.093		2.679	11.214	
		قطاع ٢	2	0.68		6.418	11.296	
		قطاع ٤	2	0.21		5.678	2.385	
		خصم مواسير الكابلات	-8	Avg. 25.60		0.007	-1.452	
		خصم مواسير BT	-9	3.12		0.007	-0.199	
67.222	67.222	67.222	1					
67.222	67.222	67.222	1					

إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأوميجا (بالمتر المكعب)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصير حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح DWR 8500 لزواجة المدطولة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإضافية للكوبري بطول ١٢ م بالر والسعر يشمل القطع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المنكسر داخل الموقع والمعدات اللازمة للوجوب وقطع وتشكيل ورص الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وعمليات المهندسين المشرف

رقم البند في الملاحقة..	د.	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
1	A2	8	5824.132	46593.056
2	P344	9	7245.278	65207.502
3	P343	12	5871.703	70460.436
4	P342	12	5871.703	70460.436
5	P341	12	7245.278	86943.336
6	P340	12	6646.950	79763.400
7	P339	12	3930.054	47160.648
8	P338	12	3930.054	47160.648
9	P337	12	4202.288	50427.456
10	P336	12	4202.288	50427.456
11	P335	12	4202.288	50427.456
12	P334	12	4202.288	50427.456
13	P333	12	4202.288	50427.456
14	P332	12	4202.288	50427.456
15	P331	9	3781.513	34033.617
16	P330	9	4530.950	40778.55
17	P329	9	4684.460	42160.14
18	P328	9	4507.627	40568.643
19	P327	9	4507.268	40565.412
20	P326	9	4507.268	40565.412
21	P325	9	4507.268	40565.412
22	P317	9	5311.518	47803.662
23	P315	9	5311.518	47803.662
24	P204	9	5756.859	51811.731
25	P203	9	5756.859	51811.731
26	P202	1	5756.859	5756.859
27	P321	2	7139.695	14279.39
28	P319	9	4751.793	42766.137
29	P318	9	4751.793	42766.137
30	P316	9	5311.518	47803.662
31	P314	4	4277.225	17108.9
32	P313	3	3933.358	11800.074
33	P224	9	6172.115	55549.035
34	P223	9	6172.115	55549.035
35	P222	9	6172.115	55549.035
36	P221	9	6172.115	55549.035
37	P220	9	6172.115	55549.035
38	P219	9	6172.115	55549.035
39	P218	9	6172.115	55549.035
40	P217	9	6172.115	55549.035
41	P216	9	6172.115	55549.035
42	P215	9	4799.494	43195.446
43	P214	9	4799.494	43195.446
44	P213	9	4799.494	43195.446
45	P212	6	4799.494	28796.964
46	P211	8	4799.494	38395.952
47	P210	7	4799.494	33596.458



شيت خاص بعصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

الهيئة العامة
للطرق والكباري و
القنوات المائية
(CAPAS) ٢١



شركة ساسكو الوطنية للتشييد
SASCO EGYPT
التجارة العامة



رقم البند في المفاضلة:-		عدد الخوازيق في المحور	رقم المحور	م
٥٠		عدد الخوازيق في المحور	رقم المحور	م
بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتلوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإجهادات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى ١٢ م بالتر والصهر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لفكها وقطع وتشكيل وبيع الحديد والصهر يشمل كل ما يلزم للقيام بالعمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		عدد الخوازيق في المحور	رقم المحور	م
إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) للمعد الخوازيق في المحور	عدد الخوازيق في المحور	رقم المحور	م
4799.494	23997.47	5	P209	48
4799.494	19197.976	4	P208	49
4799.494	4799.494	1	P207	50
5756.859	51811.731	9	P206	51
5756.859	51811.731	9	P205	52
إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالكجم)				
2358998.758				
إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالطن)				
2358.999				

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة ساسكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بكمبر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

شركة القناة
للمواصلات
(SUA) (HSE)



شركة القناة
للمواصلات
(SUA) (HSE)



رقم الهند في الملائمة:-					
٥٠					
بالطن أوزن وارتبط ورس حديد تسليح 8500 DWR زيادة المغطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإجهادات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢م بالبر والسمر يشمل التلطيح طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاعتمادات وكل المعطيات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعطيات اللازمة للتوضيب وفتح وتفكيك ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنمو الحديد لهذا كمالا طبقا لأصول الصناعة ولتجهيزات المهندسين المشرف					
٢	رقم المحور	المعادن القائمة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لعدد القواعد المسلحة في المحور
1	A2	14.16*7.4*2	1	27803.240	27803.24
2	P341	9.6*9.6*2.5	1	47034.068	47034.068
3	P342	13.2*9.6*2.5	1	47119.648	47119.648
4	P343	13.2*9.6*2.5	1	47119.648	47119.648
5	P344	13.2*9.6*2.5	1	27766.007	27766.007
6	P339	13.2*9.6*2.5	1	44518.819	44518.819
7	P340	12.80*9.20*2.5	1	43880.563	43880.563
8	P338	12.80*9.20*2.5	1	43880.563	43880.563
9	P337	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
10	P336	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
11	P335	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
12	P333	12.8*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
13	P330	9.20*9.20*2.5	1	30788.156	30788.156
14	P329	9.20*9.20*2.5	1	31417.233	31417.233
15	P334	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
16	P327	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
17	P326	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
18	P325	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
19	P332	12.80*9.20*2.5	1	43075.908	43075.908
20	P328	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
21	P318	9.20*9.20*2.5	1	31278.886	31278.886
		إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالكجم)			
		إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالطن)			
		805595.4			
		805.595			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شبكة خاص بعمبر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER




رقم البند في المقايضة:				٥.		
بالطن ثوريد وتوريد ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع المتابعات الامانة للكوبري اطول حتى ١٢ م بالتر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاعدادات وكل المصنفات اللازمة لنقل الحديد والاعيد المشكل داخل المولج والمعدات اللازمة لتوجيه وتسطح والشكل وزايج الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل نهو كاملا طبقا لاسول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف						
٢	رقم المصور	ايماد المصور	عدد الاعمدة	إجمالي الوزن (كجم) للمصور	إجمالي الوزن (كجم) لفتح	إجمالي الوزن (كجم) الاعمدة + التجهيز في المصور
1	A2	حائط	3	10413.811	10413.811	10413.811
2	P341	5.000*2.700*10.790	1	14673.247	7853.437	22526.684
3	P342	4.000*2.700*9.163	1	11052.489	7917.385	18969.874
4	P343	4.000*2.700*6.968	1	8517.328	7917.385	16434.713
5	P344	4.000*2.700*5.503	1	4763.123	7917.385	12680.508
6	P345	5.000*2.700*11.872	1	15467.499	7853.437	23320.936
7	P346	5.000*2.700*11.928	1	15448.237	7853.437	23302.274
8	P347	4.000*2.700*7.958	1	9481.506	7917.385	17398.890
9	P348	4.000*2.700*8.103	1	9374.906	7917.385	17292.291
10	P349	5.000*2.700*11.317	1	14672.727	7853.437	22526.164
11	P350	5.000*2.700*11.683	1	11859.028	7299.533	19158.567
12	P351	5.000*2.700*11.538	1	11692.807	7299.533	18992.340
13	P352	5.000*2.700*11.393	1	11606.559	7299.533	18906.092
14	P353	5.000*2.700*11.189	1	11404.724	7299.533	18704.257
15	P354	5.000*2.700*11.054	1	11247.808	7299.533	18547.342
16	P355	4.000*2.700*9.459	1	9330.947	7917.385	17247.732
17	P356	4.000*2.700*9.964	1	11023.516	7917.385	18940.901
18	P357	4.000*2.700*9.819	1	10919.375	7917.385	18832.760
19	P358	4.000*2.700*8.774	1	10831.746	7917.385	18749.131
20	P359	4.000*2.700*9.820	1	10917.379	7917.385	18834.764
				إجمالي كمية حديد الأعمدة + التجهيز (بالكجم)		
				إجمالي كمية حديد الأعمدة + التجهيز (بالطن)		
				371.780		
				371.780		

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة

شركة سامكو انجنييرينج



شيت خاص بحصير حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البرد في المظايعة:		٥٠	
بالطن توريد وتثبيت حديد تسليح B500 DWR (الواحدة المطلوبة) في الحديد المستخدم لمقاومة الإجهادات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإضافية للكوبري بطول حتى ١٢٢م بالرأسر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتجهيز وإنتاج وتشكيل ورفع الحديد والسرر يشمل كل ما يلزم لنهال العمل نهال كاملا طبقا لاصول الصناعة ولطيمات الموائس المشرف			
٢	رقم المورد	إجمالي الوزن (كجم) للمورد	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المورد
1	A2	329.279	329.279
2	P344	795.128	795.128
3	P343	795.128	795.128
4	P342	795.128	795.128
5	P341	795.128	795.128
إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالكجم)		3510	3510
إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالطن)		3.510	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشارة العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
(CAPACITY)



بالنظر لتوريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتونية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			٥٠	رقم البند في المفاضلة:-	
م	رقم المحور	القطاع	العدد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكم	اجمالي كمية الحديد بالكم
1	P343/344 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
اجمالي كمية الحديد الأوميجا (بالكم)					
14889.288					
اجمالي كمية الحديد الأوميجا (بالطن)					
14.889					

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم الهند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	حجم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ^٢)	إجمالي العزل للقاعدة الواحدة (م ^٢)	
1	A2	14.16*7.40*2.00	جوانب القاعدة المسلحة	14.16	7.40	2.000	86.240	86.240	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			الحائط	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
2	P344	9.60*9.60*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	96.000	96.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
3	P343	13.20*9.60*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	114.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
4	P342	13.20*9.60*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	114.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
5	P341	13.20*9.60*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	114.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
6	P340	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	110.000	110.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
7	P339	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	110.000	110.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
8	P338	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	110.000	110.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
9	P337	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	110.000	110.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	1.00	-	0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000	0.000	



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتز المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف							رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	حجم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ²)	إجمالي العزل للقاعدة الواحدة (م ²)
10	P336	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	-	110.000	110.000
			سطح القاعدة المسلحة				0	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
11	P335	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	-	110.000	110.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.000	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
12	P334	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	-	110.000	110.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.000	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
13	P333	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	-	110.000	110.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
14	P332	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.80	9.20	2.500	-	110.000	110.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
15	P330	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
16	P329	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
17	P328	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	
18	P327	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00		0.000	0.000	
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00		-	0.000	



شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



٥٥							رقم البند في المقايضة:-		
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف									
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة الممود	مساحة القطاع (م²)	اجمالي المزل للقاعدة الواحدة (م²)	
19	P326	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000		
20	P325	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000		
21	P318	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.20	9.20	2.500	-	92.000	
			سطح القاعدة المسلحة	0.00	0.00	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.00	1.00	-	0.000		
إجمالي مساحة المزل (بالمتر المسطح)								2158.240	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للشيد

