

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين) (القطاع

الخامس - ب)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023/12/18

للقطاع الآتى :

الشركة	من كم	الى كم
القناة للموائى والمشروعات الكبرى	360+520	360+800

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات الخرسانية
المقايمة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023/12/18 لبنود الاعمال تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من محطة 360+520 الى 360+800 بطول 280 م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الاجمالي
المرحلة الاولى : اعمال الحفر وتشكيل الجسور				
1	اعمال الحفر			
1-1	بالمتر المكعب احداث حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالحماد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	16,000.000	377,600.000
	السعر فى يناير 2023			
1-2	بالمتر المكعب احداث حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتعاسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالحماد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م3	8,000.000	311,200.000
	السعر فى يناير 2023			
2	اعمال الازالة والتطهير			
2-1	بالمتر المكعب احداث تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لاجل الرقع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	22,135.000	132,810.000
المرحلة الثانية : اعمال الردم				
3	اعمال الردم			
3-1	احداث تحميل وتوريد التربة مثالية للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبمعدل لا يزيد عن 25 سم لاستعمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالحماد الاصطناعية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 %) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	22,000.000	2,054,800.000
	السعر فى يناير 2023			
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 96 كم = 1.5*94= 141 جنيه	م3	93.400	2,481,600.000
	علاوة مسافة نقل للرمم لمسافة 73 كم = 1.5*71= 106.5 جنيه	م3	141.000	468,600.000
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	13.000	286,000.000
المرحلة الثالثة : اعمال طبقات الاساس				
4	طبقات الاساس			
4-1	بالمتر المكعب احداث توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المقرجة لتتح تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة الماء من مخل 200 عن 12 % و التخرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الماء بجهز لوس النجوس عن 30 % والا يزيد الانتماس عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التجميع عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالحماد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والكمية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	م3	3,000.000	390,300.000
	السعر فى يناير 2023			
	قيمة المادة المحجيرة	م3	161.000	483,000.000
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 1.30* 85.8= 111.54 جنيه	م3	85.800	257,400.000
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	25.000	75,000.000

مدير مشروعات (الهيئة)


م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدى زاهر

الشركة المنفذة

م / مصطفى على عباس



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس والحمايات الخرسانية
المقايمة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023/12/18 لينود الاعمال تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشاريع الكبرى
القطاع من محطة 360+520 الى 360+800 بطول 280 م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
4-2	بالمنزح المكعب اصصال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة التفكك بجهز لوس الجيولوس عن 30 % والا يزيد الانكسار عن 15 % ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمهية الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهيات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقصان	م3	134.500	2,400.000	322,800.000
	السعر في يناير 2023	م3		2,400.000	420,000.000
	قيمة المادة المحجورة	م3		2,400.000	205,920.000
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 66 كم * 1.30 = 85.8 جنيه	م3		2,400.000	60,000.000
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية	م3		2,400.000	
4-3	بالمنزح المكعب اصصال توريد وفرش طبقة فتر من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبات ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي اجزاء مقاس من 1 : 2 من 4 : 6 من 6 بفضة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا باسكال والا يزيد نسبة التفكك بجهز لوس الجيولوس عن 45 % والفئة تشمل اصصال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المتميزة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - القيمة شاملة قيمة المادة المحجورة - يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقصان	م3	324.100	12,000.000	3,889,200.000
	السعر في يناير 2023	م3		12,000.000	1,029,600.000
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 66 كم * 1.30 = 85.8 جنيه	م3		12,000.000	300,000.000
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية	م3		12,000.000	
المرحلة الرابعة : اعمال الخرسانة					
5	البلاطات الخرسانية بالمنزح المسطح اصصال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 م واسي لحماية الاتفاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دونوميت مترجج + 0.4 م3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مضلول و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تنشيط السكح و ملئ الفواصل بالبيتومين العرمل و التلبيظ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 6 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	424.900	5,800.000	2,464,420.000
5-1	بالمنزح المكعب اصصال توريد و صب خرسانة عادية لسمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دونوميت مترجج + 0.4 م3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مضلول و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل اعداد الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوه العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملئ الفواصل بالبيتومين العرمل و التلبيظ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 6 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م3	2,491.300	360.000	896,868.000
5-2	بالمنزح المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويج الصناعي جيوجريد مسطوره التداخل لا يقل عن 10% ويتم التلبيظ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	م2	42.000	8,000.000	336,000.000
6-1	بالمنزح المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويج الصناعي جيوجريد مسطوره التداخل لا يقل عن 10% ويتم التلبيظ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	م2	105.000	8,000.000	840,000.000
6-2	بالمنزح المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويج الصناعي جيوجريد مسطوره التداخل لا يقل عن 10% ويتم التلبيظ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	م2	105.000	8,000.000	840,000.000
	ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين BIAxIAL	م2			
	ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين BIAxIAL	م2			
	الإجمالي				18,083,118.000

(ثمانية عشر مليون وثلاثة وثمانون الفا ومائة وثمانية عشر جنيهاً فقط لا غير)

مدير مشروع (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير المشروع الاستشاري

الشركة المنفذة

م / محمد حسني فياض

م / ماجرييت مجدى زاهر

م / مازن عيسى

م / مصطفى على عباس

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : الفطار الكهربائي فانق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (1-1) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية
(السعر في يناير 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م 3 كمية المقايسة 16000.00 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2990.000	29.900	100	23/1/2023	360+620	360+520	C-01	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
1610.000	40.250	40	1/3/2023	360+720	360+680	C-03	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة .
1495.000	14.950	100	5/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	C-D-01	
805.000	11.500	70	27/4/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	C-D-03	
6900.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
6900.00	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند وبيانه : (1-2) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع
(السعر في يناير 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايسة 8000.00 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
1913.000	19.130	100	2/2/2023	360+620	360+520	C-02	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل الحفر
956.000	9.560	100	10/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	C-D-02	
2869.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
2869.00	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / ماجري مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (1-2) بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات
تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :

كمية المقايسة

3م 0.000

3م 22135.00

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول		الى	من		
2540.000	25.400	100	2/1/2023	360+620	360+520	CL-01	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
960.000	24.000	40	28/2/2023	360+720	360+680	CL-02	
808.000	8.080	100	2/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	CL-D-01	
564.200	8.060	70	25/4/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	CL-D-02	
4,872.20	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
4,872.20	الاجمالى الكلى (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القاعة للموائى والمضروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند وبيوته : (1-3) بالمتر المكعب اعصاب توربويد وتشغيل اثرية صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات
(السعر في يناير 2023)

تتفوقاً : شركة القاعة للموائى والمضروعات الكبرى

كمية المقايسة 3- 22,000,000

م 0.000

مقدار العمل السابق :

الكمية	الإبعاد (متر)		التاريخ	الموقع التفصيلي		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
415.500	4.155	100	28/2/2023	360+620	360+520	F-01	اعمال تحميل وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات القصوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسبك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والاتكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمالية الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبالمك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (96% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المتمدة والبند بجميع مشتتلاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
732.500	7.325	100	6/3/2023	360+620	360+520	F-02	
723.500	7.235	100	9/3/2023	360+620	360+520	F-03	
723.500	7.235	100	12/3/2023	360+620	360+520	F-04	
273.600	6.840	40	13/3/2023	360+720	360+680	F-05	
285.600	6.640	40	16/3/2023	360+720	360+680	F-06	
664.000	6.640	100	19/3/2023	360+620	360+520	F-07	
287.600	6.440	40	20/3/2023	360+720	360+680	F-08	
644.000	6.440	100	27/3/2023	360+620	360+520	F-09	
249.600	6.240	40	8/5/2023	360+720	360+680	F-10	
624.000	6.240	100	9/5/2023	360+620	360+520	F-11	
241.800	6.045	40	16/5/2023	360+720	360+680	F-12	
604.500	6.045	100	30/5/2023	360+620	360+520	F-13	
233.800	5.845	40	6/6/2023	360+720	360+680	F-14	
684.500	5.845	100	6/6/2023	360+620	360+520	F-15	
345.000	3.450	100	29/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-01	
345.000	3.450	100	5/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-02	
345.000	3.450	100	9/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-03	
345.000	3.450	100	12/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-04	
345.000	3.450	100	16/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-05	
345.000	3.450	100	19/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-06	
345.000	3.450	100	23/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-07	
345.000	3.450	100	26/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-08	
345.000	3.450	100	30/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-09	
345.000	3.450	100	3/10/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-10	
224.000	3.200	70	4/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-11	
224.000	3.200	70	8/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-12	
224.000	3.200	70	12/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-13	
224.000	3.200	70	16/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-14	
224.000	3.200	70	20/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-15	
224.000	3.200	70	25/5/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-16	
12032.000							اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
12032.000							الاجملي الكلي الكلي (م)

عن الهيئة

مهندسين محلي زاجر

مهندسين الاستشاري


SPECTRUM CONSULTING



الاجملي الكلي الكلي (م)

مهندسين الاستشاري

SPECTRUM CONSULTING



مهندسين الشركة

1 م

مهندسين الشركة

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - الطمين) تنفيذ شركة القادة للموائى والمشروعات الكبري
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و يتيته : (1-3) بقتصر المكعب اعمال توريد وتنشيط التربة وصالحه للرم ومطابقة للمواصفات والتنشيط باستخدام المعدات علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة 80%)

تتمة القياسية : شركة القادة للموائى والمشروعات الكبري

كمية المقايسة 17,600,000 م3 مقدار العمل السابق : 0.000 م3

الكمية	نسبة المخازنة % 80	الارتفاع (متر)		التاريخ	الموقع الجغرافي		رقم الخط	بيانات الاصلاط
		مساحة المقطع	طول		الى	من		
332.400	80%	4.155	100	28/2/2023	360+620	360+520	F-01	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتنشيطها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مضموب 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المضموب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بطينية الاصوية الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبذلك الجيد بالمرامات للوصول الى القصى كثافة جلة (95% من الكثافة الجلة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاع العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المقعدة والتد جميع مشتركة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المتفرغين.
586.000	80%	7.325	100	6/3/2023	360+620	360+520	F-02	
578.800	80%	7.235	100	9/3/2023	360+620	360+520	F-03	
578.800	80%	7.235	100	12/3/2023	360+620	360+520	F-04	
218.880	80%	6.840	40	13/3/2023	360+720	360+680	F-05	
212.480	80%	6.640	40	16/3/2023	360+720	360+680	F-06	
531.200	80%	6.640	100	19/3/2023	360+620	360+520	F-07	
206.080	80%	6.440	40	20/3/2023	360+720	360+680	F-08	
515.200	80%	6.440	100	27/3/2023	360+620	360+520	F-09	
199.680	80%	6.240	40	8/5/2023	360+720	360+680	F-10	
499.200	80%	6.240	100	9/5/2023	360+620	360+520	F-11	
193.440	80%	6.045	40	16/5/2023	360+720	360+680	F-12	
483.600	80%	6.045	100	30/5/2023	360+620	360+520	F-13	
187.040	80%	5.845	40	6/6/2023	360+720	360+680	F-14	
467.600	80%	5.845	100	6/6/2023	360+620	360+520	F-15	
276.000	80%	3.450	100	2/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-01	
276.000	80%	3.450	100	6/9/2023	1+170	1+070	F-D-02	
276.000	80%	3.450	100	9/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-03	
276.000	80%	3.450	100	12/9/2023	1+170	1+070	F-D-04	
276.000	80%	3.450	100	16/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-05	
276.000	80%	3.450	100	19/9/2023	1+170	1+070	F-D-06	
276.000	80%	3.450	100	23/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-07	
276.000	80%	3.450	100	26/9/2023	1+170	1+070	F-D-08	
276.000	80%	3.450	100	30/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-09	
276.000	80%	3.450	100	3/10/2023	1+170	1+070	F-D-10	
179.200	80%	3.200	70	4/5/2024	(360+730)	(360+660)	F-D-11	
179.200	80%	3.200	70	8/5/2024	1+280	1+210	F-D-12	
179.200	80%	3.200	70	12/5/2024	(360+730)	(360+660)	F-D-13	
179.200	80%	3.200	70	16/5/2024	1+280	1+210	F-D-14	
179.200	80%	3.200	70	20/5/2024	(360+730)	(360+660)	F-D-15	
179.200	80%	3.200	70	25/5/2024	1+280	1+210	F-D-16	

اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)

9625.600	الاجمالي الكلي (م3)
----------	---------------------

مهندس الهيئة

م / مازين مكي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب SPECTRUM CONSULTING

م / مازين مكي زاهر


مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م / كمال



مشروع : القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - الطمدن) تنفيذ شركة القادة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (1-3) بالترتيب الكميات اعمال توريد وتنفيذ التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات(علاوة مسافة النقل للرمل بنسبة 20%)

تفصيل : شركة القادة للموائى والمشروعات الكبرى

كمية المقايمة 3م 4,400,000 3م 0.000 مقدار العمل السابق :

الكمية	نسبة العلو % 20	الإيراد (متر)		التاريخ	الموقع التكويني		رقم الطلب	بيان الاعمال المقايمة
		مساحة الملقح	طول		الي	من		
83.100	20%	4.155	100	28/2/2023	360+620	360+520	F-01	اعمال تحميل وفك تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذ باستخدام آلات التصرية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل تايلور بنا لا تقل عن 16%) ورشها بالعماء الاسفلية الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبذلك الجيد بالمراسم للوصول الى القصى حالة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والفاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المتعدة و البند جميع مشتتات و الحياصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندسين المشرف.
146.500	20%	7.325	100	6/3/2023	360+620	360+520	F-02	
144.700	20%	7.235	100	9/3/2023	360+620	360+520	F-03	
144.700	20%	7.235	100	12/3/2023	360+620	360+520	F-04	
54.720	20%	6.840	40	13/3/2023	360+720	360+680	F-05	
53.120	20%	6.640	40	16/3/2023	360+720	360+680	F-06	
132.800	20%	6.640	100	19/3/2023	360+620	360+520	F-07	
51.520	20%	6.440	40	20/3/2023	360+720	360+680	F-08	
128.800	20%	6.440	100	27/3/2023	360+620	360+520	F-09	
49.920	20%	6.240	40	8/5/2023	360+720	360+680	F-10	
124.800	20%	6.240	100	9/5/2023	360+620	360+520	F-11	
48.360	20%	6.045	40	16/5/2023	360+720	360+680	F-12	
120.900	20%	6.045	100	30/5/2023	360+620	360+520	F-13	
46.760	20%	5.845	40	6/6/2023	360+720	360+680	F-14	
116.900	20%	5.845	100	8/6/2023	360+620	360+520	F-15	
69.000	20%	3.450	100	2/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-01	
69.000	20%	3.450	100	5/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-02	
69.000	20%	3.450	100	9/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-03	
69.000	20%	3.450	100	12/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-04	
69.000	20%	3.450	100	16/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-05	
69.000	20%	3.450	100	19/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-06	
69.000	20%	3.450	100	23/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-07	
69.000	20%	3.450	100	26/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-08	
69.000	20%	3.450	100	30/9/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-09	
69.000	20%	3.450	100	31/10/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	F-D-10	
44.800	20%	3.200	70	4/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-11	
44.800	20%	3.200	70	8/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-12	
44.800	20%	3.200	70	12/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-13	
44.800	20%	3.200	70	16/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-14	
44.800	20%	3.200	70	20/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-15	
44.800	20%	3.200	70	25/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+680)	F-D-16	

اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)

الاجمالي الكلي (م)

مهندسين الهيئة

م / مارجريت لطفي زاهر

مهندسين الاستشاري

مكتب SPECTRUM

م / مازن عيسى جويد

مهندسين الاستشاري

مكتب XYZ

م / احمد شهاب خليل

مهندسين الشركة

م /



مشروع : القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العامين) تنفيذ شركة القاعة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الى 360+800

رقم البند و بيانه : (1-3) بالمعبر المكعب افعال توريد وتشغيل التربة صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات علاوة تحصيل رسوم وكاراتات الموازين والرسوم للوطنية لنطاقى

شركة القنطرة للموانئ والمشروعات الكبرى

الكمية	الإبعاد (متر)		التاريخ	الموقع التكنولوجي		رقم الطلب
	مساحة المقطع	طول		الي	من	
3م 22,000.000	كمية المقايضة	3م 0.000	مقدار العمل السابق :	بيان الأعمال بالمقايضة		
415.500	4.155	100	28/2/2023	360+620	360+620	F-01
732.500	7.325	100	6/3/2023	360+620	360+620	F-02
732.500	7.235	100	9/3/2023	360+620	360+620	F-03
723.500	7.235	100	12/3/2023	360+620	360+620	F-04
273.600	6.840	40	13/3/2023	360+720	360+680	F-05
285.600	6.640	40	16/3/2023	360+720	360+680	F-06
664.000	6.640	100	19/3/2023	360+620	360+620	F-07
257.600	6.440	40	20/3/2023	360+720	360+680	F-08
644.000	6.440	100	27/3/2023	360+620	360+620	F-09
249.600	6.240	40	8/5/2023	360+720	360+680	F-10
624.000	6.240	100	9/5/2023	360+620	360+620	F-11
241.800	6.045	40	16/5/2023	360+720	360+680	F-12
604.500	6.045	100	30/5/2023	360+620	360+620	F-13
233.800	5.845	40	6/6/2023	360+720	360+680	F-14
584.500	5.845	100	6/6/2023	360+620	360+620	F-15
345.000	3.450	100	2/9/2023	1+170	1+070	F-D-01
345.000	3.450	100	5/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-02
345.000	3.450	100	9/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-03
345.000	3.450	100	12/9/2023	1+170	1+070	F-D-04
345.000	3.450	100	16/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-05
345.000	3.450	100	19/9/2023	1+170	1+070	F-D-06
345.000	3.450	100	23/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-07
345.000	3.450	100	26/9/2023	1+170	1+070	F-D-08
345.000	3.450	100	30/9/2023	(360+620)	(360+520)	F-D-09
345.000	3.450	100	3/10/2023	1+170	1+070	F-D-10
224.000	3.200	70	4/5/2024	(360+620)	(360+520)	F-D-11
224.000	3.200	70	8/5/2024	1+280	1+210	F-D-12
224.000	3.200	70	12/5/2024	(360+730)	(360+660)	F-D-13
224.000	3.200	70	16/5/2024	1+280	1+210	F-D-14
224.000	3.200	70	20/5/2024	(360+730)	(360+660)	F-D-15
224.000	3.200	70	25/5/2024	1+280	1+210	F-D-16
12032.000				(360+730)	(360+660)	
12032.000						

اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)

12032.000

الاجملي الكلي (م³)

12032.000

المجلس الأعلى
للشؤون الدينية

مهندس الاستشاري

مهرداد الیاسی

[illegible]

الجمالي الكميات خلال فترة المستخلص، الحالية (م³)

مهندس الشركة

هيئة قناة السويس
شركة القناة لأعمال الموانئ

مجلس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العامين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(السعري يناير 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايسة 3,000.00 م3

0.0 م3

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
395.000	3.950	100	17/6/2023	360+620	360+520	SG01-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفلقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانكسار عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المضعدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
158.000	3.950	40	19/6/2023	360+720	360+680	SG01-02	
144.000	3.600	40	24/6/2023	360+720	360+680	SG02-01	
360.000	3.600	100	11/7/2023	360+620	360+520	SG02-02	
196.500	1.965	100	15/1/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG01-D-01	
160.000	1.600	100	5/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG02-D-01	
137.550	1.965	70	2/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG01-D-02	
112.000	1.600	70	3/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG02-D-02	
1,663.050	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,663.050	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
SPECTRUM
م / مازن عصام سيد

مهندس الاستشاري
XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بياته : (1-4) بالمتن المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(قيمة المادة المحجيرة)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :

الكمية	كمية المقايضة		التاريخ	الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع		من	الى		
395.000	3.950	100	17/6/2023	360+520	360+620	SG01-01	بالمتن المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفلاد جهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
158.000	3.950	40	19/6/2023	360+680	360+720	SG01-02	
144.000	3.600	40	24/6/2023	360+680	360+720	SG02-01	
360.000	3.600	100	11/7/2023	360+520	360+620	SG02-02	
196.500	1.965	100	15/1/2024	1+070 (360+520)	1+170 (360+620)	SG01-D-01	
160.000	1.600	100	5/2/2024	1+070 (360+520)	1+170 (360+620)	SG02-D-01	
137.550	1.965	70	2/6/2024	1+210 (360+660)	1+280 (360+730)	SG01-D-02	
112.000	1.600	70	3/6/2024	1+210 (360+660)	1+280 (360+730)	SG02-D-02	
1,663.050	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,663.050	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجري مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد هادي خليل



مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيباله : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)


تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايمة			0.0 م		مقدار العمل السابق :		
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
395.000	3.950	100	17/6/2023	360+620	360+520	SG01-01	بمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار صلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يذ نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد امتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء تجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
158.000	3.950	40	19/6/2023	360+720	360+680	SG01-02	
144.000	3.600	40	24/6/2023	360+720	360+680	SG02-01	
360.000	3.600	100	11/7/2023	360+620	360+520	SG02-02	
196.500	1.965	100	15/1/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG01-D-01	
160.000	1.600	100	5/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG02-D-01	
137.550	1.965	70	2/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG01-D-02	
112.000	1.600	70	3/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG02-D-02	
1,663.050	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,663.050	الاجمالي الكلى (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريتا محدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800



رقم البند و بيانه : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3 كمية المقايسة 3,000.00 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
395.000	3.950	100	17/6/2023	360+620	360+520	SG01-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
158.000	3.950	40	19/6/2023	360+720	360+680	SG01-02	
144.000	3.600	40	24/6/2023	360+720	360+680	SG02-01	
360.000	3.600	100	11/7/2023	360+620	360+520	SG02-02	
196.500	1.965	100	15/1/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG01-D-01	
160.000	1.600	100	5/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SG02-D-01	
137.550	1.965	70	2/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG01-D-02	
112.000	1.600	70	3/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SG02-D-02	
1,663.050	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,663.050	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : الفطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بياته : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(السعر في يناير 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.00 م³ كمية المقايسة 2,400.00 م³

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
299.100	2.991	100	23/7/2023	360+620	360+520	SB01-01	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
119.640	2.991	40	14/8/2023	360+720	360+680	SB01-02	
286.400	2.864	100	25/9/2023	360+620	360+520	SB02-01	
114.560	2.864	40	1/10/2023	360+720	360+680	SB02-02	
116.900	1.169	100	21/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB01-D-01	
98.000	0.980	100	24/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB02-D-01	
81.830	1.169	70	5/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB01-D-02	
68.600	0.980	70	8/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB02-D-02	
1,185.030	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,185.030	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة


م / مارجريت حودي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد هادي خليل



مهندس الشركة

م

مهندس الشركة
١٢

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)

تـنفـيـذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايضة 2,400.00 م3

مقدار العمل السابق : 0.00 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
299.100	2.991	100	23/7/2023	360+620	360+520	SB01-01	المتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات خاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز روس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين استخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد الهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة معملية و الفقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول صناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
119.640	2.991	40	14/8/2023	360+720	360+680	SB01-02	
286.400	2.864	100	25/9/2023	360+620	360+520	SB02-01	
114.560	2.864	40	1/10/2023	360+720	360+680	SB02-02	
116.900	1.169	100	21/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB01-D-01	
98.000	0.980	100	24/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB02-D-01	
81.830	1.169	70	5/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB01-D-02	
68.600	0.980	70	8/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB02-D-02	
1,185.030	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,185.030	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد عبد الحليم



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القنطرة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند وبيانه : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة تحصيل رسوم وكرتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القنطرة للموائى والمشروعات الكبرى

كمية المقايسة 2,400.00 م3

مقدار العمل السابق : 0.00 م3

بيان الاعمال بالمقايسة

رقم الطلب

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
299.100	2.991	100	23/7/2023	360+620	360+520	SB01-01	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
119.640	2.991	40	14/8/2023	360+720	360+680	SB01-02	
286.400	2.864	100	25/9/2023	360+620	360+520	SB02-01	
114.560	2.864	40	1/10/2023	360+720	360+680	SB02-02	
116.900	1.169	100	21/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB01-D-01	
98.000	0.980	100	24/2/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	SB02-D-01	
81.830	1.169	70	5/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB01-D-02	
68.600	0.980	70	8/6/2024	1+280 (360+730)	1+210 (360+660)	SB02-D-02	
1,185.030	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1,185.030	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة


م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمود خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)


مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند وبيانه : (3-4) بالمر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بمساحات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3%
(السعر في يناير 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

الكمية	كمية المقايضة		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع		من	الى		
2978.000	100	29.780	5/2/2023	360+520	360+620	FF-01	بالمر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم -القيمة شاملة قيمة المادة المحجربة - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
1489.000	100	14.890	18/7/2023	1+070 (360+520)	1+170 (360+620)	FF-D-01	
4467.000	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
5360.400	يوجد نمية هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%						
5360.400	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند وبياته : (3-4) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3%
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :							
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2978.000	29.780	100	5/2/2023	360+620	360+520	FF-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم القيمة شاملة قيمة المادة المحجرة يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
1489.000	14.890	100	18/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	FF-D-01	
4467.000		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
5360.400		يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
5360.400		الاجمالي الكلي (م ³)					

مهندس الهيئة


م / مارجي مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد محمد خليل



مهندس الشركة

م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)


مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (3-4) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3%
(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايسة		3م 0.0		مقدار العمل السابق :			
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2978.000	29.780	100	5/2/2023	360+620	360+520	FF-01	متر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج سير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم لا يزيد نسبة النمار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة لمشروع وهى احجار مقاس سن 1 : سن2 : سن4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا ل معامال المرونة EV2 من تجرية لوح التحميل عن 50 ميغا يسكال والا يزيد سبة الفاقد بجهاز لوس اتجلوس عن 45 % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية لبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقارير استشارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم قيمة شاملة قيمة المادة المحجربة يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
1489.000	14.890	100	18/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	FF-D-01	
4467.000		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
5360.400		يوجد نسبة هالك نغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
5360.400		الاجمالي الكلي (م ³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (1-6) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايسة		0.0 م3		مقدار العمل السابق :			
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول		الى	من		
3248.00	32.480	100	25/2/2023	360+620	360+520	GT-01	بالمتر الكسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستوردة التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى
1624.00	16.240	100	22/7/2023	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	GT-D-01	
4,872.00		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					
4,872.00		الاجمالي الكلى (م ²)					


مهندس الهيئة
م / ماجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شوقي خليل



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+520 الي 360+800

رقم البند و بيانه : (2-6) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقايضة 8,000.000 م3

3 م 0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول		الى	من		
1284.000	12.840	100	18/6/2023	360+620	360+520	GG-01	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد مستورد، التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري ذات قوة شد 30 ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial
540.000	5.400	100	24/1/2024	1+170 (360+620)	1+070 (360+520)	GG-D-01	
1,824.000	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
1,824.000	الاجمالي الكلي (م ²)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة

م /



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	القبالة للمواصفات والمشاريع الكبرى
رقم العقد	(2024/2023/1669)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الدول من مشروع القطر الكهربالي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العوين - مطروح) قطاع (برج العرب - العوين) المسافة من 360.520 الى الكم 360.800 بطول 0.280 كم (بالمتر المباشر)
اللائحة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل اللائحة	خلاف عدد (1) سيارة ملكي

تحريراً في (09-01-2025)

يرجى التكرم بالاحتاطة والتنبيه بالذم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مهندسة / أمل حمدي

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

مدير عام البحوث

م. محمد الباجوري



م. محمد الباجوري

MATERIAL INSPECTION REQUEST			إدارة السكك الحديدية للطرق والكباري (GARB)			

Contractor Company	CANAL (D-6)		Designer Company	SPECTRUM						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time						
	Eng. OMAR METWALY		18/7/2023 (55-B-CA(6)-P.L.T 01)	9:00 AM						
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			0	EW	CS	19	7	23	9	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	corase aggregate filter				
	FROM	001+070	TO	001+170	
MAR & UIR Approval No	UIR (ff-D-01))		Date	18/7/2023	
	M.A.R-FF-D-01)				
Supplier Name	CIC				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (C621-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	20/7/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
 1-The Plate Load Test Result (DIN 18134) is Approved	1-P.L.T was carried out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			Awc

* Designer
** Alignment/Bridges/Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للموانئ للمقاولات
Project	:	Diesel
Sample	:	Coarse Aggregate filter
Station	:	ST(001+070) TO ST(001+170)
Date of Test	:	19/07/2023
QC	:	213 (بدل فاقد)





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(001+070) to St(001+170)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.05
2	14.14	0.050	0.13
3	21.21	0.075	0.22
4	28.28	0.100	0.36
5	35.35	0.125	0.47
6	42.42	0.150	0.57
7	49.49	0.175	0.64
8	56.56	0.200	0.71
9	63.63	0.225	0.79
10	70.7	0.250	0.87
11	56.56	0.200	0.86
12	49.49	0.175	0.85
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.65
15	1.414	0.005	0.31

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.31
16	7.07	0.025	0.40
17	14.14	0.050	0.49
18	21.21	0.075	0.61
19	28.28	0.100	0.70
20	35.35	0.125	0.76
21	42.42	0.150	0.80
22	49.49	0.175	0.84
23	56.56	0.200	0.88
24	63.63	0.225	0.91

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.092	0.278
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.955	5.050
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-4.527	-10.163
$E_v = 1.5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	117.69	179.29
E_v2/E_v1	1.52	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476


Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



St (001+070) to St (001+170) km

Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Coarse Aggregate Filter layer of the Diesel project at location (from 001+070 : 001+170) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4.

Table 4 : Test results



Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
(001+070 : 001+170)	117.69	179.29	1.52

Lab Director
Eman
Eng / Eman Kandil

Geotechnical Consultant
For Dr. M.
Dr / Mohamed Mostafa Badry





MATERIAL INSPECTION REQUEST			المملكة العربية للمطرق والكبارى (GARF)		الهيئة العامة للمطرق والكبارى (GARF)			

Contractor Company	CANAL (D-6)		Designer Company	SPECTRUM	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time	
	Eng. OMAR METWALY		4/10/2023 (55-B-CA(6)-P.L.T.02)	9:00 AM	
Received by GARF CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		MIR	C1	C2
				C3	DD
				MM	YY
				HH	MM
				0	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FIRMA			
	FROM	001+070	TO	001+170
MAR & UIR Approval No	UIR (F-10))	Date	3/10/2023	
	M.A.R-01		27/8/2023	
Supplier Name				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (EG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes	Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	6/10/2023
2				
3				
4				

Comments by: Eng. (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
 1-The Plate Load Test Result p.L.T. (DIN 18134) is Approved.	1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY		4/10/2023	A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		27/10	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للموانئ
Project	:	DESIAL
Sample	:	upper Embankment
Station	:	St(001+070) to St(001+170)
Date of Test	:	5/10/2023
QC	:	956 -2





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com

St (001+070) to St(001+170)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.07
2	14.14	0.050	0.22
3	21.21	0.075	0.35
4	28.28	0.100	0.47
5	35.35	0.125	0.60
6	42.42	0.150	0.77
7	49.49	0.175	0.91
8	56.56	0.200	1.02
9	63.63	0.225	1.13
10	70.7	0.250	1.24
11	56.56	0.200	1.23
12	49.49	0.175	1.22
13	35.35	0.125	1.18
14	21.21	0.075	1.10
15	1.414	0.005	0.63

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.63
16	7.07	0.025	0.76
17	14.14	0.050	0.85
18	21.21	0.075	0.92
19	28.28	0.100	1.00
20	35.35	0.125	1.08
21	42.42	0.150	1.07
22	49.49	0.175	1.13
23	56.56	0.200	1.18
24	63.63	0.225	1.24

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.081	0.640
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.995	4.848
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-2.688	-7.491
$E_v = 1.5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,MAX})$	84.54	151.22
E_{v2}/E_{v1}	1.79	

القناة
359 + 800 . to 350 + 800



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test result which obtained via the plate loading tests of the native soil on upper embankment of the DESIAL project at location from St (001+070) to St(001+170) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4.

Table 4 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (001+070) to St(001+170)	84.54	151.22	1.79

Lab Director

Eng / Eman Kandil



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com

Contractor Company	CANAL (D-6)		Designer Company	SPECTRUM							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. OMAR METWALY	<i>[Signature]</i>	6/2/2024 (SS-B-CA(6)-SG2-02-P.L.T03)	9:00 AM							
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY	<i>[Signature]</i>	MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				0	EW	CS	7	2	24	9	0

CODE 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE 3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SUBGRADE 2				
	FROM	001+070	TO	001+170	
MAR & UIR Approval No	UIR (SG2-D-02))		Date	5/2/2024	
	M.A.R-SG(01)			7/1/2024	
Supplier Name					
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	2	8/2/2024	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Plate Load Test Result p.L.T. (DIN 18134) is approved.	1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY	<i>[Signature]</i>	6/2/2024	A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY	<i>[Signature]</i>		A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif	<i>[Signature]</i>	2024/08/02	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للموانئ
Project	:	DIESAL
Sample	:	Prepared Subgrade (2)
Station	:	ST(001+070) TO ST(001+170)
Date of Test	:	7/2/2024
QC	:	1820(بدل فاقد)





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email: civdept@comibassal.com

WebSite: www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (001+70) to (001+120)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.17
3	21.21	0.075	0.23
4	28.28	0.100	0.27
5	35.35	0.125	0.36
6	42.42	0.150	0.43
7	49.49	0.175	0.51
8	56.56	0.200	0.57
9	63.63	0.225	0.62
10	70.7	0.250	0.67
11	56.56	0.200	0.66
12	49.49	0.175	0.64
13	35.35	0.125	0.56
14	21.21	0.075	0.42
15	1.414	0.005	0.22

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.22
16	7.07	0.025	0.27
17	14.14	0.050	0.31
18	21.21	0.075	0.37
19	28.28	0.100	0.41
20	35.35	0.125	0.45
21	42.42	0.150	0.49
22	49.49	0.175	0.54
23	56.56	0.200	0.60
24	63.63	0.225	0.66

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.024	0.221
a_1 (mm/(MN/m ²))	2.802	1.771
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-0.687	0.637
$E_v = 1.5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	171.09	233.10
E_v2/E_v1		



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011





Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (001+120) to (001+170)

600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.17
3	21.21	0.075	0.23
4	28.28	0.100	0.31
5	35.35	0.125	0.37
6	42.42	0.150	0.43
7	49.49	0.175	0.52
8	56.56	0.200	0.58
9	63.63	0.225	0.62
10	70.7	0.250	0.68
11	56.56	0.200	0.67
12	49.49	0.175	0.65
13	35.35	0.125	0.53
14	21.21	0.075	0.49
15	1.414	0.005	0.22

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.22
16	7.07	0.025	0.25
17	14.14	0.050	0.31
18	21.21	0.075	0.36
19	28.28	0.100	0.42
20	35.35	0.125	0.46
21	42.42	0.150	0.51
22	49.49	0.175	0.57
23	56.56	0.200	0.61
24	63.63	0.225	0.67

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.021	0.205
a_1 (mm/(MN/m ²))	3.007	2.093
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-1.395	-0.222
$Ev = 1.5 \tau / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	169.27	220.85
$Ev2/Ev1$	1.30	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011





Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on prepared subgrade (2) layer of DIESEL project at location from St(001+070) to St(001+170) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7

Table 7 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (001+70) : (001+120)	171.09	233.10	1.36
St (001+120) : (001+170)	169.27	220.85	1.30


Lab Director
Eng / Eman Kandil



Geotechnical Consultant
Dr / Mohamed Mostafa Badry





MATERIAL INSPECTION REQUEST	     	
	امانة القاهرة للمطرق والكباري (GARB)	

Contractor Company	CANAL (D-6)		Designer Company	SPECTRUM	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time	
	Eng. OMAR METWALY		22/9/2024 (55-B-CA(6)-S.B-P.L.T-D-04)	9:00 AM	
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY	MIR	C1	C2	C3
			0	EW	CS
			DD	MM	YY
			23	9	24
			HH	MM	
			9	0	

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SUB BALAST 2				
	FROM	001+070	TO	001+170	
MAR & UIR Approval No	UIR (SB2-01))		Date	24/2/2024	
	M.A.R-SB(001)			14/2/2024	
Supplier Name					
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	2	24/9/2024	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
 1-The Plate Load Test Result p.l.t. (DIN 18134) is approved	1-P.L.T was carried- out by third party lab (AL-B) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		2024 24/9	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Technical report of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى
Project	:	Deisel
Sample	:	Sub-ballast (2)
Station	:	ST(001+070) TO ST(001+170)
Date of Test	:	23/9/2024
R-Code	:	153 - 3



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

St (001+120)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle


Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.20
3	21.21	0.075	0.31
4	28.28	0.100	0.43
5	35.35	0.125	0.54
6	42.42	0.150	0.67
7	49.49	0.175	0.75
8	56.56	0.200	0.82
9	63.63	0.225	0.88
10	70.7	0.250	0.95
11	56.56	0.200	0.94
12	49.49	0.175	0.93
13	35.35	0.125	0.86
14	21.21	0.075	0.74
15	1.414	0.005	0.21

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.21
16	7.07	0.025	0.29
17	14.14	0.050	0.37
18	21.21	0.075	0.43
19	28.28	0.100	0.54
20	35.35	0.125	0.61
21	42.42	0.150	0.69
22	49.49	0.175	0.75
23	56.56	0.200	0.85
24	63.63	0.225	0.93

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,MAX})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.058	0.200
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.958	2.637
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-6.488	-0.115
$E_v = 1.5 \text{ r} / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,MAX})$	103.77	172.49
E_v2/E_v1	1.66	



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

St (001+170)

600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.11
2	14.14	0.050	0.19
3	21.21	0.075	0.28
4	28.28	0.100	0.39
5	35.35	0.125	0.48
6	42.42	0.150	0.58
7	49.49	0.175	0.68
8	56.56	0.200	0.74
9	63.63	0.225	0.82
10	70.7	0.250	0.90
11	56.56	0.200	0.89
12	49.49	0.175	0.87
13	35.35	0.125	0.84
14	21.21	0.075	0.74
15	1.414	0.005	0.38

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.38
16	7.07	0.025	0.46
17	14.14	0.050	0.54
18	21.21	0.075	0.63
19	28.28	0.100	0.71
20	35.35	0.125	0.78
21	42.42	0.150	0.83
22	49.49	0.175	0.87
23	56.56	0.200	0.91
24	63.63	0.225	0.98

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.011	0.358
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.133	4.023
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-2.445	-5.831
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	99.53	175.39
$Ev2/Ev1$	1.76	



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY


Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧



St (001+170)

Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m^2



ALBADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control

Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Sub-ballast (2) layer of the Deisel project at location from St(001+070) to (001+170) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7 .

Table 7 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (001+120)	103.77	172.49	1.66
St (001+170)	99.53	175.39	1.76



Geotechnical Consultant

Dr. MB

Dr / Mohamed Mostafa Badry



MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



Contractor Company	CANAL (6)		Designer Company	SPECTRUM						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time						
	Eng. OMAR METWALY	<i>[Signature]</i>	16/2/2023 (SS-B-CA(6)-P.LT 01)	9:00 AM						
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY	MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			360	EW	CS	17	2	22	3	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
CODE-4	Sub Element of Activity		

Description of Materials	corase aggregate Filter				
Location to be Used	From	Rev 30 360+620	to	360+720	
	Rev 29 360+520	360+620			
MAR & UIR Approval No	UIR (ff(01))	Date	2/4/2023		
	M.A.R.01		27/2/2023		
Supplier Name	CIC				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	18/2/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)

1-The Plate Load Test Result P.L.T (DIN 18134) is Approved.



Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)

- 1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC)
- 2-Results report attached and acceptable with project specifications.
- 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY	<i>[Signature]</i>		A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY	<i>[Signature]</i>		A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif	<i>[Signature]</i>		AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

18-2-2023



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للمواني
Project	:	ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Sample	:	COARSE AGGREGATE FILLTER
Station	:	ST(360+550) TO ST(360+620)
Date of Test	:	17/02/2023
QC	:	2368 بدل فاقد



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.


The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (360+550) to (360+620)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.23
3	21.21	0.075	0.40
4	28.28	0.100	0.53
5	35.35	0.125	0.66
6	42.42	0.150	0.90
7	49.49	0.175	1.04
8	56.56	0.200	1.17
9	63.63	0.225	1.31
10	70.7	0.250	1.45
11	56.56	0.200	1.44
12	49.49	0.175	1.42
13	35.35	0.125	1.34
14	21.21	0.075	1.19
15	1.414	0.005	0.78

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.78
16	7.07	0.025	0.88
17	14.14	0.050	0.98
18	21.21	0.075	1.08
19	28.28	0.100	1.20
20	35.35	0.125	1.29
21	42.42	0.150	1.35
22	49.49	0.175	1.40
23	56.56	0.200	1.45
24	63.63	0.225	1.51

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, \max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.072	0.748
a_1 (mm/(MN/m ²))	6.284	5.277
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-0.526	-8.604
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, \max})$	73.14	143.95
E_v2/E_v1	1.97	





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which were obtained from the plate loading tests of the native soil on Coarse Aggregate Filter layer of the ELECTRIC EXPRESS TRAIN project at location from St (360+550) to (360+620) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4 .

Table 4 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (360+550) to (360+620)	73.14	143.95	1.97

Lab Director

Eman

Eng / Eman Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. M.

Dr / Mohamed Mostafa Badry



Contractor Company	CANAL (6)			Designer Company	SPECTRUM						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. OMAR METWALY		9/3/2023 (S5-B-CA(6)-P.L.T 02)	9:00 AM							
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY			C1 36%	C2 EW	C3 CS	DD 10	MM 3	YY 23	HH 3	MM 0

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	BED EXCAVATION			
Location to be Used	From	360+780	to	360+820
		360+680		360+720
MAR & UIR Approval No	UIR (C(02))		Date	1/3/2023
	M.A.R.01			27/2/2023
Supplier Name	CIC			
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Reference Photos	No/Yes		Other	

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	11/3/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)  1-The Plate Load Test Result P.L.T (DIN 18134) is Approved.	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.
--	--

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		10-3-2023	AWC

* Designer
** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للمواني
Project	:	ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Sample	:	Excavation Base
Station	:	ST(360+680) TO ST(360+720)
Date of Test	:	10/03/2023
QC	:	2572 بدل فاقد





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (360+680) to St (360+720) km

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.24
3	21.21	0.075	0.38
4	28.28	0.100	0.54
5	35.35	0.125	0.69
6	42.42	0.150	0.83
7	49.49	0.175	0.93
8	56.56	0.200	1.02
9	63.63	0.225	1.12
10	70.7	0.250	1.23
11	56.56	0.200	1.22
12	49.49	0.175	1.21
13	35.35	0.125	1.16
14	21.21	0.075	1.01
15	1.414	0.005	0.53

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.53
16	7.07	0.025	0.65
17	14.14	0.050	0.76
18	21.21	0.075	0.86
19	28.28	0.100	0.96
20	35.35	0.125	1.05
21	42.42	0.150	1.13
22	49.49	0.175	1.23
23	56.56	0.200	1.30
24	63.63	0.225	1.38

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, \max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.091	0.517
a_1 (mm/(MN/m ²))	7.123	4.893
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-7.518	-4.848
$E_v = 1.5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, \max})$	85.82	122.23
$E_v 2 / E_v 1$	1.42	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Ecavation Base layer of the electric express train project at location from St (360+680) to St (360+720) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4.

Table 4 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (360+680) to St (360+720) km	85.82	122.23	1.42


Lab Director

Eng / Eman Kandil



Geotechnical Consultant




Dr / Mohamed Mostafa Badry

Contractor Company		CANAL (6) مينة السويس		Designer Company		SPECTRUM Time 9:00 AM					
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	8/3/2023 (S5-B-CA(6)-P.LT 03)							
	Eng. OMAR METWALY										
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				360	EW	CS	9	3	23	3	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	
CODE-2	Work Activity Sub Element of Activity		
CODE-3			

Description of Materials		MIDDLE EMBANKMENT (-1.5M)			
Location to be Used	From	Rev 30 360+620	to	360+720	
	Rev 29 360+520	360+620			
MAR & UIR Approval No	UIR (F(03))		Date	9/3/2023	
	M.A.R.01			21/2/2023	
Supplier Name	CIC				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	11/3/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM) 1-The Plate Load Test Result p.l.T. (DIN 18134) is Approved.	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.
---	---

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R  9-3-2023 / AWC
Contractor	Eng. OMAR METWALY			
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Contractor Company		CANAL (G)		Designer Company		SPECTRUM						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time								
	Eng. OMAR METWALY		8/3/2023 (SPECTRUM P.LT 02)	9:00 AM								
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY			MIR	160	W	CS	9	3	23	3	0

CODE 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
Work Activity			
Sub Element of Activity			

Description of Materials		MIDDLE EMBANKMENT (-1.5M)			
Location to be Used	From	360+440	to	360+620	
		360+340		360+520	
MAR & UIR Approval No	UIR (F(03))	Date	8/3/2023		
	M.A.R.02		2/3/2023		
Supplier Name	CIC				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	2	11/3/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM) 1-The Plate Load Test Result p.L.T. (DIN 18134) is Approved.	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.
--	--

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفقيش الداخلي والمعامل
معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Technical report of Plate Loading Test DIN 18134

General Consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للمقاولات
Project	:	Electric express train
Sample	:	middle embankment (-1.5)
Station	:	St (360+350) to St (360+550)
Date of Test	:	9/3/2023
QC	:	579

الإدارة: ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧
ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١١٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦
49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

متمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤/٢٩/١١٠١١

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



الإدارة: ١٥٧
٤٨٧٠٥٧٢ - ٤٨٧٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
٢٩٠٠٤٧٦ - ٢٩٢١٨٢ - ٢٩٢٠١٧٦

49 EL Horria Ave.-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

Location :

360+550

Diameter of loading plate:

600

Table 7: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.15
2	14.14	0.050	0.24
3	21.21	0.075	0.30
4	28.28	0.100	0.34
5	35.35	0.125	0.41
6	42.42	0.150	0.50
7	49.49	0.175	0.57
8	56.56	0.200	0.70
9	63.63	0.225	0.88
10	70.7	0.250	1.04
11	56.56	0.200	1.01
12	49.49	0.175	0.99
13	35.35	0.125	0.96
14	21.21	0.075	0.92
15	1.414	0.005	0.82

Table 8: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.54
16	7.07	0.025	0.85
17	14.14	0.050	0.88
18	21.21	0.075	0.90
19	28.28	0.100	0.97
20	35.35	0.125	1.08
21	42.42	0.150	1.13
22	49.49	0.175	1.18
23	56.56	0.200	1.24
24	63.63	0.225	1.31

Table 9: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
(σ_{0max}) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.168	0.627
a_1 (mm/(MN/m ²))	0.448	4.383
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	11.803	-6.413
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0max})$	132.43	161.86
E_v2/E_v1	1.22	



الإدارة، ٤٠ ش. سفية زغلول - الإسكندرية ص. ب ١٥٧
ت: ٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - ف: ٤٨٧٠٦٧٢

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١١٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave.-Alex; Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail : internal-inspection@comibassal.com

COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠١١٠٢٩




Fig. 3: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 7 and Table 8 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنشائية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترو
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩

usions:

asent test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on middle embankment (-
layer of the electric express train project at location (from km 360+350 to km 360+550) in accordance to
erman standard, DIN 18134 are illustrated in table 10.

Table 10 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
360+350	128.42	184.39	1.44
360+450	126.63	186.33	1.47
360+550	132.43	161.86	1.22

Lab Director

Eng / Eman Kandil

Eman



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry

For. Dr. M.

الإدارة: ١٥٧ شارع صفية زغلول - الإسكندرية - مصر
ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
Isafia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: 4870573 - Fax + Tel: 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠١٧٦
49 EL Horria Ave. - Alex; Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal-inspection@comibassal.com

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 360+520 الى الكم 360+800 بطول 0.280 كيلو متر .

تنفيذ: شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/1669) بتاريخ 2024/06/05

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/09/09 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس/محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيدة المهندسة/مارجريت مجدي زاهر مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/ مصطفى علي عباس مدير مشروع - شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2024/09/09 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى

مطروح

عميد . مهندس //

"هاني محمد محمود طه"

3- 

2- 

1- 