

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات الاتية :-

م	اسم الشركة	من المحطة	الى المحطة	اتجاه
١	منصور على حسن	٥٤١+٧٤٠	٥٤١+٨٠٠	٠,٠٦ كم

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمود طه "



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (فوكة - مطروح)
المقايضة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (18/12/2023) للقطاع السابع (فوكة - مطروح) - شركة منصور علي حسن منصور
مرحلة تكوين الجسور ومرحلة التأسيس ومرحلة خرسانات حماية الميول
للقطاع من المحطة 541+740 إلى 541+800


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
3	أعمال الردم				
3-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جقة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بزيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	م3	13,140.30	101.40	1,332,426
	علاوة مسافة النقل 320.5 كم	م3	13,140.30	477.75	6,277,778
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	13,140.30	13.00	170,824
4	طبقات الاسفلت				
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او النقصان	م3	1,307.82	146.4	191464.848
	قيمة المادة المحجيرة بمشتملاتها	م3	1,307.82	161	210559.02
	علاوة مسافة النقل 95 كم	م3	1,307.82	97.5	127512.45
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	1,307.82	25	32695.5
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5م الى 40م والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او النقصان	م3	1,033.60	151.30	156,384
	قيمة المادة المحجيرة بمشتملاتها	م3	1,033.60	175.00	180,880
	علاوة مسافة النقل 226 كم	م3	1,033.60	267.80	276,798
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	1,033.60	25.00	25,840

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع
م / ابراهيم الطويل

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / محمود مندي





مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (فوكة - مطروح)
المقايضة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (18/12/2023) للقطاع السابع (فوكة - مطروح) - شركة منصور علي حسن منصور
مرحلة تكوين الجسور ومرحلة التأسيس ومرحلة خرسانات حماية الميول
للقطاع من المحطة 541+740 الي 541+800

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
5	البلاطات الخرسانية				
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متخرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	م 2	2,028.73	457.00	927,128
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقنيات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متخرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	م 2	117.00	2,665.20	311,828
	الإجمالي				10,222,119


(عشرة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر جنيهاً لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع والمالك
م / إبراهيم الطنطاوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / محمد منير



		Electric Express Train - HSR			
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH From Station 004+000 To Station 008+177					
operating Lab		Mansour Lab		Proctor Test	


TESTING DATE:	29-5-2013	code	
LOCATION	K.P 540+800	Zone	
NAME COMPANY	Mansour Ali Hassan-2		541+400 to 541+800


Weight of empty mold :	5759.0
Mold Volume:	2134.0

MAX Dry Density	2.156
Water content %	7


trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10290.0	10490.0	10682.0	10642.0
WT. WET SOIL	4531.0	4731.0	4923.0	4803.0
Wt. Density	2.123	2.217	2.307	2.288

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	149.5	148.9	149.6	151.7	149.9	149.4	148.6	151.2
Wt. Of dry soil & tare	147.1	146.7	145.4	147.1	143.7	143	141.2	143.6
Wt. Of water	2.4	2.2	4.2	4.5	6.2	6.0	7.4	7.5
Wt. Of dry soil	91.3	92.2	89.8	94.7	86.7	86.6	84.5	85.7
Water content %	2.6%	2.4%	4.7%	4.8%	7.1%	6.9%	8.7%	8.8%
AV. Water content %	2.5%		4.8%		7.0%		8.7%	
Dry Density	2.071		2.116		2.156		2.104	





Collector



Consultant



مختبر منصور
K.P 541+500
Mansour Ali Hassan-2

Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 508+177

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Ministry of Health
K.P 541+500
Mansour Ali Hassan-2

Operating Lab
Mansour Lab

Proctor Test


TESTING DATE:	10/4/2023	code	
LOCATION	K.P 541+500		
NAME COMPANY	Mansour Ali Hassan-2	Zone	541+400 to 541+800

Weight of empty mold :	5759.0	MAX Dry Density	2.153
Mold Volume:	2134.0	Water content %	7


trial no :	1	2	3	4
WL Of Mold+ wet soil	10217.9	10459.8	10674.9	10619.6
WT. WET SOIL	4458.9	4700.8	4915.9	4860.6
WL Density	2.089	2.263	2.304	2.278

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wL	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
WL Of wet soil & tare	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
WL Of dry soil & tare	193.6	188.8	193.1	193.0	190.6	191	187.7	187.9
WL Of water	6.4	11.3	6.9	7.0	9.4	9.4	12.3	12.1
WL Of dry soil	214.0	375.0	137.5	140.6	133.7	133.9	131.0	130.0
Water content %	3.0%	3.0%	5.0%	5.0%	7.0%	7.0%	9.4%	9.3%
AV. Water content %	3.0%		5.0%		7.0%			
Dry Density	2.029		2.098		2.153			2.083

curve proctor



Contractor



Consultant

Signature of Consultant



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 604+000 To Station 568+177



Operating lab

Mansour Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	10/4/2023
LOCATION	K.P 541+500
NAME COMPANY	Mansour Ali Hassan-2
Zone	541+400 to 541+800

Final inspection test

adjacent test

gradation of bulk materials

sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	3/8	# 4	gm	table classify
0.00	0.0	760.0	1809.0	4194.7	8284.0	1783.0	1799.0		soil classify
0.075	0.0	760.0	2569.0	6763.7	16047.7	16830.7	18629.7		A-1-s
0.425	0.0	2.9	9.8	25.8	57.4	64.2	71.1		PRO
0.850	100.0	97.1	90.2	74.2	42.6	35.8	28.9		WC
2.00									CBR

soft material gradation

sieve size	10	40	200	gm
0.075	56.00	214.00	375.00	
0.425	11.20	42.80	75.00	
0.850	88.80	57.20	25.00	

General gradient

sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
0.075	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
0.425	100.0	97.1	90.2	74.2	42.6	35.8	28.9	25.7	16.6	7.2
0.850										
2.00										

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	NL	NP	NP

Contractor

Consultant



Signature and date: 10/4/2023

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	13/4/2023		
Location :	K.P 541+500		
Name of Company :	Mansour Ali Hassan-2		
	Code	Zone	
	MNS-14		
			541+400
			541+800

Test Results

Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7876
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12749
Wet WT. (gm)	4873
Wet Density (g/cm ³)	2.296
Dry Density (g/cm ³)	2.146
Proctor Density (g/cm ³)	2.153
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	12
Tare WT. (gm)	55.65
Tare WT. + Wet WT. (gm)	200
Tare WT. - Dry WT. (gm)	196.6
Water WT. (gm)	9.4
Dry WT. (gm)	134.9
Moisture Content %	7.0

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	99.00	164.00	246.00	348.00	489.00	657.00	802.00	926.92	1216.00
Load (kN)	1.0	1.6	2.4	3.4	4.8	6.4	7.9	9.1	11.9



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	3.41	13.4	25.5%	100	98	25.1%
5.00	9.08	20.0	45.4%			44.6%

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :


Name : Mohamed AL

Sign :

Sign :



this calculation $\Delta\sigma$ and $\Delta\epsilon$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer


Name : Ahmed Mohamed

Sign : Ahmed Mohamed



مختبرية متطور على ختم المبرور
الكثير للمبرور
مودة - مطروح

for this calculation $\Delta\sigma$ and $\Delta\epsilon$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :




Consultant Engineer

Name : Ahmed Mohamed

Sign : Ahmed Mohamed

Calculation Δx and Δy are usually taken from the load span between 0.3 σ_{max} and 0.7 σ_{max} .



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :


Consultant Engineer

Name : Ahmed Hamed

Sign : Ahmed Hamed



location $\Delta_{1/4}$ and $\Delta_{1/2}$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

me:

gn:

Lab. Engineer

Name:

Sign:

Consultant Engineer

Name:

Sign:

Lab. Engineer

Name:

Sign:

Consultant Engineer

Name:

Sign:



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TST

Testing Date:	18/5/2023	Zone	543+400	543+500
Location:	K.P. 540+500			
Name of Company:	Mansour Ali Hassan-2			

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7076
Mold WT. + Dry WT. (gm)	12749
Wet WT. (gm)	4875
Wet Density (g/cm ³)	2.296
Dry Density (g/cm ³)	2.142
Proctor Density (g/cm ³)	2.153
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	15
Tare WT. (gm)	85.68
Tare WT. + Wet WT. (gm)	280
Tare WT. + Dry WT. (gm)	190.3
Water WT. (gm)	9.7
Dry WT. (gm)	184.7
Moisture Content %	7.3

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.50
Swelling Ratio %	0%

ading Reading:

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	65.00	123.00	231.00	355.00	463.00	612.00	762.00	884.11	1178.00
Load (KN)	0.6	1.2	2.3	3.5	4.5	6.0	7.5	8.7	11.5



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	3.48	13.4	25.1%	100	98	25.7%
5.00	8.66	20.0	43.3%			42.6%

Lab. Engineer

Consultant Engineer

me :

Name :

Sign :



مجلس إدارة مشاريع الطرق
الهيئة العامة للطرق
المواصلات
الرياض



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Hachima City To El Ainmeh - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARIJA MATROUH
From Station 895+800 To Station 895+177

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	15/5/2023
LOCATION	K.P 540+800
NAME COMPANY	Mansour Ali Hassan-2
code	MHS 11
Zone	541+400 to 541+800

Bent test

Portion of bulk materials

Sieve size	SAMPLE WEIGHT [g]		21222.00		gm	table classify soil classify
	2	1.5	1	4/3	2/1	# 4
0.00	0.0	1170.0	740.0	1840.0	1787.0	4726.0
relative Retained (g)	0.0	1170.0	1910.0	3450.0	5217.0	12038.0
relative Retained %	0.0	8.5	9.0	16.3	24.8	86.8
relative Passing %	100.0	94.5	91.0	83.7	75.4	43.2

material gradation

Sieve size	10	40	200	500.00
relative Retained (g)	62.00	285.00	407.00	
relative Retained %	13.60	53.20	81.40	
relative Passing %	86.40	46.80	18.60	

neral gradient

Sieve size (mm)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
relative Passing %	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
	100.0	94.5	81.0	63.7	75.4	65.6	43.2	37.3	20.2	8.0

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)		PLASTIC LIMIT (P.L.)		PLASTIC INDEX (P.I.)	
	NL		NP		NP	

Contractor	Consultant
------------	------------

Khaled El Khay





Mansour Lab

Electric Express Train - HSR

From Al Ain to Doha via Doha to Al Matrouh - MATROUH

Location - 7 From FOKA TO MATROUH MATROUH

From station 564+500 To station 565+177



TESTING DATE: 16/5/2023

LOCATION: K.P 540+500

NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2

code: 565-1

Zone: 541+500 to 541+800


Proctor Test

Weight of empty mold :	5759.0	
Mold Volume:	2133.0	
		MAX Dry Density 2.152
		Water content % 7.2

Trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold + wet soil	10280.3	10586.4		
WT. WET SOIL	4521.3	4725.4	10451.8	10635.8
Wt. Density	2.119	2.114	4922.8	4874.8
			2.107	2.104

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Wt. Of dry soil & tare	193.2	188.6	192.9	192.7	190.4	190	187.9	188.0
Wt. Of water	6.8	11.0	7.1	7.3	9.6	9.6	12.1	12.0
Wt. Of dry soil	214.0	375.0	137.2	140.3	133.4	133.6	131.2	130.1
Water content %	3.2%	3.2%	5.2%	5.2%	7.2%	7.2%	9.2%	9.2%
AV. Water content %	3.2%		5.2%		7.2%			
Dry Density	2.053		2.105		2.152			2.092

curve proctor



Contractor



Consultant

Khaleel Zaki
fup

operating Lab

Mansour Lab

TESTING DATE: 21/5/2023

LOCATION K.P 541+500

NAME COMPANY Mansour Ali Hassan-2

code

MHS-20

Zone

541+400 to 541+800

Proctor Test


Weight of empty mold :	5759.0
Mold Volume:	2134.0

MAX Dry Density	2.15
Water content %	6.8

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10186	10431	10659	10582
WT. WET SOIL	4427	4672	4900	4823
Wt. Density	2.075	2.189	2.296	2.260

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Wt. Of dry soil & tare	194.0	189.5	193.4	193.2	190.9	191	188.4	188.5
Wt. Of water	6.0	10.5	6.6	6.8	9.1	9.1	11.6	11.5
Wt. Of dry soil	214.0	375.0	137.7	140.8	133.9	134.1	131.7	130.6
Water content %	2.8%	2.8%	4.8%	4.8%	6.8%	6.8%	8.8%	8.8%
AV. Water content %	2.8%		4.8%		6.8%		8.8%	
Dry Density	2.018		2.089		2.150		2.078	

curve proctor




Contractor

Consultant

Abdallah S. AMIS

مجلس
المهندسين
المصريين
EGYPT

σ_c and σ_s are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

Name :

Name : Ahmed Mohamed

Sign :

Sign :

Sign : [Signature]



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	22/5/2023	Code	541+500	Zone	541+400	541+600
Location :	K.P 541+500					
Name of Company	Mansour Ali Hassan-2					

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7876
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12724
Wet WT. (gm)	4848
Wet Density (g/cm ³)	2.384
Dry Density (g/cm ³)	2.139
Proctor Density (g/cm ³)	2.150
Compaction %	99

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	13
Tare WT. (gm)	55.65
Tare WT. + Wet WT. (gm)	209
Tare WT. + Dry WT. (gm)	190.8
Water WT. (gm)	9.2
Dry WT. (gm)	135.2
Moisture Content %	6.8

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	56.00	103.00	196.00	318.00	445.00	597.00	748.00	874.00	1175.00
Load (kN)	0.5	1.0	1.9	3.1	4.4	5.9	7.3	8.6	11.5



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(kN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% نسبة 98
2.50	3.12	13.4	23.3%	99	98	23.0%
5.00	8.57	20.0	42.8%			42.1%

Lab: Engineer
Name: *Abdullah SAMIR*
Sign: *Abdullah SAMIR*
Date: 22/5/2023

Consultant Engineer



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 541+177



Testing lab Mansour Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE: 20/5/2023
LOCATION: K.P 540+500
NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2
M Inspection test

Zone 541+400 to 541+800

Client test

gradation of bulk materials

sieve size	2	1.5	1	SAMPLE WEIGHT (g)				29675.00		gm	table classify
				4/3	2/1	3/8	# 4	PASS			
0.00	0.0	1424.0	4303.0	3086.0	2909.0	3066.0	1721.0				soil classify
ulative Retained (g)	0.0	1424.0	5727.0	8813.0	11722.0	14778.0	16499.0				A-1-a
ulative Retained %	0.0	4.8	19.3	29.7	39.5	49.8	55.6				2.150
ulative Passing %	100.0	95.2	80.7	70.3	60.5	50.2	44.4				6.30
											42.10

1ft material gradation

sieve size	10		40		200		WT. OF sample				gm	
	68.00	217.00	411.00	411.00	411.00	411.00						
relative Retained (g)	13.60	43.40	82.20	82.20	82.20	82.20						
relative Retained %	85.40	56.80	17.80	17.80	17.80	17.80						

General gradient

sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	95.2	80.7	70.3	60.5	50.2	44.4	38.4	25.1	7.6

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)		PLASTIC LIMIT (P.L.)		PLASTIC INDEX (P.I.)	
	NL		NP		NP	

Contractor

Consultant



Abdallah SAMO