

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

قطاع برج العرب / الـطـمـين

في المسافة من كم ٣٤٩+٠٠٠ إلى كم ٣٥١+٠٠٠ (اتجاه مطروح)

٦٠
٦٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتة	الاجمالي
١ - ١	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمعى مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالإضافة	٢م	٢٩٣٦٥	٢٠	٧٨٧٣٠
٢ - ١	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الارضي الزراعية) أو الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية، الرش بالياء الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و١١٪ الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفتة تشمل عمل تشويبات وذلك باستخدام الاراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر ، مراجل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور. وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والاتربة الزراعية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة، يجمعى مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالإضافة	٣م	١٥٠٠	٢٣	٤٩٥٠٠
٢ - ٢	أعمال الازالة والتطهير بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى (المقاطعة مع مسار القطار) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠.٨ جنيه للكيلو متراً للزيادة او النقص	٣م	٥٠	٦٠	٣٣٠
٢ - ٢	أعمال المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمرفوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠٠٠	٥	١٠٠٠
٣ - ٢	أعمال الردم أعمال تحويل وتوريق ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥ سم حتى منسوب (- ٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال النسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) ورشها بالياء الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمعى مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدملك عن ٩٥٪ يحسب ١ جنيه على زيادة نسبة الدملك لـ ١٪ . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه للكلم بالإضافة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لرقم العمل	٣م	٢٢٥٥٠	٨٥	١٩١٦٧٥٠
بيانات العمل لا يشتمل على إنشاءات ورصف الطرق كتب بجهود عبد الله محمد اسماعيل					

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

قطاع برج المراقب / العلمين

في المسافة من كم ٣٥١+٠٠٠ إلى كم ٣٤٩+٠٠٠ بطول ٢كم (اتجاه مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتة	الاجمالي
٤ - ٤	<p>حتى مسافة ٢كم .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية علاوة مسافة النقل ١٦٢كم</p> <p>علاوة مسافة النقل ١١٢كم</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقات الأساس</p>	م³	٢٢٤٠٠	١٨٠٤٠	٤٠٤٠٩٦٠
٤ - ٤	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحجبيات ٠٠٠ مم والارتفاع نسبية المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والارتفاع نسبية الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (٢EV) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم و رشها بالياء الاوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من للوصول الى الكثافة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الكثافة المطلوبة (الفتة تشتمل اجراء التجارب العملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمعي مستلزماته شيئاً لبيانات الفنية للمشروع و تحرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل لـ ٦٧٦ من ٢٠كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٢ ا جنيه لكل ١كم بزيادة او النقصان .</p> <p>- السعر يشمل ١١٢كم (٣٤٩+٠٠٠) لافادة المنطقة بهذا القطاع (٥) من الكم ٣٢٥ الى الكم ٣٥١</p>	م³	٢٢٤٠٠	٨٠٠	٢٧٨
٤ - ٤	<p>علاوة مسافة النقل ١٤٥كم</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية</p>	م³	١٥٠	٨٠٠	١٢٠٠٠
٤ - ٤	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحجبيات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم و لا يزيد نسبية المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (٢EV) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال و الا يزيد نسبية الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم و رشها بالياء الاوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ % من الكثافة العملية) و الفتة تشتمل اجراء التجارب العملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمعي مستلزماته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تحرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل لاتقل عن ٢٠كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٢ ا جنيه لكل ١كم بزيادة او النقصان .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع (٥) من الكم ٣٢٥ الى الكم ٣٥١</p>	م³	٢٥	٨٠٠	٢٠٠٠
٤ - ٤	<p>علاوة مسافة النقل ١٤٥كم</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية</p>	م³	٧٠٠	٧٠٠	٢٠٨٦٠٠
٤ - ٤	<p>بالمتر المكعب توريد وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ إلى ٤سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:٦ بحسب انتصاص لارتفاع عن ٣ % ولا تحتوى على اي المواد الناعمة او البدورة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائياً او مواد طفالية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ٠٠٠ اسم حتى أعلى منسوب المياه</p>	م³	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠٠
٤ - ٤	<p>بالمتر المكعب توريد وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ إلى ٤سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:٦ بحسب انتصاص لارتفاع عن ٣ % ولا تحتوى على اي المواد الناعمة او البدورة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائياً او مواد طفالية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ٠٠٠ اسم حتى أعلى منسوب المياه</p>	م³	٧٠٠	٧٠٠	١٧٥٠٠
٤ - ٤	<p>بالمتر المكعب توريد وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ إلى ٤سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:٦ بحسب انتصاص لارتفاع عن ٣ % ولا تحتوى على اي المواد الناعمة او البدورة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائياً او مواد طفالية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ٠٠٠ اسم حتى أعلى منسوب المياه</p>	م³	٧٠٠	٧٠٠	٢١٧٠٠

ملحوظة: اسعار البند تقديرية ولحين التفاوض



الإسكندرية ٢٠٢٣

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

قطاع برج العرب / العلمين

في المسافة من كم ٤٣٩+٠٠٠ إلى كم ٤٥١+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه مطروح)

بيان الأعمال

رقم
البند

الاجمالي	سعر الفتة	الكمية	الوحدة	الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتمك الدمل بهراس البعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التعميل قطر ٣٠ سم على ان لا تزيد نسبة EV1/EV2 عن ٢,٥ باستخدام حمل متدرجه KN8 طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل انسلاخ الملوى ونحو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة
١٠٠٠٠٠	١٥٠	٧٠٠٠	٢م	- مسافة النقل ٢٠ كم - الفتة شاملة قيمة المادة المحجرية - يتم احتساب ١,٢ جنية للكم بزيادة او النقصان
١٧٥٠٠٠	٢٥	٧٠٠٠	٢م	علاوة مسافة النقل ١٤٥ كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
٥٣٢٠٠	٢٦٦	٢٠٠٠	٢م	٥- ١ الابلات الخرسانية بالتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سم دولوميت متدرج ٤٠,٤ م٢ رمل حرش ٣٥٠+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واضافة fiber reinforcement على ان يكون السن نذام ومحفول والرمل ذاتي من الشوائب والطفشة والاملاح والمواد الفريبية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبة الترتيب التيجيية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب المسطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيلية المتفقىء وانسد بديهي مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والجهاز المشرف.
٣٧٠٠٠	٤٢	٦٠٠٠	٢م	٦- ١ اعمال التربية المساحة بالتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسخين الصناعي جيونوستيكيل مستورد الشكل لا يزيد عن ٣,٣ م٢ يتم انتزاع سبائك لاصول الصناعه و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات المشروع وتقديرات المندس المشرف ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢
٥٥٥٠٠	٣٧	١٥٠٠٠	٢م	٦- ٢ ذات قوة شد ٣٠ لك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial بالتر انسلاخ توريد و تركيب طبقة من التسخين الصناعي جيوجrid مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والجهاز المشرف.

سموحة محمد عبد الله محمد اسماعيل

للإنشاءات ورصف الطرق

