



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

المؤسسة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة وبعد،

بخصوص مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النترون العلمين ((لتنفيذ المسافة من الكم 60 الى الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين (رئيسي))) بالأمر المباشر طبقا للعقد رقم (2022/2021/624)

مقاولة شركة أبناء بدوى للمقاولات .

بر جاء من سعادتكم التكرم بالمراجعة والاعتماد.
مرفق لسيادتكم طيه المقايسة المجمعة المعدلة بعد المفاوضة للمشروع المشار إليه عاليه .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقيد مهندس / هانى محمد محمود طه " "

تحرير فى : 2024/12/1



إيماء إلى عقد رقم 2021/624 مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين

من كم 60+000 إلى كم 70+000

طلب اعتماد مقاييسة مجمعة معدلة للمشروع عاليه

السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية)

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه المقاييسة المجمعة المعدلة .

مرسل للاعتماد والتوجيه بما يلزم
ولسيادتكم جزيل الشكر... .

التواقيع /
شركة ابناء بدوى
رئيس مجلس الادارة
وئيس هيئة بدوى
وشركاه
BADAWY

التواقيع /
مدير المشروع

ائمه الى عقد رقم (٦٤٢/٢١/٢٠٢٢) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠٠٠٠) - الى كم (٧٠٠٠٠)
بطول .١كم في كلا الاتجاهين (رئيسى)
شركة أبناء بدوى للمقاولات
مقاييس مجمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة(مسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس والمشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلومتر للزيادة.	٣م	١٨٢,٠٠٠	١٧,٠٠	٣,٩٤,٠٠٠,٠٠
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأرضية للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس والمشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلومتر للزيادة .	٣م	١	٢٠,١٠	٢٠,١٠
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٣م			
	ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم	٣م	٣,٥٠٠,٠	٥٤,٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم	٣م	١٥,٠٠٠,٠	٦٥,٥٠	٩٨٢,٥٠٠,٠٠
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم	٣م	٦٠,٠٠٠,٠	٧٦,٠٠	٤,٥٦٠,٠٠٠,٠٠
3	ومحمل على البند الآتى ١-تحميل ونقل ناتج أعمال الحفر لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-أرنكة الميوال الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريق أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سـم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس والمشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلومتر للزيادة .				

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوى

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

ايناء الى عقد رقم (٦٢٤/٢٠٢٢/٢١) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النترون - العلمين من كم (٦٠+٠٠٠) - الى كم (٧٠+٠٠٠)
بطول ١٠ كم في كلا الاتجاهين (رئيسي)
شركة ابناء بدوى للمقاولات
مقاسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
4	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروط بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفالت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفتنة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية وللنظام وكل ما يلزم لنها العمل. - يتم حساب ٣,٢ جنية للسم الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان.	٢م	٣٠٠,٠٠٠,٠	١٦,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠,٠٠
	علاوة لزيادة سمك الكشط بمقدار ١ سم	٢م	٥٥,٠٠٠,٠	٣,٢٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠
	علاوة لزيادة سمك الكشط بمقدار ٢ سم	٢م	١٠,٠٠٠,٠	٦,٤٠	٦٤,٠٠٠,٠٠
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر الزيادة والنقصان.	٣م	٢٠,٠٠٠,٠	٦٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والخلص منها بالمقاييس العمومية تمهدًا لأعمال الرفع المساحي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠٠,٠٠	٥,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادلة أو مسلحة أو أرصدة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاييس العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم الفتنة شاملة مما جميه بالметр المكعب - يتم احتساب ٠,٨ جنية للكيلو متر الزيادة او النقصان	٣م	١٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام أدوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٠%) ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وبالبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس والمشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة . - يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة - السعر يشمل المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشفرة لمحاجر منطقة وادي النترون	٣م	٢٦٠,٠٠	٩٦,٠٠	٢٤,٩٦٠,٠٠٠,٠٠
8	علاوة مسافة النقل ٧٠ كم	٣م	٥١,٢٣٠	٨١,٦٠	٤,١٨٠,٣٦٨,٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٠ كم	٣م	٢٠٨,٧٧٠	٩,٦٠	٢,٠٠٤,١٩٢,٠٠
	بالمتر المسطح تسوية أتربة الجزء والفتنة شامله اعمال الفرش والتهذيب والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشفر	٢م	٤٨١,٠٠	١٢,٠٠	٥,٧٧٢,٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م/ ابراهيم العناوى

أيام الـ عقد رقم (٢٤/٦٢٤/٢٠٢١) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠+٠٠٠) - إلى كم (٧٠+٠٠٠)

بطول ١كم في كلا الاتجاهين (رئيسي)

شركة أبناء بدوي للمقاولات

مقاييسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
10	توريـد أثـرـة لـلـجزـر والأـمـاـكـنـ التي يـحدـدـهـاـ المـهـنـدـسـ المـشـرـفـ علىـ أنـ لاـ يـتـورـيدـ إـلـاـ بـعـدـ توـسـيـةـ الجـزـرـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ أـعـمـالـ الفـرـشـ وـالـتـهـذـيبـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـملـاتـ طـبـقـاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (الـسـعـرـ يـشـمـلـ الـمـادـ الـمـحـجـرـيـ وـالـقـيـاسـ الـمـتـقـدـمـ الـمـشـرـفـ لـمـاحـاجـرـ مـنـطـقـةـ وـادـيـ النـطـرونـ)	٣م	٣١٥,٠٠	٦٠,٠٠	١٨,٩٠٠,٠٠٠,٠٠
11	بـالـمـتـرـ المـكـعبـ أـعـمـالـ تـورـيدـ وـبـيـانـ تـكـاسـيـ مـنـ الدـبـشـ بـسـمـ ٤٠ـ سـمـ مـنـ الـأـحـجـارـ الصـلـبةـ وـالـسـلـيـمـةـ الـخـالـيـةـ مـنـ الـبـقـعـ وـالـعـرـوقـ الـطـرـيـةـ لـاـ يـقـلـ أـصـلـاعـهـ عـنـ ٤ـ سـمـ بـحـيثـ لـاـ يـقـلـ الـوزـنـ النـوعـيـ عـنـ ٢,٦ـ وـأـلـاـ يـزـيدـ الـمـتـصـاصـ عـنـ ٦ـ وـأـلـاـ يـزـيدـ التـأـكـلـ عـنـ ٤٥ـ وـيـتـمـ استـعـدـالـ الـوـجـهـ الـخـارـجـيـ أـجـنـابـ الـدـبـشـ وـجـعـلـهـاـ قـائـمـةـ الزـواـياـ وـتـكـونـ الـمـوـنـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ مـنـ الـأـسـمـنـتـ وـالـرـمـلـ بـنـسـبـةـ خـلـطـ ٣٠٠ـ كـجـمـ /ـ ٣ـ مـ مـنـ الرـمـلـ الـحـرـشـ النـظـيفـ بـعـدـ الـكـحـلـةـ الـمـعـرـفـةـ بـالـكـحـلـةـ الـخـيـطـيـةـ الـفـاطـسـةـ)ـ وـيـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ الـتـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـملـاتـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـالـمـشـرـفـ.	٣م			
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم			٢٦٢,٠٠	٢٦٢,٠٠
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم			٢٨٦,٠٠	٢٨٦,٠٠
	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم			٣٢٦,٠٠	٣٢٦,٠٠
	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم			٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم			٤٠٦,٠٠	٤٠٦,٠٠
12	بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ أـعـمـالـ تـورـيدـ وـتـرـكـيـبـ بـرـايـخـ مـوـاسـيـرـ سـابـقـةـ التـجـهـيزـ قـطـرـ دـاخـلـيـ ١ـ مـ وـسـمـكـ ٦ـ سـمـ مـنـ الـخـرـسانـةـ الـمـسـلـحةـ بـنـسـبـةـ خـلـطـ ٣٥٠ـ كـجـمـ أـسـمـنـتـ مقـاـوـمـ لـلـكـبـرـيـاتـ ٤٠,٨٤ـ مـ زـلـطـ ٤٤ـ مـ رـمـلـ)ـ يـاـتـخـدـمـ شـبـكـةـ مـنـ حـدـيدـ التـسـلـيـحـ الـمـشـرـفـ عـلـىـ الـمـقاـوـمـةـ رـتـبـةـ ٣٦ـ /ـ ٥٢ـ بمـعـدـلـ ٥١٠ـ مـ مـ مـ لـلـمـتـرـ الطـوـلـ فـيـ اـتـجـاهـ محـورـ الـمـاسـوـرـةـ وـبـمـعـدـلـ ١٦٠٦ـ مـ مـ لـلـمـتـرـ الطـوـلـ فـيـ الـاتـجـاهـ الـعـمـودـيـ مـعـ تـدـعـيمـ نـهـاـيـاتـ الـمـاسـوـرـةـ بـخـوـصـ مـنـ الـحـدـيدـ عـلـىـ عـزـلـ الـوـصـلـاتـ بـالـخـيـشـ الـمـقـطـرـنـ وـيـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ الـتـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـملـاتـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـالـمـشـرـفـ.	م/ط	١,٣٠٧,٠٠	١٣٠٧,٠٠	١,٠
13	بـالـمـتـرـ المـكـعبـ أـعـمـالـ تـورـيدـ وـصـبـ خـرـسانـةـ عـادـيـ لـحـمـاـيـةـ مـوـاسـيـرـ الـبـرـايـخـ طـبـقـاـ لـلـرـسـومـاتـ الـتـنـفـيـذـيـةـ ذاتـ مـحتـوىـ أـسـمـنـتـ ٢٥٠ـ كـجـمـ /ـ ٣ـ مـ أـسـمـنـتـ بـورـتـالـانـدـيـ مـعـ الـدـمـلـ الـمـيـكـانـيـكـ عـلـىـ أـنـ لـاـ تـقـلـ إـجـهـادـ كـسـ الـعـيـنـاتـ عـنـ ٢٠٠ـ كـجـمـ /ـ ٣ـ مـ معـ أـجـراءـ الـإـخـتـيـارـاتـ الـلـازـمـةـ وـيـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـنـاسـبـ الـتـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـفـصـيلـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـملـاتـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـالـمـشـرـفـ.	٣م	١,١٩٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	١,٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م/ ابراهيم الحناوي

إياء إلى عقد رقم (٦٢٤/٢٠٢٢/٢١) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠+٠٠٠) إلى كم (٧٠+٠٠٠)

بطول ١ كم في كلا الاتجاهين (رئيسي)

شركة أبناء بدوى للمقاولات

مقاسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
14	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) (box section) طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٣ وأسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥ كجم/سم٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والأسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس والمشرف</p>	٣م	١,٩٠٥,٠٠	١٩٠,٠٠	
15	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لتنقية تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% ووفدها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملية) ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم زيادة. - السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقرتها المناطق المشفه 	٣م	٤٦,٠٠٤,٠٠٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	١٨٥,٥٠٠,٠
	علاوة مسافة نقل ٣٠ كم	٣م	١٨٥,٥٠٠,٠	١٠,٠٠	١,٨٥٥,٠٠٠,٠٠
16	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨،٠ م٣ سن دولوميت متدرج ٤،٣ م٣ رمل حرش ٢٥٠+٤،٠ م٣ بوتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحشو والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقرتها المناطق المشفه)</p>	٢م	١,٠٠	١٩٥,٠٠	١٩٥,٠٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م/ ابراهيم الحناوي

إيام إلـى عـدـر قـم (٦٢٤/٦٢١) مـشـرـع تـطـبـير وـرـقـع كـفـاءـة طـرـيق وـادـي النـطـرون - العـلـمـنـ منـ كـم (٦٠+٠٠٠) إلـى كـم (٧٠+٠٠٠)

بطـول ١ـكـم فـي كـلا الـاتـجـاهـين (رئيسـيـ)

شـركـة أـنـاء بـدـوي لـلـمـقاـولـات

مقـاسـة مـجـمـعـة (المـعـدـلـة) لـلـمـشـرـع

ال Benson	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفترة	المجموع
17	بالـمـتـرـ المـسـطـحـ اـعـمـالـ توـرـيدـ وـرـشـ طـبـقـةـ تـشـرـيبـ منـ الـبـيـتـوـمـينـ السـائـلـ مـتوـسـطـ التـطاـبـيرـ MCOـ ٣ـ بـعـدـ مـنـ (١,٢ـ)ـ كـجـمـ /ـ ٢ـ تـرـشـ فـوقـ طـبـقـةـ الأـسـاسـ بـعـدـ تـامـ دـمـكـهـ وـتـنـظـيفـهـ جـيدـاـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـلـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ وـالـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـمـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ .	٢م	٤٣٥,٠٠٠,٠	٢٥,٠٠	١٠,٨٧٥,٠٠٠,٠
18	بالـمـتـرـ المـسـطـحـ اـعـمـالـ توـرـيدـ وـرـشـ طـبـقـةـ لـاـصـقـهـ منـ الـبـيـتـوـمـينـ السـائـلـ سـرـعـ التـطاـبـيرـ RC3000ـ بـعـدـ مـنـ (٤,٠ـ)ـ كـجـمـ /ـ ٢ـ تـرـشـ فـوقـ طـبـقـةـ الـإـسـقـلـتـيـةـ بـعـدـ تـامـ دـمـكـهـ وـتـنـظـيفـهـ جـيدـاـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـلـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ وـالـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـمـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ .	٢م	٣٨٩,٠٠٠,٠	٨,٣٥	٣,٢٤٨,١٥٠,٠٠
19	بالـمـتـرـ المـسـطـحـ اـعـمـالـ توـرـيدـ وـرـشـ طـبـقـةـ رـابـطـةـ منـ الـخـرـسانـةـ الـإـسـفـلـتـيـةـ بـسـمـكـ ٧ـ سـمـ بـعـدـ الـدـمـكـ باـسـتـخـادـ اـحـجـارـ صـلـبـةـ نـاتـجـ تـكـسـيرـ الـكـسـارـاتـ وـالـبـيـتـوـمـينـ الـصـلـبـ ٦٠/٦٠ـ وـارـدـةـ شـرـكـةـ الـنـصـرـ بـالـسوـسـيـنـ اوـ ماـ يـمـاثـلـهـ وـالـفـنـهـ تـشـمـلـ اـجـرـاءـ الـتجـارـبـ الـمـعـمـلـيـةـ وـالـحـقـلـيـةـ عـلـىـ الـمـخـلـوطـ وـعـلـىـ الـمـوـادـ مـسـتـخـدـمـةـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـلـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ وـالـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـمـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ . (الـسـعـرـ يـشـمـلـ زـيـادـةـ الـمـادـ الـمـحـجـرـيـةـ وـالـقـيـاسـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ لـمـحـاجـرـ منـطـقـةـ وـادـيـ النـطـرونـ)	٢م	٣٥,٠٠٠,٠	١٥٣,٨٠	٥,٣٨٣,٠٠٠,٠
20	بالـمـتـرـ المـسـطـحـ اـعـمـالـ توـرـيدـ وـرـشـ طـبـقـةـ رـابـطـةـ منـ الـخـرـسانـةـ الـإـسـفـلـتـيـةـ بـسـمـكـ ٦ـ سـمـ بـعـدـ الـدـمـكـ باـسـتـخـادـ اـحـجـارـ صـلـبـةـ نـاتـجـ تـكـسـيرـ الـكـسـارـاتـ وـالـبـيـتـوـمـينـ الـصـلـبـ ٦٠/٧٠ـ وـارـدـةـ شـرـكـةـ الـنـصـرـ بـالـسوـسـيـنـ اوـ ماـ يـمـاثـلـهـ وـالـفـنـهـ تـشـمـلـ اـجـرـاءـ الـتجـارـبـ الـمـعـمـلـيـةـ وـالـحـقـلـيـةـ عـلـىـ الـمـخـلـوطـ وـعـلـىـ الـمـوـادـ مـسـتـخـدـمـةـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـلـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ وـالـنـمـوذـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـتـمـلـاتـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ . (الـسـعـرـ يـشـمـلـ زـيـادـةـ الـمـادـ الـمـحـجـرـيـةـ وـالـقـيـاسـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ لـمـحـاجـرـ منـطـقـةـ وـادـيـ النـطـرونـ وـالـقـيـاسـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ)	٢م	٢٥٥,٠٠٠	١٣٨,٣٠	٣٥,٢٦٦,٥٠٠,٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ ابراهيم الحناوي

م/ محمود يوسف

انماء الى عقد رقم (٦٤٢/٢١/٢٠٢٢) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠+٠٠٠) - الى كم (٧٠+٠٠٠)

بطول ١كم في كل الاتجاهين (رئيسي)

شركة أبناء بدوي للمقاولات

مقاسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البلد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧ واردة شركة الفخر بالسويس او ما يماثلها و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه علي المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقرتها المناطق المشرفه)	٢م	٣٦٠,٠٠	١٣١,٣٠	٤٧,٢٦٨,٠٠٠,٠٠
22	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة الفير جلاس (نيوجوري) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل فرشة من الخرسانة العادية سميكة ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشواير (١٦٠٦) م.ط و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقرتها المناطق المشرفه)	م/ط	٥٨٠,٠	٦٦٣,٠٠	٣٨٤,٥٤٠,٠٠
23	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة الفايبر جلاس (نيوجوري) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل فرشة من الخرسانة العادية سميكة ١٠ سم و عرض ٦٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . السعر يشمل زيادة المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون	م/ط	١,٠	٤٧٨,٠٠	٤٧٨,٠٠
24	بالمتر المسطح تقويف السطح الخرساني الخارجي والحواجز الخرسانية باستخدام موته الساففيتو الابيبيون او ما يماثلها مع اعتماد المادة قبل التوريد من استشاري المشروع و الفئة تشمل توفير المعدات و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٧٠٢,١	٥٠,٠٠	٨٥,١٠٢,٧٥

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م/ ابراهيم الحناوي

أبناء إلى عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٤٢) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمن من كم (٦٠٠٠٠) - إلى كم (٧٠٠٠٠)

بطول ١ كم في كلا الاتجاهين (رئيسى)

شركة أبناء بدوى للمقاولات

مقاسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

العنوان	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة
٢٥	<p>بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العاديه بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورده من احد الخلطات المركزيه المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠ كجم / سم ٢٨ بعد يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانه وقت الرصف عن ٣١ درجه مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي برولين فايبريمعدل ٩٠ جم / م٢ خرسانه . تم عملية الرص باستخدام فينير رصف خرساني حديث الصنع وعلى ان يكون الفينير مجهر لرصف قطاعات عرضيه تصل الى ١٢ مترا في المره الواحدة وتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهيارات المجهزة بالفينير وتم عمارة الهيارات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتم عملية تشطيب سطح الخرسانه عن طريق العمالة المدربه لتشطيب السطح علىوجه الاكميل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني وتم عملية التشطيب والمعالجه دمك البلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكيه لضمان انتظام التصفيح وتجانس رش مادة المعالجه الكيماويه المطابقة للمواصفات للمحافظه على نسبة المياه التصميميه لمخلوط لمنع حدوث شخ شعرية وأيضا الرش بالمياه و تقطيعها بالخشيش الارطب لمدة لاقل عن ١٢ ساعه من وقت الرصف و محمل أيضا على البند جميع الفواصل (التمدد- الانكماش- الطولي و العرضي) - فاصل الانشاء الطولي (مع توريد وتركيب جميع المواد الازمه لربط البلاطات مع بعضها من (حديد - تسليح - مواسير - مواد عازله).</p> <p>وعلى ان يكون حديد تسليح الامثل مدهون بمادة ابيوكسيه عازله او مايشابها للديولز بقطر ٣٢ مم طول ٤٥ سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضيه وحديد الربط في الفواصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميميه تم اعمال فواصل الانكماش العرضيه والطوليه في المسافات لا تزيد عن ٣,٥ مترا للفواصل العرضي و ٤,٥ مترا للفواصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوته حسابية تقيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي سماك ٣ مم وبعمق ٩ سم و توسيع الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . ويتم على الفواصل بمادة حسو الفواصل (الباك رو) ومادة مطاطيه مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع أنواع الفواصل الطوليه والعرضيه طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف</p> <p>-مسافة توريد سن ١ و سن ٢ من المحاجر كم ٢٠٠</p> <p>--السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتى اقرتها المناطق المشرفة.</p> <p>ـسعر الاسمنت السائد ١٥٥ جنية للطن</p>	٢٨	١,٠٠	٧٨٦,٠٠
٢٥-١	<p>العلوه عن توريد سن ١ و سن ٢ لمسافة ٣٥٠ كم ويتم خصم ٣,٠ جنية لكل ١ كم في حالة التوريد لمسافة اقل</p>	٢م	١,٠٠	٤٣,٠٠
٢٦	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل سن متدرج ناتج تكسير الكسارات وذلك لتشكيل مسار السبou او المياه الجوفيه وعمل فلتير للمياه علي الاجناب طبقا للرسومات التصميميه وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنها العمل .</p>	٣م	١	٢٩٠,٠٠
٢٧	<p>بالمتر الطولي اعمال توريد وصب ودهان بردوره من الخرسانة العاديه بابعاد ٢٠ × ٢٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تكون من ٠,٨ - ١,٣ م سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحجبيات عن ١,٥ سم + ٤,٠ - ٣,٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت و يتم صب البردوره على فرشة من الخرسانة العاديه سماك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسبات التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملئ بالفوم المضغوط سماك ١ سم والسعر يشمل التسويف أسفل البردورات و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف</p>	م.ط	١,٠	١٣٠,٠٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م/ ابراهيم الحناوى

انماء الى عقد رقم (٦٤٢/٢١٢٢) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠٠٠٠) - الى كم (٧٠٠٠٠)
 بطول ١كم في كل الاتجاهين (رئيسي)
 شركة ابناء بدوي للمقاولات
 مقايسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
28	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية عين قط من مادة الاكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس 10×10 سم الخابور طول ٥ سم وقطرة عدد القاعدة ١٧ مم وقطرة عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى بتحمل حمل رأسى ٦ طن دون كسر او تغير في الشكل طبقا لاختيار القياسي وحمل ادنى قص للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزود بشريحة عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل 15×75 مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) A ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم / ٢م ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	العدد	١,٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠
29	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس الطلقات بعد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز الخرساني طبقا للرسومات التوضيحية.	العدد	١,٠	٢٤,١٥	٢٤,١٥
30	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية وذلك بالمقطوعية للجمالون والكايبولي طبقا لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة الى اماكن التركيب المحددة والشركة مسؤولة عن سلامة العلامات ونظامتها لا تقل عن تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجدت وتوريدها الى مخازن المنطقة .	العدد	١,٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
31	اعمال توريد قطاعات معدنية (١ beam) واستخدامها كقائم للعلامات المرورية الأرضية وتركيبها بنظام الدق الميكانيكي بالعمق الذي يرتبط بكثافة التربة والبند يشمل أعمال الجلفنة على الساخن طبقا للمواصفات بمعدل ٨٠ ميكرون وكذلك نقل العلامات بالهيئة وتوريد وتركيب كل ما يلزم لاعمال تثبيت العلامة مع عمل رسومات تنفيذية يتم اعتمادها قبل التركيب .	كجم	١,٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠
32	توريد وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفتة تشمل التوريد والتثبيت واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على الاقل سmek ٨٠ ميكرون طبقا لمعايير الاحبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان يقدم المقاول رسومات تنفيذية Shop Drawing لكل نموذج طبقا لارتفاع الرسالة المستخدم ويتم اعتمادها من مكتب استشاري قبل ان يتم اعتمادها من قطاع الكباري .	كجم	١,٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠
33	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج 90° ملتف مصفف سmek ١,٥ مم والجلفنة لاتقل عن ٢٣٥ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنها عمليه التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتة لا تشمل القائم المعدني	العدد	١,٠	١٤٢٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠
34	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائيرية صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصفف سmek ١,٥ مم والجلفنة لاتقل عن ٢٣٥ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنها عمليه التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتة لا تشمل القائم المعدني	العدد	١,٠	١٥٧٥,٠٠	١٥٧٥,٠٠

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوى

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

إياماء إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢١٦٢٤) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠+٠٠٠) - إلى كم (٧٠+٠٠٠)

بطول ١كم في كلا الاتجاهين (رئيسي)

شركة أبناء بدوى للمقاولات

مقاييس مجمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
35	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصيف سmk ١,٥ م و الجلفنة لانتقال عن ٢٣٥ ميكرون و عمل الاختبارات اللازمة وورق عاكسي هندي و ماسي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طasse بقطار ١٥ مم لنها عمليه التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتة لا تشمل القائم المعدني	العدد	١,٠	١٥٧٥,٠٠	١,٥٧٥,٠٠
36	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجرويد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم / م	٢م	١,٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م	٢م	١,٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م	٢م	١,٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠
37	المتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجرويد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات قوة شد ٢٠ لك نيوتن في الاتجاهين Bixial ذات قوة شد ٣٠ لك نيوتن في الاتجاهين Bixial	٢م			
38	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) بسمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والمحاور ١٥ سم ويكون (M4+٨ م بدون دهان) وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبدرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١% والمادة الرابطة ٢٠% والمادة المالية النسبية المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٠	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠
39	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيوتمين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل لنها كاملا طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات والمهندسين المشرف وعلى الشركة المنفذة اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنها العمل لنها كاملا والقياس الهندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٠٠	٥١,٠٠	٥١,٠٠
40	بالطن توريد وتركيب ورصن حديد (٣٧/٥٢) لزوم جميع العناصر الانشائية (لغير اعمال الكباري) والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل لنها كاملا طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	١,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

أياماء إلى عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٤٢) مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين من كم (٦٠+...) إلى كم (٧٠+...)

بطول ١ كم في كلا الاتجاهين (رئيسي)

شركة أبناء بدوي للمقاولات

مقاسة مجتمعة (المعدلة) للمشروع

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	المجموع
41	بالمتر المسطح اعمال تشغيل طبقة اساس باستخدام الاساس التسوية الحديثة على الايزيد سmek الطبوة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨) % من الكثافة المعملية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب تصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة وابتدء بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦٥,٠٠٠,٠	٢٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠,٠٠
42	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس من الاحجار الصبلية المتدريجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس ٤٤% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زاده عن مسافه نقل ١٠٠ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٣م	١٥,٠٠٠,٠	٢٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠
	علاوة مسافة نقل ٣٠ كم	٣م	١٥,٠٠٠,٠	١٢,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠
43	بالمتر الطولي اعمال ازالة الحواجز الخرسانية القائمة ونقلها خارج الموقع الى المقالب العمومية	م.ط	٨,٩٠٠,٠	٢٦,٠	٢٣١,٤٠٠,٠
44	بالمتر الطولي تنفيذ جميع الاعمال المدنية الازمة لتركيب مواسير PVC قطر ٥٥ مم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب الحبل النايلون بسمك ٤ مم على الاقل و الفلة تشمل كل مايلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و متطلبات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٦,٠٠٠,٠	١٠٠,٠	٣,٦٠٠,٠٠٠,٠
45	بالعدد توريد و تركيب اسبيسaris فواصل (٤*٤) حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات و الفلة تشمل كل مايلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و متطلبات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف	العدد	١,٥٠٠,٠	١٢,٠	١٨,٠٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) للاتربة في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاقامة الموحدة	٣م	٢٦٠,٠٠٠,٠	١٣,٠٠	٣,٣٨٠,٠٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) للأساس في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاقامة الموحدة	٣م	١٨٥,٥٠٠,٠	٢٥,٠٠	٤,٦٣٧,٥٠٠,٠
	للأساس في حالة زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% في بنود الاساس والتراب يتم احتساب علاوة قدرها ١ جنيه لكل ١ % طبقاً للاقامة الموحدة	٣م	١٨٥,٥٠٠,٠	٣,٠٠	٥٥٦,٥٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمه الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سmek ٧ سم	٢م	٣٥,٠٠٠,٠	٣,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمه الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سmek ٦ سم	٢م	٢٥٥,٠٠٠,٠	٣,٠٠	٧٦٥,٠٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمه الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للسطحية	٢م	٣٦٠,٠٠٠,٠	٣,٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠,٠
	تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) للرصف الخرساني في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاقامة الموحدة	٢م	١,٠	١٠٢٠	١٠,٠٠
	الاجمالي				٢٤٤,٤٤٦,٣٨٠,٠٠



مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه