

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي مشروع تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع قطار 6 اكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم
في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعه مع خط سكة حديد
الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 0+000 الي الكم 6+000 بطول 6 كم .

تنفيذ مكتب / علي نصار حسن منصور للمقاولات العامة

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مقايسة معدلة رقم (1) بقيمة (19999500)

(تسعة عشر مليون و تسعمائة و تسعة و تسعين و خمسمائة جنيه)

برجاء التفضل بالاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،،

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ





تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة

مقايضة معدلة رقم (١)

م	البند	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	اعمال الازالة والتطهير				
١_١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المباني الخرسانة عادية او مسلحة او ارضفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل حتي ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة والنقصان.	م ^٣		٨٢.٠٠	
٢_١	بالمتر المكعب اعمال ازالة المخلفات بجميع انواعها البناء والرتش والمواد العضوية و....، وتسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة ٥٠٠ م. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده يتم احتساب علاوة ٢ جنيه /م ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	م ^٣		١٧.٠٠	
٣_١	بالمتر المسطح ازالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسبك ١٥ سم والبند يشمل التطهير وازالة الجذور وملئ الحفر والتسوية مع نقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوة ٥,٢٥ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة والنقصان	م ^٢		٦.١٠	
٤_١	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ سم شامل النخيل بارترفاع لا يقل عن ٤ متر طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	العدد		١.٠٠	
١_٤_١	اشجار لا تقل قطرها عن ٣٠ سم			٨.٠٠٠	
١_٤_١ ب	نخيل بارترفاع لا يقل عن ٤ متر			٣.٠٠٠	
٥_١	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. وطبقاً لملحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد		٢,٧٥.٠٠٠	
٢	اعمال الحفر				
١_٢	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارزكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية النودجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده يتم احتساب علاوة ٢ جنيه /م ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	م ^٣		٢٢.٦٠	
٢_٢	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارزكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية النودجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده يتم احتساب علاوة ٢ جنيه /م ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	م ^٣		٢٦.٧٠	

১৭-১১-৮১/৭৫



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٠+٠٠٠ وحتى ٦+٠٠٠ بطول ٦ كم

تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة

مقاييس معدلة رقم (١)

م	البنود	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٥ جنبة للكيلومتر زيادة	م ^٣			
	١- ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم /سم ٢		٦١.٧٠		
	ب- ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم /سم ٢		٧١.٩٠		
	ج- ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم /سم ٢		٨٤.٣٠		
	د- ذات اجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم /سم ٢		٩٨.٩٠		
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ف اترية (A3) شديدة النعومة و تسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و الفئة تشمل توريد اترية مناسبة لفرشها اعلي الاترية الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الفرز. ومحمل علي البند تحميل ونقل الاترية الزلدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنبة عن كل ١ كم زياده. يتم احتساب علاوة ٢ جنبة /م ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.		٢٨.٥٠		
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ف التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشاؤون التي تحددتها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنبة عن كل ١ كم زياده. يتم احتساب علاوة ٢ جنبة /م ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.		٣١.٥٠		

هـ

م/١٨-١٨

١٨/١٨



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ١٠٠٠٠ وحتى ١٠٠٠٠٠ بطول ٦ كم

تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة

مقاييس معدلة رقم (١)

م	البنود	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبة تحمل كاليفورنيا طبقاً للهيئة القومية لسكة احديد مصر) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية ، علي ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة احديد مصر. - مسافة النقل حتى ٢ كم.	٣م	٢٤		
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة.				
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنية علي مسافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي كل ١ %				
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم	٣م			
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة			٩١,٢٠٠	٤,٠٦٧,٥٢٠
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي			٢٩١,٧٢٥	١٢,٠٧٧,٤٣٠
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي			١١,١٣٠	٣,٨٥٤,٥٥٠
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.				
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنية علي مسافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب				
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي كل ١ %				
٣-٣	بالمتر المسطح أعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسماك ٣٠ سم - في حالة سمك الردم او الحفر لا يزيد عن ٢٠ سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والأرض الطبيعية والأعمال تشمل تشغيل التربة مع الدمك الجيد للوصول الي اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل ٥٠ متر طولي لتحديد معايير المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزمه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعه وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥,٠٠٠		
٤-٣	بالطن أعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط ومواصفات و يضاف بالنسبة المقررة والخلطة التصميمية والبند شامل كل ما يلزمه العمل طبقاً لاصول الصناعه وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	بالطن	٢,٣٠٠,٠٠٠		

٩٢ ١١/٣



مشروع أعمال الجسر القرباني والأعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٠.٠٠٠ وحتى ٦٠.٠٠٠ بطول ٦ كم

تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة

مقاييس معدلة رقم (١)

م	البند	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٤	أعمال الخرسانات والعدابات والحماية من أخطار السيول				
١-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨ م ^٣ ، ٣ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٤ م ^٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز ودمك وتثبيت واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٢٠		
	يتم إضافة علوة قدره ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي).				
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨ م ^٣ ، ٣ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٤ م ^٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢,٣٠٠		
٣-٤	بالمتر المكعب توريد خرسانة عادية أسفل القواعد المسلحة للأساسات تتكون من ٨ م ^٣ ، ٣ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٤ م ^٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بروتولاندى عادى على أن يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفلة والأملاح والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستبدال السطح مع الرش والدمك أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية طبقاً للرسومات المعتمدة على أن تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والتنفيذ مما جميعة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٥٥٠		
٤-٤	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ السعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢,٨٩٠		
٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي كالاتي (رتبه ١٤) تسليح مزدوج من انتاج شركة سيجورت او ما يمثلها من الخرسانة المسلحة بأجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢ بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨ م ^٣ زلط + ٤ م ^٣ رمل) مع تدعيم نهايات الماسورة بخص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع ازالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي مسورة يحدث لها شروخ او كسور مع تقديم نوتة حسابية وملحق مواصفاتها والفئة شاملة أعمال الحفر حتي منسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جميعة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	م.ط			
	أ. قطر ١ متر			٥,٠١٩.٣٠	
	ب. قطر ١,٥ متر			٩,٩٣٤.٢٠	
	ج. قطر ٢ متر			١٥,١٠٩.٦٠	
	د. قطر ٢,٥ متر			٢٠,٥٤٥.٥٠	
٦-٤	بالطن توريد حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جميعة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	الطن		٤٥,٠٠٠.٠٠	

١٣٨٥٠٠٠٠



مشروع أعمال الجسر القرباني والأعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٠+٠٠٠ وحتى ٦+٠٠٠ بطول ٦ كم

تنفيذ: شركة على نصار للمقاولات العامة

مقايضة معدلة رقم (١)

م	البنود	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
٧_٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تتحمل ضغط ٦ بار والفئة تشمل توريد جميع الأكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول والمواد اللاصقة ودفع الكارنتات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٥٠٠		
	٤ بوصة		٤٢٥٠٠		
	٦ بوصة				
٥	أعمال طبقات الأساس للسكة الحديد				
١_٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة أساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد واقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٥٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٨٠ % ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٢٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % والفئة تشمل اعمال القرد الخلط الجيد وازافة المياه المطلوبه للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذى يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميميه والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف انواعها للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقاً لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٢٨٠		
	-مسافة النقل ٢٠ كم				
	-السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر				
	-القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشارى العام للمشروع لكل ٥٠ متر طولي				
	يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .				
٦	أعمال الطرق				
١_٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم وريشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٢١٤٠٠٠		
	-مسافة النقل ٢٠ كم				
	- يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .				
	-السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.				
٢_٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وريش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٣٠٩٠		
٣_٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١٦٤٠٠٠		

١٣/٥/٢٠٢٠



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٠+٠٠٠ وحتى ٦+٠٠٠ بطول ٦ كم

تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة

مقاييس معدلة رقم (١)

م	البند	الوحدة	الفترة	الكمية	الإجمالي
٤_٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٠٦٠		
٥_٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدعك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٥٩.٠٠		
اجمالى قيمة الاعمال (بالجنيه)					١٩,٩٩٩,٥٠٠

- * بنود سيتم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البتومين (٢٠٢٣/٢/٦) وزيادة السولار (٢٠٢٣/٥/٤)
- * تم وضع الاسعار على بنود سيتم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٣ وومذكرة العرض زيادة السولار (٢٠٢٣/٥/٢٠) والسوق وقت المفاوضة
- * في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للاسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازن طبقاً للامح الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة في حالة تقديم الشركة الايصالات الدالة على ذلك .
- * مسافات النقل بالمحاضر طبقاً لافادة المنطقة المشرفة على التنفيذ .
- * في حالة زيادة او خفض اسعار المواد (البيتومين ومشتقاته - الحديد - الاسمنت - سولار) يتم اضافة او خفض قيمة الزيادة او النقصان طبقاً لمعاملات تأثير المادة على البند .
- * بنود طبقاً لآخر تغير في السولار يعتبر الاساس شهر مايو ٢٠٢٣
- * تكون مدة التنفيذ ٨ اشهر

الشركة المنفذة

مهندس / احمد حجازى

التوقيع /

الاستشاري العام

مهندس / احمد محمود

التوقيع /

مدير عام المشروعات طرق

مهندس / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

التوقيع /

بمعد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / انصر محمد نصر طبيع

التوقيع /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR LAND TRANSPORT
AND LAND TRANSPORT INFRASTRUCTURE

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
(المنطقة الأولى - المركزية)
إشراف

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متتماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مدير عام صيانة الطرق

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الأولى

مهندس /

" نصر طيخ "

مهندس /

" منال السيد عمر "

مهندس /

" صمام بدر الدين ابراهيم "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" محسن محمد زهران "



رئيس الإدارة المركزية

للشؤون الفنية والإدارية

مهندس /

" أبو بكر أحمد "

مكتبة علي نصار حسن
للمستشارات العامة
بض: ٢١٠ - ٨١٤ - ٣٩٠ س ت: ٦٧٥٦
٦ أكتوبر - رمانة - شمال سيناء

ملاحظات عامة
على المقاول التوقيع والتمسك على هذا
للمستشارات العامة
بض: ٢١٠ - ٨١٤ - ٣٩٠ س ت: ٦٧٥٦
٦ أكتوبر - رمانة - شمال سيناء

٢٠٢٣

٢٠٢٣

شمارل الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من
خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد
الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع
خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء
الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ملحوظة عامة :-
تعتبر كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط
الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه وعند وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للمستندات
الحاكمة للتعاقد طبقا للتسلسل الآتي :
١- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
٢- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .
وفي حالة وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للبنود عاليه بالترتيب



مستند رقم ٦٧٥٦
تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠
بني سلامة - ٢٩٠
٦ أكتوبر

على حالة

بیت: ۲۱۰، ۸۱۴، ۲۹۰، ۲۷۵۶
کتابخانه عمومی - شمالی - سنجان



المسار الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من
تقارن مع سكة حديد مشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد
التراسات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركبة)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أعمال الحفر						
١	٣١٠٦٠٠ م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التفصيلية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقابل العمومي او نقل التربة الصالحه الزائدة الى المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة - يتم احتساب علاوه ٢ جنيه /م^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل. (فقط عشرة الاف وستمائة متر مكعب لا غير)		٧٠	٢٦	١٠٠٣
أعمال الردم						
٢		- بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعات والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر - مسافة النقل حتى ٢ كم. - يتم تشغيل القرمه - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع القرمه - باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم - في حال وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه علي مسافة ١٢ كم في المندق وعند التفرع في طول المندق يتم احتسابها نسبة وتناسب - يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة .				

مكتبة علي نصار حسن
للمقاولات العامة
بض: ٢١٠ - ٨١٤ - ٢٩٠
٦ أكتوبر - رمانة - شمال سيناء

في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٩٩ - بين سلامة / بطول ٦ كم في المسافة من
تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطع مع خط سكة حديد
البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركبة)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش	جنيه
		- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على كل ١ % - يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .		
	٣٧٦٥٠	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء القرمة (فقط سبعة الاف وستمئة وخمسون متر مكعب لا غير)	٦١	٢٤
	٣١٧٠١٦٤	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي (فقط مائة وسبعون ألف ومائة واربع وستون متر مكعب لا غير)	٦٠	٤١
	٣٢٥٢٣٠٠	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي (فقط ثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة متر مكعب لا غير)	-	٣٥

الاجمالي (١٩٩٩ / ١٠ / ١٩)

فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة و تسعون
و خمسمائة حيقاً لا غير

على سلامة على

مكتب علي نصار حسن
للمقاولات العامة
بض : ٢١٠ - ٨١٤ - ٣٩٠
٦٧٥٦ : سرق :
١٦ أكتوبر - رمانة - شمال سينا



Page 1 of 19

عمل الجسر القرائي لخط سكة حديد (١ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواديات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T ٨٨
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T ٨٩
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T ١٩١
- Sand Equivalent Test	T ١٧٦
- Moisture Density Relations of Soils using a ١٠-pound Hammer and ١٨- inch Drop	T ١٨٠
- California Bearing Ratio (CBR)	T ١٩٣

AGGREGATES

AASHTO/
ASTM

- Mechanical Analysis of Aggregates	T ٨٨
- Unit Weight of Aggregate	T ١٩
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T ٢١
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T ٨٤
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T ٨٥
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T ٩٦
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T ١١٢

Page ٢ of ١٥

مكتب علي نصار حسن
للمقاولات العامة
ب.ش. ٢١٠ - ٨١٤ - ٣٩٠ ب.ت. ٦٧٥٦
٦ أكتوبر - رملة - شمال سيناء

اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (١ أكتوبر - بني سلامة) بطول ١٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواديات البحرية عند الميناء الجديد في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
(إشراف) المنطقة الأولى - المركزية)

CONCRETE

AASHTO/
ASTM

- | | | |
|---|--|-------|
| - | Compressive Strength of Molded Concrete Cubes | ES 11 |
| - | Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field | T 11 |
| - | Quantity of Water to be used in Concrete | T 11 |
| - | Slump of Portland cement Concrete | T 11 |
| - | Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory | T 11 |

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

**AASHTO/
ASTM**

- | | |
|---|-------|
| - Sampling Bituminous Materials | T 40 |
| - Extraction | T 116 |
| - Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures | T 117 |
| - Kinematic Viscosity | T 201 |
| - Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test) | T 118 |
| - Sampling Bituminous Paving Mixtures | T 119 |
| - Bituminous Mixing Plant Inspection | C 119 |
| - Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures | T 182 |

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس والالتزمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بآية جهة حكومية تحددتها الهيئة أو أية جهة أخرى مسئلة متخصصة ومعتمدة تحددتها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٥ عامًا في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين

مع عدم السماح ببدء العمل في أى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لأجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبيت عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتصفاً بتفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس علي ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين و المولار و حديد

التسليح والإمداد

قائمة الأسلحة والذخائر
التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة
لجبهة التحرير الوطنية في الجزائر
في الفترة من 1960 إلى 1970

السلطة الجزائرية للدراسات والبحوث
السياسية والاجتماعية والاقتصادية

الطبعة الأولى: 1971

عدد الصفحات: 100

رقم التسجيل: 1000

المصدر: المكتبة الوطنية بـ الجزائر

ثانياً : متطلبات الإنشاء

Page 2 of 10

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / لاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
(المنطقة الأولى - المركزية)
(إشراف)

منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكد على إرتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) أفراد بالبنات المبينة:-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)

مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك..

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.


د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس للوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس

ويوافقته



Page 1 of 10

أعمال الجسر القوسي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦,٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشميل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر إلى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام . عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخضع التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطه الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات العملية ، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المعتمدة.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.


ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

م. سلامة



اعمال الجسر النرابى لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦.٧ كم فى المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشنيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواديات انحرية عند الميناء الجافى فى المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء فى العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة).

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الاراضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة فى الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أى تأخير أو مضايقة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس


يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشتملة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع للتأثير السلبى للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكى الاراضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.



احتمال لجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦.٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشير / الاتحاد عند قرية بني سلامة على تقاطعه مع خط سكة حديد النواحي البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متحركة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (أو مقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.



د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكبلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيافته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية -) وكذا أماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لأراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخطة السلامة و الامن الصناعى.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .



يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذي يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
- بيان بالمعدات وفريق العمل .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالى .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال .

Page 10 of 10



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦.٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشيتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

علي ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .
وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه علي ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة علي المشروع .

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً ويحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الديجيتال (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة علي المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أيأ من هذه الصور والمستندات إلى أيأ من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.


خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشكلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد

Page 11 of 10

مستخلص علي فهد حسن
للمقاولات العامة
ب. ق. ٢٩٠٠٨١٤ س. ت. ٦٧٥٦
٦ أكتوبر - دمنات - شمال سيناء



أعمال الجسر القرائي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

تتأثر أو يتغير حالياً من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملانمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وإعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار


هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفتات المقدمة بالعرض المالي لبنود الأعمال الموصفة بقاتمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها واللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكتب الموقع لممثلي الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس وإعتماد المالك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:


- إختيارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبتود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٨) شهور ، وتسرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تاسعاً :- التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الاضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.



اعمال الجسر القروي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشكيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها



نوع البند	نوع المعدة	العدد
مجمع الخلطات (ان وجد)	محطة خلط خرسانته مركزيه أوتوماتيكية سعة لا تقل عن طن / ساعه جديده أوبحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات علي ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحديث المعايير كل ستة اشهر	١
	مغسله مواد	١
	مبرد مياه خلط	٢
	معمل خرسانه	١
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمى الطريق (حسب المشروع)	ماكينة إناره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
أعمال الأتربة (ان وجد)	مهمات وادوات خطه السلامة المروريه طبقا للخطة المعتمدة من المهندس	
	رافع أتربه لودر	٢
	موزعات مياه (تلك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	٢
	جريد	٢
أعمال الأساس (ان وجد)	هراس ترية	٢
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازه	٨
	لودر	٢
	عربة قلاب	٨
	تلك مياه	٢
	جريد مزود بحساس ليزر جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد أوبحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعى مزود بمكثسة	٢
	ضاغط هواء	٢

• علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .

التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

Handwritten signature



احمل الجسر القريب لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ١٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم صفر الى الكم ٦ بطول ٦ كم
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيًا من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمني وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه



(الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

العدد	الوصف	العدد
١	مدير التنفيذ	١
٢	مدير المكتب الفني	١
٣	مدير ضبط الجودة	١
٤	مدير السلامة الوقائية	١
٥	مهندس تنفيذ	١
٦	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١
٧	مراقب تنفيذ / فني مواد	٢
٨	حاسب كميات	١
٩	فني سلامة مرورية	٢
١٠	مصاح	٢
		٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.





مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ اكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم
تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة فى المسافة من كم ٠+٠٠٠ وحتى ٦+٠٠٠ بطول ٦ كم
بيان باجمالى الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

انه في يوم الاحد الموافق : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- ١- م/ اسماء علي مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- ٢- م/ احمد لطفي عن شاكى جروب (الاستشاري العام للسكة الحديد)
- ٣- م/ مختار احمد عبدالعال عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)
- ٤- م/ خالد بدر عن مكتب د. حسن مهدي (استشاري الهيئة)
- ٥- م/ احمد شحاتة مهندس الشركة المنفذة

م	البيان	الوحدة	السابق	الحالي	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اذنيه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصويه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعرا لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم	م ^٣	٠,٠٠	٠	٠
	(علي الاتقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة		٠,٠٠	٢٥,٥٧٦,٩٧	٢٥,٥٧٦,٩٧
	(علي الاتقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي		٠,٠٠	٧٧,٢١٢,١٥	٧٧,٢١٢,١٥
	(علي الاتقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي		٠,٠٠	٢٥,٨٠٠	٢٥,٨٠٠
	يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنيه لكل كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .		٠,٠٠	٠	٠
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه علي مسافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب		٠,٠٠	٠	٠
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة .		٠,٠٠	٠	٠
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه علي كل ١ %		٠,٠٠	٠	٠

التوقيع :

اللجنة :

٥- م/ احمد شحاتة

٤- م/ خالد بدر

٣- م/ مختار احمد عبدالعال

٢- م/ احمد لطفي

١- م/ اسماء علي

١٣- م/ احمد شحاتة
١٣- م/ احمد شحاتة
١٣- م/ احمد شحاتة
١٣- م/ احمد شحاتة



اعتماد كميات مستخلص جارى (1)

التاريخ : 24/12/2023

مشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة (حديد 6 أكتوبر / بنى سلامه) بطول 67 كم في
المسافة من كم 0+000 وحتى كم 6+000 بطول 6 كم
اعتماد حصر قطاع شركة على نصار في المسافة كم (00+000 الى 06+000)

البند	حفر	ردم	ملاحظات
اعمال ردم (0 to -0.50)	0	25,576.97	
اعمال ردم (-0.5 to -2)	0	77,212.15	
اعمال ردم (-2 to NGL)	0	29,743.70	
إحلال ردم	0	20,036.83	تشغيل الأرض الطبيعية
إحلال ردم طلب فحص رقم (176)	8557.04		
إحلال حفر طلب فحص رقم (176)		6,502.51	

ملاحظات :

لم يتم اعتماد اللوحات التصميمية
اعمال حصر الردم وا لإحلال طبقا لطلبات الفحص وشبكة جارى (218)
اعمال حصر الحفر طبقا لشبكة جارى (218)
لم يتم ارنكة الميول طبقا للقطاع العرضى في الحفر والردم

المرفقات :



طلب فحص رقم (218) شبكة جارى 1
القطاعات العرضية
طلبات فحص الردم والحفر والإحلال

استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع / مختار احمد عبد العال

استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المكتب الفنى / شريف ابراهيم

الشركة المنفذة

مهندس الشركة / احمد شحاته





محضر معاينة وقياس مسافة من محجرات تربية

مشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 اكتوبر / بنى سلامة بطول 67 كم

في المسافة من الكم (0+000) الى الكم (6+000)

تنفيذ: شركة علي نصار للمقاولات العامة و التوريدات


انه في يوم الاحد الموافق : 2023/10/02 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م/ اسماء علي (مدير المشروع) (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- 2- م/ احمد لطفي بكري (عن مكتب شاكر جروب) (الاستشاري عام للسكة الحديد)
- 3- م/ عصام الدين سيد محمد (عن مكتب د. حسن مهدي) (استشاري الهيئة)
- 4- م/ مختار احمد عبد العال (عن مكتب الدولية للمساحة و الخرائط) (استشاري المساحة)
- 5- م/ احمد الرخاوي (مهندس الشركة المنفذة)

وبعد زيارة و معاينة محجر القوات الجوية الذي يقع بجوار الدائري الاقليمي اتجاه الواحات داخل ارض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر باحداثيات (E: 574977.019 & N: 802612.237) و الذي تم اعتماده للتوريد بالمشروع طبقا للاختبارات التي تمت بجامعة القاهرة علي العينات المأخوذة من المحجر عاليه و جاءت مطابقة لمواصفات المشروع " مرفق اختبارات اعتماد تربة المحجر " و بقياس المسافة بين المحجر عاليه و منتصف القطاع هي (42) كم طبقا للمسار (مدق من المحجر حتي الاقليمي - الدائري الاقليمي - طريق الواحات - مدق داخلي حتي منتصف القطاع بطول 4 كم) و عليه لا مانع من التوريد من المحجر عاليه و اقلل المحضر علي ذلك و تم الاعتماد و التوقيع

التوقيع :-

اللجنة :-



1- م/ (اسماء علي)

2- م/ احمد لطفي

3- م/ عصام الدين سيد محمد

4- م/ مختار احمد عبد العال

5- م/ احمد الرخاوي

احمد لطفي
على انه تم مراجعة هذه الحسابات
يوم السبت 18/11/2023

6- م/ احمد الرخاوي
على انه تم مراجعة هذه الحسابات
يوم السبت 18/11/2023



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والممرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات
شاكرون	شاكرون جروب
الشركة الدولية	مكتب أ.د. حسن مهدي
تاريخ	٢٠٢٣/٧/١٢
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكرون جروب الشركة الدولية مكتب أ.د. حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ محمد موسى (مندوب عن مكتب أ.د. حسن مهدي)
تاريخ الحضر	٢٠٢٣/٧/١٢
بيان العينات	- عدد ٤ عينات تربة من الأرض الطبيعية، مرقمة ومدون عليها بيانها كالتالي: - عينات ١: المحطة ٠+٥٢٠، N= 790024.0220°، E= 580368.9814° - عينات ٢: المحطة ١+٦٢٠، N= 791022.1350°، E= 579972.1665° - عينات ٣: المحطة ٢+٦٨٠، N= 792048.5386°، E= 579707.4107° - عينات ٤: المحطة ٣+٧٠٠، N= 793035.5003°، E= 579450.0132° - عينات ٥: عينة محجر كم ١٤
الاختبارات المطلوبة	
- التحليل المتخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (ط ١٠٢) - التحليل كيميائي للمواد الرقيقة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في - المواد الصلبة (ط ١٠٣) - تحديد حد السيولة باستخدام جهاز كترجرالد (ط ٣)	- تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤) - تصنيف التربة طبقاً للأشتو - دمك التربة المعدل "بروكور المعدل" (ط ٦-١) - نسبة تحمل كاليفورنيا (ط ٩)

رقم مرجعي	٢٠٢٣/٥٢١	تاريخ الاصدار	٢٠٢٣/٧/٢٦	عدد الصفحات	٥
ملاحظة: مودة بمعرفة المعمل والمعمل ليس عليه أدلي مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. ملاحظة: النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. بشرطنا في حال وجود ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٦٦١١ أو البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥ / ١





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف - عينات "من ١ الى ٤"

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل	
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣	عينة ٤
التحليل النسخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (نسبة الماء %):				
١٠,٥		١٠٠	١٠٠	
١		٩٩	٩٩	
٤/٣	١٠٠	٩٨	٩٧	١٠٠
٢/١	٩٨	٩٦	٩٦	٩٨
٨/٣	٩٦	٩٤	٩٣	٩٧
رقم ٤	٨٤	٨٣	٧٩	٩٠
رقم ١٠	٥٦	٧٠	٥٤	٦٧
رقم ٤٠	٢٧	٣٧	٢٣	٣٠
رقم ٢٠٠	١٥,٣	٨,٨	١٥,٦	١٣,٢
تحديد حد السيولة:				
- حد السيولة (%)	٣٠	١٧	٣٠	٢٧
حد اللدونة ومجال اللدونة:				
- حد اللدونة (%)	٢٣	١٥	٢٢	٢٢
- مجال اللدونة (%)	٧	٢	٨	٥
تصنيف التربة طبقاً للأشع	A-2-4	A-1-b	A-2-4	A-1-b



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥/٢





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٢): بروتوكور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا - عينات من ١ الى ٤

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣	عينة ٤
إختبار بروتوكور المعدل:				
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٦١	٢,٠٤٢	٢,٠٦٣	٢,٠٣٩
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٧,٣	٧,٥	٦,٧	٧,٦
تحمل كاليفورنيا (CBR):				
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٤٣	٤١	٤٥	٣٣
- الانضغاط (%)	١,٣	١,٢	١,٣	١,٢



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥/٣






معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٣): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف - عينة ٥

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦.٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ٥
التحليل المتخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (نسبة الماء %):	
١٠.٥	١٠٠
١	٩٩
٤/٣	٩٧
٢/١	٩٥
٨/٣	٨٥
رقم ٤	٦٠
رقم ١٠	٣٠
رقم ٤٠	١٠.٦
رقم ٢٠٠	
تحديد حد السيولة:	
- حد السيولة (%)	٢٤
حد اللدونة ومجال اللدونة:	
- حد اللدونة (%)	١٩
- مجال اللدونة (%)	٥
تصنيف التربة طبقاً للأشتو	A-1-b



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥/٤



821-2023



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٤): بروتوكول المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا - عينة ٥

مشروع	إنشاء جسر لرابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د. حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ٥
إختبار بروتوكول المعدل:	
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٧١
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٦,٣
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):	
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٥٤
- الانقفاخ (%)	٠,٢



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥/٥



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel: 35678423 - Fax: 35723486 Zip code: 12316

جامعة القاهرة - كلية الهندسة
معمل الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقم البريدي ١٢٣١٦
تليفون: ٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦

El dawia
for Surveying & Maps

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي
مستشفى الطرق والمطارات والحدود



السيد / مدير معمل الطرق بجامعة القاهرة

مرفق لمساعدتكم في (4) عينة تربة من الارض الطبيعية و عدد (1) عينة محجر

عينة رقم (1) عينة تربة من الارض الطبيعية في المحطة (0+520)

عينة رآ (2) حبيبات من الأرض الطبيعية في المحطة (1+620)

عينة رقم (3) عينة تربة من الارض الطبيعية في المحطة (2+680)

عينة رقم (4) حجارة كريمة من الارض الطبيعية في المنطقة (3+700)

عينة رقم (5) عينة محجر كم ١٤

نرجو التفضل بطلب صلاحية كاملة لمعرفة مدى استخدامها في انشاء الجسر من عدمه

الاختبارات المطلوبة:

- 1- اختبار تصنيف التربة طبقا لـ AASHTO
- 2- اختبار نسبة كاليفورنيا CBR
- 3- اختبار بروكتور المعدل
- 4- اختبار التماسك المباشر
- 5- اختبار حد السيولة و اللدونة

وتتحمل الشركة المنفذة مصاريف الاختبارات و استلام التقارير
ولكم خالص الشكر والتقدير ،،،،،

الهيئة العامة
للطرق والكباري

**استشاري الهيئة العامة
للطرق والكباري**

شركة علي نصر
للمقاولات العامة

مهندس الجودة /

مهندس /

مهندس /

مهندس المساحة /

٢٠٠٠
 ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠

[Faint, illegible handwritten notes]

Figure 1 is a line graph showing the variation of the normalized vertical displacement of the top of the column, W/W_0 , versus the normalized horizontal displacement of the top of the column, U/W_0 . The y-axis ranges from 188 to 212, and the x-axis ranges from -12.22 to 8.12. The curve shows a peak around $U/W_0 = -6.21$ and a dip around $U/W_0 = 6.21$.

14/10/1978
15/10/1978
16/10/1978
17/10/1978
18/10/1978
19/10/1978
20/10/1978
21/10/1978
22/10/1978
23/10/1978
24/10/1978
25/10/1978
26/10/1978
27/10/1978
28/10/1978
29/10/1978
30/10/1978
31/10/1978
1/11/1978
2/11/1978
3/11/1978
4/11/1978
5/11/1978
6/11/1978
7/11/1978
8/11/1978
9/11/1978
10/11/1978
11/11/1978
12/11/1978
13/11/1978
14/11/1978
15/11/1978
16/11/1978
17/11/1978
18/11/1978
19/11/1978
20/11/1978
21/11/1978
22/11/1978
23/11/1978
24/11/1978
25/11/1978
26/11/1978
27/11/1978
28/11/1978
29/11/1978
30/11/1978
1/12/1978
2/12/1978
3/12/1978
4/12/1978
5/12/1978
6/12/1978
7/12/1978
8/12/1978
9/12/1978
10/12/1978
11/12/1978
12/12/1978
13/12/1978
14/12/1978
15/12/1978
16/12/1978
17/12/1978
18/12/1978
19/12/1978
20/12/1978
21/12/1978
22/12/1978
23/12/1978
24/12/1978
25/12/1978
26/12/1978
27/12/1978
28/12/1978
29/12/1978
30/12/1978
31/12/1978
1/1/1979
2/1/1979
3/1/1979
4/1/1979
5/1/1979
6/1/1979
7/1/1979
8/1/1979
9/1/1979
10/1/1979
11/1/1979
12/1/1979
13/1/1979
14/1/1979
15/1/1979
16/1/1979
17/1/1979
18/1/1979
19/1/1979
20/1/1979
21/1/1979
22/1/1979
23/1/1979
24/1/1979
25/1/1979
26/1/1979
27/1/1979
28/1/1979
29/1/1979
30/1/1979
31/1/1979
1/2/1979
2/2/1979
3/2/1979
4/2/1979
5/2/1979
6/2/1979
7/2/1979
8/2/1979
9/2/1979
10/2/1979
11/2/1979
12/2/1979
13/2/1979
14/2/1979
15/2/1979
16/2/1979
17/2/1979
18/2/1979
19/2/1979
20/2/1979
21/2/1979
22/2/1979
23/2/1979
24/2/1979
25/2/1979
26/2/1979
27/2/1979
28/2/1979
29/2/1979
30/2/1979
31/2/1979
1/3/1979
2/3/1979
3/3/1979
4/3/1979
5/3/1979
6/3/1979
7/3/1979
8/3/1979
9/3/1979
10/3/1979
11/3/1979
12/3/1979
13/3/1979
14/3/1979
15/3/1979
16/3/1979
17/3/1979
18/3/1979
19/3/1979
20/3/1979
21/3/1979
22/3/1979
23/3/1979
24/3/1979
25/3/1979
26/3/1979
27/3/1979
28/3/1979
29/3/1979
30/3/1979
31/3/1979
1/4/1979
2/4/1979
3/4/1979
4/4/1979
5/4/1979
6/4/1979
7/4/1979
8/4/1979
9/4/1979
10/4/1979
11/4/1979
12/4/1979
13/4/1979
14/4/1979
15/4/1979
16/4/1979
17/4/1979
18/4/1979
19/4/1979
20/4/1979
21/4/1979
22/4/1979
23/4/1979
24/4/1979
25/4/1979
26/4/1979
27/4/1979
28/4/1979
29/4/1979
30/4/1979
31/4/1979
1/5/1979
2/5/1979
3/5/1979
4/5/1979
5/5/1979
6/5/1979
7/5/1979
8/5/1979
9/5/1979
10/5/1979
11/5/1979
12/5/1979
13/5/1979
14/5/1979
15/5/1979
16/5/1979
17/5/1979
18/5/1979
19/5/1979
20/5/1979
21/5/1979
22/5/1979
23/5/1979
24/5/1979
25/5/1979
26/5/1979
27/5/1979
28/5/1979
29/5/1979
30/5/1979
31/5/1979
1/6/1979
2/6/1979
3/6/1979
4/6/1979
5/6/1979
6/6/1979
7/6/1979
8/6/1979
9/6/1979
10/6/1979
11/6/1979
12/6/1979
13/6/1979
14/6/1979
15/6/1979
16/6/1979
17/6/1979
18/6/1979
19/6/1979
20/6/1979
21/6/1979
22/6/1979
23/6/1979
24/6/1979
25/6/1979
26/6/1979
27/6/1979
28/6/1979
29/6/1979
30/6/1979
31/6/1979
1/7/1979
2/7/1979
3/7/1979
4/7/1979
5/7/1979
6/7/1979
7/7/1979
8/7/1979
9/7/1979
10/7/1979
11/7/1979
12/7/1979
13/7/1979
14/7/1979
15/7/1979
16/7/1979
17/7/1979
18/7/1979
19/7/1979
20/7/1979
21/7/1979
22/7/1979
23/7/1979
24/7/1979
25/7/1979
26/7/1979
27/7/1979
28/7/1979
29/7/1979
30/7/1979
31/7/1979
1/8/1979
2/8/1979
3/8/1979
4/8/1979
5/8/1979
6/8/1979
7/8/1979
8/8/1979
9/8/1979
10/8/1979
11/8/1979
12/8/1979
13/8/1979
14/8/1979
15/8/1979
16/8/1979
17/8/1979
18/8/1979
19/8/1979
20/8/1979
21/8/1979
22/8/1979
23/8/1979
24/8/1979
25/8/1979
26/8/1979
27/8/1979
28/8/1979
29/8/1979
30/8/1979
31/8/1979
1/9/1979
2/9/1979
3/9/1979
4/9/1979
5/9/1979
6/9/1979
7/9/1979
8/9/1979
9/9/1979
10/9/1979
11/9/1979
12/9/1979
13/9/1979
14/9/1979
15/9/1979
16/9/1979
17/9/1979
18/9/1979
19/9/1979
20/9/1979
21/9/1979
22/9/1979
23/9/1979
24/9/1979
25/9/1979
26/9/1979
27/9/1979
28/9/1979
29/9/1979
30/9/1979
31/9/1979
1/10/1979
2/10/1979
3/10/1979
4/10/1979
5/10/1979
6/10/1979
7/10/1979
8/10/1979
9/10/1979
10/10/1979
11/10/1979
12/10/1979
13/10/1979
14/10/1979
15/10/1979
16/10

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

مكتب التولية العامة والخرائط
EL DANIA FOR SURVEYING & MAPS
مكتب التولية العامة والخرائط

Figure 1 is a line graph showing the variation of the vertical component of the magnetic field (B_z) in Gauss versus the distance (x) in cm. The y-axis ranges from 188 to 212 Gauss, and the x-axis ranges from -12.76 to 12.06 cm. The curve is relatively flat around 204 Gauss, with a slight dip to approximately 202 Gauss between $x = -9.26$ and $x = 9.26$ cm.

Legend:	
	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Unfast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE



الهيئة العامة
لتنظيم شؤون النقل
القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٥
مصر العربية



الهيئة العامة
لتنظيم شؤون النقل
القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٥
مصر العربية

MAIN CONTRACTOR: 

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Mimani City, Cairo Ring Road, (Ring No. 2015 to 2076)
Tel: (202) 2523 4200 / 190 Kaysa Fax: (202) 2522 4218
WWW.shakergroup.com


ESM
El dawlia
for: Surveying & Maps.

مكتب الأستاذ الدكتور / هاشم مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 1	


ALMANASHY Sec.(0+280.00)



ALMANASHY Sec.(0+300.00)



ALMANASHY Sec.(0+320.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Original Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:
EGYPTIAN RAILWAYS

MAIN CONTRACTOR:
EL DAWLIA FOR SURVEYING & MAPS


GENERAL CONSULTANT:
SHAKER CONSULTANCY GROUP
www.shakergroup.com

SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 2
-----------------	--------------------


ALMANASHY Sec.(0+340.00)



ALMANASHY Sec.(0+360.00)



ALMANASHY Sec.(0+380.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:


GENERAL CONSULTANT:
SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Nasr City, Cairo Ring Road, Bldg No: 22/5 To 20/7B
Tel: (202) 2820 4550 (40 lines) Fax: (202) 2820 4550
WWW.shakergroup.com



SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 3
-----------------	--------------------

مكتب الدولة للمساحة والخرائط
EL DAWLIA FOR SURVEYING & MAPS
مهندس / محمد فهمي السيد


ALMANASHY

Sec.(0+400.00)




ALMANASHY

Sec.(0+420.00)



ALMANASHY

Sec.(0+440.00)



EL DAWLIA FOR SURVEYING & MAPS
مكتب المساحة والمساحة والخرائط
مكتب المساحة والمساحة والخرائط

مكتب المساحة والمساحة والخرائط
مكتب المساحة والمساحة والخرائط

Notes:
SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

Sub Ballast Depth	
Sub Grade Layer	
Out Road	
FT Hatch	
Flagged Area	
Future Avenue Level	

REV	ISSUED BY	DATE	ISSUED FOR	DATE	APPROVED BY
00					

OWNER:


MAIN CONTRACTOR:

GENERAL CONSULTANT:


SHAKER CONSULTANCY GROUP
www.shakergroup.com
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

SHEET NAME: preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project
DWG SCALE: 1:250
PHASE:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
SHEET NUMBER: 4


ALMANASHY Sec.(0+460.00)



ALMANASHY Sec.(0+480.00)



ALMANASHY Sec.(0+500.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00	ISSUED BY	APPROVED BY
REV	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 5	

ALMANASHY
Sec.(0+520.00)




Material(s) at Station 0+520.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	7.78	155.40	424.42
level -0.5 to level -2.00	9.38	181.11	283.65
under level -2.00	0.00	0.00	0.00
ردم احلال	0.21	2.02	2.02
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
26

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm





ALMANASHY
Sec.(0+540.00)



Material(s) at Station 0+540.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	7.77	155.49	579.91
level -0.5 to level -2.00	12.38	217.61	501.26
under level -2.00	0.00	0.00	0.00
ردم احلال	0.14	3.45	5.47
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

مكتبة الدولة
 EL DAWLIA FOR SURVEYING & MAPS
 مكتبة / مخطط في السجل

Legend:

	Not a Standard Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Grid Hatch
	Sub-Grade Hatch
	Sub-Bottom Hatch

00			


REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:





MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP

Mexico City, Colima Ring Road, Ring No. 2676 To 2676
Tel: (202) 2520-4560 (10 lines) Fax: (202) 2520-4565
www.shakergroup.com

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps


SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
---------------------	--------------	---------

PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
--------	-------------	--------------

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 6
-----------------	--------------------

ALMANASHY
Sec.(0+560.00)



Material(s) at Station 0+560.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	7.78	155.49	735.40
level -0.5 to level -2.00	17.91	302.99	804.25
under level -2.00	0.00	0.00	0.00
ردم احلال	0.59	7.41	12.88
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000


El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
---------------------	--------------	---------

PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
--------	-------------	--------------


DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 6
-----------------	--------------------

ALMANASHY Sec.(0+580.00)




Material(s) at Station 0+580.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	7.77	155.49	890.89
level -0.5 to level -2.00	24.27	421.83	1226.08
under level -2.00	0.00	0.00	0.00
ردم احلال	5.62	62.18	75.06
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+600.00)



Material(s) at Station 0+600.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	7.78	155.43	1046.32
level -0.5 to level -2.00	25.93	501.97	1728.05
under level -2.00	4.22	42.21	42.21
ردم احلال	8.53	141.59	216.65
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+620.00)



Material(s) at Station 0+620.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.66	174.00	1220.32
level -0.5 to level -2.00	30.39	562.25	2290.30
under level -2.00	11.15	153.22	195.43
ردم احلال	8.25	167.50	384.15
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 7
-----------------	--------------------

ALMANASHY Sec.(0+640.00)




Material(s) at Station 0+640.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	190.89	1411.21
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	2896.22
under level -2.00	13.63	246.53	441.96
ردم احلال	7.55	157.37	541.52
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+660.00)



Material(s) at Station 0+660.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.42	188.52	1599.74
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	3502.15
under level -2.00	16.47	299.49	741.46
ردم احلال	7.13	146.33	687.85
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+680.00)



Material(s) at Station 0+680.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.43	187.84	1787.57
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	4108.08
under level -2.00	17.80	341.22	1082.67
ردم احلال	8.94	160.15	848.00
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 8	

ALMANASHY Sec.(0+700.00)



Material(s) at Station 0+700.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.44	188.04	1975.61
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	4714.01
under level -2.00	18.00	356.28	1438.95
ردم احلال	11.89	207.63	1055.64
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00


Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:


-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

ALMANASHY Sec.(0+720.00)



Material(s) at Station 0+720.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.51	188.88	2164.50
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	5319.93
under level -2.00	16.18	339.78	1778.73
ردم احلال	10.27	220.75	1276.39
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+740.00)



Material(s) at Station 0+740.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.55	189.95	2354.45
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	5925.86
under level -2.00	10.47	264.67	2043.40
ردم احلال	4.30	145.07	1421.46
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Main City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 To 2078
Tel: (202) 2520 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4105
WWW.shakergroup.com

مكتب الاستشارات / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والممرور

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 9	

ALMANASHY Sec.(0+760.00)




Material(s) at Station 0+760.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.45	189.35	2543.79
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	6531.79
under level -2.00	4.22	145.77	2189.17
ردم احلال	2.53	68.04	1489.49
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+780.00)



Material(s) at Station 0+780.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	188.86	2732.65
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	7137.71
under level -2.00	3.25	74.25	2263.41
ردم احلال	1.58	40.87	1530.36
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+800.00)



Material(s) at Station 0+800.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.55	189.87	2922.52
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	7743.64
under level -2.00	4.97	81.81	2345.23
ردم احلال	1.62	31.83	1562.19
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Main: 100, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 To 2078
Tel: (202) 2500 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4505
WWW.shakergroup.com

مكتب الاستشارات الهندسية / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 10	

ALMANASHY Sec.(0+820.00)




Material(s) at Station 0+820.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.54	190.23	3112.75
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	8349.57
under level -2.00	7.52	124.30	2469.52
ردم احلال	1.37	29.75	1591.94
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+840.00)



Material(s) at Station 0+840.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.60	190.67	3303.41
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	8955.50
under level -2.00	8.63	160.77	2630.29
ردم احلال	2.18	35.37	1627.30
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+860.00)



Material(s) at Station 0+860.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.56	190.86	3494.27
level -0.5 to level -2.00	30.39	605.93	9561.42
under level -2.00	9.21	177.51	2807.80
ردم احلال	2.12	42.85	1670.15
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	1% Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Manshiya City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 to 2078
Tel: (203) 2520 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4505
WWW.shakergroup.com

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور
ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 11	

ALMANASHY Sec.(0+880.00)




Material(s) at Station 0+880.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.43	189.22	3683.49
level -0.5 to level -2.00	30.39	606.09	10167.51
under level -2.00	9.92	190.28	2998.08
ردم احلال	2.01	41.08	1711.24
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+900.00)



Material(s) at Station 0+900.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.60	189.86	3873.36
level -0.5 to level -2.00	30.39	606.76	10774.27
under level -2.00	8.57	184.21	3182.29
ردم احلال	2.55	45.48	1756.72
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+920.00)



Material(s) at Station 0+920.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.64	192.33	4065.68
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	11382.16
under level -2.00	7.45	160.25	3342.54
ردم احلال	1.16	37.04	1793.76
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 12	

ALMANASHY Sec.(0+940.00)




Material(s) at Station 0+940.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.59	192.28	4257.96
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	11990.05
under level -2.00	5.80	132.53	3475.07
ردم احلال	1.45	26.07	1819.83
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+960.00)



Material(s) at Station 0+960.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	190.95	4448.91
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	12597.93
under level -2.00	5.46	112.59	3587.67
ردم احلال	0.66	21.14	1840.98
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(0+980.00)



Material(s) at Station 0+980.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.75	192.54	4641.44
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	13205.82
under level -2.00	4.38	98.37	3686.04
ردم احلال	0.70	13.62	1854.60
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:


SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Nature Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

00		
REV	ISSUED BY	APPROVED BY
	DATE	DATE

OWNER:	
--------	--



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Main City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 To 2078
Tel: (202) 2520 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4505
WWW.shakergroup.com


مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 13
-----------------	---------------------

ALMANASHY Sec.(1+000.00)




Material(s) at Station 1+000.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	192.53	4833.98
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	13813.71
under level -2.00	3.53	79.08	3765.12
ردم احلال	0.80	15.02	1869.63
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+020.00)



Material(s) at Station 1+020.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.54	190.42	5024.40
level -0.5 to level -2.00	29.89	602.82	14416.52
under level -2.00	1.35	48.80	3813.92
ردم احلال	1.37	21.78	1891.40
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+040.00)



Material(s) at Station 1+040.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	191.53	5215.93
level -0.5 to level -2.00	28.84	587.28	15003.81
under level -2.00	0.62	19.67	3833.58
ردم احلال	0.90	22.76	1914.16
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:
EGYPTIAN RAILWAYS


MAIN CONTRACTOR:

GENERAL CONSULTANT:
SHAKER CONSULTANCY GROUP
Mansour City, Cairo Ring Road, El Sh. No. 2019 To 2072
Tel: (202) 2500 4350 (10 lines) Fax: (202) 2020 4370
WWW.shakergroup.com

SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 14	


ALMANASHY Sec.(1+060.00)



Material(s) at Station 1+060.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.56	191.76	5407.69
level -0.5 to level -2.00	26.76	555.98	15559.79
under level -2.00	0.01	6.31	3839.90
ردم احلال	0.66	15.66	1929.82
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

د. محمد / المهندس
14/10/2022
2/10/2022

ALMANASHY Sec.(1+080.00)



Material(s) at Station 1+080.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	191.37	5599.06
level -0.5 to level -2.00	22.83	495.88	16055.67
under level -2.00	0.00	0.14	3840.03
ردم احلال	0.97	16.37	1946.19
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

مكتب الدولة للمساحة والخرائط
EL DAWLIA FOR SURVEYING & MAPS
مهندسين / محمد فهمي السعيد

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Excavation
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Mineraj City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 to 2078
Tel: (202) 2523 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4205
WWW.SHAKERGROUP.COM




مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 15	

ALMANASHY Sec.(1+100.00)



Material(s) at Station 1+100.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.54	191.12	5790.18
level -0.5 to level -2.00	23.55	463.80	16519.47
under level -2.00	0.00	0.00	3840.03
ردم احلال	0.28	12.50	1958.70
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+120.00)



Material(s) at Station 1+120.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	191.49	5981.67
level -0.5 to level -2.00	26.83	503.79	17023.26
under level -2.00	0.01	0.10	3840.13
ردم احلال	0.26	5.38	1964.08
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 16	

ALMANASHY Sec.(1+140.00)




Material(s) at Station 1+140.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.64	192.47	6174.15
level -0.5 to level -2.00	30.21	570.40	17593.66
under level -2.00	1.10	11.08	3851.21
ردم احلال	0.04	2.95	1967.03
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+160.00)



Material(s) at Station 1+160.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.59	192.30	6366.45
level -0.5 to level -2.00	30.07	602.81	18196.47
under level -2.00	1.39	24.84	3876.04
ردم احلال	0.65	6.80	1973.83
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+180.00)



Material(s) at Station 1+180.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.68	192.74	6559.19
level -0.5 to level -2.00	30.39	604.65	18801.12
under level -2.00	8.22	96.04	3972.09
ردم احلال	0.14	7.89	1981.72
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 17	

ALMANASHY Sec.(1+200.00)




Material(s) at Station 1+200.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.63	193.06	6752.24
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	19409.00
under level -2.00	13.77	219.84	4191.93
ردم احلال	1.49	16.30	1998.02
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+220.00)



Material(s) at Station 1+220.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.64	192.65	6944.89
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	20016.89
under level -2.00	18.64	324.09	4516.02
ردم احلال	4.77	62.59	2060.61
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+240.00)



Material(s) at Station 1+240.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.64	192.80	7137.69
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	20624.78
under level -2.00	22.79	414.30	4930.31
ردم احلال	8.16	129.30	2189.91
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural "Ground Level"
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Main City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2015 To 2016
for (202) 2520 4509 (10 lines) Fax: (02) 2520 4558
WWW.shakergroup.com

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور


ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 18	

ALMANASHY Sec.(1+260.00)




Material(s) at Station 1+260.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	192.14	7329.83
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	21232.66
under level -2.00	22.75	455.35	5385.67
ردم احلال	9.89	180.52	2370.43
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+280.00)



Material(s) at Station 1+280.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	191.40	7521.24
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	21840.55
under level -2.00	22.36	451.14	5836.80
ردم احلال	6.98	168.77	2539.20
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+300.00)



Material(s) at Station 1+300.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.52	190.93	7712.16
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	22448.44
under level -2.00	23.14	455.04	6291.84
ردم احلال	8.81	157.97	2697.18
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:


GENERAL CONSULTANT:
SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Mansara City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2075 To 2078
Tel: (203) 3250-3600 (10 lines) Fax: (203) 2570-4500
WWW.shakergroup.com



مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	19

ALMANASHY Sec.(1+320.00)




Material(s) at Station 1+320.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.49	190.19	7902.36
level -0.5 to level -2.00	30.38	607.79	23056.23
under level -2.00	23.30	464.36	6756.20
ردم احلال	10.88	196.96	2894.14
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+340.00)



Material(s) at Station 1+340.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.56	190.55	8092.90
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.79	23664.02
under level -2.00	23.51	468.10	7224.30
ردم احلال	10.50	213.82	3107.96
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+360.00)



Material(s) at Station 1+360.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.52	190.77	8283.67
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	24271.91
under level -2.00	23.69	472.09	7696.39
ردم احلال	11.16	216.54	3324.50
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
00	DATE	ISSUED FOR	DATE

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
00	DATE	ISSUED FOR	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:


GENERAL CONSULTANT:
SHAKER
 CONSULTANCY GROUP
 New City, Cairo Ring Road, Bldg No. 2075 To 2076
 Tel: (203) 2520 4500 (10 lines) Fax: (203) 2520 4505
 WWW.shakergroup.com


ESM
El dawila
 for Surveying & Maps
 مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
 استشاري الطرق والمطارات والممرور

SHEET NAME:
 preliminary design-cross sections
 From ST: 0+000 To ST: 6+000
 El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	20

ALMANASHY Sec.(1+380.00)




Material(s) at Station 1+380.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.55	190.64	8474.31
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	24879.79
under level -2.00	22.56	462.60	8158.98
ردم احلال	8.97	201.28	3525.78
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+400.00)



Material(s) at Station 1+400.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.69	192.33	8666.64
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	25487.68
under level -2.00	17.45	400.11	8559.09
ردم احلال	4.08	130.55	3656.33
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+420.00)



Material(s) at Station 1+420.00			
Material Nome	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.64	193.31	8859.96
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	26095.57
under level -2.00	22.33	397.73	8956.82
ردم احلال	6.64	107.25	3763.58
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
00	DATE	ISSUED FOR	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 21	

ALMANASHY Sec.(1+440.00)




Material(s) at Station 1+440.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.49	191.32	9051.28
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	26703.45
under level -2.00	22.15	444.82	9401.64
ردم احلال	10.75	173.96	3937.55
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+460.00)



Material(s) at Station 1+460.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	189.86	9241.14
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	27311.34
under level -2.00	22.17	443.28	9844.91
ردم احلال	10.07	208.19	4145.74
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+480.00)



Material(s) at Station 1+480.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.55	190.45	9431.58
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	27919.23
under level -2.00	22.09	442.62	10287.53
ردم احلال	9.78	198.42	4344.16
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	In Hatch
-----	Out Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:

preliminary design-cross sections


From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	22

ALMANASHY Sec.(1+500.00)



ALMANASHY Sec.(1+520.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Dr. Hatch
	Cur. Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 23	


ALMANASHY Sec.(1+540.00)



ALMANASHY Sec.(1+560.00)



ALMANASHY Sec.(1+580.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Patch
	Cut Patch
	Sub Grade Patch
	Sub Ballast Patch

00	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
REV	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



مكتب الاستشارات الهندسية / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections


From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 24
-----------------	---------------------


ALMANASHY Sec.(1+600.00)



ALMANASHY Sec.(1+620.00)



ALMANASHY Sec.(1+640.00)



Notes:
SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:


 مكتب الاستشارة / حسن مهدي
 استشاري الطرق والمطارات والممرور

SHEET NAME:
 preliminary design-cross sections
 From ST: 0+000 To ST: 6+000
 El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 25	

ALMANASHY Sec.(1+660.00)




Material(s) at Station 1+660.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	191.97	11161.71
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	33390.21
under level -2.00	13.96	272.95	13443.62
ردم احلال	12.33	239.44	6231.14
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+680.00)



Material(s) at Station 1+680.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	191.40	11353.11
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	33998.10
under level -2.00	15.52	294.80	13738.42
ردم احلال	10.47	228.01	6459.14
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+700.00)



Material(s) at Station 1+700.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	191.80	11544.90
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	34605.99
under level -2.00	16.37	318.91	14057.34
ردم احلال	7.93	183.94	6643.09
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 26	


ALMANASHY Sec.(1+720.00)



ALMANASHY Sec.(1+740.00)



ALMANASHY Sec.(1+760.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Gates
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 27	

ALMANASHY Sec.(1+780.00)




Material(s) at Station 1+780.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	192.45	12313.07
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	37037.54
under level -2.00	8.71	181.60	15008.17
ردم احلال	9.54	184.57	7321.78
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+800.00)



Material(s) at Station 1+800.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.70	193.09	12506.16
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	37645.42
under level -2.00	8.10	168.14	15176.31
ردم احلال	10.84	203.77	7525.55
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+820.00)



Material(s) at Station 1+820.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.65	193.49	12699.65
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	38253.31
under level -2.00	8.01	161.08	15337.39
ردم احلال	11.43	222.66	7748.21
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
=====	Design Level
	Fill Patch
	Cut Patch
	Sub Grade Patch
	Sub Ballast Patch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



مكتب الاستشارة الهندسية / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project




DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 28	

Volume 02
02
20

~~مكتب المساحة والخرائط
EL DAKRIA SURVEYING & MAPS
الرياض / جدة~~

~~مكتب المساحة والخرائط
EL DAKRIA
السعودية
SURVEYING & MAPS
مكتب / مكتب~~

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Base Hatch

OWNER:

MAIN CONTRACTOR:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Nearby City, Cairo Ring Road, Bldg No. 2075 To 2076
Tel: (202) 2520 4500 (16 lines) Fax: (202) 2520 4505
WWW.shakergroup.com


ESM
Et dawlia
for Surveying & Maps

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والبحر

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 29	

ALMANASHY Sec.(1+900.00)




Material(s) at Station 1+900.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.57	192.33	13469.14
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	40684.86
under level -2.00	7.86	154.63	15955.37
ردم احلال	11.94	233.31	8586.62
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+920.00)



Material(s) at Station 1+920.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.58	191.51	13660.65
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	41292.75
under level -2.00	9.50	173.63	16129.00
ردم احلال	8.90	208.44	8795.06
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+940.00)



Material(s) at Station 1+940.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.66	192.49	13853.14
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	41900.63
under level -2.00	11.49	209.94	16338.95
ردم احلال	6.78	156.78	8951.84
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:


SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Original Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:


GENERAL CONSULTANT:

 SHAKER
 CONSULTANCY GROUP
 Messy City, Cairo Ring Road, Bldg No: 2076 To 2078
 Tel: (202) 2520 4500 (10 lines) Fax: (202) 2520 4505
 WWW.shakergroup.com


مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
 استشاري الطرق والمطارات والمرور


SHEET NAME:
 preliminary design-cross sections
 From ST: 0+000 To ST: 6+000
 El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	30

ALMANASHY Sec.(1+960.00)




Material(s) at Station 1+960.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	192.76	14045.90
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	42508.52
under level -2.00	9.46	209.56	16548.51
ردم احلال	7.08	138.56	9090.40
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(1+980.00)



Material(s) at Station 1+980.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.55	191.63	14237.53
level -0.5 to level -2.00	30.30	606.94	43115.46
under level -2.00	4.94	144.07	16692.58
ردم احلال	7.49	145.65	9236.05
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+000.00)



Material(s) at Station 2+000.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.65	191.97	14429.50
level -0.5 to level -2.00	29.19	594.88	43710.34
under level -2.00	1.59	65.35	16757.94
ردم احلال	4.60	120.81	9356.86
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Original Ground Level
	Design Level
	Fill Patch
	Cut Patch
	Sub Grade Patch
	Sub Ballast Patch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 31	

ALMANASHY Sec.(2+020.00)




Material(s) at Station 2+020.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	8.65	182.96	14612.47
level -0.5 to level -2.00	27.07	562.57	44272.92
under level -2.00	0.00	15.93	16773.87
ردم احلال	4.23	88.28	9445.14
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+040.00)



Material(s) at Station 2+040.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	8.34	169.90	14782.37
level -0.5 to level -2.00	25.89	529.54	44802.46
under level -2.00	0.00	0.00	16773.87
ردم احلال	5.57	97.99	9543.13
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+060.00)



Material(s) at Station 2+060.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	8.59	169.30	14951.67
level -0.5 to level -2.00	25.52	514.06	45316.52
under level -2.00	0.00	0.00	16773.87
ردم احلال	6.11	116.76	9659.88
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 32	

ALMANASHY Sec.(2+080.00)



ALMANASHY Sec.(2+100.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 33	


ALMANASHY Sec.(2+120.00)



ALMANASHY Sec.(2+140.00)



ALMANASHY Sec.(2+160.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 34
-----------------	---------------------


ALMANASHY Sec.(2+180.00)



ALMANASHY Sec.(2+200.00)



ALMANASHY Sec.(2+220.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Clear Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub-Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 35	

ALMANASHY Sec.(2+240.00)




Material(s) at Station 2+240.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	8.88	179.18	16533.25
level -0.5 to level -2.00	29.69	551.10	49701.47
under level -2.00	4.86	48.61	16822.48
ردم احلال	1.31	55.28	10461.30
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+260.00)



Material(s) at Station 2+260.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.42	183.02	16716.27
level -0.5 to level -2.00	30.33	600.22	50301.69
under level -2.00	12.72	175.84	16998.32
ردم احلال	0.91	22.14	10483.44
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+280.00)



Material(s) at Station 2+280.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.29	187.13	16903.40
level -0.5 to level -2.00	30.38	607.10	50908.78
under level -2.00	8.77	214.92	17213.23
ردم احلال	1.54	24.42	10507.86
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 36
-----------------	---------------------

ALMANASHY Sec.(2+300.00)




Material(s) at Station 2+300.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	8.94	182.37	17085.77
level -0.5 to level -2.00	30.19	605.71	51514.49
under level -2.00	0.74	95.05	17308.29
ردم احلال	5.34	68.72	10576.58
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+320.00)



Material(s) at Station 2+320.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.22	181.69	17267.46
level -0.5 to level -2.00	30.37	605.59	52120.08
under level -2.00	2.36	30.99	17339.28
ردم احلال	3.15	84.86	10661.44
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+340.00)



Material(s) at Station 2+340.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.23	184.57	17452.03
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.60	52727.68
under level -2.00	3.89	62.48	17401.76
ردم احلال	1.86	50.13	10711.57
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE

OWNER:

MAIN CONTRACTOR:

GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Mansour City, Cedar Ring Road, Bldg No: 2019 To 2018
Tel: (202) 2529 4500 (10 lines) Fax: (202) 2529 4502
www.shakergroup.com

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والممرور


SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 37
-----------------	---------------------


ALMANASHY Sec.(2+360.00)



ALMANASHY Sec.(2+380.00)



ALMANASHY Sec.(2+400.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Original Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 38
-----------------	---------------------


ALMANASHY Sec.(2+420.00)



ALMANASHY Sec.(2+440.00)



ALMANASHY Sec.(2+460.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 39
-----------------	---------------------

ALMANASHY Sec.(2+480.00)



ALMANASHY Sec.(2+500.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Original Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 40	

ALMANASHY Sec.(2+520.00)




Material(s) at Station 2+520.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.63	189.50	19151.26
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	58198.67
under level -2.00	8.69	179.65	18786.13
ردم احلال	5.25	93.96	11326.91
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+540.00)



Material(s) at Station 2+540.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.68	193.13	19344.39
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	58806.55
under level -2.00	7.87	165.59	18951.72
ردم احلال	4.42	96.71	11423.62
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+560.00)



Material(s) at Station 2+560.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.65	193.29	19537.68
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	59414.44
under level -2.00	7.45	153.19	19104.91
ردم احلال	3.96	83.82	11507.44
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 41
-----------------	---------------------

ALMANASHY Sec.(2+580.00)




Material(s) at Station 2+580.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.59	192.36	19730.04
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	60022.33
under level -2.00	6.93	143.79	19248.70
ردم احلال	4.70	86.60	11594.04
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+600.00)



Material(s) at Station 2+600.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.42	190.08	19920.12
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	60630.21
under level -2.00	6.62	135.47	19384.18
ردم احلال	5.31	100.15	11694.19
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+620.00)



Material(s) at Station 2+620.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.42	188.46	20108.58
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	61238.10
under level -2.00	6.57	131.88	19516.05
ردم احلال	4.52	98.38	11792.57
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Original Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 42	


ALMANASHY Sec.(2+640.00)



ALMANASHY Sec.(2+660.00)



ALMANASHY Sec.(2+680.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub-Grade Hatch
	Sub-Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:

preliminary design-cross sections


From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	43

ALMANASHY Sec.(2+700.00)




Material(s) at Station 2+700.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	191.46	20872.67
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	63669.65
under level -2.00	19.29	355.52	20498.43
ردم احلال	6.95	124.30	12196.50
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+720.00)



Material(s) at Station 2+720.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.29	189.02	21061.69
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	64277.54
under level -2.00	20.46	397.50	20895.93
ردم احلال	10.40	173.54	12370.04
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+740.00)



Material(s) at Station 2+740.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.54	188.33	21250.01
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	64885.42
under level -2.00	19.95	404.02	21299.95
ردم احلال	11.30	217.04	12587.07
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:	
	

MAIN CONTRACTOR:	
------------------	---


GENERAL CONSULTANT:	
	
	

SHEET NAME:	preliminary design-cross sections
	From ST: 0+000 To ST: 6+000
	El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	44


ALMANASHY Sec.(2+760.00)



ALMANASHY Sec.(2+780.00)



ALMANASHY Sec.(2+800.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Patch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 45
-----------------	---------------------


ALMANASHY Sec.(2+820.00)



ALMANASHY Sec.(2+840.00)



ALMANASHY Sec.(2+860.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:	
EGYPTIAN RAILWAYS	

MAIN CONTRACTOR:	

GENERAL CONSULTANT:	
SHAKER	
CONSULTANCY GROUP	
Masara City, Centre Ring Road, Bldg No: 2075 To 2079	
Tel: (203) 2520 4500 (10 lines) Fax: (203) 2520 4505	
WWW.shakergroup.com	


ESM	
El dawlia	
for Surveying & Maps	

SHEET NAME:	
preliminary design-cross sections	
From ST: 0+000 To ST: 6+000	
El-manashy - 6 October Railway Project	

DWG SCALE:	DESIGNED BY:	PROJECT
1:250		
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:


DWG SIZE:	SHEET NUMBER:
A1	46

ALMANASHY Sec.(2+880.00)




Material(s) at Station 2+880.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.50	190.50	22595.05
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	69140.63
under level -2.00	10.06	188.32	23363.72
ردم احلال	7.10	159.80	13809.49
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+900.00)



Material(s) at Station 2+900.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.51	190.02	22785.07
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	69748.52
under level -2.00	9.73	197.92	23561.64
ردم احلال	7.85	149.46	13958.95
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+920.00)



Material(s) at Station 2+920.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.62	191.31	22976.38
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	70356.41
under level -2.00	8.51	182.41	23744.05
ردم احلال	9.69	175.36	14134.31
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والممرور

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 47	

ALMANASHY Sec.(2+940.00)




Material(s) at Station 2+940.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.61	192.37	23168.75
level -0.5 to level -2.00	30.39	607.89	70964.29
under level -2.00	6.12	146.30	23890.35
ردم احلال	8.45	181.38	14315.69
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+960.00)



Material(s) at Station 2+960.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.53	191.46	23360.21
level -0.5 to level -2.00	29.71	601.05	71565.34
under level -2.00	2.17	82.94	23973.30
ردم احلال	8.73	171.83	14487.51
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(2+980.00)



Material(s) at Station 2+980.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.72	192.55	23552.76
level -0.5 to level -2.00	27.11	568.24	72133.58
under level -2.00	0.14	23.16	23996.45
ردم احلال	5.91	146.47	14633.98
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:


	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 48	

ALMANASHY Sec.(3+000.00)




Material(s) at Station 3+000.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.72	194.38	23747.13
level -0.5 to level -2.00	21.58	486.98	72620.56
under level -2.00	0.00	1.43	23997.88
ردم احلال	4.08	99.97	14733.95
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(3+020.00)



Material(s) at Station 3+020.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.77	194.86	23941.99
level -0.5 to level -2.00	15.23	368.11	72988.67
under level -2.00	0.00	0.00	23997.88
ردم احلال	3.82	79.05	14813.00
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(3+040.00)



Material(s) at Station 3+040.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	9.66	194.31	24136.30
level -0.5 to level -2.00	11.67	269.00	73257.66
under level -2.00	0.00	0.00	23997.88
ردم احلال	2.82	66.43	14879.43
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Existing Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:

preliminary design-cross sections


From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:

DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 49
-----------------	---------------------

ALMANASHY Sec.(3+060.00)



ALMANASHY Sec.(3+080.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Subgrade Level
	Design Level
	Sub-Grade
	Cut-Grade
	Sub-Grade Hatch
	Sub-Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000


El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 50	


ALMANASHY Sec.(3+100.00)



ALMANASHY Sec.(3+120.00)



ALMANASHY Sec.(3+140.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 51	


ALMANASHY Sec.(3+160.00)



ALMANASHY Sec.(3+180.00)



ALMANASHY Sec.(3+200.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Mapping Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 52	

ALMANASHY Sec.(3+220.00)




Material(s) at Station 3+220.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.57	87.01	74792.30
under level -2.00	0.00	0.35	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	0.00	0.00	0.00
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	0.00

ALMANASHY Sec.(3+240.00)



Material(s) at Station 3+240.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	5.73	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	9.68	96.83	96.83
ردم احلال الطفلة	5.28	52.80	52.80

ALMANASHY Sec.(3+260.00)



Material(s) at Station 3+260.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	52.94	626.28	723.11
ردم احلال الطفلة	37.61	428.94	481.74

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Original Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Patch
-----	Cut Patch
-----	Sub Grade Patch
-----	Sub Ballast Patch

00	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
REV	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 53	

ALMANASHY Sec.(3+280.00)



Material(s) at Station 3+280.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	60.37	1133.15	1856.27
ردم احلال الطفلة	45.10	827.13	1308.87

ALMANASHY Sec.(3+300.00)



Material(s) at Station 3+300.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	59.11	1194.84	3051.11
ردم احلال الطفلة	47.44	925.41	2234.28

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Original Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Cut Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 54	

ALMANASHY Sec.(3+320.00)



Material(s) at Station 3+320.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	58.94	1180.53	4231.64
ردم احلال الطفلة	50.86	982.99	3217.27

ALMANASHY Sec.(3+340.00)



Material(s) at Station 3+340.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	64.32	1232.56	5464.28
ردم احلال الطفلة	54.39	1052.49	4269.79

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub. Grade Hatch
	Sub. Ballast Hatch

00			
----	--	--	--

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 55	

ALMANASHY Sec.(3+360.00)



Material(s) at Station 3+360.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	58.46	1227.73	6691.93
ردم احلال الطفلة	47.20	1015.89	5285.64


Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Line
-----	Design Level
-----	1m Hatch
-----	5m Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

ALMANASHY Sec.(3+380.00)



Material(s) at Station 3+380.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	0.00	0.00	74798.02
under level -2.00	0.00	0.00	23998.58
ردم احلال	0.00	0.00	14907.66
قطع الطفلة	44.21	1026.67	7718.60
ردم احلال الطفلة	31.01	782.09	6067.73

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



مكتب الاستشارات / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000


El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 56	


ALMANASHY Sec.(3+400.00)



ALMANASHY Sec.(3+420.00)



ALMANASHY Sec.(3+440.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Material
	Cut Material
	Sub-Grade Material
	Sub-Ballast Material

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 57	

ALMANASHY Sec.(3+460.00)



Material(s) at Station 3+460.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	7.71	162.94	75173.60
under level -2.00	3.12	52.89	24088.49
ردم احلال	14.03	287.54	15644.14
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+480.00)



Material(s) at Station 3+480.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	9.00	167.17	75340.77
under level -2.00	3.93	70.57	24159.06
ردم احلال	16.28	303.12	15947.26
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

-----	Natural Ground Level
-----	Design Level
-----	Fill Hatch
-----	Sub Grade Hatch
-----	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000.
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 58	

ALMANASHY Sec.(3+500.00)




Material(s) at Station 3+500.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	9.30	183.05	75523.82
under level -2.00	4.23	81.68	24240.75
ردم احلال	15.76	320.37	16267.63
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+520.00)



Material(s) at Station 3+520.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	8.75	180.55	75704.36
under level -2.00	2.01	62.43	24303.17
ردم احلال	12.69	284.45	16552.08
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+540.00)



Material(s) at Station 3+540.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	4.76	135.15	75839.52
under level -2.00	0.31	23.21	24326.38
ردم احلال	8.00	206.90	16758.98
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Area
	Cut Area
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 59	


ALMANASHY
Sec.(3+560.00)



ALMANASHY
Sec.(3+580.00)




ALMANASHY
Sec.(3+600.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Subgrade Drawing Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY DATE	ISSUED FOR	APPROVED BY DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps.

SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000


El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 60	

ALMANASHY Sec.(3+620.00)



ALMANASHY Sec.(3+640.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Gravel Layer
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub-Grade Hatch
	Sub-Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:


preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 61	


ALMANASHY Sec.(3+660.00)



ALMANASHY Sec.(3+680.00)



ALMANASHY Sec.(3+700.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Existing Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub-Grade Hatch
	Sub-Ballast Hatch

00			
REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE		DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:



SHEET NAME:


preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 62	

ALMANASHY Sec.(3+720.00)




Material(s) at Station 3+720.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	5.56	109.92	76311.86
under level -2.00	16.68	299.63	24994.74
ردم احلال	5.64	111.29	17639.08
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+740.00)



Material(s) at Station 3+740.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	5.99	115.52	76427.38
under level -2.00	19.30	359.80	25354.54
ردم احلال	4.65	102.87	17741.96
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+760.00)



Material(s) at Station 3+760.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	5.83	118.22	76545.60
under level -2.00	20.87	401.73	25756.27
ردم احلال	5.95	106.02	17847.98
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Anterior Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
DATE	DATE	DATE	DATE
00			


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 63	

ALMANASHY Sec.(3+780.00)




Material(s) at Station 3+780.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	5.33	111.63	76657.23
under level -2.00	24.14	450.08	26206.35
ردم احلال	4.30	102.49	17950.47
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+800.00)



Material(s) at Station 3+800.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	4.92	102.53	76759.76
under level -2.00	24.68	488.16	26694.51
ردم احلال	7.75	120.47	18070.94
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+820.00)



Material(s) at Station 3+820.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	4.59	95.10	76854.86
under level -2.00	26.81	514.83	27209.34
ردم احلال	8.72	164.73	18235.67
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Actual Ground Level
	Design Level
	Sub Grade
	Sub Base
	Sub Grade Material
	Sub Ballast Layer

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:

preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project


DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 64	

ALMANASHY Sec.(3+840.00)




Material(s) at Station 3+840.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	4.18	87.65	76942.51
under level -2.00	26.79	535.94	27745.29
ردم احلال	12.38	211.01	18446.68
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+860.00)



Material(s) at Station 3+860.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	3.78	79.55	77022.06
under level -2.00	22.49	492.81	28238.09
ردم احلال	22.12	344.93	18791.61
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

ALMANASHY Sec.(3+880.00)



Material(s) at Station 3+880.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
level 0 to level -0.5	0.00	0.00	25576.97
level -0.5 to level -2.00	3.28	70.55	77092.61
under level -2.00	21.10	435.93	28674.02
ردم احلال	24.19	463.10	19254.71
قطع الطفلة	0.00	0.00	8557.04
ردم احلال الطفلة	0.00	0.00	6502.51

Notes:

SubBallast Depth = 30 cm

PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Natural Ground Level
	Design Level
	Fill Hatch
	Cut Hatch
	Sub Grade Hatch
	Sub Ballast Hatch

REV	ISSUED BY	ISSUED FOR	APPROVED BY
	DATE	DATE	DATE


OWNER:



MAIN CONTRACTOR:




GENERAL CONSULTANT:




SHEET NAME:
preliminary design-cross sections
From ST: 0+000 To ST: 6+000
El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 65	

ALMANASHY Sec.(3+900.00)



ALMANASHY Sec.(3+920.00)



Notes:

SubBallast Depth = 30 cm
PreparedSubgradeDepth=50cm

Legend:

	Sub Ballast Hatch
	Sub Grade Hatch
	Cut Hatch
	Fill Hatch
	Design Level
	Sub Ballast Hatch

00	ISSUED BY	APPROVED BY
REV	DATE	DATE
	ISSUED FOR	

OWNER:



MAIN CONTRACTOR:



GENERAL CONSULTANT:

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
Housing Corp. Cairo Ring Road, Bldg No. 2075 To 2075
Tel: (203) 2520 4505 Fax: (202) 2520 4505
WWW.shakergroup.com

ESM
El dawila
for Surveying & Maps

مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

SHEET NAME:

preliminary design-cross sections

From ST: 0+000 To ST: 6+000

El-manashy - 6 October Railway Project

DWG SCALE: 1:250	DESIGNED BY:	PROJECT
PHASE:	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DWG SIZE: A1	SHEET NUMBER: 66	

التوقيع /

"محضر معاينة للمحجر"

مشروع خط سكة حديد المناشي (بني سلامة - ٦ اكتوبر)

بتاريخ : 15-10-2023

خاص بشركة علي نصار حسن للمقاولات العامة من الكم (0+000) الي (6+000).

بعد الفحص البصري واخذ جسات بالمحجر التابع للقوات الجوية بالكم (14) وعمل صلاحية
للعينات بحضور مندوب المقاول و مناديب الاستشارى ومندوب الهيئة العامة للطرق و الكبارى
تبين ان :

تربة المحجر تربة متماسكة وصالحة للتوريد بالمشروع وذلك طبقا للأختبارات التى تمت
بجامعة القاهرة وبالمعاينة تبين انها تحتاج الي بلدوزر لتفكيكها و حرجها .

للعلم والأحاطة لاتخاذ ما يلزم

" مرفق صور من المحجر ونتائج عينات الصلاحية"


مع جزيل الشكر ""


استشاري الهيئة


(حسن مهدى)
١٧/١٥٢٤
٢٠٢٣


مهندس الشركة

١١٣
محمد لطفى











معامل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والسمور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab




Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات	وارد من
شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي	تاريخ
٢٠٢٣/٧/١٢	
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠	مشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل	المالك
شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي	الاستشاريون
شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات	تفليد
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ محمد موسى (مندوب عن مكتب أ.د/ حسن مهدي)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٣/٧/١٢
بيان العينات	- عدد ٤ عينات تربة من الأرض الطبيعية، مرقمة ومدون عليها بياناتها كالتالي: - عينات ١: المحطة 0+520، N= 790024.0220، E= 580368.9814 - عينات ٢: المحطة 1+620، N= 791022.1350، E= 579972.1665 - عينات ٣: المحطة 2+680، N= 792048.5386، E= 579707.4107 - عينات ٤: المحطة 3+700، N= 793035.5003، E= 579450.0132 - عينات ٥: عينة محجر كم ١٤
الاختبارات المطلوبة	
- التحليل المتخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (ط ١٠٢) - الجداد كمية المواد الرقيقة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في - الفلوات المصبة (ط ١٠٣) - تحديد حد السيولة باستخدام جهاز كراجراند (ط ٣) - تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤) - تصنيف التربة طبقاً للأشتو - دمك التربة المعدل "بروكور المعدل" (ط ٦-١٠) - نسبة تحمل كاليفورنيا (ط ٩)	

رقم مرجعي	٢٠٢٣/٥٢١	تاريخ الإصدار	٢٠٢٣/٧/٢٦	عدد الصفحات	٥
- العينات موددة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدلي مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. - تفليد النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. - يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥ / ١





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والتمروور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف - عينات من ١ إلى ٤

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل	
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
المقاول	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣	عينة ٤
التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (نسبة الماء %)				
١,٥		١٠٠	١٠٠	
١		٩٩	٩٩	
٤/٣	١٠٠	٩٨	٩٧	١٠٠
٢/١	٩٨	٩٦	٩٦	٩٨
٨/٣	٩٦	٩٤	٩٣	٩٧
رقم ٤	٨٤	٨٣	٧٩	٩٠
رقم ١٠	٥٦	٧٠	٥٤	٦٧
رقم ٤٠	٢٧	٣٧	٢٣	٣٠
رقم ٢٠٠	١٥,٣	٨,٨	١٥,٦	١٣,٢
تحديد حد السيولة: - حد السيولة (%)	٣٠	١٧	٣٠	٢٧
حد اللدونة ومجال اللدونة: - حد اللدونة (%)	٢٣	١٥	٢٢	٢٢
- مجال اللدونة (%)	٧	٢	٨	٥
تصنيف التربة طبقاً للأشتو	A-2-4	A-1-b	A-2-4	A-1-b



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٦
٥/٢





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): بروتوكور المعدل ونسبة تحمل كالفورنيا - عينات من ١ الى ٤

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل	
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د. حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣	عينة ٤
اختبار بروتوكور المعدل:				
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٦١	٢,٠٤٢	٢,٠٦٣	٢,٠٣٩
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٧,٣	٧,٥	٦,٧	٧,٦
نسبة تحمل كالفورنيا (CBR):				
- نسبة تحمل كالفورنيا (%)	٤٣	٤١	٤٥	٣٣
- الانضغاط (%)	٠,٣	٠,٢	٠,٣	٠,٢



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٦

٥/٣



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel: 35678423 - Fax: 35723486 Zip code: 12316

جامعة القاهرة - كلية الهندسة
معمل الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقم الجوى ١٢٣١٦
تليفون: ٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٣): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف - عينة "٥"

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦.٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تفليد	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ٥
التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (نسبة المار %):	
١٠.٥	١٠٠
١	٩٩
٤/٣	٩٧
٢/١	٩٥
٨/٣	٨٥
رقم ٤	٦٠
رقم ١٠	٣٠
رقم ٤٠	١٠.٦
رقم ٢٠٠	
تحديد حد السيولة:	
- حد السيولة (%)	٢٤
حد اللدونة ومجال اللدونة:	
- حد اللدونة (%)	١٩
- مجال اللدونة (%)	٥
تصنيف التربة طبقاً للأشتو	A-1-b



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٦

٥ / ٤



٤٢١٠٢٥٢٣



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab

جدول (٤): بروتوكول المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا - عينة "٥"

مشروع	إنشاء جسر لرابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٤+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة علي نصار للمقاولات العامة والتوريدات

الاختبار	عينة ٥
إختبار بروتوكول المعدل:	
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٧١
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٦,٣
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):	
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٥٤
- الانتفاخ (%)	٠,٢



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢١
٥/٥



Cairo University - Faculty of Engineering
Highways Airports and Traffic Lab, Giza - Egypt
Tel: 35678423 - Fax: 35723486 Zip code: 12316

جامعة القاهرة - كلية الهندسة
معمل الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقم البريدي ١٢٣١٦
تليفون: ٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦

44-38861-100

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

INDEX



1997

نحية طيبة و بعد ...

• 4

E= 580368.9814

E= 579972.1665

E= 579707.4107

E= 579450.0132

مسألة رقم (5) عينة محجر كم ١٤

الاختبارات المطلوبة :

- 1- اختبار تصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO
- 2- اختبار نسبة كاليفورنيا CBR
- 3- اختبار بروكتور المعدل
- 4- اختبار التدرج الحبيبي
- 5- اختبار حد السيولة و اللدونة

و تتحمل الشركة المننذة مصاريف الاختبارات و استلام التقارير
و لكم خالص الشكر و التقدير ،،،،،

الهيئة العامة
للطرق والكباري

**استثماري الهيئة العامة
للطرق والكباري**

شركة علي نصار
للمقاولات العامة

مهندس الجودة /

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

مهندس /

مهندس /

مهندس المعمارية /

أحمد بن محمد
١٢٥٢ هـ

3