



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (3) عقد رقم (253-2021-2022) لعملية اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مطروح فى المسافة من 102.755 الى 104.000 بطول 1.24 كم اتجاه النيل بالامر المباشر تنفيذ شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature and initials.



مقايسة أعمال معدلة رقم 3 (253 - 2021 - 2022)



عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع الأوتستراد - الأوسطي لتنفيذ المسافة من الكم 102,755 الى الكم 104 بطول 1.24 كم للعدد رقم (253 - 2021 - 2022) اتجاه النيل بالأمر المباشر
تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	0	17	0
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م ³	0	20.10	0
1-3	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان .	م ³	9	15.00	135
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ³			
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم ²	م ³	0	54	0
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم ²	م ³	0	65.5	0
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ²	م ³	8,310	76	631,560
1-4	و محمل على البند الآتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
1-5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 45 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م ³	0	80	0
	أعمال تخريم و نسف				
1-6	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمحاظر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النصف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقا من الزلط أو السن المنترج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 25 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	0	62	0
1-7	بالمتر المكعب أعمال قطع بأي وسيلة في تربة صخرية صلبة والفئة تشمل تحميل ونقل ناتج القطع لمكان تجهيز مواد الردم طبقا لمواصفات المشروع والحساب هندسي ويتم التنفيذ طبقا لجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل . وفي حالة استخدام النسف في القطع يتم خصم مبلغ 16 جنيه لكل متر مكعب وذلك مقابل تنفيذ أعمال النسف على ان يتم تسديده من قبل الهيئة للمصنع المنفذ ويتم الحساب طبقا لمحاظر النسف .	م ³	0	55	0
2	أعمال الإزالة والتطهير				
2-1	بالمتر المكعب أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				

مقايضة أعمال معدلة رقم 3 (253 - 2021 - 2022)

عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع الأوتوستراد - الأوسطي لتنفيذ المسافة من الكم 102,755 الى الكم 104 بطول 1.24 كم للعقد رقم (253 - 2021 - 2022) اتجاه النيل بالأمر المباشر
تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالى
3	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	م ³	101,598	57	5,791,086
3-1	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم حوالي 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	م ³	600,000	86	51,600,000
3-2	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج وذلك باستخدام الكاسور على ان يتم التأكد ان الناتج مطابق للتدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع وللهيئة وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) من جهاز الاشراف وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم الموصل 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	م ³	0	65	0
3-3					



مقايسة أعمال معدلة رقم 3 (253 - 2021 - 2022)

عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع الأوتستراد - الأوسطي لتنفيذ المسافة من الكم 102,755 الى الكم 104 بطول 1.24 كم للعقد رقم (253 - 2021 - 2022) اتجاه النيل بالأمر المباشر
تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
4	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابيسكال و يتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	م ³	9,002	299	2,691,598
4-1					
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرة - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	م ³	10,001	307	3,070,307
5	البلاطات الخرسانية بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت مترج + 0.4 م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	55,500	355.00	19,702,500
5-1					
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت مترج + 0.4 م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوه العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	546	2,200.00	1,201,200
6	أعمال التربة المسلحة بالمتر المربع أعمال توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10 % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والنسب بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ذات قوة شد 300 ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial.	م ²	8,422	37.00	311,614
6-1					
					85,000,000

يعتمد: رئيس المنطقة المركزية

م / نصر محمد نصير طيخ

مهندس الهيئة

م / اسلام محمد

استشاري المشروع / مكتب سكرام

م / حسن محمود

شركة المتميز

م / عمرو عبد

م / الفادر

بيان اعمال شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق من المحطة ٧٥٥+١٠٢ الي ١٠٤+٠٠٠

كميات خرسانة الميول الجانبية		كميات geograde	كميات subballast	كميات subgrade	كميات قطع الصخر	كميات قطع مخلفات	كميات الردم		المستخلص	العقد
٣م القدمات	٢م الميول						توريد	ناتج كسارة		
						48168		184358	جاري ١	اتجاه 255 الاوسطي
						112713	40287	127215	جاري ٢	
							21518	94942	جاري ٣	
							12550	129806	جاري ٤	
							4657	190987	جاري ٥	
					10540	6623		39321	جاري ٦	
								14036	ختامي ٧	
					10540	167504	79012	780665	اجمالي عقد ٢٥٥	
								92333	جاري ١	اتجاه 254 الاوتوستراد
	26472							104183	جاري ٢	
	28301							74752	جاري ٣	
	علاوة ١ 13212							145875	جاري ٤	
	علاوة ٢ 13117							103234	جاري ٥	
								195326	جاري ٦	
								18660	ختامي ٧	
	54773							734363	اجمالي عقد ٢٥٤	
	علاوة ١ 13212									اتجاه 253 النيل
	علاوة ٢ 13117									
								121802	جاري ١	
							55223	42734	جاري ٢	
							46375	80392	جاري ٣	
	21189							114749	جاري ٤	
330	19517		6358	9002				13976	جاري ٥	
330	40706	0	6358	9002	0	0	101598	373653	اجمالي عقد ٢٥٣	
330	95479	0	6358	9002	10540	167504	180610	1888681	اجمالي العقود	
	2,069,291									
	علاوة ١ 13212									
	علاوة ٢ 13117									

مهندس الهيئة






استشاري مكتب الرائد

م. مصطفى محمود

عقد ٢٥٣

٢٠١٤

شركة المتميز



محضر معاينة

مشروع القطار السريع قطاع العاصمة الادارية

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ اجتمعت اللجنة المشكلة من الساده الآتى أسماؤهم في قطاع شركة التميز لإنشاء ورصف الطرق في المسافة من الكم ٧٥٥+١٠٢ الي الكم ١٠٤+٠٠٠ وذلك بحضور كلا من :

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- م / اسلام محمد عبدالله | (مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى) (المالك) . |
| ٢- م / معاذ العجوز | (الاستشاري العام systra). |
| ٣- م / ممدوح عابدين | (سبكتروم للاستشارات الهندسية) (إستشاري). |
| ٤- م / محمد سمير | (مكتب XYZ استشاري المساحة). |
| ٥- م / محمود حلمي | (شركة التميز لإنشاء ورصف الطرق) |

وقامت اللجنة بالمرور علي موقع الكسارة (جولدن استون) المورد منها السن للقطاع المذكور اعلاه وذلك بمنطقة الصف وبالمعاينة وجد ان المسافة المتوسطة بين الكسارة ومحور الطريق هي ١١٨ كم (مائة وثمانية عشر كيلو متر) وذلك طبقا للمسار (موقع المشروع - طريق الاوسطي طريق المحاجر - طريق الصعيد الحر - كسارة الصف) .

ملحوظة : تم غلق طريق الاوتوستراد الموازي لطريق الصعيد الحر وذلك لعمل تعديلات والكباري اللازمة لإنشاء مسار القطار السريع .

N: ٢٩* ٣٤٨ ٠٣,٣

E: ٣١* ٢٦٨ ٣٨,٥

كورني الاساس امساحه
subgrade
11/3

الاحداثيات :

واقفل المحضر علي ذلك ...

واقفل المحضر على ذلك..

اللجنة

٥- م / محمود حلمي

٤- م / محمد سعيد

٣- م / ممدوح عابدين

٢- م / معاذ العجوز

١- م / اسلام محمد

شركة التميز
لإنشاء ورصف الطرق
الإدارة الهندسية
M. Leung

سبكتروم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
مشروع القطار السريع
11/3

محضر معاينة

مشروع القطار السريع قطاع العاصمة الإدارية

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماؤهم في قطاع شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق في المسافة من الكم ١٠٢+٧٥٥ الي الكم ١٠٤+٠٠٠ وذلك بحضور كلا من :

- ١- م / علاء محمد البهاري
 - ٢- م / خالد البجل
 - ٣- م / مبرع فابريج
 - ٤- م / م / م / م
 - ٥- م / محمود حلي
- (مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك) .
(الاستشاري العام (systra).
(سبكتروم للاستشارات الهندسية) (إستشاري).
(مكتب xyz استشاري المساحة) .
(شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق)

- ١- م / علاء محمد البهاري
- ٢- م / خالد البجل
- ٣- م / مبرع فابريج
- ٤- م / م / م / م
- ٥- م / محمود حلي

وقامت اللجنة بالمرور علي موقع الكسارة (المصرية) المورد منها السن للقطاع المذكور اعلاه وذلك بمنطقة عتاقة بالسويس وبالمعاينة وجد ان المسافة المتوسطة بين الكسارة ومحور القطاع عالياه هي ١٥٥ كم (مائة وخمسة وخمسون كيلو متر) وذلك طبقا للمسار (موقع المشروع - الطريق الاوسطى - طريق السويس)

الاحداثيات :

N: ٢٩* ٩٦٨ ٣٢,٢١

E: ٣٢* ٤٤٨ ٥٢,٩٨

واقفل المحضر علي ذلك ...

واقفل المحضر على ذلك..

التوقيع

M. helmy



اللجنة

٥- م / محمود حلي

٤- م / م / م / م

٣- م / مبرع فابريج

٢- م / خالد البجل

١- م / علاء محمد البهاري



محضر اعتماد حصر كميات

ختامى

التاريخ: 2023 - 12 - 17

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة: المتميز

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	102+940	103+980	اعمال ردم	351,681.09	اعمال ردم خارج (REV-31) تم الردم على (REV-30) قبل تغيير التصميم
2	102+880	104+000	اعمال ردم	1,717,610.20	اعمال ردم (REV-31) بدون تحديد مسافة النقل
الإجمالي (ردم)				2,069,291.29	إجمالي الردم من بداية المشروع وحتى تاريخه

- ملاحظات: - تم تغيير التصميم في قطاع الشركة من (REV-30) الى (REV-31).
- إجمالي الحصر من بداية المشروع وحتى تاريخه
- المرفقات: -

- 1- محضر تغيير التصميم.
- 2- بيان اعمال موضح به كميات الحصر السابقة لكل مستخلص جارى وحتى تاريخ المستخلص الحالي.
- 3- محضر استلام رفع اعمال الردم لعمل مستخلص ختامى
- 4- قطاعات عرضية موضح عليها الحصر.
- 5- شيت اكسل موضح به الكميات.




مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

٢٥٢ (٥) جردى



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ: 2022 - 12 - 26

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

باعتتماد الكميات المنفذة لأعمال SUBGRADE بشركة: المتميز والتي تشمل (كمية SUBGRADE طبقتين بسمك 50 سم)

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
1	102+880	104+000	SUBGRADE (m3)	9002(m3)	

ملاحظات :- حصر مستخلص جاري 5 عقد 253 اتجاه النيل

المرفقات :-


- محضر ميزانية شبكية لأعمال الميول الجانبية .
- لوحات الحصر

مهندس الهيئة

1/1/3



مهندس الشركة المنفذة



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ: ٢ - ٣ - ٢٠٢٤

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

باعتتماد الكميات المنفذة لأعمال SUB Ballast بشركة: المتميز والتي تشمل (كمية SUB Ballast طبقتين بسمك ٤٠ سم)

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	١٠٢+82٥	١٠٤+٠٠٠	SUB Ballast (m3)	٦٣٥٨ (m3)	

ملاحظات : - حصر مستخلص جاري ٥ عقد ٢٥٣ اتجاه النيل

المرفقات: -


- محضر ميزانية شبكية لأعمال SUB Ballast.
- Sheet الحصر

مهندس الهيئة





مهندس الشركة المنفذة






Material Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
102+755.00	5.86	0.00	0.00
102+760.00	5.86	29.28	29.28
102+780.00	5.86	117.11	146.38
102+800.00	5.86	117.11	263.49
102+820.00	5.86	117.11	380.60
102+840.00	5.86	117.11	497.70
102+860.00	5.86	117.11	614.81
102+880.00	5.86	117.11	731.91
102+900.00	5.86	117.11	849.02
102+920.00	5.86	117.11	966.13
102+940.00	5.86	117.11	1083.23
102+960.00	5.86	117.11	1200.34
102+980.00	5.86	117.11	1317.45
103+000.00	5.86	117.11	1434.55
103+020.00	5.86	117.11	1551.66
103+040.00	5.86	117.11	1668.77
103+060.00	5.86	117.11	1785.87
103+080.00	5.86	117.11	1902.98
103+100.00	5.86	117.11	2020.09
103+120.00	5.86	117.11	2137.19
103+140.00	5.86	117.11	2254.30
103+160.00	5.86	117.11	2371.40
103+180.00	5.86	117.11	2488.51
103+200.00	5.86	117.11	2605.62
103+220.00	5.86	117.11	2722.72
103+240.00	5.86	117.11	2839.83
103+260.00	5.86	117.11	2956.94
103+280.00	5.86	117.11	3074.04
103+300.00	5.86	117.11	3191.15
103+320.00	5.86	117.11	3308.26
103+340.00	5.86	117.11	3425.36
103+360.00	5.86	117.11	3542.47

Material Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
103+380.00	5.86	117.11	3659.57
103+400.00	5.86	117.11	3776.68
103+420.00	5.86	117.11	3893.79
103+440.00	5.86	117.11	4010.89
103+460.00	5.86	117.11	4128.00
103+480.00	5.86	117.11	4245.11
103+500.00	5.86	117.11	4362.21
103+520.00	5.86	117.11	4479.32
103+540.00	5.86	117.11	4596.43
103+560.00	5.86	117.11	4713.53
103+580.00	5.86	117.11	4830.64
103+600.00	5.86	117.11	4947.74
103+620.00	5.86	117.11	5064.85
103+640.00	5.86	117.11	5181.96
103+660.00	5.86	117.11	5299.06
103+680.00	5.86	117.11	5416.17
103+700.00	5.86	117.11	5533.28
103+720.00	5.86	117.11	5650.38
103+740.00	5.86	117.11	5767.49
103+760.00	5.86	117.11	5884.60
103+780.00	5.86	117.11	6001.70
103+800.00	5.86	117.11	6118.81
103+820.00	5.86	117.11	6235.91
103+840.00	5.86	117.11	6353.02
103+860.00	5.86	117.11	6470.13
103+880.00	5.86	117.11	6587.23
103+900.00	5.86	117.11	6704.34
103+920.00	5.86	117.11	6821.45
103+940.00	5.86	117.11	6938.55
103+960.00	5.86	117.11	7055.66
103+980.00	5.86	117.11	7172.77
104+000.00	5.86	117.11	7289.87



3B   subgrade qty = 7289.87 - 731.91 = 6558 m³

Material Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
102+755.00	8.04	0.00	0.00
102+760.00	8.04	40.19	40.19
102+780.00	8.04	160.74	200.93
102+800.00	8.04	160.74	361.68
102+820.00	8.04	160.74	522.42
102+840.00	8.04	160.74	683.16
102+860.00	8.04	160.74	843.91
102+880.00	8.04	160.74	1004.65
102+900.00	8.04	160.74	1165.40
102+920.00	8.04	160.74	1326.14
102+940.00	8.04	160.74	1486.89
102+960.00	8.04	160.74	1647.63
102+980.00	8.04	160.74	1808.38
103+000.00	8.04	160.74	1969.12
103+020.00	8.04	160.74	2129.87
103+040.00	8.04	160.74	2290.61
103+060.00	8.04	160.74	2451.36
103+080.00	8.04	160.74	2612.10
103+100.00	8.04	160.74	2772.85
103+120.00	8.04	160.74	2933.59
103+140.00	8.04	160.74	3094.34
103+160.00	8.04	160.74	3255.08
103+180.00	8.04	160.74	3415.82
103+200.00	8.04	160.74	3576.57
103+220.00	8.04	160.74	3737.31
103+240.00	8.04	160.74	3898.06
103+260.00	8.04	160.74	4058.80
103+280.00	8.04	160.74	4219.55
103+300.00	8.04	160.74	4380.29
103+320.00	8.04	160.74	4541.04
103+340.00	8.04	160.74	4701.78
103+360.00	8.04	160.74	4862.53

Material Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
103+380.00	8.04	160.74	5023.27
103+400.00	8.04	160.74	5184.02
103+420.00	8.04	160.74	5344.76
103+440.00	8.04	160.74	5505.51
103+460.00	8.04	160.74	5666.25
103+480.00	8.04	160.74	5826.99
103+500.00	8.04	160.74	5987.74
103+520.00	8.04	160.74	6148.48
103+540.00	8.04	160.74	6309.23
103+560.00	8.04	160.74	6469.97
103+580.00	8.04	160.74	6630.72
103+600.00	8.04	160.74	6791.46
103+620.00	8.04	160.74	6952.21
103+640.00	8.04	160.74	7112.95
103+660.00	8.04	160.74	7273.70
103+680.00	8.04	160.74	7434.44
103+700.00	8.04	160.74	7595.19
103+720.00	8.04	160.74	7755.93
103+740.00	8.04	160.74	7916.68
103+760.00	8.04	160.74	8077.42
103+780.00	8.04	160.74	8238.16
103+800.00	8.04	160.74	8398.91
103+820.00	8.04	160.74	8559.65
103+840.00	8.04	160.74	8720.40
103+860.00	8.04	160.74	8881.14
103+880.00	8.04	160.74	9041.89
103+900.00	8.04	160.74	9202.63
103+920.00	8.04	160.74	9363.38
103+940.00	8.04	160.74	9524.12
103+960.00	8.04	160.74	9684.87
103+980.00	8.04	160.74	9845.61
104+000.00	8.04	160.74	10006.36

subgrade qty = 10006 - 1004 = 9002 m³

محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ: ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٢

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

باعتماد الكميات المنفذة لخرسانة الميول الجانبية الخاصة بشركة: المتميز والتي تشمل (كمية خرسانة الميول الجانبية بالمتر المسطح)

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	١٠٢+٨٨٠	١٠٤+٠٠٠	الميول الجانبية (m2)	٩٥٠,٨٩ (m2)	الكمية الكلية المنفذة بدون علاوات
٢	١٠٣+٦٨٠	١٠٣+٧٤٠	الميول الجانبية (m2)	٣٩٠ (m2)	حماية اعلي البربخ
الاجمالي					
				٩٥٤,٧٩ (m2)	
٣	١٠٢+٨٨٠	١٠٤+٠٠٠	القدمات الخرسانية (m3)	٣٣٠,٢١ (M3)	

ملاحظات :- حصر مستخلص جاري ٥ عقد ٢٥٣ اتجاه النيل

المرفقات :-

- محضر ميزانية شبكية لأعمال الميول الجانبية .
- لوحات الحصر

مهندس الهيئة

(Signature)



مهندس الشركة المنفذة

(Signature)



Electric Express Train - HSR

From El Ain El Sokhna City To El Alamein

SYSTRA

Employer Consultant





Section 3 : From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 102+755.00 To Station 104+000.00



الهيكل التنظيمي لشركة المتميز لإنشاء و رصف الطرق

الوظيفة	الاسم	مسلسل
مدير مشروع	م - عمرو عيد	1
مهندس تنفيذ	م - محمد نصار	2
مدير المكتب فني	م - محمد السيد	3
مهندس المكتب فني	م - محمود حلمي	4
مهندس مساحة	م - أحمد محمد صلاح	5
مهندس ميكانيكا صيانة معدات	م - علي مسعود	6
مهندس معمل	م - محمد سعود	7
مسئول أمن وسلامة	م - علي	8
محاسب	عبد الفتاح سالم	9
محاسب	عبد الحميد محمد عبد الحميد	10
مشرف عام	محمد نبيه	11
مشرف تنفيذ	محمد أحمد سالم	12
مشرف تنفيذ	محمد شحاتة	13
مساح	محمد عبد الموجود	14
مساح	عبد الباقي السيد	15
مساح	محمد محمود	16
مساح	محمد طلعت	17
مساح	أحمد عثمان	18



شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

بيانات

سيارات نقل	محطة خلط خرسانية	حفار	لودر تحميل	بلدوزر	عربات نقل	جرير	هراش	كساره	تنك مياه	المعدة
خرسانة	كوجي ١٢٠ م ^٢ /ساعة				+	دمبر				

4 1 6 20 3 45 5 8 5 10 العدد

شركة المتميز
Spectrum Consulting
الهندسة والاستشارات
الهندسية

شركة المتميز
Spectrum Consulting
الهندسة والاستشارات
الهندسية



TOTAL 3D SURFACE AREA = 95089 M²

10/10/20



337.30

Qty =

total length = 3669.88

m³


709.36

724.61



720.67

1177.94

جانب (5) من 20



م. (5) ك. 3/10



AREA = 390.15 M2



ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDSEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 9-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+820) to (104+000) R & St. (103+840) to (103+880) R	C.25

Date of Casting:- 2-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
SC/1737	2.36	9-Nov-2023	7	225	66708	296
SC/1737	2.33	9-Nov-2023	7	225	59976	267
SC/1737	2.28	9-Nov-2023	7	225	54876	244

Average of Compressive Strength (kg/cm²)

269

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofteh

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 11-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Description						
Date of Casting:- 4-Nov-2023 Cube Dimentions : 150*150*150						
Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
1	2.26	11-Nov-2023	7	225	65178	290
2	2.32	11-Nov-2023	7	225	62628	278
3	2.34	11-Nov-2023	7	225	63954	284
Average of Compressive Strength (kg/cm ²)						284

Remarks:	<u>The Sample Is Provided by the Client and under his own responsibility.</u>
----------	---

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Moflah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 14-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+820) to (104+000) R & St. (103+840) to (103+880) R	C.25

Date of Casting:- 7-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1749	2.33	14-Nov-2023	7	225	47226	210
SC/1749	2.28	14-Nov-2023	7	225	67218	299
SC/1749	2.27	14-Nov-2023	7	225	61608	274

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

261

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN
Egypt Express
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 7-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+760) to (103+820) R	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 31-Oct-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1732	2.35	7-Nov-2023	7	225	56508	251
SC/1732	2.37	7-Nov-2023	7	225	55896	248
SC/1732	2.35	7-Nov-2023	7	225	54978	244

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

248

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudy Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Eng. Osama Mofiah
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDSEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 21-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+560) to (103+600)	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 14-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1763	2.34	21-Nov-2023	7	225	58752	261
SC/1763	2.41	21-Nov-2023	7	225	70176	312
SC/1763	2.40	21-Nov-2023	7	225	60078	267

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

280

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Eng. Osama Mofiah
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 22-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+840) to (103+880) R & St. (103+920) to (104+000) L	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 15-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1764	2.33	22-Nov-2023	7	225	59262	263
SC/1764	2.30	22-Nov-2023	7	225	56202	250
SC/1764	2.32	22-Nov-2023	7	225	59976	267

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

260

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Eng. Osama Mofah
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 23-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+840) to (103+880) R & Station (103+920) to (104+000) R	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 16-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1769	2.35	23-Nov-2023	7	225	56304	250
SC/1769	2.37	23-Nov-2023	7	225	55182	245
SC/1769	2.35	23-Nov-2023	7	225	60792	270
Average of Compressive Strength (kg/cm2)						255

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Eng. Osama Mofteh
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. - MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 25-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station ... St. (103+620) to (103+800) L	C.25

Date of Casting:- 18-Dec-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
SC/1847	2.39	25-Dec-2023	7	225	57222	254
SC/1847	2.36	25-Dec-2023	7	225	56610	252
SC/1847	2.31	25-Dec-2023	7	225	54060	240
Average of Compressive Strength (kg/cm ²)						249


Remarks:	
----------	--

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah



ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 16-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+760) to (103+840)	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 18-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1771	2.37	16-Dec-2023	28	225	65484	291
SC/1771	2.36	16-Dec-2023	28	225	60486	269
SC/1771	2.38	16-Dec-2023	28	225	61302	272

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

277

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:
ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project
Eng. Osama Morad

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDSEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 17-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+760) to (103+840) R	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 19-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Idem No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
SC/1774	2.34	17-Dec-2023	28	225	62220	277
SC/1774	2.34	17-Dec-2023	28	225	61302	272
SC/1774	2.35	17-Dec-2023	28	225	61302	272

Average of Compressive Strength (kg/cm²)

274

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofteh

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. - MOHANDESEEN - GIZA

Tel.: 33448413 - Fax.: 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 18-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location.:	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+900) to (104+000)	C.25

Date of Casting:- 20-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1778	2.34	18-Dec-2023	28	225	62118	276
SC/1778	2.38	18-Dec-2023	28	225	69972	311
SC/1778	2.30	18-Dec-2023	28	225	70380	313

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

300

Remarks:

Prepared by:
Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:
Eng. Osama Mohan

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 30-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Description						
Date of Casting:- 23-Nov-2023 Cube Dimentions : 150*150*150						
Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
1	2.44	30-Nov-2023	7	225	50184	223
2	2.40	30-Nov-2023	7	225	43656	194
3	2.37	30-Nov-2023	7	225	46308	206
Average of Compressive Strength (kg/cm2)						208

Remarks:	The Sample Is Provided by the Client and under his own responsibility.
----------	--

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofiah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. - MOHANDESEEN - GIZA

Tel.: 33448413 - Fax.: 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 23-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+840) to (103+960) R	C.25

Date of Casting:- 25-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g. cm2)
SC/1785	2.34	23-Dec-2023	28	225	70380	313
SC/1785	2.34	23-Dec-2023	28	225	66708	296
SC/1785	2.37	23-Dec-2023	28	225	62322	277

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

295

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Moutah

ARDAMAN Split
Egypt Express
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 8-Nov-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Description						
<u>Date of Casting:-</u> 1-Nov-2023 <u>Cube Dimentions :</u> 150*150*150						
Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
1	2.34	8-Nov-2023	7	225	65790	292
2	2.25	8-Nov-2023	7	225	62118	276
3	2.30	8-Nov-2023	7	225	62118	276
Average of Compressive Strength (kg/cm2)						282

Remarks:

The Sample Is Provided by the Client and under his own responsibility.

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDSEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 24-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+840) to (103+960) R	C.25

Date of Casting:- 26-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1788	2.34	24-Dec-2023	28	225	59262	263
SC/1788	2.32	24-Dec-2023	28	225	59058	262
SC/1788	2.35	24-Dec-2023	28	225	66300	295

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

274

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. . MOHANDESEEN - GIZA

Tel.: 33448413 - Fax.: 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 25-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+96) to (104+000) R	C.25

Date of Casting:- 27-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150.

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
SC/1790	2.34	25-Dec-2023	28	225	63342	282
SC/1790	2.34	25-Dec-2023	28	225	66300	295
SC/1790	2.31	25-Dec-2023	28	225	61302	272

Average of Compressive Strength (kg/cm²)

283


Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah



ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. - MOHANDESEEN - GIZA

Tel.: 33448413 - Fax.: 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 26-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+640) to (103+780) L	C.25

Date of Casting:- 28-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150.

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g. cm2)
SC/1794	2.44	26-Dec-2023	28	225	66810	297
SC/1794	2.37	26-Dec-2023	28	225	66300	295
SC/1794	2.34	26-Dec-2023	28	225	67014	298

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

296

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. - MOHANDSEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 27-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+640) to (103+780) L	C.25

Date of Casting:- 29-Nov-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm ³)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm ²)	Crushing Load (K.g./cm ²)	Compressive (K.g./cm ²)
SC/1799	2.31	27-Dec-2023	28	225	64260	286
SC/1799	2.34	27-Dec-2023	28	225	60180	267
SC/1799	2.31	27-Dec-2023	28	225	61710	274
Average of Compressive Strength (kg/cm ²)						276

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mottah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDSEEN - GIZA

Tel.: 33448413 - Fax.: 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 9-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+780) to (103+900) L	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 2-Dec-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1804	2.39	9-Dec-2023	7	225	55896	248
SC/1804	2.37	9-Dec-2023	7	225	52326	233
SC/1804	2.33	9-Dec-2023	7	225	53142	236

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

239

Remarks:

Prepared by:

Eng. Rondi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project
Eng. Osama Mofteh

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 11-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+900) to (104+000)	C.25

Date of Casting:-

4-Dec-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1810	2.37	11-Dec-2023	7	225	68646	305
SC/1810	2.33	11-Dec-2023	7	225	42636	189
SC/1810	2.36	11-Dec-2023	7	225	64566	287

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

261

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

Eng. Osama Mofah
Egyp Express Train Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 14-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

Location :	Description	Mix
	P.C/Slope Protection From Station (103+980) to (104+000) R	<u>C.25</u>

Date of Casting:- 7-Dec-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1821	2.32	14-Dec-2023	7	225	55080	245
SC/1821	2.27	14-Dec-2023	7	225	60078	267
SC/1821	2.23	14-Dec-2023	7	225	56712	252
Average of Compressive Strength (kg/cm2)						255

Remarks:

Prepared by:

Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:

ARDAMAN Split
Eng. Osama Mofhan

Egypt Express Train
Project

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING, S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA

Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

CONCRETE QUALITY CONTROL - DAILY REPORT

Electric Express Train -15 May Sector

Client: شركة المتميز

Date : 17-Dec-2023

Batch Plant: المتميز

File No.: 4800

	Description	Mix
Location :	P.C/Slope Protection From Station (103+980) to (104+000) R & Culvert box st.(103+848)	C.25

Date of Casting:- 10-Dec-2023

Cube Dimentions : 150*150*150

Code Iden No.	Unit Weight (gm/cm3)	Date Of Testing	Age of Cube (days)	Area Loaded (cm2)	Crushing Load (K.g./cm2)	Compressive (K.g./cm2)
SC/1828	2.28	17-Dec-2023	7	225	58650	261
SC/1828	2.25	17-Dec-2023	7	225	52428	233
SC/1828	2.28	17-Dec-2023	7	225	51102	227

Average of Compressive Strength (kg/cm2)

240

Remarks:

Prepared by:


Eng. Roudi Yehia

Reviewed by:


Eng. Osama Mofiah

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

STA : 103+160.00




STA : 103+200.00




مشروع القطر السريع
س ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ض: ٤٩٧ ٢٤٢ ٨٥١١ م.ض: ٤٥٢ ١٩٠

شركة التميز
لإنشاء ورصف الطرق
الإدارة الهندسية

STA : 103+180.00





STA : 103+220.00










شركة التميز
لإنشاء ورصف الطرق
الإدارة الهندسية




مشروع التعمير
س ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩
٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩
٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩

شركة التميز
للإنشاء ورصف الطرق
الإدارة الهندسية





STA : 104+000.00



OFFSET	NG	DESIGN LEVEL	Difference
0.00	117.19	117.19	-64.03
6.63	121.59	114.96	-57.44
6.69	121.61	114.92	-55.44
11.61	126.61	115.00	-47.94
11.62	126.63	115.01	-45.94
16.51	131.63	115.12	-38.44
16.41	131.65	115.24	-36.44
16.59	136.65	120.06	-28.94
15.67	136.67	121.00	-26.94
18.86	141.67	122.81	-19.44
18.20	141.69	123.49	-17.44
20.06	146.69	126.63	-9.94
20.85	147.70	126.86	-7.00
20.57	147.98	127.41	0.00
20.32	147.70	127.39	7.00
18.97	146.55	127.58	13.44
17.79	141.55	123.76	20.94
18.47	141.53	123.06	22.94
17.85	136.53	118.68	30.44
18.82	136.51	117.69	32.44
18.12	131.51	113.39	39.94
19.15	131.49	112.33	41.94
15.69	126.49	110.80	49.44
16.21	126.47	110.26	51.44
13.09	121.47	108.37	58.94
13.63	121.45	107.81	60.94
10.20	116.45	106.25	68.44
10.36	116.43	106.07	70.44
1.49	111.43	109.94	77.94
1.52	111.41	109.89	79.94
0.32	110.16	109.84	81.80

Station	104+000.00
Fill Area	2,155.02 m ²
Fill Volume	49,768.26 m ³
Com. Fill Volume	1,733,394.84 m ³
Cut Area	0.00 m ²
Cut Volume	0.00 m ³
Com. Cut Volume	179,091.65 m ³

شركة المتميز
لإنشاء ورصف الطرق
الإدارة الهندسية