وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم القيد : ٣/٨٠٠٢٢٨٠٢/كبارى
التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٨

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص إضافة مدة قدرها (٦) شهور لعملية أعمال صيانه وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (مرحله أولى) تنفيذ شركة إية جى أر إنترناشيونال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى
.....

صورة مرسلة : السيد العميد مهندس / رئيس الإدارة المركزية

" المنطقة الخامسة (غرب الدلتا) "

تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيد : ١٢٤٠٤ /٢٠٢٣/ الكبارى
التاريخ : ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤م

مذكـــرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية أعمال صيانه وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاقة المنطقة الخامسة (غرب الدلتا) المرحلة الثانية

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى ايه جى أر إنترناشيونال بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٥٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠٢٣/١/٣٠
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/٥/٢٩
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة شركة أيه جى أر إنترناشيونال للسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكبارى يطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للاسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . ....الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

- **المطالب :-**

التكرم باتخاذ ماترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب الشركة المنفذة بإضافة مدة قدرها (٦) شهر للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد لتنتهى فى ٢٠٢٣/١١/٢٨ .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

التوقيع "
مهنـــدس / أيمـــن محمـــد متولـى
رئيـــس الإدارة المركزيـــة لتنفيـــذ وصيانـــة الكبـــارى

التوقيع "
الأستاذ / تـامر بـدرت محمـــود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائـــح

التوقيع "
مهنـــدس/ محســـن محمـــد زهـــران
رئيـــس قطـــاع التنفيـــذ والمناطـــق

التوقيع "
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبـــارى

التوقيع "
لواء مهندس / صلاح الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات للمناقصة المحدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢

عملية صيانة و استكمال إنشاءات مباني الهيئة في نطاق المنطقة الخامسة – غرب الدلتا (الإسكندرية – مطروح) المرحلة الثانية

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

مدير عام الاعمال الكهربائيه بالكباري مهندس/ عبدالرحيم كمال	مدير عام صيانة الكبـاري مهندس/ عصام طه منجود	رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة – غرب الدلتا عقيد مهندس/ هاني محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري مهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الادارية عميد/ أبو بكر احمد عساف	رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / سامي احمد فرج

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

ملحوظة :

– على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

AGR INTERNATIONAL

محتويات الدفتر

١ -	موضوع العطاء	١	ورقه
٢ -	الشروط الخصوصية والمواصفات	٢٦	ورقه
٣ -	قوائم الكميات	٢	ورقه



الموضوع

عملية صيانة و استكمال إنشاءات مباني الهيئة في نطاق المنطقة الخامسة - غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح) المرحلة الثانية

ملحوظة

-في حالة استعانة المقاول الرئيسى بمقاولى اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولى الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسى الهيئة المشرفين

-الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص فى حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار

- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء فى التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقًا للآتي:

- **تعليمات قطاع الكبارى.**
- **الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).**
- **توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .**
- **توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .**
- **الكود المصري.(الاصدار الاخير)**
- **الكود المصرى رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المبانى.**
- **الكود المصرى رقم (٢٠٣) لتصميم و تنفيذ المنشأت الخرسانية (الاصدار الاخير)**
- **الكود المصرى رقم (٢٠٥) للإنشاءات المعدنية (الاصدار الاخير)**
- **القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية**

الشروط الخصوصية

البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة فى سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثانى : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد اجرى التحريات اللازمة وتحت مسئوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخري فى سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداها وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق فى المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ او الظروف التى لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه فى مستندات العقد او فى معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفى حالة وجود أى مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقاللمقايسات والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال فى بحر ٤ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خاليا من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الرابع : مكتب مهندسي الهيئة

تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء فى العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م٢ مكون من اثنين حجرة على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف فى الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

ب) الأجهزة بموقع العمل:

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالأجهزة الآتية قبل البدء في التنفيذ، وذلك من بدء العمل وحتى نهاية مدة العملية، مع مراعاة الآتي:

- هذه الأجهزة تكون بعهدة فني (من قبل المقاول) مدرب على استخدامها جيداً وتحت تصرف طاقم الإشراف طوال فترات العمل.
- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها قبل توريدها لموقع العمل.

١ - **جهاز كمبيوتر بمشتملاته:** (جهاز كمبيوتر بمشتملاته او لاب توب + طابعة ليزر A٤ + مشترك) من أجود وأحدث الماركات وطبقاً للمواصفات المرفقة، على أن يتم اعتماد جميع الماركات والمواصفات من قبل الهيئة قبل التوريد ويتم خصم مبلغ اربعون الف جنيه في حالة عدم توفير الجهاز بمشتملاته و تؤول ملكية جميع الأجهزة لقطاع الكبارى في نهاية العملية .

- **البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين (إشراف المقاول) :**

بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

١- عدد ١ مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل فى تنفيذ الأعمال المماثلة

٢ - عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل

- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول اوعلي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئه .

عند تقصير المقاول في تعيين المهندس او مساعده أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها خمسمائة جنية للمهندس ، ومائتان وخمسون جنية لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند *السادس*: التأمين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند السابع: الإستلام المؤقت ومدة الضمان والإستلام النهائى :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثامن: فئات العقد :

- الفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التى يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطى جميع المصروفات التى تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

البند التاسع: المحافظه على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحاليه بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظه على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التى تنتج للمرور والأهالى أثناء تنفيذ العمليه. وعلى الشركه عمل سور حول الموقع بالكامل وفى حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها مائة وخمسون جنيهاً يومياً .

البند العاشر: المحافظة علي سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعلية إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

البند الحادى عشر: المحافظة على المنشأت الصناعية و المرافق:

يجب علي المقاول المحافظة علي المنشأت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشأت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما علي المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.

المواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال

البند الأول اعمال الحفر

يقوم المقاول بعمل التخطيط المبين على الرسومات التنفيذية بكل دقة وهو المسئول عن مراجعة الرسومات والابعاد المبينة عليها وعلية التحقق من صحتها ومن مطابقة الرسومات وكذلك صحة تطابق جميع البيانات المبينة على تلك الرسومات او المواصفات الفنية وكذلك انطباق هذة البيانات على ما هو موجود بالطبيعة

تجرى اعمال الحفر حسب الابعاد المبينة على الرسومات او طبقا لتعليمات المهندس المباشر وللمقاول الحرية فى اتباع الطريقة التى تتراءى لة لتشكيل جوانب الحفر حتى يصل الى منسوب قاع الاساسات وسيتم محاسبة المقاول على قطاعات الحفر الاساسية الهندسية طبقا للابعاد المبينة على الرسومات التنفيذية . فى حالة وجود اى اساسات قديمة قد تعترض اعمال الحفر فعلى المقاول اخطار المهندس بذلك قبل ازالة تلك الاساسات لعمق يزيد بمقدار ٢٥ و م عن منسوب قاع الاساسات وذلك على نفقتة الخاصة

اذا تطلب تنفيذ اعمال الحفر سند الجوانب للمحافظة عليها من الانهيار والوصول الى المنسوب التصميمى المطلوب فيقوم المقاول بعمل السندات اللازمة ـ على نفقتة (مالم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) ـ وذلك من الواح خشبية او معدنية او بالطريقة التى يوافق عليها المهندس وتزال هذة السندات مع تقدم تنفيذ اعمال الردم مع مراعاة الا يصيب جوانب الحفر اى تلف او انهيار اثناء عمليات الردم وعلى المقاول التاكد من عدم ترك اى اجزاء من السندات خلال اجراء عملية الردم

اذا ظهر اثناء الحفر وجود مياة جوفية فيجب ان يقوم المقاول وعلى نفقتة بضخ هذة المياة بالطلمبات وخطوط الصرف والمهمات اللازمة لذلك وبالطريقة التى توافق عليها الهيئة بحيث تبقى الاجزاء المحفورة خالية من المياة الجوفية طوال مدة تنفيذ اللاعمال الانشائية مع نقل هذة المياة للمجارى العمومية او المصارف وعلى المقاول تقديم مشروع ضخ المياة الجوفية للمهندس المباشر للاعتماد دون الاخلال بمسئولية المقاول عن الاعمال على ان يشمل المشروع التفاصيل الخاصة بنزح المياة الجوفية والحسابات التصميمية الضمانات الكافية لعدم تخلخل التربة والتشغيل الدائم لطلمبات سحب المياة واماكن الصرف وطريقتة

على المقاول حماية خطوط المرافق الموجودة بالموقع والتى قد يجدها اثناء الحفر كمواسير الصرف الصحى والكابلات الكهربائية وكابلات التليفونات من الكسر والتلف طوال مدة تنفيذ الاعمال وإذا اعترضت اى من هذة المرافق تنفيذ اللاعمال فيجب على المقاول ان يقوم بفكها ونقلها طبقا لتعليمات وارشادات المهندس المباشر وتحتسب تكلفة الفك والنقل طبقا للتكلفة التى يتكبدها المقاول والتى تحتسب طبقا لاشتراطات العقد ومقايسات الجهات المعنية

وعلى المقاول نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف

اذا قام المقاول بتنفيذ اعمال الحفر لاعماق تزيد عن العمق المحدد للصب طبقا للرسومات او لتعليمات المهندس المباشر فيجب ان يملا الحفر بالخرسانة العادية طبقا للمواصفات المذكورة فى باب الخرسانة وذلك حتى المنسوب التصميمى وعلى نفقة المقاول

تقاس كميات أعمال الحفر هندسيا بواقع صافي مساحات الأساسات أو حدود تربة الإحلال حسب المبين علي الرسومات التنفيذية في الأرتفاع العمودي الواقع بين منسوب الأرض قبل الحفر الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .

سعر أعمال الحفر بواقع المتر المكعب ويشمل السعر الحفر و العمالة والمصنعية والآلات وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال سند الجوانب (ما لم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) وضخ المياه وتجفيف الموقع والسقايل
، كما يشمل أيضا نقل المخلفات وناتج الحفر للمقالب العمومية المعتمدة مع مراعاة أن تتم المحاسبة في جميع الأحوال علي المكعب الهندسي للحفر .

البند الثانى اعمال الردم :

- - قبل تنفيذ أعمال الردم يجب علي المقاول الحصول علي موافقة المهندس المباشر الكتابية قبل البدء في أعمال الردم .
- يتم الردم بالرمال مع اعتماد تدرج تربة الرمال من المهندس المباشر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الرمل المستخدم نظيفا خاليا من الشوائب والمواد العضوية والأملاح والبقايا وموردا من المحاجر المعتمدة
- يجب أن يتم تنظيف مسطح الردم تماما قبل البدء في العمل وأن يتم رشه بالمياه ودمكة للكثافة القصوي .
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد أرتفاعها عن ٠.٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .
- يجب أن تؤخذ عينات من الردم لاختبارها في أحد المعامل المعتمدة علي نفقة المقاول وللتأكد من الوصول للكثافة المطلوبة وتكون العينات المأخوذة في الأماكن التي يحددها المهندس المباشر.
- تقاس كميات الردم هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الردم طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المباشر ولا تدفع أية مبالغ عن الردم الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الردم بواقع المتر المكعب ويشمل توريد المواد (الرمال) والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك

تربة الاحلال : إذ لزم الامر

- تربة الإحلال مكونة من الزلط المتدرج والرمل بنسبة في حدود ٢ : ١ (أو طبقا لما ينص علية محضر التأسيس) مع اعتماد تدرج تربة الإحلال من المهندس المباشر
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد أرتفاعها عن ٠.٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .
- تقاس كميات تربة الاحلال هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الاحلال طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المباشر.
- سعر تربة الاحلال بواقع المتر المكعب ويشمل توريد تربة الاحلال وعمل الأختبارات اللازمة علي حساب المقاول والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك

ثانيا :أعمال الخرسانة

عـام:

- تشمل المواصفات المذكورة فى هذا الباب توريد وصب الخرسانة للمشروع وللخوازيق أيضا مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات المذكورة بالباب الخاص بالخوازيق .
- يجب أن تطابق المواد والأعمال بالمواصفات الآتية :

أ- يجب ان تتفق جميع المواد ومتطلبات العمل مع مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

ب- المواصفات المصرية (الكود المصرى للكبارى) مكمل لمواصفات الهيئة .

- يجب أن يقدم المقاول للمهندس – قبل بدء الأعمال – تفاصيل واضحة للترتيبات الخاصة بانتاج الخرسانة شاملا المحاجر التى سيتم توريد الرمل و الركام منها وأماكن تشوين الركام والأسمنت بالاضافة الى معلومات وافية عن المحطة الانشائية للخلط و اختبارات الصلاحية للمواد وتصميم الخلطات الخرسانية لكل عناصر المنشأ والساحة الخاصة بانتاج الوحدات السابقة الصب وطرق نقل ووضع الخرسانة وتركيب الوحدات السابقة الصب وعدد الفرم المستخدمة ومعدات معمل الاختبار ولن تقلل موافقة المهندس على هذه الترتيبات من مسئولية المقاول الكاملة عن الأعمال.
- على المقاول أن يخطر المهندس كتابة قبل الصب بأربعة وعشرين ساعة على الأقل بمواقع صب الخرسانة .
- يجب الحصول مسبقا على اعتماد المهندس على أية مواد يتم استخدامها بالخرسانة وكذا عند تغيير المواد المعتمدة من حيث مصدرها أو نوعها أو جودتها ويجب أن تقدم نتائج اختبارات المواد وشهادات الصانع للمهندس قبل التنفيذ بوقت كاف لتجنب تأخير الأعمال .
- يجب أن تراعى بوجه خاص استيفاء المتطلبات الخاصة بمراقبة الجودة المذكورة بهذا الباب وبوجه خاص مراقبة الجودة للخرسانة والسماح الخاص بأعمال الشدات .
- ويجب على المقاول أن يقدم اعداد وخبرات الفنيين الذين سيقومون بالتفتيش الفنى ومراقبة الجودة للاعتماد قبل بدء الأعمال.
- يجب تنفيذ أعمال الخرسانة للأساسات فى الجفاف (نزح المياه) ولن يسمح بصب الخرسانة فى وجود المياه الجوفية وسيكون على المقاول أن يتحمل تكلفة نزح المياه الجوفية خلال تنفيذ الأعمال وكذا تكاليف نقلها الى شبكات المجارى أو الى مصارف مع التنسيق مع الجهات المعنية وتعتبر هذه التكاليف مشمولة بأعمال الحفر.

المـواد:

الأسمنـت:

- يجب أن يطابق الأسمنت المتطلبات الخاصة بالمواصفات الآتيـة:

أ- المواصفة المصرية ٣٧٣ أو المواصفة البريطانية B12 للأسمنت البورتلاندى العادى أو السريع التصلد .

ب- المواصفة المصرية ٥٨٣ أو المواصفة البريطانية ٤٠٢٧ للأسمنت المقاوم للكبريتات.

- يجب ألا يورد الأسمنت للموقع قبل اجراء التجارب المطلوبة لاثبات تطابقه للمواصفات وتقديم شهادات الصانع الموضحة لمصدر الصناعة وتاريخ التصنيع وخصائصه ويجب أن تطابق الاختبارات على العينات المأخوذة جميع الاختبارات المذكورة فى المواصفات الخاصة بالأسمنت وكحد أدنى الاختبارات المذكورة فى البند الخاص بمراقبة الجودة.

- وبالاضافة الى المتطلبات الخاصة باحتفاظ الأسمنت بخصائصه وعدم تأثره بالزمن والموضحة بالمواصفات الخاصة به فيجب أن يتم اختبار الأسمنت للتأكد من ذلك طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM CISI الاختبار القياسى لقياس تمدد الأسمنت باستخدام الأفران ويجب ألا يتجاوز تمدد قضيب الأسمنت عند اجراء هذا الاختبار عن ٠,٨٪ الا اذا أخذت موافقة على غير ذلك فى حالات خاصة .
- يجب أن يورد الأسمنت فى عبواته الأصلية المتينة والمغلقة جيدا الا فى حالة موافقة المهندس على استخدام الأسمنت السائب ومواصفات الانتاج ووزن العبوة كما يجب فى حالة استخدام الأسمنت السائب – أن تكون العربات الناقلة محكمة الغلق بعد أن يتم ملؤها بالأسمنت بمصانعة الأصلية ويجب أن تصدر لكل عربة شهادة تفتيش من المصنع موضحة نوع الأسمنت ومواصفاته ووزنه وأن تقدم هذه الشهادة للمهندس مع كل عربة تصل للموقع و يتم تشوين الاسمنت فى سابلوهات محكمة و معزولة .

الركـام:

- يجب أن يستخدم الركام المستخرج من المصادر الطبيعية فقط وأن يطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى وأن يتفق تدرج الركام الكبير ذى المقاس الاعتبارى الأكبر ٢٠ مم والركام الصغير مع جداول التدرج المذكورة بهذه المواصفات .
- يجب أن يكون الركام موردا من المحاجر المعروفة جيدا و المعتمدة و أن يقوم المقاول – قبل توريد الركام – باجراء التجارب التى تتطلبها المواصفات للتأكد من تطابق الركام للمواصفات .
- يجب أن لا يزيد المقاس الاعتبارى الأكبر للركام عن خمس أقل بعد بين جوانب الشدات أو ثلث عمق البلاطات أو ثلاثة أرباع المسافة الصافية بين أسياخ صلب التسليح أو جزء من الأسياخ .
- يجب أن يتم تشوين الركام بعناية للاقلال من انفصال مكوناته ولعدم اختلاطه بالمواد الضارة والشوائب ويتم تشوين الركام على طبقات منتظمة السمك حيث أن تشوينه فى أكوام ذات ارتفاع كبير قد يسبب انفصال مكوناته ولتجنب ذلك يشون الركام الكبير طبقا للمقاسات الموردة فى أجزاء منفصلة وعلى سبيل المثال يمكن التجزئة للمقاسات سن ١ (٥ – ١٥ مم) ، سن ٢ (١٥ – ٢٥ مم) ، سن ٣ (٢٥ – ٣٢ مم) .
- يجب أن يكون الركام خاملا للتفاعل القلوى .

الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم فى الخلط والمعالجة وغسيل الركام نظيفا وخاليا من الشوائب الضارة وأن يكون معروف المصدر ومطابقا لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .

الإضافـات :

- يمكن استخدام الاضافات المناسبة لتحسين بعض خواص الخرسانة مع مراعاة أن الاضافات قد تؤثر فى ذات الوقت – بصورة عكسية على بعض خواص الخرسانة الأخرى ولذا يجب أن تنفذ تجارب ابتدائية على الخرسانة التى يضاف اليها الاضافات ومراعاة عدم استخدام أى اضافات تحتوى على الكلوريدات بالخرسانة المسلحة .
- يجب أن تطابق الاضافات احدى المواصفات المعروفة عالميا .
- يجب أن يتم استخدام الاضافات طبقا لتوصيات الصانع مع الحصول فى جميع الأحوال على موافقة المهندس على طريقة الاستخدام .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس – قبل بدء الأعمال – معلومات وافية ومفصلة عن خصائص الاضافات التى ينوى استخدامها مع تتبع الكتالوجات الفنية الصادرة من المنتج وأن تشمل هذه المعلومات مايلى:
  - ✓ الكمية التى يتم استخدامها منسوبة لوزن الأسمنت بالكجم لكل كجم من الأسمنت ولكل متر مكعب من الخرسانة.

- ✓ التأثيرات المحددة التى تسببها زيادة نسبة الاضافات أو اضافة نسبة أقل بالكجم لكل متر مكعب من الخرسانة .
- ✓ أسماء المكونات الكيميائية الأساسية .
- ✓ بيان تأثير الاضافات ومن حيث تكوين هواء محبوس بالخرسانة أو عدم تكوينه

صلب التسليح :

- يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية:
  - ✓ الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة (الخضوع) أو المطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
  - ✓ الأسياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .
  - ✓ أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية ٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٦٩٣٥ / ٢٠٠٧ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتيـة:

	جهد الخضوع (الحد الأدنى) نيوتن/مم٢	جهد الشد (الحد الأدنى) نيوتن/مم٢	النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر	الحد الادني للنسبة بين مقاومة الشد القصوي الي اجهاد الخضوع او الضمان
صلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR (صلب ذى نتوءات)	٤٠٠	٦٠٠	٪١٧	١,٢٥

- يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج الصانع للتأكد من خواص الصلب.
- يجب أن يتم تخزين صلب التسليح – منذ توريده للموقع وحتى استخدامه – على أرصفة أو ممرات خاصة وأن يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدأ كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة بحيث يسهل التفتيش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .
- يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدأ المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع الخرسانات ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى بة شروخ طولية او غير منتظم المقطع .
- يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد .

تصميم الخلطات ونسب مكونات الخرسانـة :

- يجب أن تحقق نسب مكونات الخلطة الخرسانية :
  - أ- الوصول للمقاومة المطلوبة .
  - ب- القابلية للتشغيل الكافية والقوام المناسب بحيث تملأ الخرسانة فراغات الشدات وحول الأسياخ طبقا للطرق المستخدمة لوضع الخرسانة دون حدوث انفصال فى مكوناتها.
- يجب أن تصمم الخلطات الخرسانية فى أحد المعامل المعروفة والمعتمدة من المهندس وتحت اشرافه ويجب أن تكون المقاومة المتوسطة المستهدفة أكبر من المقاومة المميزة بما لا يقل عن السماح الجارى طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى على ألا يقل السماح الجارى للخلطات الابتدائية عن ١٥ نيوتن/مم٢ يضاف لمقاومة المكعب ويمكن بعد ذلك تعديل السماح الجارى طبقا لاعتماد المهندس ليصبح الأقل من القيم الآتية:
  - أ- ٣,٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج اختبار مكعبات مأخوذة من ١٠٠ خلطة تنتجها الخلاطة خلال فترة ١٢ شهر وبحيث لايقل عن ٣,٧٥ نيوتن/مم٢ .

ب- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج مكعبات مأخوذة من ٤٠ خلطة تنتجها الخلاطة خلال فترة أكبر من ٥ أيام ولكن لا تتعدى ستة أشهر وبحيث لا يقل عن ٧,٥ نيوتن/مم٢ .

- يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت عن ٥٥٠ كجم/م٣ من الخرسانة .
- يجب أن تكون القابلية للتشغيل للخرسانة الخضراء مناسبة لأعمال نقل وصب الخرسانة بحيث تملأ الفراغات حول الأسياخ بعد دمكها ويوصى أن يكون الهبوط فى حدود ٨٠-١٠٠ مم وأن يقاس طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- تكون نسبة الركام الصغير الى الركام الشامل فى حدود ٣٠٪ الى ٤٥٪ مع الأخذ فى الاعتبار المقاس الاعتبارى الأكبر الموضح بالبند ١-٥-٢-٢-٣ .

أعمال الخرسانة العادية:-

طبقا للرسومات مكونة من ٨و م٣ زلط نظيف متدرج + ٤و م٣ رمل نظيف حرش + ٣٠٠ كجم اسنت بورتلاندى عادى على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع وزن سطح الخرسانة أفقيا حسب المناسيب المطلوبة مع معالجة الخرسانة بعد الصب.

الخلطات التجريبية :

تجرى الخلطات التجريبية تحت الاشراف المباشر للمهندس بحيث تماثل الظروف التى تنفذ فيها ظروف الموقع الفعلية (الخلط والنقل ..) وبحيث يمكن التحقق من القابلية للتشغيل ومقاومة الخرسانة وتؤخذ مكعبات الاختبار من الخلطات التجريبية بواقع مجموعة مكونة من ستة مكعبات لكل خلطة على حدة على أن تؤخذ المجموعات من ثلاثة خلطات متتالية وبحيث تختبر ثلاثة مكعبات من كل مجموعة (٦ مكعبات) بعد ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوم ، ويجب ان تجهز المكعبات وتختبر طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى ويجب أن يزيد متوسط مقاومة تسعة مكعبات مختبرة بعد ٢٨ يوم عن المقاومة المميزة .

محتوى الكلوريدات بالخلطة:

يجب ألا يزيد محتوى الكلوريدات بالخلطة كنسبة من وزن الأسمنت عن ٠,١٥ وذلك لنسبة ٩٥٪ من الاختبارات بحيث لا يزيد النسبة لأى اختبار على حدا عن ٠,٥ . طبقا للجدول رقم (٢-١٠)

الخرسانة المقاومة للكبريتات:

يجب ألا تزيد نسبة المياه / أسمنت للخرسانة المعرضة للكبريتات عن ٤٥٪ بالاضافة الى استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات طبقا لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى أو طبقا لتعليمات المهندس طبقا لجدول رقم (٢-١١) بالكود المصرى

موافقة المهندس :

لا تعفى موافقة المهندس على تصميم الخلطات بأى حال المقاول من مسئوليته الكاملة عن جودة الخرسانة واختيار مكوناتها.

خلط ونقل ووضع الخرسانة:

- يتم استخدام محطات خلطة حديثة مزودة بالموازين الضرورية ولوزن وتخزين مكوناتها وخلط المواد ويتم اعتماد محطة الخلط من المهندس .
- يتم قياس كميات الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير بمقاساته المختلفة بالوزن ويتم قياس كمية المياه لكل خلطة على حدة كما تقاس كمية الاضافات بالوزن بالنسبة للاضافات الصلبة وباللتر للاضافات السائلة . ويراعى أن تكون معدات القياس دائما بحالة جيدة ونظيفة كما يتم التحقق من وزنها قبل بدء العمل ودوريا على فترات بعد ذلك . وتكون دقة معدات القياس فى الحدود المسموح بها فى مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى

- يجب أن يوفر المقاول خلاطات احتياطية اضافية للعمل فى حالة تعطل الخلاطات العاملة وان تكون لهذه الخلاطات امكانيات القياس والوزن والخلط بحيث لا تتوقف أعمال صب الخرسانة لأى من المنشآت من البدء حتى نهاية أعمال الصلب .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس كتالوجات التشغيل الخاصة بالمحطة الانشائية لمراقبة الأعمال الخاصة بانتاج الخرسانة شاملة وزن المواد وسرعة الخلط وعدد دورات حلة الخلاطة وزمن الخلط ... الخ .
- يتم خلط مكونات الخرسانة طبقا لعدد الدورات اللازمة للخلطة والموضحة فى كتالوج الصانع ويجب ألا يقل زمن الخلط للخلطات التى يبلغ مكعبها مترا واحدا عن ٩٠ دقيقة بعد وضع جميع المواد فى الخلاط . على أن يزيد الزمن الأدنى للخلط بمقدار ٢٠ دقيقة لكل متر مكعب اضافى أو جزء من المتر ويراعى اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع خروج الخلطات من الخلاطات قبل انقضاء الزمن المقرر للخلط .
- يجب أن تزال جميع محتويات الخلطة من الحلة فى نفس الوقت مع مراعاة أن يوضع بالخلاط ١٠٪ من كمية المياه المقررة قبل وضع الأسمنت والركام.
- اذا استخدمت خلاطات عربة فى خلط الخرسانة خلطا كاملا فان عدد الدورات اللازمة للخلط الكامل يبلغ ما بين ٧٠ الى ٢٠٠ دورة من دورات الحلة أو الأسلحة داخلها بالسرعة التى يحددها الصانع لانتاج خلطة متجانسة . ولا يجب أن يزيد عدد الدورات عن ١٠٠ دورة وأما بعد ١٠٠ دورة فيجب تخفيض السرعة الى السرعة المحددة بواسطة الصانع كسرعة تقليب agitation speed.
- يجّب أن تنتج الخرسانة وتنقل وتوضع بعناية يحيث تكون الأعمال متكاملة ومتزامنة ويجب أن تستخدم مواسير رأسية عند نقط تصريف الخرسانة بالخلاطات للاقلال من الانفصال الذى يمكن أن يحدث بين مكونات الخرسانة كما يجب أن تكون المجارى الناقلة للخرسانة مصنوعة من الصلب أو مبطنة برقائق من الصلب وذات سعة كافية بحيث لا تسمح بخروج الخرسانة عن حدودها ويجب ألا يزيد ميل المجرى عن ١ الى ٢ وألا يقل عن ١:٢ وتزود المجارى فى نهاياها بمواسير رأسية للاقلال من انفصال المحتويات ويراعى ألا يزيد طول المجرى عن ٣ متر. وأن تكون الكباشات والجداول التى يتم نقلها بالأوناش مزودة ببوابات يمكن التحكم فيها ميكانيكيا وفى جميع الأحوال لا يسمح بسقوط الخرسانة سقوطا حرا لمسافة تزيد عن ١,٥ مترا والا فيتم استخدام المجارى المعدنية أو المواسير .
- يراعى أن تكون الفرم وصلب التسليح والأجزاء الأخرى المطلوب ملؤها بالخرسانة مثبتة جيدا فى مكانها قبل صب الخرسانة كما يراعى ايضا ازالة المياه المتجمعة والأتربة والمواد الغريبة من الفرغ الذى سيتم ملؤه بالخرسانة وتنظيف السطح الذى سيتم الصب عليه من المونة أو الخرسانة الجافة نتيجة أعمال الصب السابقة بحيث تكون الأسطح معدة لأعمال الصب .
- يجب أن تصب الخرسانة أقرب ما يمكن لمكان وضعها لتجنب حدوث انفصال فى محتوياتها نتيجة اعادة النقل أو زيادة كميتها فى مناطق الخروج مما يسبب انسكابها للخارج ولا يسمح مطلقا باستخدام الهزازات فى نقل الخرسانة.
- يجب أن توضع الخرسانة بطريقة مستمرة أو على طبقات لا يزيد سمكها عن السمك الذى يسمح بتصلد الخرسانة الأصلية وتكوين مستويات منفصلة أو ضعيفة داخل القطاع الخرسانى كما يجب ألا يزيد عمق الطبقة عن ٤٠ سم. ويتم وضع الخرسانة بمعدل يسمح باندماج الخرسانة السفلية والعلوية الجديدة وبيحث تكون الخرسانة السفلية مازالت فى حالة من اللدونة كافية لحدوث هذه الاندماج وتعرف الخرسانة اللدنة بأنها الخرسانة التى تسمح بتغلغل هزاز (غز) داخل الخرسانة بعمق لا يقل عن ٢٥ مم يتأثير اهتزازه وتحت وزنه فقط مما يدل على امكان اندماج الخرسانة الجديدة مع الخرسانة التى تم صبها قبل ذلك.
- يجب أن تدمك الخرسانة باستخدام الهزازات بحيث تملأ الخرسانة جميع الفراغات حول الأسياخ والأجزاء المدفونة وفى اركان الفرم وحتى لا تتكون أى فجوات هوائية داخل الخرسانة أو فراغات نتيجة لتجمعات من الركام الكبير مما يسبب تعشيش الخرسانة أو ظهور النقر أو وجود مستويات ضعيفة بالخرسانة ويجب ألا يقل عدد ذبذبات الهزازات الداخلية عن ٦٠٠٠ ذبذبة بالدقيقة ونطاق موجى كاف للخرسانة جيدا وأما فى حالة عدم استخدام هزازات داخلية فيتم استخدام هزازات خارجية مثبتة جيدا فى جوانب الشدة على ألا يقل تردد الهزازات الخارجية عن ٦٠٠٠ ذبذبة فى الدقيقة كما يجب أن تكو الشدات قوية ومحكمة بحيث لا يحدث أى اعوجاج للشدة أو خروج لمونة الخرسانة من اجزائها .

- يجب أن توضع الخرسانة بالكمرات الكبيرة والبلاطات بشكل مستمر بدءا من الأركان وحتى المركز لتجنب حدوث مستويات ضعيفة بالخرسانة خاصة فى الأماكن المطلوب تحملها لاجهادات عالية . ولذا فانه يوصى بعمل الشدات بارتفاع فواصل الانشاء مع صب الخرسانة بمقدار ٥ سم أبعد من ذلك على أن تزال الخرسانة الزائدة قبل تصلبها مباشرة .
- يجب أن تكون الدهانات أو الدهانات البادئة التى يتم دهانها على أجزاء الصلب الانشائى المدفونة بالخرسانة من الأنواع التى لا تؤثر على قوة الترابط بين الصب والخرسانة وان يتم تنفيذ هذه الدهانات طبقا لتعليمات الصانع .

فواصل الإنشاء :

يجب أن تكون فواصل الانشاء بالاشكال والمناسيب والمواضع المحددة باللوحات والمعتمدة من المهندس قبل صب الخرسانة ويجب ان توضع الخرسانة مستمرا فى فواصل الانشاء ويجب ان تكون فواصل الانشاء متعامدة على الأعضاء وان يتم تشكيلهاباستخدام اللواح مثبتة جيدا ويراعى قبل صب الخرسانة الجديدة تخشين سطح الخرسانة المتصلدة بالنحت اليدوى وأن تنظف باستخدام الهواء المضغوط والماء .

معالجة الخرسانة:

يجب أن تبقى الخرسانة بأقل فاقد من الرطوبة عند درجة ثابتة وذلك للفترة اللازمة لحدوث تميؤ الأسمنت وتصلد الخرسانة ويجب أن تستمر المعالجة فترة لا تقل عن عشرة أيام بالنسبة لجميع أنواع الخرسانة على أن تقل هذه الفترة الى سبعة أيام عند استخدام الأسمنت البورتلاندى السريع التصلد . وتتم معالجة الأسطح الملامسة للشدات الخشبية أو المعدنية بابقاء الشدات مبللة بالمياه حتى يمكن ازالتها بأمان وبالنسبة للأسطح الغير ملامسة للشدات فيتم معالجتها أما بوضع طبقة من الرمل على الخرسانة او تغطيتها بالخيش المبلل مع مراعاة ترطيبه بالمياه بصورة مستمرة ويراعى تسجيل درجة الحرارة أثناء فترة المعالجة والطريقة التى تمت بها المعالجة فى سجل خاص .

متطلبات الجو الحار:

عند وصول درجة حرارة الجو الى ٣٥° مئوية أو أعلى تؤخذ الاحتياطات الآتية:

- يجب أن يتم عزل خزانات المياه أو الخزانات الموجودة على العربات الناقلة للمياه لحفظ الماء فى درجة الحرارة العادية مع استخدام المبردات فى محطة الخلط .
- استخدام اضافات الخلط المعروفة باسم المؤخرات بالكميات المعتمدة من المهندس .
- الاقلال من درجة حرارة الركام باستخدام الرش الغزير بالمياه وتخزينه فى أماكن مظللة .
- تتم المعالجة بالمياه مستمرا بتغطية جميع الأسطح الظاهرة بالأغشية المبللة بالمياه (الخيش أو الأقمشة القطنية ..) مع استمرار فترة المعالجة الى ١٢ يوما .
- لا يسمح بخلط أو وضع الخرسانة اذا بلغت درجة الحرارة فى الظل ٤٣ درجة مئوية أو أعلى .

وضع وتشكيل صلب التسليح:

- يجب قبل بدء الأعمال فى أى من العناصر الانشائية أن يقدم المقاول للمهندس ثلاث نسخ من قوائم التشغيل لصلب التسليح للاعتماد ويجب أن تتضمن القوائم شكل وقطر وطول وعدد ووزن كل سيخ من أسياخ صلب التسليح بالاضافة الى الوزن الكلى للتسليح فى كل عنصر.
- يجب أن يتم ثنى صلب التسليح على البارد فقط وقبل وضعه فى مكانه ولا يسمح مطلقا بتسخين أو لحام الأسياخ.
- يجب أن يكون صلب التسليح قبل صب الخرسانة مباشرة خاليا من الأتربة والزيوت والدهون والصدأ المفكك والمواد الغريبة وأى مواد أخرى مما قد تؤثر تأثيرا عكسيا على قوة الربط بين الخرسانة والصلب ولا يقبل اى اسياخ غير منتظمة المقطع او بها شروخ طولية .
- يجب أن يرتكز صلب التسليح ويترابط بعضه البعض لمنع تحرك الأسياخ تحت تأثير أحمال الانشاء أو وضع الخرسانة ويجب استخدام الكراسى الخرسانية لوضعها بين أسياخ الصلب والشدات مع ضرورة عدم استخدام الركابات الصلب للأسطح الظاهرة.

- تنفذ الوصلات والانحناءات لاسياخ الصلب والتفاصيل الأخرى المختصة بتشكيل صلب التسليح طبقًا للمواصفات البريطانية لأعمال الخرسانة المسلحة الا اذا ذكر غير دلك بالرسومات أو بهذه المواصفات الخاصة .
- لا يسمح مطلقا بلحام أسياخ الصلب الا اذا وافق استشارى الهيئة على غير ذلك كذا لا يتم استخدام الوصلات المسننة (الجلب) والازدواج الخاص بالوصلات الا اذا اعتمد النوع والتفاصيل الخاصة بالوصلات مسبقا من الاستشارى .

مراقبة الجـودة :

- على المقاول أن يقدم للهيئة – قبل بدء الأعمال – برنامجا خاصا بمراقبة الجودة يوضح طرق التحكم فى خطوات التنفيذ لانتاج الخرسانة والتحقق من جودتها وسلامة الشدات الخرسانية وصلب التسليح ويجب أن يبنى التقرير على متطلبات المواصفات وأن يشمل أسماء ووظائف أخصائى المقاول لمراقبة الجودة وتفاصيل المعمل الذى سيقيمه المقاول لاجراء تجارب الجودة وشاملة المعدات ونماذج تقديم التقرير والمعامل الخارجية التى سيتم فيها اجراء التجارب التى لا يمكن اجراؤها بمعمل الموقع .
- يجب أن يقيم المقاول على نفقته معملا مجهزا بالمعدات الضرورية والاخصائيين المدربين والعمالة المدربة لاجراء التجارب الآتية بالموقع :
  - مقاومة الانضغاط للأسمنت .
  - زمن شك الأسمنت .
  - تدرج الركام .
  - الشوائب العضوية بالركام .
  - محتوى المواد الطينية .
  - الكثافة الشاملة .
  - جهد الكسر للركام .
  - الوزن النوعى للخرسانة .
  - اختبار الهبوط لتقييم القابلية للتشغيل .
  - مقاومة الانضغاط للخرسانة .
  - مطرقة شميدت .

مواد الخرسانـة :

الأسمنت : يجب أن يختبر الأسمنت قبل استخدامه وخلال التنفيذ للتأكد من مطابقته للمواصفات بمعدل اختبار لكل ١٠٠ طن (طلبية) مورده للموقع ويشمل الاختبار التحليل الكيميائى والمقاومة وزمن الشك وجميع الاختبارات الأخرى التى تتطلبها المواصفات ويراعى اختبار الأسمنت الذى يمر على تخزينه ثلاثة أشهر قبل استخدامه .

أسياخ صلب التسليح : اختبارات الشد والثنى على البارد والتفاوت فى الأبعاد والتحليل الكيميائى لكل مجموعة من الأسياخ تزن ٢٠٠ طن ويتم اجراء تجارب على عينات ملحومة فى حالة استخدام اللحام .

الركام : يتم اجراء اختبارات بصفة منتظمة لكل ٧٥ متر مكعب من الركام الصغير و١٥٠ متر مكعب من الركام الكبير ويجب أن تشمل الاختبارات التدرج ومحتوى الرطوبة والشوائب العضوية وشوائب الطمى والكثافة الشاملة والوزن الحجمى للركام وجميع الاختبارات الأخرى التى تتطلبها المواصفات ويراعى اجراء اختبار للتفاعل القلوى دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الماء : يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات سلامة الماء المستخدم فى الخلط قبل بدء الأعمال دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الاضافات : يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات خصائص الاضافات قبل استخدامها ومرحليا طبقا لتعليمات المهندس .

طرق القياس:

يتم قياس أحجام الخرسانة طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات ولا يخصم مكعب صلب التسليح أو كابلات سبق الاجهاد أو الزوايا الصلب المدفونة بالخرسانة مع خصم الفتحات التى توجد بالحوائط والأرضيات وفيما يلى القواعد الخاصة بحساب كميات الخرسانة .

- تقاس القواعد والأساسات بالمتر المكعب طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات
- تقاس الأعمدة بالمتر المكعب طبقا لمساحة القطاع الخرسانى مضروبا فى الارتفاع بين المنسوب العلوى للقاعدة الخرسانية والمنسوب السفلى للمنشأ الفوقى وفى حالة عدوم وجود بلاطة خرسانية للمنسوب العلوى للكمرات .
- تقاس الكمرات والأعتاب والسملات والدراوى بالمتر المكعب بضرب مساحة القطاع فى الطول مع ملاحظة مايلى:
  - يحسب القطاع الخرسانى بدون حساب سمك البلاطة المجاورة (أى مساحة القطاع الصافى) .
  - الطول يحسب طبقا للبعد الصافى بين الأعمدة أو الكمرات .
- يتم قياس البلاطات المصمتة بالمتر المكعب بحساب المساحة على المسقط الأفقى (طول × عرض) مضروبا فى السمك حيث يقاس المسقط الأفقى طبقا للحدود الخارجية للبلاطة والسمك لا يشمل العناصر الحاملة (الكمرات ، الأعمدة .... الخ)
- تقاس السلالم الخرسانية بالمتر المكعب طبقا لحجم البلاطة أو البلاطة المدرجة ويشمل مكعب السلالم البلاطة بين الارتفاعات والكمرات المائلة الحاملة للبلاطة وكذا الدراوى الجانبية للدرابزين .
- تقاس الحوائط الخرسانية أو الحوائط الساندة بالمتر المكعب طبقا لحاصل ضرب مساحة القطاع المتوسط فى الارتفاع حيث يؤخذ الارتفاع للمساحة ما بين المنسوب العلوى للبلاطة والمنسوب السفلى للبلاطة العليا (السقف) أو الكمرة.
- ٣,٣. صلب الإنشاءات

عام :

يشمل هذا البند الاشتراطات الفنية لتنفيذ لتوريد وتركيب ودهان صلب الإنشاءات .

التقديمات :

على المقاول ان يقوم للمهندس قبل البدء فى العمل - المستندات الاتيه للاعتماد :

- نوع ومصدر صلب الإنشاءات والمسامير والجراوت والدهان والدهان المقاوم للحريق والمواصفات الفنية الخاصة بهم
- تقرير فني عن الدهان المقاوم للحريق من معمل معتمد
- رسومات التشغيل
- ورش التصنيع ومعدات التركيب
- معدات ومعامل الاختبار

المواصفات المرجع :

يرجع للمواصفات المصرية الخاصة بصلب الانشاءات كود رقم ٢٠٥ الصادر بالقرار الوزاري ٢٧٩-٢٠٠١ ما لم يذكر غير ذلك بهذا البند.

التوريد للموقع :

- ما لم يذكر محددا بالرسومات فإن تجزئة أى جزء من المنشأ الصلب هو من مسئولية المقاول مع ضرورة اعتماد ذلك مسبقا من المهندس ومراعاة التأكد من حدود المقاسات المسموح بها للنقل والتخزين بالموقع والتركيب
- يجب ان يتم تخزين صلب الإنشاءات على طبالى خشبية مع الحفاظ عليه من الصدأ واستبدال أية أجزاء تالفة طبقا لتعليمات المهندس
- على المقاول أن يخطر ممثل المهندس بالأجزاء التى ترد للموقع لمعاينتها كما أن عليه أن يقدم تقريرا أسبوعيا عن الشحنات الواردة

اشراف المقاول

على المقاول أن يعين مهندسا متخصصا فى تنفيذ أعمال صلب الإنشاءات وله دراية بها وأن يقدم صحيفة خبرته للمهندس لاعتمادها قبل بدء العمل .

المواد :

يجب ان يطابق الصلب المستخدم مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى.

أ- المواصفة البريطانية (٤٧٦ part 20) (تحديد مقاومة الحريق للمنشآت)

ب- المواصفة البريطانية (٤٧٦ Part 21) (تحديد مقاومة الحريق للأعضاء الحاملة للأحمال بالمنشآت)

ت- يجب أن يقيم صانع الدهان طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى

يجب أن يكون الدهان من الأنواع التى تنتفش بالحريق Intumescent طريقة منتظمة الى عدة مرات من سمكها الاصلى لتكون حائلا مانعا لتأثير الحريق على الصلب ويجب أن يكون البادىء المستخدم من الأنواع التى يوصى بها الصانع والمانعة للصدأ ذى ذات الوقت على أن تقدم تفاصيل الدهان واستعمالاته السابقة وشهادات الاختبار فى معامل عالمية للمهندس للاعتماد قبل الاستخدام .

- **اعتماد المواد والتفتيش عليها :**

٣. **شهادات الصانع :**

على المقاول أن يقدم للمهندس للاعتماد شهادات الصانع لصلب الإنشاءات لكل نوع وذلك قبل بدء الأعمال وحيثما طلب المهندس ذلك على أن تحتوى الشهادات على المعلومات الآتى كحد أدنى

أ- طريقة التصنيع والتركيب الكيمائى

ب- الخصائص الميكانيكية والكيمائية

ت- نتائج الاختبارات التى أجريت عليها

٤. **اختيار القبول قبل التوريد :**

على المقاول أن يجرى على نفقته الاختبارات اللازمة على أجزاء من الصلب وعلى المسامير وأية مستلزمات أخرى طبقا لتعليمات المهندس قبل التوريد .

٥. **التفتيش على المواد والمثبتات Fixings**

- للمهندس الحق فى التفتيش على جميع المواد والقطاعات والمثبتات وحضور اختباراتها فى أماكن التصنيع .
- على المقاول أن يخطر المهندس عند إتمام تجميع أيه أجزاء رئيسية لمعاينتها قبل اللحام حيث لن يسمح بلحام الأجزاء الا بعد الحصول على موافقة المهندس .
- ويجب أن يصدر هذا الاخطار قبل التفتيش وإجراء الاختبارات بثلاثة أيام على الأقل وأن يوفر المقاول جميع الوسائل اللازمة للتفتيش والاختبار فى جميع الأماكن التى سيتم فيها التفتيش او الاختبارات .
- لا يعنى اعتماد المهندس لنتائج الاختبارات أو أعمال التفتيش المقاول من مسئوليته الكاملة عن سلامة الأعمال .
- يتم إجراء الاختبارات طبقا للمعدلات المذكورة سابقاً .

الوصلات :

- يجب أن يجرى اللحام بواسطة لحامين متخصصين يحملون شهادات بالترخيص بالعمل فى أعمال اللحام الخاصة بالمنشآت المعدنية ويمكن للمهندس أن يطلب إجراء إختبار كفاءة لأى من القائمين باللحام للتأكد من صلاحيته للعمل .
- لا يسمح بإجراء اللحام بالموقع إلا بعد موافقة المهندس
- يتم اللحام طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى مع مراعاة إجراء اللحام المتقطع والمستمر بصورة منتظمة للإقلال من الاجهادات الداخلية وتنفيذ اللحام دون وجود نقر أو blemishes أو اجزاء متجمعة من الأجزاء Weld splatter والخ قبل الدهان.

- يجرى التحقق من ربط المسامير باستخدام أجهزة معايرة Calibrated torque wrenches معتمدة من المهندس ٠
- يتم تجميع الأجزاء بأكبر قدر ممكن بالورش بحيث تصل للموقع كاملة وجاهزة للتركيب دون وجود أى انحناءات او التواءات او عيوب أخرى بها ٠
- يجب تقطيع نهايات الأعمدة وتسويتها لإسطح مستقيمة Milled true لإجراء اللحام بين لوح القاعدة والأعمدة ٠
- يراعى وضع الكزازت Stiffeners بين Flanges بعناية مع قطع نهايات القطع بحيث تضمن الارتكاز السليم.
- لا تستخدم لمبه القطع لعمل الفتحات بالموقع او لتصحيح اخطاء تحدث بالتشغيل او التصنيع . ولا يسمح بالقطع بهذه الصورة الا بعد الحصول على موافقة المهندس الكتابية٠

التركيب :

- يجب التحقق من سلامة الوصلات التى يتم تنفيذها بالموقع واختبارها وأن يتم تركيب الصلب الانشائى طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة من المهندس والمواصفات المرجع بالاضافة الى أيه اشتراطات خاصة سابق ذكرها مذكورة مع مراعاة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة أعمال التركيب وعن أيه حوادث تنشأ عن عدم اتخاذ اجراءات السلامة٠
- يؤخذ فى تنفيذ أعمال التركيب تأثير جميع الأحمال الواقعة على المنشأ والقوى الجانبية المؤثرة على أن يقوم المقاول - على نفقته - بتوفير وتركيب جميع الاعضاء المؤقتة اللازمة للتركيب الآمن للمنشأ حتى إتمام التركيب فى مكان العمل .
- تستخدم مسامير الهيلتى فى التثبيت فى الأعضاء الخرسانية إذا ذكر ذلك بالرسومات مع مراعاة أن يتم استخدامها طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس وأن يتم التأكد من مقاومة الخرسانة بالاختبارات غير المتلفة قبل التركيب بمسامير الهيلتى .
- يتم بعد إتمام التركيب مباشرة دهان اللحامات والأسطح التى بها خدوش والمسامير والصواميل بالبادىء المستخدم فى نظام الدهان مع مراعاة إعداد الأسطح للدهان وفقا لمواصفات الصانع المعتمدة من المهندس .

التثبيت بالأساسات :

- يتم تركيب الجوايط والواح القاعدة واجربه الجوايط والصواميل والورد فى أماكنها المحددة وبحيث لا ينتج عن صب الخرسانة اى زحزحة لأماكنها ٠
- يتم التحقق من أماكن ومناسيب الواح القاعدة والجوايط قبل وبعد التركيب ويكون المقاول مسئولا عند ذلك ٠
- بعد الانتهاء من صب الخرسانة يتم تنظيف الجوايط اعلى القاعدة وتشحيمها مع وضع حماية مؤقتة ٠
- يكون المقاول مسئولا عن التأكد من تركيب المنشأ بدقة وفى المناسيب المحددة والتخطيط السليم ٠

الدهان :

- يتم الدهان طبقا للمتطلبات المذكورة بالبند السابق على أن يكون الدهان من إنتاج أحد الصانعين المتخصصين والمعروفين والذى يجب أن يضع توصياته بشأن إعداد السطح والدهان بالبادىء وأقصى مدة بين الدهان بالبادىء ودهان الأوجه المتوسطة والنهائية ومعالجة الأسطح بعد التركيب ٠
- يجب أن يكون الدهان سواء أكان مدهونا بواسطة الرش او يدويا ناعما منتظما خاليا من تجمعات الدهان .
- لا يجب أن يجرى الدهان فوق الأسطح الرطبة او إذا تجاوزت الرطوبة نسبة ٨٥٪ كما يجب الا يتم الدهان فى درجة حرارة أقل من ٥ °م أو أكبرمن ٤٠°م أو يكون السطح الاصلى قد امتصحرارة تسبب بقعا Blisters بالدهان أو ينتج عنها سطح مسامى ٠
- يجب عدم دهان أى وجه إلا بعد تمام جفاف الوجه الذى يسبقه والتأكد من خلوه من العيوب ٠

يقاس الوجه الجاف من الدهان بواسطة مقياس مغناطيسى معايرCalibrated magnetic film thicknes gauge مع ملاحظة أن يكون الدهان ذات سمك ثابت خلال السطح ٠

- يراعى دهان وجهين إضافيين لأسطح اللحام والمثبتات الأركان بحيث يدهن وجه اضافى بعد الوجه المتوسط والثانى قبل الوجه النهائى.
- تدهن الأسطح المحدنية المتلامسة بوجه بادىء ما لم تكن مثبته بواسطة High strength Friction grip bolts وفى هذه الحالة فإن البادىء الذى يتم دهانه على الأجزاء الرئيسية يتم الدهان به لمسافة ١٠ – ١٥مم داخل محيط الوصلة

- ويراعى دهان أسطح وأحرف وصلات الموقع بدهان بادىء وفى حالة الوصلات المرتبطة بمسامير HSFG bolts فإن سمك البادىء خارج الوصلة بالموقع قبل التركيب لا يجب ان يتجاوز ٢٠ ميكرون .
- لا تدهن الاسطح التى سيتم صب الخرسانة مجاورا لها على أن يدهن المحيط بالبادىء بعرض ٢٥مم .
- إعداد السطح قبل الدهان : ما لم يذكر الصانع غير ذلك يجرى إعداد أسطح الصلب بواسطة السفع blast cleaned فى جو جاف طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى يدهن البادىء - ما لم يوصى صانع دهان بغير ذلك – فى خلال أربعة ساعات من إجراء السفع فإذا تم الدهان بالبادىء قبل اجراء التشغيل فيجب ان يكون البادىء من الأنواع التى لا تتأثر بالقطع أو اللحام ٠ وأما بالنسبة للمناطق التى سيتم إجراء اللحام أو القطع أو الوصلات باستخدام HSFG والمسامير عالية المقاومة فيجب تنظيفها بالسفع أو بواسطة فرش السلك الكهربائية ودهانها بالبادىء
- يجرى قبل التركيب تنظيف الدهان البادىء ومعالجة أيه خدوش يحدث بها ودهان الأجزاء غير الدهونة بعد إعداد أسطحها كما يتم بعد التركيب إجراء معالجة أخرى لأيه أسطح يحدث بها خدوش
- يتم بعد ذلك دهان الأوجه المتوسطة البطانة والظهارة لتحقيق السمك المطلوب .

دهان الأسطح بدهان مقاوم للحريق :

- يتم الدهان بالبادىء الخاص بالدهان المقاوم للحريق بعد المعالجة طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس مع الالتزام بالمواصفات الاتيه أو ما يماثلها

أ- Uniform Building code No. 7.4 "Thicknes and density **. determination for sprayed applied fire protection**

ب- ASTM E605 : Standard test wethod of sprayed fire resistive materials applied to structural members.

- يتم الدهان الخاص بالمقاومة للحريق Intumescent paint وفقا لتعليمات الصانع مع التحقق من سمك وجودة البادىء ويحدد سمك الدهان وفقا لتعليمات الصانع وجداول الصانع ونسبة HP/A (محيط الجزء المعرض من العضو الصلب للحريق / مساحة المقطع) كما يتم التحقق من السمك بالأجهزة الخاصة بذلك .

اختبارات التحكم فى الجودة :

تتم اختبارات الجودة فى احدى المعامل المزودة بالمعدات والعمالة المدربة المعتمدة وعلى نفقة المقاول طبقا للمعدلات الاتيه:-

- تختبر الخصائص الميكانيكية والكيمائية لصلب الإنشاءات لكل ٢٥ طن موردة للموقع .
- يتم التفتيش الاشعاعى radiographical على جميع وصلات اللحام المتقابلة Butt welds المعرضة للشد و١٠٪ من الوصلات المعرضة للضغط .
- يتم التفتيش على اللحامات الأخرى بواسطة الموجات الصوتية أو أيه أختبارات غير متلفة مرادفة ومعتمدة .
- يتم التحقق من ربط ٢٥٪ من المسامير او طبقا لتعليمات المهندس ٠
- يجرى التحقق من سمك الدهان حيثما رأى المهندس ذلك .
- يجرى تجارب تحمل الحريق لأجزاء مدهونة مماثلة للمنفذ وفى معامل معتمدة ٠

تقويات المنشأ :

- يتم اجراء التقويات المطلوبه للمنشأ الصلب وفقاً لتعليمات المهندس وفحص المنشأ الصلب القائم بواسطه المهندس الاستشاري علي ان يقدم المقاول اقتراحاته لتنفيذ التقويات المطلوبة مع مراعاه عدم اجراء ايه تعديلات الا بعد تنفيذ الصلبات اللازمة ولضمان سلامة المنشأ وسوف يكون المقاول مسئولا عن اتزان المنشأ اثناء اعمال الاصلاح وعن عدم حدوث ايه زحزحه للوحدات او التواء بها او أي سقوط او انهيار لوحدات كامله واذا وقعت مثل هذه الحوادث فيكون المقاول مسئولا من الوجهه القانونيه عما ينتج بالاضافة للمسئوليه الفنية
- عند لحام او وصل اجزاء جديده باجزاء موجودة يراعي ازالة الدهان الحالي بالاجزاء الموجودة تماماً بالسفع بالرمال او بوسائل اخري معتمدة

القياس والأسعار :

- يتم قياس صلب الإنشاءات (steel structure) طبقا لنوع الصلب ونوع الدهان من الأطوال والمساحات الصافية المحسوبة من الرسومات التنفيذية التى يقدمها المقاول ويعتمدها المهندس المشرف ولا يحسب وزن المسامير أو اللحام حيث أنه يتم حسابها بجداول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري ٠
- يشمل السعر التوريد والتركيب والهالك والدهان طبقا للنوع المطلوب والهالك والاختبارات وجميع ما يتطلبه إنجاز العمل طبقا للمواصفات والرسومات

اعمال خرسانة الميول

- لزوم الاسطح بسمك متوسط ٧ سم واقل سمك لها ٣ سم بشرط الا يقل الميل عن ١ سم فى المتر مكونة من ٣ اجزاء زلط صغير الحجم وجزئين مونة مكونة من م٣ رمل و٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وذلك بعد عمل الاوتار الازمة لضبط الميول ويشمل العمل كذلك عمل وزرة مائلة حول الدراوى من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة

البند الثالث : اعمال المبانى

- يجب ان يكون الطوب المستعمل جيد الصنع ومنتظم الاوجة والمقاس خالى من المواد الغريبة والتشققات والتجويفات ويكون الطوب منتظم الحريق وخالى من المواد الجيرية ومطابق للمواصفاتِ القياسية من حيث جهد الكسر والنسبة المئوية لامتصاص المياة مع تقديم عينة من عشر قطع لتبين الاختلافات الواضحة فى اللون والمظهر النهائى لاعتمادها قبل التوريد و تكون المبانى متشابكة اللحامات وعلى قدة لا يقل طولها عن ٣ متر من جميع الاتجاهات وعلى ميزان خيط كل ثلاثة مداميك على الاكثر ويغمر الطوب فى الماء قبل استعماله وترش المبانى مرتين يوميا لمدة لاتقل عن خمسة ايام ولا تستعمل اجزاء الطوب الا حسب اصول الصناعة وتفرغ اللحامات اولا باول بعمق ١ سم للاوجة التى سيتم بياضها وتترك شنايش ويعمل طرف رباط مسنن لضمان ربط المبانى ببعضها ويجب ان ترتفع الحوائط بانتظام بحيث لايزيد ارتفاع اى جزء عن الاخر باكثر من ٥و١ متر ولاتستعمل المونة الاسمنتية التى يمضى على خلطها اكثر من ساعة وتشمل الفئة جميع المهمات والعدد والسقايل وتقاس المبانى هندسيا مع تنزيل الفتحات والاعتاب

البند الرابع : اعمال الطبقات العازلة

- اعمال الطبقة العازلة للرطوبه للاسطح تتكون من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب اللازم بين الشرائح اثناء التركيب عن ١٥ سم وعمل وزرة على الداير عن ٢٠ سم واللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل و على ان يكون القياس للسطح الافقى دون احتساب اى علاوة نظير ركوب اللحامات او الوزرات
- اعمال الطبقة العازلة للرطوبه للاجزاء الملامسة للردم تتم بالدهان وجهين بالبيتومين المؤكسد وذلك بعد تنظيف السطح جيدا
- اعمال الطبقة العازلة للحرارة للاسطح العلوية تتكون من الفوم المضغوط سمك ٥ سم ولا تقل كثافته عن ٣٠ ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية الفوم ويخدم السطح النهائى حسب الميول المطلوبة

البند الخامس: اعمال التبليطات

- جميع البلاط المستعمل من احسن الانواع فرز اول ممتاز تام الجفاف حاد الحواف خالى من الشقوق والكسور والتفليق وعدم تجانس اللون ويكون مقطع البلاط خالى من الفجوات او اى انفصال جزئى وبتخانة ثابتة وتقدم عينة من جميع انواع البلاط و السيراميك لاعتمادها من الادارة المركزية لبحوث الكبارى قبل البدء فى التنفيذ

١ – البلاط الاسمنتى السنجابى :

- للاسطح والمقاس طبقا للرسومات سمك الوجة لا يقل عن ٦ مم نمونة مكونة من جزء رمل وجزء اسمنت والظهر بمونة مكونة من ٣ اجزاء رمل وجزء اسمنت ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل م٣ رمل بحيث يترك فراغات تملا بالمونة وتسقى بلبانى الاسمنت وتعمل حول الدراوى وزرة من بلاطة مائلة وتكون احرف هذة البلاطات ملتصقة بالحوائط ومكسوة بالبياض ويكون المقاس حسب المسقط الافقى للاسطح بدون علاوة نظير الميول والوزرات

٢ – البلاط الموزايكو :

- البلاط الموزايكو المقاس طبقا للرسومات بحصوة كرارة ويكون وجة البلاط بسمك لايقل عن ٨ مم مكون من حصوة كرارة وبودرة واسمنت ابيض بالنسب طبقا للمواصفات الفنية والبطانة مكونة من اسمنت ورمل صغير ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل ١ م٣ رمل

٣ – بلاط سيراميك للحوائط:

- سيراميك لزوم الحوائط المقاس طبقا للرسومات فرز اول متساوى المقاسات منتظم السمك مع استواء سطحة ويلصق البلاط على الحوائط فوق بطانة تتكون من :

١ - طرطشة ابتدائية بسمك ٣ مم بمونة مكونة من ٤٥٠كجم أسمنت / م٣ رمل .

٢ - طبقة بياض بسمك حوالى ١٥ مم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل تخشين السطح على هيئة فتحات أفقية و رأسية بعمق ٣ مم و على أبعاد حوالى ٣٠ مم و يتم لصق البلاط بمنتهى الدقة مع العناية بعمل اللحامات بسمك حوالى ٢-٣ مم و تكون مونة اللصق بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ثم تسقى بلبانى الأسمنت الأبيض أو الملون و يشمل السعر التكسية ببلاط ملفوف الطرف أو الطرفين للزوايا الداخلية و الخارجية و النهاية العليا للتكسية و لجلسات الشبابيك و الفتحات إن وجدت مع إعتماد العينة قبل التوريد

٤- بلاط سيراميك للأرضيات :

- بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك المقاس طبقا للرسومات فرز درجة أولى للصق بمونة تحتوى على ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل بسمك لا يقل عن ٣ سم و يسقى بلبانى الأسمنت الابيض او الملون

البند السادس : اعمال البياض

١) ترش الحوائط والاسقف رشا غزيرا بالماء مع حكها بالفرشاه السلك ان لزم الامرلازلة التجليخ ان وجد

٢) تعمل طرطشة على الاسقف والحوائط من الداخل والخارج بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب من الرمل بسمك ٥ مم وتترك لمدة اقلها ٣ ايام قبل عمل البوج والاوتار

٣) لضمان استواء اوجه البياض تستعمل طريقة البوج والاوتار سواء للاسقف او الحوائط وتكون متباعدة عن بعضها نحو ٢ متر مع استخدام القدة والميزان او خيط الشاغول

٤) تعمل البطانة بعد رش الحوائط بالماء ثم تدرع بالقدة ثم تمس بالمحارة مع وجوب تكسير جميع البؤج السابق عملها ويملا مكانها بمونة البطانة
٥) يلزم استدارة جميع الزوايا الداخلية والزوايا الناتجة من تقابل الاسقف مع الحوائط وكذلك الزوايا الخارجية للاعمدة والاكتاف وجوانب الفتحات بنصف قطر ٤ سم بدون علاوة نظير ذلك
٦) لا يسمح فى اعمال البياض بزيادة الاسماك عن ٥و٢ سم ولايقل عن ٥و١ سم باى حال من الاحوال ويلزم تكسير جميع الزيادات فى الخرسانات والمبانى قبل البياض

١- بياض تخشين للحوائط الداخلية والاسقف

- يتكون بياض التخشين من طبقتين طبقة بطانة بسمك ٥و١ سم بعد الطرطشة العمومية بمونة بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل وتتكون البطانة بمونة مكونة من ٥و م٣ رمل و ١٠٠ كجم اسمنت بوتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥ مم بمونة مكونة من ٥و م٣ رمل و١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى

قياس أعمال البياض الداخلية

- يقاس البياض الداخلى هندسيا مع مراعاة تنزيل مساحة الابواب والشبابيك وجميع الاجزاء التى لايتم بياضها مع عدم اضافة مساحة جلسات وبطنيات وبلسقالات الابواب والشبابيك والفتحات التى بدون نجارة

يقاس البياض الداخلى للاسقف الافقية او المائلة او المنحنية والقباب وذلك بحساب مسطحها من واقع مسقطها على مستوى افقى مع عدم افراد الحليات والكرانيش ان وجدت

قياس اعمال البياض الخارجى

تقاس اعمال البياض الخارجي هندسيا بالمتر المسطح مع مراعاة الاتى

- عدم تنزيل مسطح الفتحات التى مساحتها متران او اقل
- تنزيل نصف مسطح الفتحات التى تزيد مساحتها عن مترين
- عدم احتساب مساحة جلسات وبطنيات وبلسقالات هذة الفتحات اما فتحات الفرندات فتحسب هندسيا
- عدم اضافة مساحة الاسطح العلوية والجانبية والبطنيات للبروزات التنتقل بروزها عن ٥و م والبروزات هى الاحزمة والكرانيش والحليات

البند *السابع*: اعمال الدهانات

١ - اعمال الدهانات ببوية البلاستيك

- يدهن البلاستيك على بياض مصيص او اسمنت مخدوم ومصنفر جيدا مع عمل المعجون والوجة التحضيرى من البلاستيك المخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء
- يدهن الوجة الاول بعد ٢٤ ساعة من دهان الوجة التحضيرى ببوية البلاستيك المخففة بنسبة ٣٥ % من وزنة ماء ويكون البلاستيك المستخدم يوتن او سايبس او ما يماثلهما
- يدهن الوجة الثانى بعد مضى ١٢ ساعة من الوجة الاول ببوية البلاستيك المخففة بنسبة ٢٠ % من وزنة ماء
- الوجة النهائى بعد ساعتين من دهان الوجة الثانى ببوية البلاستيك المخففة بنسبة ١٠ % من وزنة ماء وتشمل الفئة المعجون والصنفرة

البند الثامن: اعمال النجارة

١) يجب على المقاول اتباع القطاعات المذكورة والابعاد المبينة بالرسومات المرفقة وعلية تقديم عينة من كل نوع قبل التوريد وتعمل النجارة من الخشب الموسكى والابلاكاج من الزان سمك ٤ مم من الجهتين وتكون البرور والباكتات والاطارات حول الضلف من الخشب الموسكى ويلزم ان تكون الاخشاب المستعملة من الاخشاب نمرة (١) تامة الجفاف وخالية من التشقق والعيوب والعقد الخشبية وان يتحقق من مقاسات الفتحات على الطبيعة لتكون مطابقة لمقاسات الفتحات ومطابقة لمقاسات النجارة

٢) يتم تركيب الواح الزجاج فى الاماكن المعدة لها داخل مجرة تدهن جميع قطع النجارة ثلاثة اوجة خلاف الاساس ببوية اللاكيه المعتمدة بلون حسب الطلب مع الصنفرة والتنعيم بين كل وجة واخر
٣) يتم تجهيز قطع النجارة بما يلزمها من الخردوات بحيث تكون كاملة مستوفاة تماما وان تكون من احسن الانواع ومن عينات معتمدة قبل التوريد ويشمل تركيبها بالمسامير البريمة المخصوصة والنقل والتخريم والقطع والتشكيل لتركيب الخردوات داخل النجارة وخاصة عمل الثقوب وتكون المواصفات الخاصة بالخردوات اللازمة حسب الاتى
- المفصلات من الحديد المجلفن بطول ١٦ سم ولايقل عددها عن ثلاثة لكل ضلفة
- الاكر والشناكل والاوجة من النحاس الاصفر مخلوط بالالومنيوم الابيض المطفى حسب الطلب وتركب لابواب دورات المياة من الداخل ترابيس نحاسية من نفس المعدن علاوة على الكوالين الخاصة بها وتشمل فئات اعمال النجارة جميع المهمات من اخشاب وكانات ومفصلات والمصنعيات والتركيب والتحبيش واعمال الخردوات والدهانات طبقا للمواصفات المذكورة وحسب الرسومات

البند التاسع : أعمال الألومنيوم :

يجب أن تكون جميع قطاعات الألومنيوم من القطاعات الثقيلة و المطابق للكود المصري لأعمال الألومنيوم و أن يتوفر فيها شروط المتانة و التحمل طبقا لمواصفات الأحمال و طبقا لدرجة الأنودة و اللون بحيث تكون جميع الخردوات من مستلزمات التثبيت أو الحركة أو التشغيل من أجود الأنواع و أن تتحمل ظروف التشغيل و أن يتم تقديم عينة من القطاعات و الخردوات المستخدمة لاعتمادها من الادارة المركزية لبحوث الكبارى قبل التوريد .

البند العاشر : الاعمال الصحية

١) المواصفات الفنية للاجهزة والمواسير وخلافة

- جميع الادوات الصحية وملحقاتها والاجهزة والمواسير على اختلاف انواعها المطلوبة فى هذة العملية يجب ان تكون مطابقة ومستوفاة لجميع الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بها على ان تكون جميعها من فرز الدرجة الاولى ويجب اعتماد جميع العينات قبل التوريد او التركيب

٢) مواسير التغذية بالمياه الساخنة و البارده و الرفايع من كيعان و مشتركات و خلافه و يجب ان تكون من البلاستيك اكواثيرم او ما يماثلها مع عمل الاختبارات اللازمة قبل التحبيش على حساب المقاول و استلامها من المهندس المشرف .

٣) دهان المواسير

تدهن المواسير الحديد المختلفة وجهين بريمر وثلاثة اوجة ببوية اللاكيه باللون المطلوب وتحمل تكاليف الدهان على اسعار المواسير لما يقاس منها بالمتر الطولى او للمواسير المحمل اسعارها على الاجهزة الموضحة بها

٤) الاختبارات والتجارب

- يقوم المقاول بعمل جميع الاختبارات والتجارب اللازمة لاثبات صلاحية الاجهزة وكفائتها وسلامتها وسلامة لحاماتها وذلك على نفقتة الخاصة وتحت مسئوليتة وبواسطة عمالة والاجهزة الخاصة التى يستحضرها لهذا الغرض وهو مسئول عن اصلاح او تعديل او تغير أى جزء يثبت عدم صلاحيتة بدون أى معارضة وتكون تكاليف الاصلاح على حسابة

٥) المواصفات الفنية للاجهزة

أ – جميع الاجهزة يجب ان تكون من فرز الدرجة الاولى وانواعها والوانها حسب المحدد فى قائمة الكميات
ب – جميع الحنفيات والخلطات والمحابس تكون من النحاس المطلى بالكروم وقلوبها من البرونز المسحوب الغير مصبوب ومفاصلها من النحاس المطلى بالكروم ومكتوب عليها او بها قطعة ملونة لبيان استعمالها للمياة الباردة او الساخنة وتكون من فرز الدرجة الاولى من حيث المعدن وجودة الصناعة والتصميم الفنى ويركب

لكل جهاز محبس مستقل للمياة الباردة او الساخنة وتعمل الوصلات الظاهرة لهذة الاجهزة والحنفيات والمحابس والخلاطات من مواسير النحاس المطلية بالكروم وتكون محابسها من الطراز العمودى ويركب لكل دورة حمام او مطبخ محبس عمومى للمياة الباردة واخر للمياة الساخنة ان وجدت

٦) سيفون احواض غسيل الايدى

- والسيفون من البلاستيك سوستة ١,٥ بوصة على ان تقدم عينة للإعتماد قبل التوريد

٧) حوض غسيل اوانى استانلس ستيل

بالمقطوعية توريد وتركيب حوض غسيل اوانى من الاستانلس ستيل علي أن يكون فرانك سامي أو ما يماثلة مقاس ٠,٩٠ × ٠,٤٥ بصفاية واحدة ويتكون من :

١) السيفون من البلاستيك سوستة ٢ بوصة
٢) طابق من النحاس المطلى بالكروم قطر ٥ سم
٣) ماسورة صرف من البلاستيك
٤) حنفية خلف طويل من النحاس المطلى بالكروم بقلب برونز قطر ١٢ مم او خلاط حسب ما هو موضح بقائمة الكميات
٥) عدد ٢كابولى حديد قطاع ٥ سم × ٥ سم تثبت فى الحائط مع الدهان وجهين برايمر ووجهين ببوية اللاكيه

٨) مرحاض شرقى فخار مطلى صينى ويشمل البند الاتى

١) قاعدة سلطانية وسيفون وجميعها قطعة واحدة تكون جسما واحدا من الفخار المطلى صينى ويكون السيفون من طراز (S) بفتحة التهوية ومقاس القاعدة ٥٠ × ٧٥ سم
٢) صمام دفق من النحاس المطلى كروم مزود بمانع للتفريغ مركب على وصلة من النحاس قطر ١ بوصة حرف L ابعاد من (٨٠-٢٠) مم تتصل بالمشط النحاس ويراعى عند استعمال صمام الدفق ألا يقل ضغط التشغيل بالمواسير المركب عليها عن الضغط المقرر بتوصيات الجهة الصانعة له لضمان حسن الأداء ويجب ان يكون موضع الصمام على مسافة لا تقل عن ١٥ سم من أعلى منسوب تصل إليه المياة فى المرحاض
٣) الوصلة بين مخرج السلطانية ٤ بوصة الى مواسير الصرف ماسورة بلاستيك بجلبة قطر ٤ بوصة

٩) حوض غسيل ايدى

بالمقطوعية توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس ٦٠ × ٤٥ سم من الفخار المطلى صينى من الداخل والخارج باللون المطلوب ويشمل على الاتى

١) طابق بلاكور مكون من ٣ قطع من النحاس المطلى بالكروم قطر ٣٨ مم بطبة وسلسلة
٢) سيفون من االبلاستيك قطر ١,٥ بوصة
٣) كابولى من الحديد قطر ١٩ مم ويثبت فى الحائط بمونة الاسمنت والرمل ويدهن الكابولى والسيفون والجزء الظاهر من ماسورة الصرف الرصاص وجهين بريمر ووجهين ببوية الزيت
٤) حنفية من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم تركب على الحائط بوردة نحاس مطلية بالكروم او خلاط حسب ماهو موضح بالقائمة

ملحوظة

يراعى فى حالة تركيب احواض متجاورة لايركب متلاصقة بل يجب الاتقل المسافة بين الحوضين عن سبعة سنتيمترات

١٠) مرحاض افرنجى بصندوق طرد واطى

بالمقطوعية مرحاض افرنجى بصندوق طرد واطى ويشتمل على الاتى

١- سلطانية افرنجى مخرجها من النوع ذو التفريغ الذاتى لها ظهر راسى ويثبت على الارضية باربعة مسامير برونز مطلية بالكروم

٢ – صندوق طرد من الصينى مركب بة جهاز طرد من النوع الخالى من الصمامات ولة محبس عامودى قطر ١ /٢ بوصة وتعمل الوصلة من النحاس المطلى بالكروم

٣- مقعد من البلاستيك للابيض ومن النوع المفتوح من الامام على سكل (حدوة حصان) لة مفصلات من النحاس المطلى بالكروم مع تركيب قطعة خرطوم مطاط حول الجاويط لتثبيتة ووردة مطاط تحت المقعد

٤ – ماسورة الطرد من البلاستيك

٥ – محبس قطر ٠,٥ بوصة يركب قبل صندوق الطرد ليحكم ايضا الشطافة

٦ – وراقة للورق الصحى من الصينى مقاس ١٥ × ١٥ سم تركب داخل الحائط ولها حافة عليا من النحاس المطلى بالكروم لتغطية الورق وتسيل قطعة بالطول المناسب

١١) المباول

بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض ببوز من الفخار المطلى صينى مكون من

١) مبولة حوض ببوز من الفخار المطلى صينى مقاس ٤١ × ٣٨ × ٣ سم وبقمتها فتحة بارزة تركب فيها ماسورة الطرد

٢) سيفون بلاستيك قطر ٢" وله طبة كشف من اسفلة

٣) ماسورة طرد قطر ١٢ مم من النحاس المطلى بالكروم

٤) محبس من البرونز قطر ١٢ مم مطلى بالكروم

٥) ٢حاجز رخام ابيض كرارة مصقول سمك ٣ سم ومقاسة الظاهر ١,٠ × ٠,٣٠ ويثبت فى الحائط ٥ سم ويعلو عن الارضية ٥٠ سم وتكون المسافة بين الحاجزين ٥٥ سم

البند الحادى عشر الأعمال الكهربائية :

تكون جميع الأعمال والمشتملات مطابقة لـ :

١- الكود المصرى للأعمال الكهربائية .

٢- (IEC, UL, FCC, EIA, ANSI, BS, IFS and ISO)

١. الكابلات

تكون الكابلات من نوعيه جيدة . إنتاج شركه الكابلات المصرية أو السويدى . مسلحة ومختبره من قبل الشركة الصانعة ويتم تركيبها داخل مواسير بلاستيك ضغط 3&6 بار وعلى أن تركب بنهايات من النحاس الفسفورى ومن نوعيه جيده على أن يتم تغليفها بعازل كهربائى ٠

- تكون من النوع المسلح XLPE وتكون من أجود الأنواع ومعتمدة من وزارة الكهرباء ومنتجه طبقا للكود المصرى للأعمال الكهربائية ومختبره جيدا عند جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت على أن تعتمد من المهندس المباشر قبل التركيب بحد كافيه على أن تركب داخل مواسير PVC قطر ٦ و٣ بوصة ضغط 6 بار من

نوع معتمد من النوع المطابق لـ DIN 8062 على أن يكون قطر الخارجى للماسورة ٣ بوصة ٧٥مم مع سماحية ٠.٣ ويكون السمك ١.٨مم مع سماحية ٠.٤ على أن يتم تركيبها على عمق ٧٠سم مع عمل غرف التفتيش اللازمة ٠

يراعى تقديم عينات من الكابلات والمواسير لاعتمادها من قبل الهيئة كما يتم موافاة الهيئة بشهادات الاختبار الأصلية للكابلات بأنواعها عند التوريد .

٢- لوحات التوزيع الرئيسية:

تصنع لوحات التوزيع وتجمع مع كافة مشتملاتها من القواطع وملحقاتها بمصانع الشركة الصانعه وطبقا لمواصفتها القياسية وعلى أن تكون مطابقة للمواصفة IEC-439 وعلى ألا يقل مستوى العزل بها عن ٥٠٠ فولت تيار متردد على أن تكون الشركة المصنعة للوحات هى نفس الشركة المصنعة للقواطع المستخدمة وتصمم اللوحات على تحمل تيار قصر الدئرة بالشبكة وبحد أدنى ٢٠ كيلو أمبير ويركب بها عدد ٤ قضيب توزيع تحدد قطاعاتها طبقا لجداول التيار المقنن لقضبان التوزيع النحاسية ويخصص أحد القضبان لخط التعادل على أن يكون معزولا عن اللوحة وتصنع اللوحة بالأتساع الكافى لتوفير فراغ بارتفاع لا يقل عم ٣٠٠ مم من القاعدة لربط كوابل التغذية بنقط النهايات المثبتة بهذا الفراغ وعلى أن تحقق المواصفات الآتية :-

- تكون لوحات التوزيع الرئيسية من النوع الذي يركب خارج الحوائط IP54 .
- تعمل على فرق جهد ٣٨٠ فولت (تيار متردد) مصدر ثلاثى الطور .
- تعمل على فرق جهد أجهزة التحكم ٢٢٠ فولت (تيار متردد) .
- تعمل على تردد ٥٠ ذبذبة / ثانية .
- مصنعة من ألواح من الصاج سمك ١.٥مم .
- الدهانات من النوع الالكتروستاتيك .

محتويات لوحات التوزيع الرئيسية :

- تكون المفاتيح من النوع المسبوك ومن النوع الذى يتم ضبطة يدويا ثلاثى الطور بالسعات المطلوبة وعلى أن تحقق المواصفة IEC406 وعلى أن تكون القواطع كل طور منها مزوده بعنصر حرارى (قابل للضبط من حوالى ٧٠٪ حتى ١٠٠٪) من سعة القاطع وعنصر مغناطيسى (ثابت أو قابل للضغط) وذلك للوقاية ضد زيادة التيار ويكون القاطع مجهز لتركيب وسيلة فصل عند انخفاض الجهد ودائرة فصل فرعية .
- تعمل على فرق جهد ٦٣٠ فولت (تيار متردد) .
- تعمل على تردد ٥٠ ذبذبة / ثانية .
- على أن تتكون من :

١- عدد ١ قاطع رئيسى ٦٠٠ أمبير ثلاثى الطور Mccb .

٢- عدد 6 قاطع فرعى ٨٠ أمبير ثلاثي الطور بسعة قطع لا تقل عن ٢٥ك أمبير .

٣- عدد ٤ قاطع فرعى ٦٣ A Mccb.

- باسبارات بقطاعات مناسبة تتحمل تيار شدته ٥٠٠ أمبير وتركب على قواعد صينى .

على أن يتم تركيب هذه اللوحات على قاعدة خرسانية طبقا للرسومات المقدمة من الشركة المنفذة والمعتمدة من الهيئة على أن يتم التثبيت بواسطة جوايط بقطاعات مناسبة مع التأكد من سلامة التحميل اليدوى خلال عملية التثبيت .

كما يرعى تقديم رسومات تنفيذية للوحات وذلك لاعتمادها من الهيئة قبل التصنيع على أن يتم التصنيع بالشركات المعتدة من الهيئة .

٣- لوحة التوزيع الفرعية :

تتكون لوحة التوزيع الفرعية من قطعة من الميكا سمك ١٠مم بأبعاد ١٨×١٢سم ويركب عليها الآتي :-

١- مفتاح قاطع أحادى ١٠ أمبير صغيرة الحجم وتفصل أتوماتيكيا وتكون مزودة بعناصر حرارية للوقاية ضد زيادة التيار وبسعة قطع لا تقل عن ٦ كيلو أمبير عند ٢٢٠ فولت ومعامل قدرة ٠.٥-٠.٦ , كما أن تكون خواص الفصل مطابقة للمواصفة IEC ١٩ .

٢- روزتة PVC قطاع ٣٥مم أو عمل سرافيل بقطاعات مناسبة .

٤- أعمدة الإنارة :

تكون أعمدة الإنارة من النوع المجلفن على أن تكون الجلفنة بالغمر على الساخن وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية ومن النوع الذى يركب على قواعد خرسانية على أن تكون الشركات المصنعة من الشركات المعتمدة بالهيئة وعلى أن تكون بالمواصفات الآتية :-

- الارتفاع ١١ مترا ٣/٨ بوصة .
- الأعمدة من النوع الملحوم طوليا سمك ٤مم .
- طول الذراع ٥٠سم على أن تكون زاوية الميل ١٥ درجة .
- القاعدة من الحديد بأبعاد ٤٠×٤٠×٢سم .
- يكون باب العامود على ارتفاع ١٢٠سم على أن تكون أبعاد الباب ٤٠×١٠سم .
- يراعى ألا تزيد المسافة بين الأعمدة عن ٢٥متر .

كما يراعى تقديم رسم تنفيذى للعامود بأبعاده للاعتماد من الهيئة مرفقا به جدول للسماحية طبقا للمواصفات القياسية وذلك لإعمال التفتيش والاستلام من قبل الهيئة والشركة المنفذة .

٥- وحدة الإضاءة :

- تكون جميع وحدات الإضاءة من إنتاج إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة وتحقق جميع المواصفات للمشروع .
- تكون وحدة الإضاءة من نوعية LED بقدرة ١٥٠ Watt ودرجة حماية ٦٦ وعدد ١ دواية من أجود الأنواع على أن يتم اعتماد عينة من الكشاف قبل التوريد وطبقا للمواصفات التى تقرها الهيئة .

- يكون الجسم الخارجى مصنوع من سبيكة الألومنيوم ويصمم بحيث يمنع تجمع مياه الأمطار ويقاوم جميع الظروف الجوية الصعبة من حرارة أو سرعة رياح .
- يثبت جسم الكشاف على ذراع العامود أفقيا بحيث يسهل فكه وتركيبه وعمل الصيانة به .
- تكون جميع الفتحات الخاصة بدخول الأسلاك إلى الكشاف تكون معزولة تماما على أن تكون الأسلاك من النوع المقاوم للحرارة وبقطاعات مناسبة .
- يكون وجه الكشاف من الزجاج المعالج حراريا .
- يتم توصيل الكشاف بلوحة التوزيع الرئيسية عن طريق كابل ثرموبلاستيك قطاع ٢×٣مم ومن إنتاج الشركات المعتمدة من الهيئة .

٦- وحدة الإضاءة الفلود لايت :

- تكون جميع وحدات الإضاءة من إنتاج إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة وتكون مصممة لطبيعة العمل المطلوب .
- تكون وحدة الإضاءة من نوعية LED بقدرة ١٠٠ Watt ودرجة حماية ٦٦ وعدد ١ دواية من أجود الأنواع على أن يتم اعتماد عينة من الكشاف قبل التوريد وطبقا للمواصفات التى تقرها الهيئة .
- يكون الجسم الخارجى مصنوع من سبيكة الألومنيوم ويصمم بحيث يمنع تجمع مياه الأمطار ويقاوم جميع الظروف الجوية الصعبة من حرارة أو سرعة رياح .
- يثبت جسم الكشاف على ذراع العامود أفقيا بحيث يسهل فكه وتركيبه وعمل الصيانة به .
- تكون جميع الفتحات الخاصة بدخول الأسلاك إلى الكشاف تكون معزولة تماما على أن تكون الأسلاك من النوع المقاوم للحرارة وبقطاعات مناسبة .
- يكون وجه الكشاف من الزجاج المعالج حراريا .
- يتم توصيل الكشاف بلوحة التوزيع الرئيسية عن طريق كابل ثرموبلاستيك قطاع ٢×٣مم ومن إنتاج الشركات المعتمدة من الهيئة .

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
AGC INTERNATIONAL

الهيئة العامة للطرق و الكبارى قطاع بحوث المشروعات و الكبارى	عملية صيانة مبانى المنطقة الخامسة المرحلةالثانية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
	أولا - أعمال التكسير					
١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط موزايكو للارضيات و الأسطح والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	٧٠	١٠٠	٧٠٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٥٠	٧٥	١٢	٩٠٠
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الخارجي حتى منسوب الطوب والفئة تشمل التكسير وعمل السقايل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٤٠	٧٠	١٤٠٠	٩٨٠٠٠
٤	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي حتى منسوب الطوب والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٠	٦٠	٥٠٠	٣٠٠٠٠
٥	بالمتر المسطح تكسير الغطاء الخرساني السفلي أسفل وحول أسياخ التسليح و الفئة تشمل إزالة طبقة البياض السطحية و إزالة صدأ الحديد و البارومة باستخدام مدفع الرمل ثم تنظيف السطح النهائي و دهانه بمادة إيبوكسية مانعة للصدأ (كيمابوكسى ١٣١) أو أي مادة مماثلة يتم اعتمادها قبل الدهان و الفئة تشمل نقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٣٠	٢٢٠	٤٠	٨٨٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٤٠	٧٥	١٥	١١٢٥
٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة او جرانيت والفئة تشمل التكسير يدويا و صلب السقف المجاور إذا لزم الأمر و المحافظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٠٠	٣٥٠	١٠	٣٥٠٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
	ثانيا - أعمال الحفر					
٨	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٧٠	٨٥	١٧٠	١٤٤٥٠
	ثالثا - أعمال الردم					
٩	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الإختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠	١٢٠	١٠٠	١٢٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب ردم برمال من ناتج الحفرخالية من المواد العضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة و عمل الإختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١١٠	٥٠	٧٠	٣٥٠٠
	رابعا: - أعمال الخرسانات					
١١	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات بنسبة خلط ٨و٠م٣ زلط +٤و٠م٣ رمل على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠٠	١٥٠٠	٣٧	٥٥٥٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة و دهان الأجزاء الملامسة للردم ثلاثة أوجه بيتومين مؤكسد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٨٠٠	٢٢٠٠	٥٠	١١٠٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٣٠٠٠	٢٦٠٠	١٠٠	٢٦٠٠٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
١٤	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠ ٠	١٥٥	٥٠٠	٧٧٥٠٠
١٥	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٨٠	١٢٠	٤٠٠	٤٨٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة بأي سمك ، مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد و الانكماش و ملئها بمادة قابلة للإنضغاط و الفئة تشمل إضافة مادة إيبوكسية مقاومة للاحتكاك و البرى على أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد و كذلك خدمة السطح جيدا بالهليكوبتر و أعمال الفرم الخشبية المتينة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح .	م٣	٣٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠	٧٥٠٠٠
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٣٠ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٨٠	١٦٠	٢٠٠	٣٢٠٠٠
	خامسا - أعمال الطبقات العازلة					
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يازم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٠	١٣٠	٤٤٠	٥٧٢٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيتومين بارد للأجزاء المدفونة من المبانى على أن يكون الدهان وجهين على الاقل و على أن يكون البيتومين المستعمل من الماركات المعتمدة مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٥٠	١٠٠	٥٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم ويحمل على البند فرد مشمع فوق الفوم و عمل طبقة لياسة اسمنتية بسمك ٢ سم لحماية الفوم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٦٠	١٥٠	٤٠٠	٦٠٠٠٠
	سادسا - أعمال المبانى					
٢١	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠٠	١٧٠٠	٤٥٠	٧٦٥٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٧٥	٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل كسوة من الحجر الفرعونى من أجود الأنواع على أن تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠٠	٤٠٠	٩٠	٣٦٠٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أحجار طبيعية (مايكا او بازلت أو مايماثله) لزوم تكاسي حوائط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٠٠	٥٥٠	١٥٠	٨٢٥٠٠
	سابعا - أعمال البياض والتشطيبات					
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢١٠	١٣٥	١٢٠٠	١٦٢٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠, سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م٢	١٣٥	١٢٠	١٠٠	١٢٠٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية جرافياتو من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٨٠	١٤٠	١٠٠	١٤٠٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
	داخلى					
٢٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ١٠٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و.الفئة تشمل سكينتين معجون و الصنفرة الجيدة و الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠	١٣٥	٥٠٠	٦٧٥٠٠
٢٩	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك خشب أو مكاتب خشبية وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب على سطح مدهون مع عمل التلقيط اللازم و الفئة تشمل المعجنة و الدهان والسنفره وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس لكل جهة على حدة	م٢	١٥٠	١٢٠	١٠٠	١٢٠٠٠
	ثامنا- أعمال النجارة					
	يجب على المقاول اتباع القطاعات والابعاد والمقدمة من الهيئة بكل دقة على ان تكون جميع الاخشاب المستخدمة من الخشب الموسكى الخالى من التشققات والعقد الخشبية ومن الصمغ والالياف الملتوية وان يكون مجففا جيدا وليس به أي عيوب وتجمع حلوق النجارة للابواب والشبابيك وتجمع الاسطامات مع الرؤوس بطريقة النقر واللسان فانة يلزم اتباع الاتى:-الحلوق سمك ٢ بوصة والقوائم والعوارض سمك ٢ بوصة والبرور حول الابواب والشبابيك سمك ٣ بوصة وحلوق الألوميتال سمك ٢ بوصة ويتم تركيب الحلوق بكانات من الحديد لا يقل طولها عن ١٥ سم وسمك ٥ مم ولا يقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة مع دهانها وجه بريمر قبل التركيب وتدهن جميع قطع النجارة ثلاثة اوجه خلاف وجه الأساس ببوية اللاكيه المعتمدة باللون المطلوب مع الصنفرة والتنعيم بين كل وجه وآخر وتعمل الأبواب الكبس من هيكل داخلى من الخشب الموسكى لا يقل مسطحة عن نصف مسطح القطعة يجلد على كل من الوجهين الواح زان سمك ٤ مم ثم تلصق بالكباس المائى .					
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى حشوعلى ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و (الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب) و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	م٢	٢١٥٠	٢١٠٠	٣٠	٦٣٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كورنيشة خشب قطاع ٥×٧,٥ سم للأسقف أو (فيوتك -Futec) أو ما يماثلها و يشمل أعمال الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٤٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كورنيشة خشب قطاع ١٢ * ١٢ سم للأسقف أو (فيوتك -Futec) أو ما يماثلها و يشمل أعمال الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٨٠	١٤٠	١٠٠	١٤٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات خشبية (HDF) من نوع (swiss krono) أو ما يماثله في الجودة و باللون المطلوب والسمك لايقل عن ٦مم والفئة تشمل تركيب وزرة خشبية من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو العمل ولوازم التركيب وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥٠	٥٢٠	٦٠	٣١٢٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
AGR INTERNATIONAL

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي أو الفيوتك لإستعدال سوك الأعمدة والكمرات قطاع ١×١ بوصة و الفئة تشمل الخوابير و المسامير و الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١١٠	٨٠	٣٠	٢٤٠٠
	تاسعا : - أعمال البلاط والسيراميك					
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٥٠	١٩٠	٥٠٠	٩٥٠٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الداير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٢٠	٣٠٠	٤٣٠	١٢٩٠٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٢٠	٣٠٠	٤٦٠	١٣٨٠٠٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم حلايب أو ما يماثله باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٥٠	١٣٥٠	٤٦٠	٦٢١٠٠٠
٣٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت جندولا أو سفاجا أو ما يماثله بحيث القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٢٠٠	٨٥٠	٣٠٠	٢٥٥٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب معابر رخام (جلالة أو سلفيا) سمك ٢سم و عرض ١٥ سم باللون المطلوب و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨٠	١٢٠	٤٠	٤٨٠٠
	عاشرا : - الأعمال المعدنية					
٤١	بالكجم توريد و تركيب حديد مصبعات لزوم حماية الشبابيك و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و اللحامات و الدهان وجهين بريمر و وجهين ببوية اللاكيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	الكجم	٤٥	٤٠	١٤٠٠	٥٦٠٠٠
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ، ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٣٨٠٠٠	٢٧٦٠٠	١١	٣٠٣٦٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٤٣	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب و كذلك الكوالين و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	كجم	٤٢	٤٠	٣٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٤٤	بالمتر المسطح دهان أي أعمال معدنية ببوية اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصنفرة والتنعيم إذا لزم الامر وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٥٠	١١٥	٣٠	٣٤٥٠
	الحادى عشر: - أعمال الألمونيوم					
	يجب أن تكون جميع قطاعات الألومنيوم المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) كبير او ما يماثلهما والمطابقة للكود المصرى و جميع الخردوات والكوالين من أجود الأنواع و يتم تقديم عينات لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد					
٤٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) كبير او ما يماثلهما والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٤×١ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب .	م٢	٣٢٠٠	٢٩٧٥	١٠٠	٢٩٧٥٠٠
	الثانى عشر : - الأعمال الصحية					
٤٦	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٠,٦٠×٠,٤٥ علي أن يكون من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة و عمل الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و البند لا يشمل الخلاط	بالعدد	٢٦٠٠	٢٣٠٠	٧	١٦١٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلستيل فرز أول مقاس ١×٠,٤٥م من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب جاليتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة و فك الحوض القديم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و البند لا يشمل الخلاط	بالعدد	٣٠٠٠	٢٢٠٠	٤	٨٨٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع(ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٣٥٥٠	٣٠٠٠	٦	١٨٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٤٠٠	١٣٠٠	١	١٣٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٥٠	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول و الفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ١,٠٠×٠,٣٥ م و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٣٠٠٠	٢٨٠٠	٣	٨٤٠٠
٥١	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٤٥	٨٠	١١	٨٨٠
٥٢	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٥٠	١٣٠	٤	٥٢٠
٥٣	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢١٥٠	١٠٠٠	٧	٧٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٤٠٠	١٢٥٠	٤	٥٠٠٠
٥٥	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " من أجود الأنواع سمارت هوم أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٨٥	١٤٠	٦	٨٤٠
٥٦	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC من نوع سمارت هوم أو ما يماثله فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠سم سمك ١٠سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١١٠٠	٣٧٥	٢	٧٥٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٧٠	٩٥	٣	٢٨٥
٥٨	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢١٠	١٧٥	٢	٣٥٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢١٠	١٣٥	٨	١٠٨٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم من اجود الأصناف (مصر الحجاز - الشريف - سمارت هوم) او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠	١١٥	٢٥	٢٨٧٥
٦١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٢ " بسمك ٤ مم من اجود الأصناف (مصر الحجاز - الشريف - سمارت هوم) او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤٠	١٤٠	٢٤	٣٣٦٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٣ " بسمك ٤ مم من اجود الأصناف (مصر الحجاز - الشريف - سمارت هوم) او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٢٠ ٠	٢١٠	١٥	٣١٥٠
٦٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٤ " بسمك ٤ مم من اجود الأصناف (مصر الحجاز - الشريف - سمارت هوم) او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٨٥	٢٧٥	١٨	٤٩٥٠
٦٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك upvc قطر ٦ " بسمك ٤ مم من اجود الأصناف (مصر الحجاز - الشريف - سمارت هوم) او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠	٤٠٠	١٢	٤٨٠٠
٦٥	**خامسا : - أعمال المبانى**	بالعدد	٤٢٠٠	٣٢٠٠	٣	٩٦٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب دش مياه كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٣٠٠٠	١٤٠٠	٤	٥٦٠٠
٦٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	١٢٥	٦٠	٧٥٠٠
٦٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	١٩٠	٢٩	٥٥١٠
٦٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٠	٣٠٠	٢٠	٦٠٠٠
٧٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٣٠	٤٠٠	٦	٢٤٠٠
٧١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين (3 طبقات + جلب نحاس مجهزة لتركيب المواسير) مع عمل قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٧٨٠٠	٧٥٠٠	١	٧٥٠٠
٧٢	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين (3 طبقات + جلب نحاس مجهزة لتركيب المواسير) مع عمل قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٣٠٠٠	١٢٥٠٠	١	١٢٥٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٧٣	بالعدد توريد وتركيب مزراب (جرجوري) لصرف مياه الأمطار بمصفاة متحركة من الزهر و الفئة تشمل تركيب المزراب و عامود الصرف من البلاستيك pvc قطر ٣ بوصة من أجود الأنواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل الميول الطولية و العرضية اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل كامُلا طبقا للرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٤٣٠٠	٩٠٠	٣	٢٧٠٠
	الثالث عشر: - أعمال الكهرباء					
٧٤	بالعدد توريد وتركيب وأختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB اميير ٣٢ عدد ١٢ مفتاح أحادي ١٠-٢٥ أمبير	بالعدد	١٤٠٠٠	١١٠٠٠	٥	٥٥٠٠٠
٧٥	بالعدد توريد وتركيب وأختبار لوحة تجميع عدادات	بالعدد	١٠٠٠٠	٩٠٠٠	١	٩٠٠٠
٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٣*١٢٠ + ٧٠) مم٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير PVC قطر ٤ بوصة	م . ط	٩٠٠	٧٣٥	٢٥	١٨٣٧٥
٧٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٣*٣٠٠ + ١٥٠) مم٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير PVC قطر ٦ بوصة	م . ط	١٣٥٠	١٣٥٠	٧	٩٤٥٠
٧٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٣*٩٥ + ٥٠) مم٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير PVC قطر ٤ بوصة	م . ط	٦٢٠	٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠
٧٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٣*٧٠ + ٣٥) مم٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير PVC قطر ٤ بوصة	م . ط	٥٠٠	٤٥٠	١٠	٤٥٠٠
٨٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٣*٥٠ + ٢٥) مم٢ ألومنيوم مسلح داخل مواسير PVC قطر ٣ بوصة	م . ط	٤٠٠	٣٨٠	١٠	٣٨٠٠
٨١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وأختبار كابل قطاع (٤ * ٣٥) مم٢ ألومنيوم ثرموبلاستك داخل مواسير PVC قطر ٣ بوصة	م . ط	٣٩٠	٣٣٠	١٠	٣٣٠٠
٨٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وإختبار كابل قطاع (٤*١٦) مم٢ ألومنيوم ثرموبلاستك داخل مواسير pvc قطر ٣ بوصة	م . ط	٣٠٠	٢٦٥	٣٠	٧٩٥٠
٨٣	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدر ١حصان من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونة و الأتوماتيك	بالعدد	١٠٠٠٠	٩٥٠٠	١	٩٥٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

AGR INTERNATIONAL

البند	البيان	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الاجمالى
٨٤	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١,٥ حصان من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونة و الأتوماتيك	بالعدد	١٣٠٠٠	١٢٥٠٠	١	١٢٥٠٠
٨٥	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ٢ حصان من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونة و الأتوماتيك	بالعدد	٢٣٥٠٠	٢٠٠٠٠	١	٢٠٠٠٠
٨٦	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢*٢٦ أمبير	بالعدد	٨٥٠	٦٥٠	٢١	١٣٦٥٠
٨٧	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات و اللمبة ١٠٠ وات LED و البند محمل عليه ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون بيوية و من مواسير بقطر ٢ بوصة و كذا مقطع السلك قطاع ٢×٣ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٠٠٠٠	٨٥٠٠	٢	١٧٠٠٠
٨٨	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مراوح حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع	بالعدد	٢٠٠٠	١٩٥٠	٣	٥٨٥٠
٨٩	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مراوح سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع	بالعدد	٢٠٠٠	١٩٠٠	٢٠	٣٨٠٠٠
٩٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبة على الزجاج بقطر ٣٠ سم	بالعدد	١٥٢٠	١٣٢٠	٢	٢٦٤٠
٩١	بالعدد توريد وتركيب وأختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبة على الزجاج بقطر ٢٠ سم	بالعدد	١٢٥٠	١١١٠	٦	٦٦٦٠
٩٢	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان - كاريير أو ما يماثلها و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	١	٢٥٠٠٠
٩٣	بالعدد توريد وتركيب وأختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات	بالعدد	١٧٠٠	١٥٨٠	٥	٧٩٠٠
٩٤	بالعدد توريد وتركيب وأختبار وحدة إضاءة تركب بالحوائط (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات	بالعدد	٢٠٠٠	١٨٥٠	٢	٣٧٠٠
٩٥	بالعدد توريد وتركيب وأختبار كشاف ١*٦٠سم من النوع الذي يتم تركيبة فوق الحوض ليد ٩ وات	بالعدد	١٦٠٠	١٣٥٠	٣	٤٠٥٠
٩٦	بالعدد توريد وتركيب وأختبار كشاف لوفر هاي ميرور ٢*١٢٠سم بارز /غاطس كامل باللمبة والدوبل والترنس ليد ١٨ وات	بالعدد	٢١٥٠	١٩٥٠	٢٥	٤٨٧٥٠
٩٧	بالعدد توريد وتركيب وأختبار كشاف لوفر هاي ميرور ٣*١٢٠سم بارز /غاطس كامل باللمبة والدوبل والترنس ليد ١٨ وات	بالعدد	٢٣٥٠	٢١٥٠	١	٢١٥٠
٩٨	بالعدد توريد وتركيب وأختبار كشاف لوفر هاي ميرور ٤*١٢٠سم بارز /غاطس كامل باللمبة والدوبل والترنس ليد ١٨ وات	بالعدد	٢٨٤٠	٢٦٥٠	٢	٥٣٠٠
٩٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وأختبار شريط LED لزوم إنارة الواجهات	م . ط	٢١٠	١٨٠	١٠	١٨٠٠
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب كشاف LED دائري بقدرة لا تقل عن ١٠وات	بالعدد	٣٠٠٠	٢٩٠٠	١٠	٢٩٠٠٠
١٠١	بالعدد توريد وتركيب مفتاح أحادي ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه	بالعدد	٥٠٠	٤٣٠	٢٠	٨٦٠٠
١٠٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثنائي ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه	بالعدد	٥٦٠	٥٠٠	٣٤	١٧٠٠٠
١٠٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثلاثي ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه	بالعدد	٦١٠	٥٧٠	٢٤	١٣٦٨٠
١٠٤	بالعدد توريد وتركيب بريزة ليجراند ١٠ أمبير و محمل عليها دائرة التوصيل	بالعدد	١٣٥٠	١٢٥٠	١٠٣	١٢٨٧٥٠
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة ليجراند ١٦ أمبير و محمل عليها دائرة التوصيل	بالعدد	١٤٠٠	١٣٠٠	٢	٢٦٠٠
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب وأختبار بريزة تليفزيون	بالعدد	٩٤٠	٨٦٠	٧	٦٠٢٠
١٠٧	بالعدد توريد وتركيب زر جرس من أجود الأنواع	بالعدد	٧٥٠	٦٥٠	٥	٣٢٥٠
١٠٨	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثي ١٠٠ A mccb	بالعدد	٦٠٥٠	٥٥٠٠	١	٥٥٠٠
١٠٩	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثي ١٥٠ A mccb	بالعدد	٨٠٠٠	٧٦٠٠	١	٧٦٠٠
	الاجمالى					٥٠٠٠٠٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

AGR INTERNATIONAL

البنود المستحدثة

عملية اعمال صيانة واستكمال انشاءات مباني الهيئة في نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية - مطروح) المرحلة الثانية

بند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل	الفئة بعد	الإجمالى بعد
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد ألومنيوم من إنتاج (يوني بوند أو ما يماثلها) وبعمل التشكيلات الداخلية والخارجية المطلوبة والالواح مكونة من طبقتين ألومنيوم بسمك ٠,٤مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من مادة عازلة للحرارة وسمك كلي لا يقل عن ٤مم تركب على شاسية من الحديد (لزوم الواجهات الخارجية) وعلى المقاول تقديم عينة للاعتماد باللون المطلوب قبل التوريد والبند يشمل الشاسية والتثبيتات والخامات والمعدات والمصنعيات والسقالات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة من مما جميعه بالمتر المسطح .	م٢	١٥٠	٤٢٠٠	٣٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطية من الواجهات الزجاجية من النوع الإنشائي كرتن وول شامل الهيكل المعدني من قطاعات الألومنيوم الثقيل قطاع ps و التثبيت الجيد على زوايا معدنية ثقيلة والزجاج مفرد عاكس مقاوم للكسر (سيكوريت) بسمك ٦مم زجاج و باللون المطلوب المعتمد للواجهات والسعر لا يشمل عزل الحوائط والسعر محمل عليه أي فتحات من الشبابيك والأكسسوارات الخاصة بها وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة من مما جميعه بالمتر المسطح .	م٢	١١٠	٥٦٣٥	٤٧٠٠	٥١٧٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من ألواح الجرانيت طبقاً للعينة المعتمدة على أن تكون القائمة بسمك ٢سم إرتفاع ١١ سم من نوع الجلاكسي والنائمة ٤ سم عرض ٣٥ سم من نوع فيردي الأخضر والسعر يشمل دق شرايط الفرملة بعرض ٥ سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع والسعر غير شامل الترابيس الجانبية والعمل طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولي..	م ط	١٢٠	٢٠٠٠	١٦٠٠	١٩٢٠٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع أرضيات أو شرائح حوائط من الجرانيت الفيردي الأخضر سمك ٢ سم لزوم بسطات وصدفات السلم والسعر يشمل الصقل والتلميع والتشطيب طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح.	م٢	١٢٠	٢٠٦٧	١٧٥٠	٢١٠٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح بسمك ٢سم من الجرانيت الجلاكسي لزوم تجليد الحوائط والأسقف والسعر يشمل الصقل والتلميع والتثبيت والصلبات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح.	م٢	٧٠	٤٧٣٤	٣٧٠٠	٢٥٩٠٠٠
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٥مم عاكس و باللون المطلوب المعتمد للواجهات لزوم الشبابيك الألومتال ومحمل عليه فك الزجاج القديم وصيانة الشبابيك إذا لزم الأمر (كاوتش ، زوايا ، مقبض) وغير شامل الدهان طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح.	م٢	١٧٠	١٨٠٠	١٣٠٠	٢٢١٠٠٠

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

البنود المستحدثة

عملية اعمال صيانة واستكمال انشاءات مباني الهيئة في نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مطروح) المرحلة الثانية

بند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل	الفئة بعد	الإجمالى بعد
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين من قطاعات الاستانلس أستيل بأرتفاع متوسط ٢٥سم عيار لا يقل عن ٣٠٤ عبارة عن قضيب (هندريل) من ماسورة بقطر خارجي ٥١مم وسمك ١,٥مم مثبتة على قوائم ماسورة بقطر ٣٨مم وسمك ١,٢مم والسعر يشمل قواعد التثبيت عبارة عن بلته مثبتة بمسامير من الاستانلس أستيل وغطاء وجميع الواصلات وثنايات والكيعان وطبب النهايات طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولي.	م ط	٨٠	٤٣٣٤	٣٢٥٠	٢٦٠٠٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين من قطاعات الاستانلس أستيل بأرتفاع متوسط ٧٠سم عيار لا يقل عن ٣٠٤ عبارة عن قضيب (هندريل) من ماسورة بقطر خارجي ٥١مم وسمك ١,٥مم مثبتة على قوائم ماسورة بقطر ٣٨مم وسمك ١,٢مم ومزود بعرضتين على الاقل لملئ الفراغ بالتقسيط على القوائم قطر ١٦مم والسعر يشمل قواعد التثبيت عبارة عن بلته مثبتة بمسامير من الاستانلس أستيل وغطاء وجميع الواصلات وثنايات والكيعان وطبب النهايات طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولي.	م ط	٢٥	٥٠٠٠	٤٢٩٠	١٠٧٢٥٠
٩	بالمقطوعية توريد وتركيب عدد ١ شعار وأحرف الهيئة العامة للطرق والكباري من الاكليريك المضئ والسعر يشمل التثبيت الشبلونات وتوصيل الاسلاك ومفاتيح الإنارة وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة مما جميعة بالمقطوعية.	مقطوعية	١	١٠٨٩٣٤	٩٨٠٠٠	٩٨٠٠٠
١٠	بالمقطوعية توريد وتركيب وإختبارنظام مراقبة كاميرات (داخلية ، خارجية) من أجود الأنواع (HIKvision او ما يماثلها) والنظام يشمل جهاز الاستقبال DVR مزود ب ١٦ مخرج فيديو ووحدة طاقة (بورسبلاي) وحدة تخزين ثابتة (هارد ديسك) 4تيرا ومحمل على البند التوصيل والواصلات والأسلاك وعلب التثبيت اللازمة لها وكل ما يلزم لإنهاء العمل.	مقطوعية	١	٨٦٢٠٠	٦٧٧٦١	٦٧٧٦١
	الإجمـــالي					٢,٣٨٢,٠١١

مهندس المقاول

لجنة المفاوضة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١)

خرسانة عادية لزوم الأساسات و أسفل السملات (م٣)

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢٦,٠٦	٠,٠٠	٢٦,٠٦
	الاجمالى			٢٦,٠٦

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١٢)

توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (م٣)

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢٣,٣٦	٠,٠٠	٢٣,٣٦
	الاجمالى			٢٣,٣٦

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٣)

بالمتر المكعب صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الكمرات و البلاطات و الطبانات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٣١,٨٤	٠,٠٠	٣١,٨٤
	مطروح	٤٠,٥٤	٨,٦٧	٤٩,٢١
	الاجمالى			٨١,٠٥

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٣٥)

بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠*٣٠ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١١٦,٤٢	١١٦,٤٢
	مطروح	٣٦٩,٧٧	١٤,٠١	٣٨٣,٧٨
	الاجمالى			٥٠٠,٢٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٣٦)

بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للأرضيات بأى مقاس فرز أول

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢٩٦,٩٠	٠,٠٠	٢٩٦,٩٠
	مطروح	١٧٥,٣٠	٠,٠٠	١٧٥,٣٠
	الاجمالى			٤٧٢,٢٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٣٧)

بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للحوائط بأى مقاس فرز أول

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	١١٨,٢٥	٠,٠٠	١١٨,٢٥
	الاجمالى			١١٨,٢٥

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٣٨)

بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم حلايب أو ما يماثله

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٣٠٢,٠٧	٠,٠٠	٣٠٢,٠٧
	مطروح	٦٠,٦٦	٠,٠٠	٦٠,٦٦
	الاجمالى			٣٦٢,٧٣

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :أيه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٣٩)

بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوة للدرج جرانيت جندولا أو سفاجا أو ما يماثله

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	مطروح	١١٧,٧٥	٠,٠٠	١١٧,٧٥
	الاجمالى			١١٩,٧٥

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٤٠)

بالمتر الطولى توريد و تركيب معابر رخام (جلالة أو سيلفيا) سمك ٢ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤,٠٠	٦,٠٠	١٠,٠٠
	مطروح	٦,٧٠	٠,٠٠	٦,٧٠
	الاجمالى			١٦,٧٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٤٢)

بالطن توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد ٣٧ و ٢٥ بجميع الأقطار

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠
	مطروح	٨,٢٥	٠,٥٤	٨,٧٩
	الاجمالى			١٣,٧٩

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٤٤)

بالمتر المسطح دهان أى أعمال معدنية ببوية اللاكيه ثلاثة أوجه مع الصنفرة و التنعيم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤٤,٢٤	٢٣,٢٧	٦٧,٥١
	مطروح	٥,٤٧	٠,٠٠	٥,٤٧
	الاجمالى			٧٢,٩٨

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٤٥)

بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و أبواب ألمونيوم حسب اللون المطلوب

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٣٩,٧٠	٠,٠٠	٣٩,٧٠
	الاجمالى			٣٩,٧٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٤٦)

بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم./ أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٤٧)

بالعدد توريد و تركيب حوض أوانى من الاستانلس فرس أول مقاس ١ متر * ٠,٤٥م

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٤٨)

بالعدد توريد و تركيب مرحاض أفرنجى فخار مطلى صينى على أن يكون من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٤,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٥١)

بالعدد توريد و تركيب وصلة ٣٠ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٩,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			١٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٥٢)

بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠
	مطروح	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠
	الاجمالى			١٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٥٣)

بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه و الفئة تشمل التوريد و التركيب

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٧,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٥٤)

بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ و الفئة تشمل التوريد و التركيب

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠.	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٥٥)

بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ بوصة من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	ألحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤٤,٠٠	١,٠٠	٤٥,٠٠
	مطروح	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠
	الاجمالى			٥١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم./ أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٥٦)

بالعدد توريد و تركيب سيفون جاليتراب PVC

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٥٨)

بالعدد توريد و تركيب حنفية بلية ١ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			٤,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٥٩)

بالعدد توريد و تركيب محبس ١/٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢١,٠٠	٤,٠٠	٢٥,٠٠
	مطروح	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠
	الاجمالى			٤٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٠)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ١,٥

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢٥٠,٦٠	٠,٠٠	٢٥٠,٦٠
	مطروح	٢٨٧,٢٠	٠,٠٠	٢٨٧,٢٠
	الاجمالى			٥٣٧,٨٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦١)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٢ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤٨,٠٠	٦,٥٠	٥٤,٥٠
	مطروح	٢٣,٥٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠
	الاجمالى			٧٨,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٢)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٣ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٦,٢٢	٠,٠٠	٦,٢٢
	مطروح	٨,٧٨	٠,٠٠	٨,٧٨
	الاجمالى			١٥,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٣)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك قطر ٤ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠
	مطروح	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠
	الاجمالى			١٨,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٤)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	١١,٥٠	٠,٠٠	١١,٥٠
	الاجمالى			١١,٥٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :أيه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٥)

بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦*٠,٦ م و الفئة تشمل غطاء من ال GRB

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٦)

بالعدد توريد و تركيب دش مياه كامل بالماسورة و الطاسة و القفيز

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠
	الاجمالى			٧,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٧)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبلين ٣/٤ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠
	مطروح	٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٠٠
	الاجمالى			٢٤٠,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٨)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبلين ١ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠
	الاجمالى			٩١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٦٩)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبلين ١,٥ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠
	مطروح	٧٠,٥٠	٠,٠٠	٧٠,٥٠
	الاجمالى			٩٠,٥٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٧٠)

بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبلين ٢ بوصة

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠
	الاجمالى			٤٥,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم/ أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٧١)

بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
	الاجمالى			١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٧٣)

بالعدد توريد و تركيب مزراب جرجورى لصرف الأمطار بمصفاة متحركة من الزهر

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠
	مطروح	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠
	الاجمالى			١١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٧٤)

يب لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به :عدد ١ مفتاح ثلاثى MCCB أمبير ٣٢ / عدد ١٢ مفتاح أح

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٥,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٧٥)

بالعدد توريد و تركيب لوحة تجميع عددات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
	مطروح	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٨٥)

بالعدد توريد و تركيب ماتور رفع مياه قدرة ٢ حصان

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
	الاجمالى			١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٨٦)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفتاح بتشينو ٢*٢٦ أمبير

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠
	مطروح	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠
	الاجمالى			٣٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٨٨)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار مراوح حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٨٩)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار مراوح سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	مطروح	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠
	الاجمالى			١٤,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٩١)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار شفاط هواء بقطر ٢٠ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠
	الاجمالى			٦,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٩٢)

بالعدد توريد و تركيب و تشغيل وحدة تكييف سبلت ٢,٢٥حصان

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٢,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٩٣)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إضاءة بالأسقف (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٩٤)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إضاءة بالحوائط (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٦٦,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٩٦)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار كشاف لوفر هاى ميرور ٢*١٢٠ سم كامل باللمبة و الدوبل و الترنس ليد ١٨ وات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠
	مطروح	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠
	الاجمالى			٣٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (٩٧)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار كشاف لوفر هاى ميرور ٣*١٢٠ سم كامل باللمبة و الدوبل و الترنس ليد ١٨ وات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٥,٠٠	٤١,٠٠	٤٦,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٤٦,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (٩٩)

بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار شريط IED لزوم انارة ألواجهات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٩٧,٢٠	٠,٠٠	٩٧,٢٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٩٧,٢٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٠٠)

بالعدد توريد و توريد كشاف ليد LED دائرى بقدرة لا تقل عن ١٠ وات

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠
	مطروح	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠
	الاجمالى			١٥,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١٠١)

بالعدد توريد و تركيب مفتاح أحادى ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٧,٠٠	١,٠٠	٨,٠٠
	مطروح	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠
	الاجمالى			٢٤,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٠٢)

بالعدد توريد و تركيب مفتاح ثنائى ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠
	مطروح	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠
	الاجمالى			١٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١٠٣)

بالعدد توريد و تركيب مفتاح ثلاثى ماجيك قطعة واحدة أو مشابهه

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٣,٠٠	٤,٠٠	٧,٠٠
	مطروح	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠
	الاجمالى			٢١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٠٤)

بالعدد توريد و تركيب بريزة ليجراند ١٠ أمبير و محمل عليها دائرة التوصيل

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مطروح	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠
	الاجمالى			٩٣,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٠٥)

بالعدد توريد و تركيب بريزة ليجراند ١٦ أمبير و محمل عليها دائرة التوصيل

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	١٢٣,٠٠	٦,٠٠	١٢٩,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١٢٩,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

الشركة المنفذة :ايه جي آر انترناشيونال للمقاولات

رقم البند و بيانه (١٠٦)

بالعدد توريد و تركيب و اختبار بريزة تليفون

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠
	مطروح	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠
	الاجمالى			٧,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١٠٧)

بالعدد توريد و تركيب زر جرس من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠
	مطروح	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠
	الاجمالى			٨,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٠)

بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد ألومنيوم من إنتاج (يوني بوند أو ما يماثلها) وبعمل التشكيلات الداخلية والخارجية

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١٤٣,٨٧	١٤٣,٨٧
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١٤٣,٨٧

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١١)

بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطية من الواجهات الزجاجية من النوع الإنشائي كرتن وول

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٨٧,٨٨	٨٧,٨٨
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٨٧,٨٨

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٢)

بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من ألواح الجرانيت طبقاً للعينة المعتمدة على أن تكون القائمة بسمك ٢سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١١٢,٩٤	١١٢,٩٤
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١١٢,٩٤

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٣)

بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع أرضيات أو شرائح حوائط من الجرانيت الفيردي الأخضر سمك ٢ سم

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١٠٤,٤٠	١٠٤,٤٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١٠٤,٤٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٤)

بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح بسمك ٢سم من الجرانيت الجلاكسي لزوم تجليد الحوائط والأسقف

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٦٣,١٦	٦٣,١٦
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٦٣,١٦

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٥)

المتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٥مم عاكس و باللون المطلوب المعتمد للواجهات لزوم الشبابيك الألومتال

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	١٢٦,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١٢٦,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٦)

بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين من قطاعات الاستانلس أستيل بأرتفاع متوسط ٢٥سم عيار لا يقل عن ٣٠٤

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٦٥,٢٧	٦٥,٢٧
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٦٥,٢٧

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٧)

بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين من قطاعات الاستانلس أستيل بأرتفاع متوسط ٧٠سم عيار لا يقل عن ٣٠٤

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	٤٤,٥٠	٤٤,٥٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			٤٤,٥٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٨)

بالمقطوعية توريد وتركيب عدد ١ شعار وأحرف الهيئة العامة للطرق والكباري من الاكليريك المضئ

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة غرب الدلتا بالاسكندرية

قائمة الكميات للأعمال المنفذة بالمستخلص الجارى (٣)

أعمال صيانة وإستكمال إنشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية - مطروح)

المرحلة الثانية

رقم البند و بيانه (١١٩)

بالمقطوعية توريد وتركيب وإختبارنظام مراقبة كاميرات (داخلية ، خارجية) من أجود الأنواع

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع	السابق	الحالى	الإجمالى
	أبيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	باب شرق	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠
	مطروح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى			١,٠٠

مهندس المقاول

الاسم / أحمد حسام

التوقيع /

مهندس الهيئة المشرف

الاسم / أحمد على

التوقيع /

المنطقة الخامسة – غرب الدلتا

(الإسكندرية – مرسى مطروح)

محضر استلام موقع

مشروع صيانة و استكمال انشاءات مبانى الهيئة فى نطاق المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية – مطروح)

(المرحلة الثانية) تنفيذ شركة اى جى ار انترناشيونال

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٥٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣ م

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠ اجتمع كلا من :-

١ – السيد المهندس / احمد على الغيطى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق و الكبارى

٢- السيد المهندس / احمد عبد الغفار هيكل مدير المشروع – شركة ايه جى ار انترناشيونال

و ذلك للمرور على مواقع العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع و قد تبين ان مواقع العملية المذكورة خالية من العوائق الظاهرية و يسمح بالبدء فى التنفيذ .

و بناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ هو تاريخ استلام الموقع و بدء الاعمال بالعملية .

و اقفل المحضر على ذلك و وقع الحضور ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

التوقيعات

١- السيد المهندس / احمد على الغيطى

٢- السيد المهندس / احمد عبد الغفار هيكل

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة – غرب الدلتا

(الإسكندرية – مرسى مطروح).

عقيد مهندس /

،، هانى محمد محمود طه ،،