

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدله للقطاع الآتى :

المسلسل	اسم الشركة	من كم	إلى كم
1	شركة منصور على حسن	355+120	355+320

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

٢٣
٢٠٢٠
هاني محمد محمود طه



مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (عين السخنة-العاصمة الإدارية-مطروح)

المقاسمة المعدلة لينود الأعمال تنفيذ شركة منصور على حسن

القطاع من المحطة 120+355 إلى المحطة 320+355 بطول 0.20 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات و المخلقات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة وإزالة منها بالمقاييم العمودية تمهيدا لأعمال الرقع المسامي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	6,500.00	39,000.00
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	4,000.00	106,000.00
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	1,000.00	30,500.00
4-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لحظي أماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	10,044.764	438,956.20
2-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والخصي حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة العمار من متغل 200 عن 65% والتدرج الوارد بالجدول رقم 1 من المواصفات بالمسحوق وهي أحجار مقاس سن - - - - - بترسبة - - - - - ولا يقل معامل المرونة الفئة قيمة المادة المحجيرة يتم احتساب 1.3 جنيه لكل بالزيادة أو النقصان	م ³	10,400.00	3,610,880.00
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه	م ³	10,400.00	1,162,720.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ³	10,400.00	260,000.00
2-11	بالمتر السطح توريد وتركيب طبقة من التسجج الصانعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	16,000	672,000
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات ولتخليها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2.00 متر) ويسمك لأزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر الترابي والاكثاف (نسبة تحمل كافورنيا لا تقل عن 15%) وشيها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	28,000	2,839,200
	مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنيه لكل بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	م ³	22,400.00	3,561,600
	علاوة مسافة النقل للآلية 108 كم = 106 كم * 1.50 جنيه = 159.00 جنيه	م ³	5,600.00	714,000
	علاوة مسافة النقل للآلية 87 كم = 85 كم * 1.50 جنيه = 127.50 جنيه	م ³	28,000.00	364,000
	علاوة تحصيل الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ³	6,400	672,000
3-11	بالمتر السطح توريد وتركيب طبقة من التسجج الصانعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	105.00	672,000
	ذات قوة شد 30 ك. نيوتون في الاتجاهين Biaxial			

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدى

مدير المشروع الهندسارى
م/ سيد هلال

مدير المشروع المقاول
م/ رومانى المصرى

التصديق
م/ السيد سيف
م/ السيد سيف

منصور على حسن منصور
٢٣٠٠ - ٥١٤ - ١٤٥
٢٣٠٠ - ٥١٤ - ١٤٥



مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (عين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)

المقاييس المعدلة لبيود الاعمال تنفيذ شركة منصور علي حسن

القطاع من المحطة 120+355 إلى المحطة 320+355 بطول 0.20 كم

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
1-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30 % ولا يزيد الانكماش عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسطوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الاصولي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	3م	3,200	468,480
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان			
	قيمة المادة المحجرة شاملة الهالك والاستقطاعات والكثافات	3م	3,200	515,200
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه	3م	3,200	357,760
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	3,200	80,000
2-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30 % ولا يزيد الانكماش عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسطوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالماء الاصولي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة لاصورى (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	3م	2,450	370,685
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة			
	قيمة المادة المحجرة شاملة الهالك والاستقطاعات والكثافات	3م	2,450	428,750
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه	3م	2,450	273,910
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	2,450	61,250
1-6	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري (والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتونمين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	2,500.00	1,142,500.00
2-6	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماية والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري (والبند يشمل اعمال الفبر والشدات وكى مايلزم لنهو العمل على أن تحلق الخرسانة إجهاد ال يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتونمين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا للمواصفات العامة للقطاع والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	144.00	383,788.80
	الإجمالي			18,553,180.00

مجموع ثمانية عشرة مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتين وثمانون جنيهاً فقط لا غير

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)


م/ مازن مجدى

مدير المشروع المقاول

م/ رومانى المصرى



عميد مهندس /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم 120+355 الى الكم 320+355 بطول 0.20 كم .

بالمتر السطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لايقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف

ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م²

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	2م	16,000.00	كمية المقاييسه	6,154.40	مقدار العمل السابق		بيان الاعمال بالمقاييسه	
	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		رقم الطلب		
	متوسط العرض	طول	الى	من				
4,850.40	40.42	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-G1		بالمتر السطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لايقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	
807.20	40.36	20	355+340	355+320	(S5-A-MA3) IR-G2			
1,612.40	40.31	40	355+380	355+340	(S5-A-MA3) IR-G3			
								ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2
7,270.00	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحاليه (2م)							
7,270.00	الاجمالى الكلى (2م)							

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى

مهندس الاستشارى

مكتب د/ خالد الشاذلى

م / السوسن سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشارى

مكتب XYZ

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

م / محمد شاذلى

مهندس الشركة
م / رومانى المصرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم 355+120 الى الكم 355+320 بطول 0.20 كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كالبغورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنيه للكم بالزيادة او النقصان
السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة المحجربة

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	مقدار العمل السابق		كمية المقايسة		م	
	التاريخ		الموقع الكيلومتري		الابعاد (متر)	
	رقم الطلب	من	الى	طول	مساحة المقطع	بيان الاعمال بالمقايسة
856.80	(S5-A-MA3) IR-F1	355+380	355+500	120	7.14	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كالبغورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
1046.40	(S5-A-MA3) IR-F2	355+380	355+500	120	8.72	
1011.00	(S5-A-MA3) IR-F3	355+380	355+500	120	8.43	
981.00	(S5-A-MA3) IR-F4	355+380	355+500	120	8.18	
956.40	(S5-A-MA3) IR-F5	355+380	355+500	120	7.97	
538.20	(S5-A-MA3) IR-F6	355+320	355+380	60	8.97	
926.40	(S5-A-MA3) IR-F7	355+380	355+500	120	7.72	
180.00	(S5-A-MA3) IR-F8	355+320	355+380	60	3.00	
492.00	(S5-A-MA3) IR-F9	355+320	355+380	60	8.20	
896.40	(S5-A-MA3) IR-F10	355+380	355+500	120	7.47	
475.20	(S5-A-MA3) IR-F11	355+320	355+380	60	7.92	
478.20	(S5-A-MA3) IR-F12	355+320	355+380	60	7.97	
866.40	(S5-A-MA3) IR-F13	355+380	355+500	120	7.22	
463.20	(S5-A-MA3) IR-F14	355+320	355+380	60	7.72	
836.40	(S5-A-MA3) IR-F15	355+380	355+500	120	6.97	
448.20	(S5-A-MA3) IR-F16	355+320	355+380	60	7.47	
433.20	(S5-A-MA3) IR-F17	355+320	355+380	60	7.22	
418.20	(S5-A-MA3) IR-F18	355+320	355+380	60	6.97	
12,303.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
12,303.60	الاجمالي الكلي (3م)					

مهندس الهيئة

م / ماريوت مجدى

مهندس الاستشاري

كتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / رومانى المصرى

منصور على حسن منصور
س. ت: ٤١٩٠٢٨
ب. ف. ف: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاری (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 355+120 الى الكم 355+320 بطول 0.20 كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2.00- متر) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ومنها البلمة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتشوير والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنيهه للكم بالزيادة او النقصان
السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة المحجّرة

(علاوة مسافة النقل للتربة 108 كم = 106 كم * 1.50 جنيهه = 159.00 جنيهه)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن

الكمية	نسبة العلاوة	3م	22,400.00	كمية المقايسة	11,531.12	مقدار العمل السابق		بيان الاعمال بالمقايسة
		الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	التاريخ	
		مساحة المقطع	طول	الى	من			
685.44	80%	7.14	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F1	12/02/2024	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السويبة (سمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2.00 متر) ويسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي (الانكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) وورشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القيم كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتات طبقات لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
837.12	80%	8.72	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F2	14/02/2024	
808.80	80%	8.43	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F3	19/02/2024	
784.80	80%	8.18	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F4	25/02/2024	
765.12	80%	7.97	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F5	09/03/2024	
430.56	80%	8.97	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F6	10/03/2024	
741.12	80%	7.72	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F7	16/03/2024	
144.00	80%	3.00	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F8	16/03/2024	
393.60	80%	8.20	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F9	23/03/2024	
717.12	80%	7.47	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F10	24/03/2024	
380.16	80%	7.92	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F11	25/03/2024	
382.56	80%	7.97	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F12	27/03/2024	
693.12	80%	7.22	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F13	28/03/2024	
370.56	80%	7.72	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F14	30/03/2024	
669.12	80%	6.97	120	355+500	355+380	(S5-A-MA3) IR-F15	31/03/2024	
358.56	80%	7.47	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F16	01/04/2024	
346.56	80%	7.22	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F17	02/04/2024	
334.56	80%	6.97	60	355+380	355+320	(S5-A-MA3) IR-F18	18/04/2024	
9,842.88		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
9,842.88		الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارچوبہ مجددی

مهندس الاستشاري

11/11/2019

السيد سيف الدين

هندمن الاستشاري

YVZ. 35

محمّد خليل

مهندس الشركة

Call 1-800-451-1000

٢ / روماني المصري

مستور علي حسن منصور
ب. ن. ١٢٥ - ٥١٦ - ٢٠٢١
٧٣٠ - ٥١٦ - ٢٠٢١

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم 355+120 الى الكم 355+320 بطول 0.20 كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنيه للكم بالزيادة او النقصان

السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة المحجورة

(علاوة مسافة النقل للرمل 87 كم = 85 كم * 1.50 جنيه = 127.50 جنيه)

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس	مقدار العمل السابق					
		كمية المقاييس		2,882.78		5,600.00	
		3م		الابعاد (متر)		نسبة العلاوة	
رقم الطلب	التاريخ	الموقع الكيلومترى		الى	من	مساحة المقطع	طول
(S5-A-MA3) IR-F1	12/02/2024	355+380	355+500	120	7.14	20%	171.36
(S5-A-MA3) IR-F2	14/02/2024	355+380	355+500	120	8.72	20%	209.28
(S5-A-MA3) IR-F3	19/02/2024	355+380	355+500	120	8.43	20%	202.20
(S5-A-MA3) IR-F4	25/02/2024	355+380	355+500	120	8.18	20%	196.20
(S5-A-MA3) IR-F5	09/03/2024	355+380	355+500	120	7.97	20%	191.28
(S5-A-MA3) IR-F6	10/03/2024	355+320	355+380	60	8.97	20%	107.64
(S5-A-MA3) IR-F7	16/03/2024	355+380	355+500	120	7.72	20%	185.28
(S5-A-MA3) IR-F8	16/03/2024	355+320	355+380	60	3.00	20%	36.00
(S5-A-MA3) IR-F9	23/03/2024	355+320	355+380	60	8.20	20%	98.40
(S5-A-MA3) IR-F10	24/03/2024	355+380	355+500	120	7.47	20%	179.28
(S5-A-MA3) IR-F11	25/03/2024	355+320	355+380	60	7.92	20%	95.04
(S5-A-MA3) IR-F12	27/03/2024	355+320	355+380	60	7.97	20%	95.64
(S5-A-MA3) IR-F13	28/03/2024	355+380	355+500	120	7.22	20%	173.28
(S5-A-MA3) IR-F14	30/03/2024	355+320	355+380	60	7.72	20%	92.64
(S5-A-MA3) IR-F15	31/03/2024	355+380	355+500	120	6.97	20%	167.28
(S5-A-MA3) IR-F16	01/04/2024	355+320	355+380	60	7.47	20%	89.64
(S5-A-MA3) IR-F17	02/04/2024	355+320	355+380	60	7.22	20%	86.64
(S5-A-MA3) IR-F18	18/04/2024	355+320	355+380	60	6.97	20%	83.64
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)							
2,460.72							2,460.72
الاجمالي الكلى (3م)							2,460.72

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى

مهندس الاستشارى
مكتبة / خالد فهد
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشارى
م / محمد كمال
م / محمد كمال

مهندس الشركة
م / رومانى المصرى

منصور على حسن منصور
س.ت: ٢٨-٤٦٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥-٥١٢-٧٣٠

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم 355+120 الى الكم 355+320 بطول 0.20 كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنيهه للكم بالزيادة او النقصان
السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة

(علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	مقدار العمل السابق		كمية المقايسة		م	
	رقم الطلب	التاريخ	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)	
			الى	من	مساحة المقطع	طول
856.80	(S5-A-MA3) IR-F1	12/02/2024	355+500	355+380	7.14	120
1046.40	(S5-A-MA3) IR-F2	14/02/2024	355+500	355+380	8.72	120
1011.00	(S5-A-MA3) IR-F3	19/02/2024	355+500	355+380	8.43	120
981.00	(S5-A-MA3) IR-F4	25/02/2024	355+500	355+380	8.18	120
956.40	(S5-A-MA3) IR-F5	09/03/2024	355+500	355+380	7.97	120
538.20	(S5-A-MA3) IR-F6	10/03/2024	355+380	355+320	8.97	60
926.40	(S5-A-MA3) IR-F7	16/03/2024	355+500	355+380	7.72	120
180.00	(S5-A-MA3) IR-F8	16/03/2024	355+380	355+320	3.00	60
492.00	(S5-A-MA3) IR-F9	23/03/2024	355+380	355+320	8.20	60
896.40	(S5-A-MA3) IR-F10	24/03/2024	355+500	355+380	7.47	120
475.20	(S5-A-MA3) IR-F11	25/03/2024	355+380	355+320	7.92	60
478.20	(S5-A-MA3) IR-F12	27/03/2024	355+380	355+320	7.97	60
866.40	(S5-A-MA3) IR-F13	28/03/2024	355+500	355+380	7.22	120
463.20	(S5-A-MA3) IR-F14	30/03/2024	355+380	355+320	7.72	60
836.40	(S5-A-MA3) IR-F15	31/03/2024	355+500	355+380	6.97	120
448.20	(S5-A-MA3) IR-F16	01/04/2024	355+380	355+320	7.47	60
433.20	(S5-A-MA3) IR-F17	02/04/2024	355+380	355+320	7.22	60
418.20	(S5-A-MA3) IR-F18	18/04/2024	355+380	355+320	6.97	60
12,303.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
12,303.60	الاجمالي الكلى (3م)					

مهندس الهيئة

م / مارجيت مجدى

مهندس الاستشاري

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / رومانى المصرى

منصور على حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 355+120 الى الكم 355+320 بطول 0.20 كم .

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

قيمة المادة المحجيرة شاملة الهالك والاستقطاعات والكارتات = 161.00 جنيه

علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه

علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	3م	3,200.00	كمية المقايسة	1,607.80	مقدار العمل السابق		بيان الاعمال بالمقايسة
	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	
	مساحة المقطع	طول	الى	من			
725.40	4.030	180	355+500	355+320	(S5-A-MA3) IR-SG1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس(Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من مختل 200 من 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة المشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس لجولوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجانيسكال	
721.26	4.007	180	355+500	355+320	(S5-A-MA3) IR-SG2		
1,446.66	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1,446.66	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدى

مهندس الاستشاري

مكتب در خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / احمد خليل

مهندس الشركة

م / رومانى المصرى

منصور على حسن منصور
ب.ض. ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠
٤١٦٠٢٨

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 120+355 الى الكم 320+355 بطول 0.20 كم .

(قيمة المادة المحجّرية شاملة الهالك والاستقطاعات والكرتات = 161.00 جنيه)

الكمية	3م	3,200.00	كمية المقايسة	1,607.80	مقدار العمل السابق		بيان الاعمال بالمقايسة
	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومثري		رقم الطلب		
	مساحة المقطع	طول	الى	من			
725.40	4.030	180	355+500	355+320	(S5-A-MA3) IR-SG1		بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الحار من مختل 200 من 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس لجولوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال
721.26	4.007	180	355+500	355+320	(S5-A-MA3) IR-SG2		
1,446.66	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1,446.66	الاجمالي الكلي (3م)						



مهندس الاستشاري
مكي د/ خالد قنديل
د/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م. / محمد خليل

مهندس الشركة
م / روماني المصري

منصور علی حسن منصور
س. ت. ۱۶۰۲۸
ی. ض. ۱۴۵-۵۱۴-۷۲۰

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 355+120 الى الكم 320+355 بطول 0.20 كم .

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و لا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة علي الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

مسافة النقل لا تقل عن 20 كم

يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

(علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن

الكمية	مقدار العمل السابق		كمية المقايسة		3م	
	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى	الى	من	الابعاد (متر)	
					مساحة المقطع	طول
725.40	(S5-A-MA3) IR-SG1	355+320	355+500	180	4.030	
721.26	(S5-A-MA3) IR-SG2	355+320	355+500	180	4.007	
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1,446.66						
1,446.66	الاجمالي الكلي (3م)					

مهندس الهيئة
م / مارجوس مجدى

مهندس الاستشاري
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / رومانى المصرى

شركة منصور علي حسن
مهندس الاستشاري
م / السيد سيف الدين
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل
م / السيد سيف الدين

منصور علي حسن منصور
س. ت. ٢٠٢١
٤١٦٠٢١
٧٣٠ - ٥١٤ - ١٤٥

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 120+355 الى الكم 320+355 بطول 0.20 كم .

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العمار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الي أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (اعلاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ : شركة منصور على حسن

الكمية	مقدار العمل السابق		كمية المقايسة		3م	
	رقم الطلب		الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)	
			الى من		مساحة المقطع	
725.40	(S5-A-MA3) IR-SG1	355+320	355+500	180	4.030	
721.26	(S5-A-MA3) IR-SG2	355+320	355+500	180	4.007	
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1,446.66	الاجمالي الكلي (3م)					
1,446.66						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد فتيل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب د/ محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / رومانى المصرى

منصور على حسن منصور
٢٠٢٠ - ٥١٤ - ١٤٥
٢٠٢٠ - ٥١٤ - ١٤٥

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	Mansoor Ali Hassan		Designer Company	(k.k) khalid kandil Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng.Romany Elmasry		20/02/2024 MIR - PLT 4	3:00 PM							
Received by GARB CONSULTANT	Eng.Sayed Seif		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				354	EW	CS	21	2	24	10	0

CODE-1	355+380 to 355+500	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	PLATE LOAD TEST RESULTS EXECUTED OVER MIDDLE EMBANKMENT				
Location to be Used	From	355+380	TO	355+500	
MAR & UIR Approval No	(S5-A-MA3) IR-F3		Date	19/02/2024	
Supplier Name	CEL				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 FEBREUARY 2022	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	2	21/02/2024	
2					
3					
4					

Comments by: Eng.Sayed Seif (k.k)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
PLATE LOAD TEST RESULT IS APPROVED	1- P.L.T. Points were carried out by (CEL) 2- results attached and found acceptable and comply with project specs. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Sign	Date
Contractor	Eng.Romany Elmasry		21/02/2024
QA/QC *	Eng.Sayed Seif		
GARB**	Eng. Margret		
Employers Representative	Eng.Alaa Abd-Allatif		25-2-2024

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Company : منصور علي حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority
Sector (5) - Borg Al Arab to El Hamam.

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station (355+380 to 355+500)

Test Date : 21/02/2024

Report Date : 25/02/2024

Type of soil : A-1-a

Test level : (-1.5)

Report No. : 84-85

Dear Gentleman,


According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min
11. Remove the loads



منصور علي حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ٧٣٠ - ٥١٤ - ١٤٥

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Job Requirement : $E_{v2} > (60 \text{ MPa})$

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	21/02/2024
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/ E_{v1} Ratio
		E_{v1} (MPa)	E_{v2} (MPa)	
1	355+400	97	177	1.8
2	355+450	71	132	1.9

Signature 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
رأه التسجيل الضريبي : 537 - 991 - 219
3 شارع الملك الأفضل - الزمالك
الدخان

منصور على حسن منصور
نس. ت: ٤١٦٠٢٨
ب. ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 21/02/2024
report date : 25/02/2024
Location : Station 355+400
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.83	0.17	19.70	0.30	19.89	0.11	0.19
2	0.83	19.70	0.30	19.55	0.45	19.77	0.23	0.33
3	1.25	19.50	0.50	19.32	0.68	19.60	0.40	0.53
4	1.67	19.31	0.69	19.08	0.92	19.42	0.58	0.73
5	2.08	19.17	0.83	18.92	1.08	19.30	0.70	0.87
6	2.50	18.90	1.10	18.66	1.34	19.11	0.89	1.11

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.90	1.10	18.66	1.34	19.11	0.89	1.11
2	1.25	18.98	1.02	18.81	1.19	19.15	0.85	1.02
3	0.625	19.11	0.89	19.00	1.00	19.28	0.72	0.87
4	0.01	19.44	0.56	19.40	0.60	19.58	0.42	0.53

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.37	0.63	19.24	0.76	19.50	0.50	0.63
1	0.83	19.25	0.75	19.11	0.89	19.41	0.59	0.74
2	1.25	19.13	0.87	18.97	1.03	19.32	0.68	0.86
3	1.67	19.03	0.97	18.86	1.14	19.25	0.75	0.95
4	2.08	18.93	1.07	18.77	1.23	19.18	0.82	1.04




CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 21/02/2024
report date : 25/02/2024
Location : Station 355+400
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.19	0.33	0.53	0.73	0.87	1.11

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.11	1.02	0.87	0.53

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.30	S2(mm)= 0.76	ΔS = 0.46
Ev1 (MPa) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta\sigma) / \Delta S$	97		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.53	0.63	0.74	0.86	0.95	1.04

Ev2/Ev1 = 1.8

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.72	S2(mm)= 0.97	ΔS = 0.25
Ev2 (MPa) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta\sigma) / \Delta S$	177		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

$\Delta\sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm²)

Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

منصور علي حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) - Alexandria to Borg Al Arab.
Test Date : 21/02/2024
report date : 25/02/2024
Location : Station 355+450
Test No. : 002

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.80	0.20	19.74	0.26	0.19
2	0.83	19.76	0.24	19.62	0.38	19.62	0.38	0.33
3	1.25	19.42	0.58	19.28	0.72	19.39	0.61	0.64
4	1.67	19.14	0.86	19.00	1.00	19.20	0.80	0.89
5	2.08	18.90	1.10	18.80	1.20	19.00	1.00	1.10
6	2.50	18.67	1.33	18.52	1.48	18.80	1.20	1.34

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.67	1.33	18.52	1.48	18.80	1.20	1.34
2	1.25	18.78	1.22	18.68	1.32	18.83	1.17	1.24
3	0.625	18.98	1.02	18.90	1.10	18.98	1.02	1.05
4	0.01	19.33	0.67	19.30	0.70	19.32	0.68	0.68

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.29	0.71	19.20	0.80	19.26	0.74	0.75
1	0.83	19.18	0.82	19.05	0.95	19.16	0.84	0.87
2	1.25	19.03	0.97	18.88	1.12	19.05	0.95	1.01
3	1.67	18.90	1.10	18.71	1.29	18.94	1.06	1.15
4	2.08	18.73	1.27	18.55	1.45	18.80	1.20	1.31

منصور علي حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093




٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 21/02/2024
report date : 25/02/2024
Location : Station 355+450
Test No. : 002

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.19	0.33	0.64	0.89	1.10	1.34

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.34	1.24	1.05	0.68

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.30	S2(mm)= 0.93	ΔS = 0.62
Ev1 (MPa) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta\sigma) / \Delta S$	71		

Ev2/Ev1 = 1.9

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.68	0.75	0.87	1.01	1.15	1.31

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.85	S2(mm)= 1.18	ΔS = 0.33
Ev2 (MPa) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta\sigma) / \Delta S$	132		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)

$\Delta\sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm²)
 Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

منصور علي حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الألفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

MATERIAL INSPECTION REQUEST													
Contractor Company		Mansoor Ali Hassan				Designer Company		(k.k) khalid kandil Consulting Office					
Issued by Contractor	Name	Sign		Date/Serial Number		Time							
	Eng.Romany Elmasry	<i>icarem adel</i>		22/03/2024		3:00 PM							
				MIR - PLT 7									
Received by GARB CONSULTANT	Eng.Sayed Seif	<i>Res</i>		MIR	C1 354	C2 EW	C3 CS	DD 23	MM 3	YY 24	HH 10	MM 0	
CODE-1	355+320 to 355+380				D1 to S3		Kp XXX Note						
	Station Reference				Depot Reference		For Kilometer point only Start Km is used						
CODE - 2	Work Activity												
	Sub Element of Activity												
Description of Materials		PLATE LOAD TEST RESULTS EXECUTED OVER MIDDLE EMBANKMENT											
Location to be Used		From		355+320		TO		355+380					
MAR & UIR Approval No		(S5-A-MA3) IR-F9		Date		23/03/2024							
Supplier Name		CEL											
Test Requirement		P.L.T (DIN 18134)		Specification		EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 FEBREUARY 2022							
Reference Photos		No/Yes		Other									
Item	Description			Unit	Quantity		Arrival Date		Note				
1	PLATE LOAD TEST			NUMBER	1		23/03/2024						
2													
3													
4													
Comments by:Eng.Sayed Seif (k.k)				Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)									
PLATE LOAD TEST RESULT IS APPROVED				1- P.L.T. Points were carried out by (CEL) 2- results attached and found acceptable and comply with project specs. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.									
APPROVAL STATUS													
Organisation	Name			Sign		Date		A-AWC-R					
Contractor	Eng.Romany Elmasry			<i>icarem adel</i>		23/03/2024		A					
QA/QC *	Eng.Sayed Seif			<i>Res</i>				A					
GARB**	Eng. Margret												
Employers Representative	Eng.Alaa Abd-Allatif			<i>Alaa</i>		24-3-2024		Awe					
* Designer													
** Alignment/Bridges: Culvert only													



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : منصور علي حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority

Sector (5) - Borg Al Arab to El Hamam.

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station (355+320 to 355+380)

Test Date : 23/03/2024

Report Date : 24/03/2024

Type of soil : ----

Test level : Middle embankment (-1.50).

Report No. : 90

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min
11. Remove the loads



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Job Requirement : $E_{v2} > (40 \text{ MPa})$

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	23/03/2024
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/ E_{v1} Ratio
		E_{v1} (MPa)	E_{v2} (MPa)	
1	355+350	81	140	1.7

Signature / 





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 23/03/2024
report date : 24/03/2024
Location : Station 355+350
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.72	0.28	19.72	0.28	19.75	0.25	0.27
2	0.83	19.44	0.56	19.38	0.62	19.48	0.52	0.57
3	1.25	19.20	0.80	19.15	0.85	19.28	0.72	0.79
4	1.67	18.97	1.03	18.90	1.10	19.08	0.92	1.02
5	2.08	18.74	1.26	18.68	1.32	18.92	1.08	1.22
6	2.50	18.55	1.45	18.47	1.53	18.78	1.22	1.40

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.55	1.45	18.47	1.53	18.78	1.22	1.40
2	1.25	18.68	1.32	18.63	1.37	18.88	1.12	1.27
3	0.625	18.84	1.16	18.80	1.20	19.03	0.97	1.11
4	0.01	19.25	0.75	19.19	0.81	19.43	0.57	0.71

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.17	0.83	19.07	0.93	19.31	0.69	0.82
1	0.83	19.02	0.98	18.93	1.07	19.18	0.82	0.96
2	1.25	18.87	1.13	18.79	1.21	19.07	0.93	1.09
3	1.67	18.72	1.28	18.65	1.35	18.96	1.04	1.22
4	2.08	18.60	1.40	18.52	1.48	18.87	1.13	1.34



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com




Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 23/03/2024
report date : 24/03/2024
Location : Station 355+350
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.27	0.57	0.79	1.02	1.22	1.40

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.40	1.27	1.11	0.71

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.51	S2(mm)=	1.06	ΔS =	0.55
Ev1 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS		81				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.71	0.82	0.96	1.09	1.22	1.34

Ev2/Ev1 =	1.7
-----------	-----

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.93	S2(mm)=	1.25	ΔS =	0.32
Ev2 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS		140				


Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفطال
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Contractor Company		Mansoor Ali Hassan		Designer Company		(K.k) Engineering Consulting Office					
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number			Time					
	Eng. Romany Elmasyry		07/03/2024			15:00					
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Saied Saif	MAR	CL	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	
			354	EW	CS	8	3	2024	10	0	

CODE-1	354+620 to 355+580		D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference		Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		Sub Element of Activity	

Description of Materials	Fill Layer (5000 m³)		
Location to be Used			
Sample only	Yes	Materials Type	Replacement
Supplier Name		Data Sheet provided	
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. Saied Saif (k.k)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	
1-Quality test Result By CEL is Approved.		1-All tests were carried-out by CEL Laboratory	
		2-Results report attached and acceptable with the project specifications.	
		3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Sign	Date
Contractor	Eng. Romany Elmasyry		08/03/2024
QA/QC *	Eng. Saied Saif		A
GARB **	Eng. Margret		
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		14-3-2024

* Designer
 ** Alignment/Bridges: Culvert only

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 08/03/2024

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM C-136.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.
7. Organic Content according to ASTM D-2974.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
CEL
مكتبة
Signature /

مختبر
تاريخ: 14/03/2024
رقم: 017

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM C-136.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.7
25	83.4
19	74.9
12.50	59.2
9.50	54.2
4.75	45.1
2.36	43.6
2.00	42.8
1.18	36.6
0.600	28.4
0.425	21.9
0.300	17.5
0.150	14.2

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشاريع الإسكندرية وبرج العرب

مكتب
217020
720-016-016

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.1

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مصر
مشاريع الطرق والبنية التحتية

منصور علي حسن
ب. ص. ق. : ٢٨ - ٢١٦
ب. ص. ق. : ١٢٥ - ٥١٤ - ٧٢٠

منصور علي حسن ::

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

: Soil Embankment

: st 356+580 : st 354+620

08/03/2024

14/03/2024


017:

10:

of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature




Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	42.8	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	21.9	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP		-----
	NP		-----
Plasticity index	NP		Max 6 %


The test results are ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /  مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الاستشارات والبناء



Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.15
- Optimum moisture content % : 7.2

Signature /

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشاريع ومعدات الإسكندرية وبرج العرب

منصور علي حسن
مهندس مدني
٢٠٢٠ - ٢٠٢٤
٧٢٥ - ٥١٤ - ٧٢٥

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : st 356+580 : st 354+620
Delivery Date : 08/03/2024
Reporting Date : 14/03/2024
Report No : 017
Sample No : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

Penetration		Stress on piston (MPa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.87
1.27	0.050	1.52
1.91	0.075	2.33
2.54	0.100	2.98
3.18	0.125	3.50
3.81	0.150	4.08
4.45	0.175	4.73
5.08	0.200	5.16
5.71	0.225	5.73
6.35	0.250	6.35

CBR Result	Stress (MPa)		CBR %
	St. Value	Sample results	
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	6.90	2.98	43.2

Notes:

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.15 (gm /cm³) at 72% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشاروعات الإسكندرية وبرج العرب

ش. المهندس الأفاضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٧٧٣١٧٢٣١ - ٧٧٣٢٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : st 356+580 : st 354+620
 Delivery Date : 08/03/2024
 Reporting Date : 14/03/2024
 Report No : 017
 Sample No : 01

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature /

مكتب وهمايل الاستشارات الهندسية
مركز معملات الاسكندرية و برج العرب

مختبر معملات وهمايل
ب. قف: ١٢٥ - ١٢٤ - ٤١٦
ب. قف: ٢٨ - ٢٧ - ٤١٦
مختبر معملات وهمايل

Company Name : منصور علي حسن

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Location : st 356+580 : st 354+620

Delivery Date : 08/03/2024

Reporting Date : 14/03/2024

Report No : 017

Sample No : 01

Organic of Soil ASTM D-2974Method Type D

Test	Results
Amount of organic content %	0.2429

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية لبرج العرب

CEL

مختبر علي حسن منصور
ب.ت. ٢٠٢٤ : ١٦٠٢٨
١٤٥ - ٥١٤ - ٧٠٠