

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع العلمين / فوكه

في المسافة من ٤٨٦+٠٠٠ كم إلى ٤٨٧+٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئدة	الإجمالي
٣	اعمال الردم				
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) وبسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة او انقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٣م	١٦٦٨٦,١٨	٧٩	١٣١٨٢٠٨
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣م	١٦٦٨٦,١٨	٢٤٩,٦٠	٤١٦٤٨٧١
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٦٨٦,١٨	١٣	٢١٦٩٢٠

٥١٦٠٠١٠٠٠ جسيم كهرم

هاى واى للطرق
س.ب: ١٨١٥٨٩
ب.ض: ٠٨٦ / ٧٠١ / ٦٧٦

