

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع العلمين / فوكه
في المسافة من ٤٨٦+٠٠٠ كم إلى ٤٨٧+٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه الاسكندرية)

رأسمال المؤند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٣	أعمال الردم				
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و النمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٣م	١٦٦٨٦,١٨	٧٩	١٣١٨٢٠٨
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣م	١٦٦٨٦,١٨	٢٤٩,٦٠	٤١٦٤٨٧١
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٦٨٦,١٨	١٣	٢١٦٩٢٠

مدير عام

١٧٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠

هاى واى للطرق
س.ت: ١٨١٥٨٩
ب.ض: ٦٧٦ / ٧٠١ / ٠٨٦

