

مقايمة معدلة

اسم العملية	اعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع محور المرح الجديد
اسم الشركة المنفذة	شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
قيمة العملية طبقاً للعقد الاصيلي	٢٧٦٨٦٩٥٠٠ جنية
رقم عقد العملية	٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٣
مدة المشروع	١٢ شهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/١١/١٥
تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد	٢٠٢٤/١١/١٥
تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مدة معتمدة	٢٠٢٥/٠٥/١٣
المقايمة واردة من	الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
قيمة المقايمة المعدلة الحالية	٢٧٦٨٦٩٥٠٠ جنية

مببرات المقايمة المعدلة

١- تعديل كميات بعض البنود بالزيادة او النقصان طبقاً لمتطلبات العمل والمنفذ علي الطبيعة والمعتمدة من استشاري المشروع دون المس بالقيمة التعاقدية .

اعداد مهندس المشروع	مهندس / محمود محمدي
مدير ادارة المشروعات	مهندس / محمود الشيخ
مدير عام المشروعات	مهندس / مشيرة السيد عبدالله
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود اباطة
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مهندس /
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية	عميد / ابو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / ايمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود

مهندس / محمد محسن زهران


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

ملاحظات	الإجمالي قبل المفاوضة	الفئة قبل المفاوضة	الكميات الحالية				الكميات السابقة	رقم البيد	البيد	
			اجمالي الكميات	كتيسة خيز اللة	منزل ومطلع عزبة خيز اللة	نزالة المرج +كويري المشاة				
مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	٩٢٥	١٨,٥٠	٥٠			٥٠	١٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	
مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	١٦٥	١٦,٥٠	١٠			١٠	١٠٠	٢م	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزحافة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام مكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على اليزاد سمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم. والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	
مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	٩١٥	٦١	١٥			١٥	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الامكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ١٠ كم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس	
مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	١٠٥	٥,٢٥	٢٠			٢٠	٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمل تطهير الموقع من الاجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقلب العمومية الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	
مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ								٣م	بالمتر المكعب اعمل توريد و فرش طبقة اساس من الاجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترطات العلمه والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	
									٥	- مسافة النقل ٢٠ كم
										- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل اكم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ اكم و ١ جنيه لكل اكم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ اكم.
										- الفئة تشمل قيمة المادة المحجورة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر
									٣م	مسافة النقل لا تقل عن ١٤٠ كم
٣م	مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم									
٣م	مسافة النقل لا تقل عن ١٨٠ كم									
٣م	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم									

(مهندس الهيئة)

(استشارى نزالة المرج وكويري المشاه)

(الشركة المنفذة)

م/محمود محمدى

م/ممدوح سليمان


مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع

م/محمود التونى



شركة السلام انترناشيونال للتجارة
مشروع محور المرج
تاريخ: ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢١



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنية	رقم البيانات	الكميات السابقة	الكميات الحالية			ملاحظات
				نزالة المرج كوكبيري المشاة	منزل ومطع عزبة خير الله	كنيسة خير الله	
٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحماية الانكاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ من دولوميت متدرج + ٣ م ^٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومسبول و الرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للتوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /م ^٣ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٠٠	١٠٠	١٩٧٠٠	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٧١٠٠	١٠٠	٢٧,٥٠	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٢٦٠٠	٥٠	٩,٢٠	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات و ارد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٢٦٠٠	١٠٠	١٥٨	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
١٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات و ارد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٢٦٠٠	١٠٠	١٤٠	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
١١	بالمتر الطولي توريد و إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) و جهين بارتفاع ٩٠سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ بجهد لا يقل عن ٢٥٠كجم/م ^٣ و الفنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العاديه سمك ١٠سم و عرض ٨٠سم اسفل الحاجز بجهد لا يقل عن ٢٠٠كجم/م ^٣ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة (١٠ ١٦)م/ط و يتم التنفيذ طبقاً للرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	٥٠	٦٨٥	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	
١٢	بالمتر الطولي توريد و إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) و وجه واحد بارتفاع ٨٠سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ بجهد لا يقل عن ٢٥٠كجم/م ^٣ و الفنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العاديه سمك ١٠سم و عرض ٦٠سم اسفل الحاجز بجهد لا يقل عن ٢٠٠كجم/م ^٣ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة (١٦ ١٦)م/ط و يتم التنفيذ طبقاً للرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	٥٠	٥٠٠	مؤجل لحين تحديد اشتراطات التنفيذ	

(مهندس الهيئة)

(استشارى نزالة المرج وكوبرى المشاة)

(استشارى نزالة المرج وكوبرى المشاة)

(الشركة المنفذة)

م/محمود محمدى

م/ممدوح سليمان

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م/محمود التوفى

م/محمود التوفى

م/محمود التوفى

م/محمود محمدى



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مشروع محور المرج
تاريخ تنفيذ ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنية	الكميات الحالية	الكميات الحالية				الكميات السابقة	م.م	البنية	الكميات الحالية	البنية	الكميات السابقة
			اجمالي الكميات	كنيسة خير الله	منزل ومطلع عزبة خير الله	نازلة المرج وكوبري المشاة						
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢١٠٠	٣٠٠	١٠	٢٠	٣٣٠	٤٥٠	١٤٨٥٠٠	٣٣٠	٢٠	١٠	٢٠
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	١	١٠٠٠	٢٧٠	١٢٧١	٩٠	١١٤٣٩٠	١٦٠٠	١	١٠٠٠	٢٧٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠٠	١	٢٤٩٠	٥٠٠	٢٩٩١	١٩٠	٥٦٨٢٩٠	١٠٠٠	١	٢٤٩٠	٥٠٠
	أ- باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	٢٠٠	١	١٠٠	١٠٠	١٠١	٣٣٠	٣٣٣٣٠	٢٠٠	١	١٠٠	١٠٠
	ب- باستخدام العمالة اليدوية	٩٠٠	١	٣٩٠	٣٩٠	٣٩١	١٣	٥٠٨٣	٩٠٠	١	٣٩٠	٣٩٠
٤	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق والمعترضات.	٢٠٠	١	١	١	١	٢٠	٢٠	٢٠٠	١	١	١
٥	بالمتر الطولي هدم وتكسير برردورات باى نوع ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	١٠٠	٧٠	٧٠٠٠	٥٠٠	٥٠	٥٠	٥٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلت وطبقات اساس والفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.مسافة النقل ١ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم بالزيادة والنقصان.	٢٥٠	١	١٠٠٠	١٥٠	١١٥١	٨٥	٩٧٨٣٥	٢٥٠	١	١٠٠٠	١٥٠
٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مياتي سمك ٢٥ سم من الطوب او الحجر (الطفلي) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠	١	١	١	١	٢٣٠٠	٢٣٠٠	١٠	١	١	١
٨	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة -إعلانات..... الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وتريلات ومجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩	٤	١	١	٥	١٦٠٦٠٠	٨٠٣٠٠٠	٩	٤	١	١
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الأوتاش اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٤	١	١	١	١	٥٥٢٠٠	٥٥٢٠٠	٤	١	١	١
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الأوتاش اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة											

(مهندس الهيئة)

م/محمود محمدى م/ممدوح سليمان

(استشارى نازلة المرج وكوبري المشاه)


مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
م/احمد بهيج

(استشارى منزل ومطلع خيرالله)

المهندسون الاستشاريون العرب مجرم باخوم
مصطفى زنهان

(الشركة المنفذة)

نائب مدير المشروع مدير المشروع
م/محمود التونى م/محمد الامجد





مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنود	كمية	الكميات السابقة	الكميات الحالية				الإجمالي بعد المفاوضات	الفئة بعد المفاوضات
				اجمالي الكميات	كنيسة خير الله	منزل ومطلع عزبة خير الله	نازلة المرج وكوبري المشاة		
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل اعمال تمهيد واخلاء وتأمين مكان وقوف مايكنة الخوازيق مع نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	٩٠٠	١١٥٠	١١٥٠	٥٧٩٠	٦٦٥٨٥٠٠	٥٧٩٠		
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل اعمال تمهيد واخلاء وتأمين مكان وقوف مايكنة الخوازيق مع نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	٤٥٠	٥٠	٥٠	٦٧٠٠	٦٧٠٠٠٠	٦٧٠٠		
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل اعمال تمهيد واخلاء وتأمين مكان وقوف مايكنة الخوازيق مع نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	٢٠	١٠	١٠	٨٧٠٠	٨٧٠٠٠	٨٧٠٠		
١٤	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة(غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب القاع حتى منسوب اعلي مخدة الخوازيق او اي منسوب تراه جهة الاشراف والفئة تشمل دهانها بدهان مقاوم للصدأ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١	١	١	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠		
١٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لايشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميهه طبقاً لاصول الصناعة والروسات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح).	١	١	١	١٩٨٥٠٠	١٩٨٥٠٠	١٩٨٥٠٠		
١٦	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والروسات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١	١	١	١٥٨٥٠٠	١٥٨٥٠٠	١٥٨٥٠٠		

(مهندس الهيئة)

(استشاري نازلة المرج وكوبري المشاة)

(استشاري منزل ومطلع خير الله)

(الشركة المنفذة)

م/محمود محمدى


م/مدوح سليمان


مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم

نائب مدير المشروع مدير المشروع

م/محمود التوتى م/محمد الامجد





مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو عجل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنود	الكميات السابقة	الكميات الحالية				رقم الكمية	البنود	الفئة بعد المفاوضات	الإجمالي بعد المفاوضات
			نازلة المرج + كوبري المشاة	منزل ومطلع	كنيسة خبز اللثة	اجمالي الكميات				
١٧	بالعدد	١	١				تحميل علي خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية الموقتة واجهزة القياس والسعر لاشمل خازوق التجريبية قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والروسات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح).	٢٦١٠٠٠	٢٦١٠٠٠	
١٨	بالعدد	٢	١				تحميل علي خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والروسات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	٤١٣٠٠٠	٢٠٦٥٠٠	
١٩	٣م	٥٨٠٠	٥٠	٣٦٠٠	١٧٠٠	٥٣٥٠	٦٠	٣٢١٠٠٠	٦٠	
٢٠	٣م	٣٢٠٠	٢١١	٠	٣٠٠٠	٣٢١١	٨٠	٢٥٦٨٨٠	٨٠	
٢١	٣م	٤٠٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٢٠	٤٢٠٠٠٠	١٢٠	
٢٢	٣م	١٩٣٥	٢١٠٠	١٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	١٠٠	٢٢٠٠٠٠	١٠٠	
٢٣	٣م	٤٦٥٠	٧٠٠	١٥٠٠	٢٦٠٠	٤٨٠٠	١٦٠	٧٦٨٠٠٠	١٦٠	
٢٤	٣م	١٢٠٠	١٥٠	٢٠٠	٣٥٠	٧٠٠	٢١٦٥	١٥١٥٥٠٠	٢١٦٥	

(مهندس الهيئة)

م/محمود محمدى

(استشارى نازلة المرج وكوبري المشاه)

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

(استشارى منزل ومطلع خيرالله)

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم


(الشركة المنفذة)

مدير المشروع م/محمد الامجد

م/محمود التوتى



شركة السلام انترناشيونال للتجارة
مشروع محور المرج
تاريخ تنفيذ: ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنود	كمية السابقة	نقل المرح كوبري المضام	الكميات الحالية			الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
				مطلوع مطلوع مطلوع	كثيرة كثيرة كثيرة	اجمالي الكميات		
٢٤-أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٣٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري أسفل الحوائط الساتدة .	١٢٠٠	١٥٠	٢٠٠		٣٥٠	١٣٥	٤٧٢٥٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و بردورة الجزيرة الوسطى للكوبري والمداخل اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ طبقاً للوحات المعتمدة والتشطيب الجيد بالهليكوبتر لسطح الخرسانة و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠	١٠			١٠	٢٤٢٠	٢٤٢٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٠٠٠	١٧٥٠	١٠٠٠	١٤٠٠	٤١٥٠	٢٩٣٠	١٢١٥٩٥٠٠
٢٦-أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/ م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٤٠٠٠	١٧٥٠	١٠٠٠		٢٧٥٠	٢٧٠	٧٤٢٥٠٠
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي و محتوى الأسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمثالها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.							
	١-أ ارتفاع حتى ٦ متر .	١٥٠٠	١٠٠٠	٥٠	٦٠٠	١٦٥٠	٣٨٠٠	٦٢٧٠٠٠٠
	٢-أ في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجنيه للمتر.		٨٥٠	٥٠	٦٠٠	١٥٠٠	١٠٠	١٥٠٠٠٠
	ب -علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٧٠ كجم/ م ^٣	١٥٠٠	١٠٠٠			١٠٠٠	٥٥	٥٥٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والمحتوى الاسمنى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة او مايمثالها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري والسعر لايشمل حديد التسليح							
	١-أ ارتفاع حتى ٧ متر .	١٥٠٠	٢٠٠٠	٥٠	٢٠٠٠	٢٠٥٠	٤٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠
	٢-أ في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجنيه للمتر.		١٧٠٠	٥٠	٢٠٠٠	١٧٥٠	١٠٠	١٧٥٠٠٠
	ب- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/ م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	١٥٠٠	٢٠٠٠			٢٠٠٠	٢٧٠	٥٤٠٠٠٠

(مهندس الهيئة)

م/ممدوح سليمان م/محمود محمدى

(استشارى نازلة المرح وكوبرى المشاه)

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
م/أحمد بهيج

(استشارى منزل ومطلع خيرالله)

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم
م/مصطفى زعيم


(الشركة المنفذة)

نائب مدير المشروع مدير المشروع
م/محمود الفتوى م/محمد الامجد

تمرج بي



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
مشروع محور المرح
تاريخ تنفيذ ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنية	ارتفاع	الكميات السابقة	الكميات الحالية				الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
				نازلة المرج كوكبري المشاة	منزل ومطلع عزبة خير اللثة	كنيسة خير اللثة	اجمالي الكميات		
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة للبلاطات الطوية اعلي الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنتى لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمائلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبنيد لا يشمل حديد التسليح.	٣م	٨٥٠	٢٠٠			٢٠٠	٣٢٠٠	٦٤٠٠٠٠
٣٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهومات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٣ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمائلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البنيد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٨٠٠	١١٠٠					٤٤٠٠٠٠٠
	أ- ارتفاع حتى ٦ متر .	٣م					١١٠٠	٤٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠
	ب- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/ م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	٨٠٠	١١٠٠			١١٠٠	٢٧٠	٢٩٧٠٠٠
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمائلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري والبنيد يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهاو كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا حديد التسليح.	٣م	٥٥٠	٤٠٠			٤٠٠	٤٨٨١	١٩٥٢٠٠٠
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والبلاطة الطوية وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي و محتوى أسمنتى لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمائلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشاري والسعر لايشمل حديد التسليح	٣م	١٥٠٠	٢٥٠٠			٢٥٠٠	٤١٥٠	١٠٣٧٥٠٠٠
	أ- ارتفاع من ٦ - ١٠ متر .	٣م					٢٥٠٠	١٠٠	٢٥٠٠٠٠
	ب- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/ م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	١٥٠٠	٢٥٠٠			٢٥٠٠	٢٧٠	٦٧٥٠٠٠

(مهندس الهيئة)

م/محمود محمدى م/ممدوح سليمان

(استشاري نازلة المرج وكوبري المشاه)

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م/أحمد بهيج

(استشاري منزل ومطلع خيرالله)

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم

م/مصطفى زيفهم


(الشركة المنفذة)

نائب مدير المشروع مدير المشروع

م/محمود التونى م/محمد الامجد



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
مشروع محور المرج
تاريخ: ١٩ / ٠٩ / ٢٥٢١



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنو	الكميات السابقة	الكميات الحالية				الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
			نازلة المرج +كوبيري المشاة	منزل ومطعم عزبة خير اللة	كنيسة خير اللة	اجمالي الكميات		
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي علاوي وجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمّل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٥٠٠	٢١٠	٥٤٥	٧٥٥	٣٧٠٠	٢٧٩٣٥٠٠	
٣٣-١	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/ م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٥٠٠	٢١٠		٢١٠	١٣٥	٢٨٣٥٠	
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الإجهاد وعلى ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة علي علامة CE ومطابقة للمواصفات الاوربية والفئة تشمّل توريد (الكابلات الاكسسوارات والاجرية والانكوزز واليدجز) وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات المعمّدة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٨	٥٥		٥٥	١٢٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠	
٣٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبيري والسعر يشمّل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمّل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٥٠	٢٣٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٥٤٧٨٠	١٦٤٣٤٠٠٠٠	
٣٦	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبيري والسعر يشمّل التقطيع طبقاً للسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمّل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠	١٠		١٠	٥٥٧٨٠	٥٥٧٨٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالبر والفئة تشمّل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة علي اللحامات و البرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل و التركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة علي البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المحيطة و توصيات الإستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفئة تشمّل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	٤٠٠	٣٣٠		٣٣٠	٨٧٨٠٠	٢٨٩٧٤٠٠٠	
٣٨	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المرص المجلفن لزوم البلاطة الطوية والباكية المعدنية والفئة تشمّل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات.	١٥	١٠		١٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠٠	

(مهندس الهيئة)

م/محمود محمدى م/ممدوح سليمان

(استشارى نازلة المرج وكوبيري المشاه)


مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
م/أحمد بهج


(استشارى منزل ومطعم خيرالله)

المهندسون الإستشاريون العرب محرم باخوم
م/مصطفى زينهم

(الشركة المنفذة)

مدير المشروع م/محمد الامجد
م/محمود التوتى





مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنو	كمية	الكميات السابقة	الكميات الحالية				الاجمالي بعد	الاجمالي بعد
				نازلة المرج وكويري المشاة	منزل ومطلع	كنيسة خير الله	اجمالي الكميات		
٣٩	بالعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN ١٣٣٧-٣ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقق مع العطاء للتكولوجات الخاصة بالركائز موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن وإستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ والبند شامل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالابعاد الاتيه علي ان يحتسب الفرق في السعر بالنسبه والتناسب طبقاً لأقرب مقياس من نفس النوع.	٨	١٢	١٢	٢٢٥٠٠	٢٧٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايطر .	عدد	٨	١٢	٢٢٥٠٠	٢٧٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايطر.	عدد	٨	١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايطر.	عدد	٨	١٠	٣٦٢٥٠	٣٦٢٥٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايطر.	عدد	٨	١٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايطر.	عدد	٨	٨	٥٧٥٠٠	٤٦٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوايطر.	عدد	١٦	١٠	٤١٢٥٠	٤١٢٥٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايطر	عدد	٢	٢	١٠٧٥٠٠	٢١٥٠٠٠			
	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون بجوايطر	عدد	٢	٢	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠			
٤٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد والدهان وجهين على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و ذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و القياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٠٠٠	٢٠٠٠	٣٦٠٠	٧١٠٠	٤٢٦٠٠٠	٦٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضاده للكربنة ذات اساس اكليريك مانعة للنفذية لعزل جسم الكويري كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٠٤٩٠	٥٠٠٠	٦٥٠	٥٦٥٠	٦٤٩٧٥٠	١١٥	
٤٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح على أن تقدم التكالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ٥ سم .	م.ط	١٠٠	٥٠		٥٠	٤٠٠٠٠٠	٨٠٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح على أن تقدم التكالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ١٠ سم .	م.ط	١٠٠	٢٠		٢٠	٤٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠	

(مهندس الهيئة)

م/ممدوح سليمان م/محمود محمدى

(استشارى نازلة المرج وكويري المشاه)


مكتب الرائد للاستشارات الهندسية م/احمد بهيج


(استشارى منزل ومطلع خيرالله)

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم م/مصطفى زينهن

(الشركة المنفذة)

تائب مدير المشروع مدير المشروع م/محمود التونى م/محمد الامجد





مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنـد	كمية السابقة	الكميات الحالية				ملاحظات
			اجمالي الكميات	مطلوع و مقلع عزبة خير الله	كنيسة خير الله	نزالة المرج + كوبري المشاة	
٤٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (٢.٥±) سم (إذا لزم الأمر) بأبعاد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض) طبقا للحسابات المقدمة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتلوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل لهيئة لعمال الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد و الفنة تشمل التكسير و نقل المخلفات للمقالب الصومية و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	٥٠		٢٥٠	٣٠٠	م.ط
٤٥	بالكيلو جرام أعمال هاتدريل حديد كريتال شامل الكويستة بارتفاع ٩٠ سم على الاقل و وزن الحديد في المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزينات أسوار الكوبري مكون من كمر و خوص حديد طبقاً للقطاعات و الأشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة و الفنة تشمل التوريد و اللحامات و التركيب و التثبيت بالخرسانة و الدهان و وجهين برايمر ايبوكسي و ثلاثة اوجه بمادة ايبوكسية تعتمد من الهيئة قبل الدهان و ذلك طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠			١٠٠	١٠٠٠	كجم
٤٦	اعمال تجرية تحميل اساتيكى للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة و المداخل و وفقاً للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة و تقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل و البند يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل فهو كاملا و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١			١	١	بالعدد
٤٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن و الرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجرية بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و أصول الصناعة.	١٥٠٠	١٠٠٠	٧٥٠	١٠٠	١٥٠٠	٣م
٤٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن و الرمل بنسبه (١:١) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجرية بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و أصول الصناعة.	١٠٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	١٠٠	١٠٠٠	٣م
٤٩	بالعدد قطع أشبار حديد تسليح من أي نوع و من أي قطر و من أي طول و تسوية المقطع بالسطح الخرساني	١٠٤٤			١١١	١٠٤٤	بالعدد
٥٠	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	٥٠٠			٩٩	٥٠٠	٢م
٥١	بالمتر الطولي توريد و تركيب (Water Stop) على أن تقدم عينه للاعتماد قبل التوريد و البند شامل مما جعيه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	٩٨		٥٠	٢٠٠	م.ط
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب الصومية و تطهير و تمهيد الموقع العام و الفنة تشمل عمل كل ما يلزم لنهـو العمل على الوجهة الاكمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٢ كم و يتم احتساب علوة ٠,٨٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.	٤٦٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٤٠٠٠	٤٦٠٠٠	٣م

(مهندس الهيئة)

م/محمود محمدى / م/ممدوح سليمان

(استشارى نزالة المرج و كوبري المشاه)

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

(استشارى منزل و مطلع خير الله)

المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم

(الشركة المنفذة)

نائب مدير المشروع / م/محمد الامجد





مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنود	كمية	الكمية السابقة	الكميات الحالية			القيمة بعد المفاوضات	الإجمالي بعد المفاوضات
				إجمالي الكميات	كنيسة خير الله	منزل ومطلع عزبة خير الله		
٥٣	بالمتر المكعب توريد ونقل ورمم ودمك بقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالبر وتساويتها لزوم تمهيد حركة المعدات	٣م	٥١٥	١٢			٣٤٠	٤٠٨٠
٥٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥% مسافة نقل حتى ١٠٠ كم يتم احتساب علوة ١ جنية لكل ١ كم	٣م	٥٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠		١٩٥	٩٧٥٠٠٠
٥٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٤٠% مسافة نقل حتى ١٠٠ كم يتم احتساب علوة ١ جنية لكل ١ كم	٣م	١٥٠٠	١٠٠٠			٢١٥	٢١٥٠٠٠
٥٦	بالعدد نقل ملكية خوازيق ذات ابعاد صغيرة والمستخدمة خصيصا للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول اليها باستخدام الملكيات الكبيرة والبند يشمل المعدات والاوناش والتريلات اللازمة لنقل الملكية وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة.	بالعدد	٥	٣			٦٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلات ميكانيكية كلبر لقطر ٣٢ مم مع عمل قلاووظ لاسياخ التسليح والتصنيع طبقا لتعليمات الاستشاري.	بالعدد	٢٠٠	٢٠٠			٢٣٠	٦٦٠٠٠
إجمالي الأعمال الصناعية								
بنود غير مثيلة								
١	بالعدد فك وإزالة اعمدة اترية وتسليمه للامكان التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة و طبقا لتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠	٢٠			٧٥٠	١٥٠٠٠
إجمالي البنود الغير مثيلة								
بنود مستحقة								
١	علوة للمتر المكعب لتوريد والصب الخرسانة مسلحة (القواعد والاعمدة والهلمت والاسقف) للامكان التي يصعب الوصول اليها نظراً لطبيعة الموقع الخاصة و البند يشمل اعمال تمهيد واخلام وتأمين مكان وقوف المضخات وممرات سيارات نقل الخرسانة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣م	٩١٥٠	٥٠٠٠			٢٠٠	١٠٠٠٠٠٠
إجمالي البنود الغير مثيلة								
١,٠٠٠,٠٠٠								
الإجمالي العام للمشروع (طرق - أعمال صناعية الخ)								
٢٧٦,٨٦٩,٥٠٠								

- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية كالتالي:
 - أعمال توريد اترية يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه/م^٣ هندي
 - بد أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م^٣ هندي
 - أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م^٢
- بحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجزة
- بحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة او النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البيتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من وقت التعاقد
- تم تأجيل التفاوض على الاسعار النهائية لأعمال الطرق للبنود ارقام من (١) الي (١٩) لحين تحديد اشتراطات التنفيذ الخاصة بتلك البنود علي ان يتم صرفها بنسبة ٨٥ % من السعر التقديري للبنود لحين التفاوض

(الشركة المنفذة) نائب مدير المشروع / م.محمود التوني / م.محمد الامجد

(المهندس الهيئة) م/محمود سليمان / م/محمود محمد

(استشاري منزل ومطلع خيرالله) م/عبدالله بن زينم

(استشاري نزالة المرج وكوبري المشاه) م/احمد بهيج

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره مهندس / م/عبدالله بن زينم

يعتمد ...

الرائد للاستشارات الهندسية
Raided For Consulting Engineering
محور المرج - المنجدة

مشروع محور المرج
تاريخ: ١٣/٩/٢٠٢١