

مقاييس معدلة رقم 1

أعمال رفع كفاءة طريق الغربي بني سويف ديمو أعمال إنشاء الطبقة السطحية (القطاع الخامس) بطول 20 كم لأعمال
الاسفلت المنطقة السادسة - بني سويف

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
1	300	م3	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجي والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل (75 كم) و التي يتم مراجعتها طبقا للمحجر المعتمد بواسطة جهاز الاشراف .	-	126.00	-	37800
2	60000	م2	اعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 1.2 كجم /م2 طبقا للشروط والمواصفات ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	-	27.50	-	1650000
3	60000	م2	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 3) بسبك 6 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المستحصنة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	-	146.00	-	8760000
4	41550	م2	اعمال إنشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 0.4 كجم /م2 طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش ويراعى الابتدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	-	9.25	-	384337.5
5	41550	م2	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 4 ج) بسبك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المستحصنة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	-	137.00	-	5692350
6	1500	م3	بالتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن في اماكن استعماله المناسب و الاماكن التي يحددها المهندس المشرف طبقا للشروط والمواصفات .	-	2000.00	-	3000000
اجمالى المقاييس				19524487.5			
7	60000		كارتة اعمال الطبقة الرابطة	-	3.00	-	180000
8	41550		كارتة اعمال الطبقة السطحية	-	3.00	-	124650
الاجمالى				19829137.5			

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

212

تقرير رقم (٧٣)
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٧

المشروع : رصف طريق بنى سويف دمو القطاع الثانى
تنفيذ شركة :- محمد رجب صبره

المسيد / رئيس مجلس ادارة شركة محمد رجب صبره

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة رابطته المأخوذه من من العملية
عاليه وقد أحضرت العينات م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٣/٩/٢١

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٩٣)
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٧
بتاريخ ٢٠٢٣/١/١

المشروع : رفع كفاءة الطريق بني سويف دمو انشاء الطبقة السطحية (اتجاه بني سويف) القطاع الخامس
مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة : محمد رجب صبره
نوع العينة : عدد ٣ خلطة إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت

أحضرت العينة بمعرفة السيدة المهندس / منال سعد (مدير إدارة المشروعات)

تنبيه هام (العينات مسنولة من أحضرها)

المواصفات	التدرج	ك. ١.١٠٠	ك. ٠.٨٠٠	ك. ٠.٤٠٠	سعة المنخل أو رقمه
تدرج (ب ٣)	لتصميمي				
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠	١٠٠-٩٥	٩٨	١٠٠	٩٨	"٣/٤
١٠٠-٧٥	٨٠-٧٠	٧٨	٨٢	٨٠	"١/٢
٨٥-٦٠	٦٧.٣-٥٩.٣	٦٤	٦٩	٦٨	"٣/٨
٥٥-٣٥	٥١.٧-٤٣.٧	٢٩	٢٨	٢٩	رقم ٤
٣٥-٣٠	٣٥-٢٧	٢٩	٢٩	٣٢	رقم ٨
----	---	٢٥	٢٥	٢٦	رقم ١٦
٢٢-١٠	٢٠-١٤	٢٠	٢٠	٢١	رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٤-٨.٤	١٢	١٣	١٣	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٦-٤.٥	٥.٩٦	٧.٥٧	٦.٧٩	رقم ١٠٠
٨-٢	٥.٣٠-٢.٣	٣.٩٢	٥.٣٢	٤.١٦	رقم ٢٠٠
٠.٢٥-٤.٨٥	٥.١٠-٤.٦	٤.٩٠	٤.٨٣	٥.١٧	نسبة الإسفلت

ملاحظات : العينات تتفق مع المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت مع خروج في المهازات المظله

التكاليف قيمة الاعمال ١٥٠+٩٦٠

م، ١٥٠% ١٦٦.٥

ض، ١٤% ١٧٨.٧١

١٤٥٥.٢١





تقرير رقم (٧٣)
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٧

المشروع : رصف طريق بنى سويف دمو القطاع الثانى
تنفيذ شركة :- محمد رجب صبره

المسيد / رئيس مجلس ادارة شركة محمد رجب صبره

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة رابطته المأخوذه من من العمليه
عاليه وقد أحضرت العينات م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٣/٩/٢١

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم (٩٣)
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٧
بتاريخ ٢٠٢٣/١/١

المشروع : رفع كفاءة الطريق بنى سويف دمو انشاء الطبقة السطحية (اتجاه بنى سويف) القطاع الخامس
مركز ناصر محافظة بنى سويف بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة : محمد رجب صبره
نوع العينة : عدد ٣ خلطه إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت

أحضرت العينة بمعرفة السيدة المهندس / منال سعد (مدير ادارة المشروعات)
تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات تدرج (ب)	التدرج لتصميمي	ك ١.١٠٠	ك ٠.٨٠٠	ك ٠.٤٠٠	سعة المنخل أو رقمه
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠	١٠٠-٩٥	٩٨	١٠٠	٩٨	"٣/٤
١٠٠-٧٥	٨٠-٧٠	٧٨		٨٠	"١/٢
٨٥-٦٠	٦٧.٣-٥٩.٣	٦٤			"٣/٨
٥٥-٣٥	٥١.٧-٤٣.٧				رقم ٤
٣٥-٣٠	٣٥-٢٧	٢٩	٢٩	٣٢	رقم ٨
----	---	٢٥	٢٥	٢٦	رقم ١٦
٢٢-١٠	٢٠-١٤	٢٠	٢٠		رقم ٣٠
١٦-٦	١٤.٤-٨.٤	١٢	١٣	١٣	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٦-٤.٥	٥.٩٦	٧.٥٧	٦.٧٩	رقم ١٠٠
٨-٢	٥.٣-٢.٣	٣.٩٢	٥.٣٢	٤.١٦	رقم ٢٠٠
٠.٢٥-+٤.٨٥	٥.١-٤.٦	٤.٩٠	٤.٨٣		نسبة الإسفلت

ملاحظات : العينات تتفق مع المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت مع خروج فى المهازات المظله

التكاليف قيمة الاعمال ١٥٠+٩٦٠

م، ١٥٠ % ١٦٦.٥

ض، ١٤ % ١٧٨.٧١

١٤٥٥.٢١

