

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار
القطار الكهربائي السريع (دوران 1 و 2)
برجاء التكرم بالموافقة علي المقايضة المعدلة المرفقة:

م	المسافة		الطول (م)	الشركة	التكلفة (جنيه)
	من	إلى			
1	0+000	0+740	740	القاهرة للطرق	19,639,780.00
2	0+000	0+760	760	والانشاءات	

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

+



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمطابقة والرقابة
(شركة مساهمة)



مشروع إنشاء مطبخ ومنازل ودورات كوبري-3 مطار الطمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
المقايمة المعجلة لبيروت شركة القارة للطرق والإنشاءات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتبسية السطح بالات التبسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومعمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حلة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.15 جنية لكل متر زيادة	3م	7749.752	29.2	226,292.76
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (200-100) كجم/سم2 ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2 ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2 ومعمل علي البند الاتي 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- ارنكه الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حلة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.25 جنية لكل متر زيادة	3م			
			0.0	78.0	0.00
			0.0	92.8	0.00
			229.14	107.4	24,609.64
3	أعمال الردم				
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التبسية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.65 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم . - يتم زيادة مبلغ 6 جنية في حلة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	3م	61,104.47	49	2,994,119.03
	علاوة مسافة النقل 80 كم	3م	61,104.47	128.70	7,864,145.29
	قيمة المادة المحجيرة بمشتعلاتها	3م	61,104.47	36.00	2,199,760.92
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازن طبقاً لللائحة الشركة الوطنية	3م	61,104.47	13.00	794,358.11
5	طبقات الأساس				
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الانحماص عن 10 % وفردها علي طبقتين باستخدام الات التبسية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (95%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	3م	13,603.18	250	3,400,795.00
	علاوة مسافة النقل 110 كم	3م	13,603.18	132.00	1795619.76
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً لللائحة الشركة الوطنية	3م	13,603.18	25.00	340079.50
	الإجمالي				19,639,780.00

(تسعة عشر مليون وستة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون جنيهاً فقط لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك
م / ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / مصطفى محمود نجم

مدير المشروع المقاول
م / محمد محمد عبداللطيف

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندسين /
هاني محمد محمود طه

القاهرة للطرق والإنشاءات
١٠٦٧٠٥
٥٤٥ - ٥٩٢

محضر استلام موقع

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العظمين المتقاطع مع
مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)

تنفيذ: شركة القاهرة للطرق والإنشاءات
إشراف: المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

طبقاً للعقد رقم (2025/2025/463) بتاريخ: 2024/11/14
إنه في يوم الأحد الموافق 2024/11/17 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 3- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف محمد مهندس شركة القاهرة للطرق والإنشاءات
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/11/17 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- محمد محمد عبد اللطيف


2- 

1- 



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس / 
"هاني محمد محمود طه"

مشروع مطالع ومنازل ودورانات كوبرى مطار العلمين

شركة القاهرة للطرق والانشاءات من المحطة 0+000 الى المحطة 1+800

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الأتربة)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق :- 2024/3/12

بناء على طلب شركة القاهرة للطرق والانشاءات لتحديد مسافة نقل الأتربة من محجر المطار (الجواد) على وصلة (الدولى الساحلى – محور الضبعة) للمشروع المذكور أعلاه.
تم زيارة المحجر من قبل :-


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مدير مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمود نافع | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 4- السيد المهندس / حسني علي | ممثل شركة القاهرة للطرق والانشاءات |


وتبين ان المحجر على مسافة 80 كم من منتصف قطاع شركة القاهرة للطرق والانشاءات

احداثي المحجر $30^{\circ} 58' 59.4'' N$ $28^{\circ} 24' 52.53'' E$

احداثي منتصف القطاع $30^{\circ} 59' 34.98'' N$ $28^{\circ} 29' 59.88'' E$

وعلى ذلك تم توقيع :-

4- 

3- 

2- 

1- 

مشروع مطالع ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين

شركة القاهرة للطرق والانشاءات من المحطة 0+000 الى المحطة 1+800

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الأساس)

انه في يوم الاثنين الموافق :- 2024/3/25

بناءا على طلب شركة القاهرة للطرق والانشاءات لتحديد مسافة نقل طبقة الأساس من كسارة القاهره في راس الحكمة للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الاستشاري مكتب د.سعد الجيوشي
ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ)
ممثل شركة القاهرة للطرق والانشاءات

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
2- السيد المهندس/ محمود نافع
3- السيد المهندس/ محمد خليل
4- السيد المهندس/عبدالرحمن عادل

وتبين ان المحجر على مسافة 110 كم من منتصف قطاع شركة القاهرة للطرق والانشاءات

احداثي المحجر $31^{\circ} 01' 49.7''N$ $27^{\circ} 38' 6.3''E$

احداثي منتصف القطاع $30^{\circ} 59' 34.98''N$ $28^{\circ} 29' 59.88''E$

وعلي ذلك تم توقيع:-

4- 

3- محمد خليل

2- محمود نافع

1- 

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-1) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3

الكمية	بيان الاعمال
7749.75	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
7749.75	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
7749.75	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (3-1) اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

بيان الاعمال	الكمية
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	229.14
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	229.14
الاجمالي الكلي (م ³)	229.14

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3

بيان الاعمال	الكمية
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	61104.47
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	61104.47
الاجمالي الكلي (م ³)	61104.47

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل لبند الردم 80 كم

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

بيان الاعمال	الكمية
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	61104.47
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	61104.47
الاجمالي الكلي (م ³)	61104.47

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عياد الله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة قيمة المادة المحجيرة بمشتملاتها

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	بيان الاعمال
61104.47	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
61104.47	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
61104.47	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن لبند الردم طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3

الكمية	بيان الاعمال
61104.47	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
61104.47	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
61104.47	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-5) أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	بيان الاعمال
13603.18	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
13603.18	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
13603.18	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة- غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة مسافة النقل لبند لطبقة الاساس 110 كم

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 م3

الكمية	بيان الاعمال
13603.18	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
13603.18	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
13603.18	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 1

عملية انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري 3- مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع
(دوران 1 و 2)
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن لبند طبقة الاساس طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3

الكمية	بيان الاعمال
13603.18	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
13603.18	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
13603.18	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبد الله الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى محمود نجم

مهندس الشركة

م / محمد محمد عبدالطيف



وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع الرئيسي

رقم الوثيقه 19036 هـ / 4

اسم المؤمن له شركة القاهرة للطرق والانشاءات

العنوان 110 ش المرغنى - الدور الخامس - شقه 51 - مصر الجديدة - القاهرة

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله العقد رقم (2025 / 2024 / 463) أعمال انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبرى 3 مطار العلمين المتقاطع

موقع العمل مع مسار القطار الكهربائى السريع ((دوران 1 & 2))

وصف المشروع

مدة التامين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التامين فى 2024/11/14 الساعة الثانيه عشره ظهرا

وينتهى فى 2025/03/14 الساعة الثانيه عشره ظهرا

ب - بالنسبة لآعمال الصيانه وتبدأ فى الساعة الثانيه عشره ظهرا

وتنتهى فى الساعة الثانيه عشره ظهرا

مبلغ التامين

القسم الاول الاضرار الماديه 19639780.00 جنيه مصرى

القسم الثانى المسئوليه المدينه قبل الغير 500000.00 جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

التحمل عن كل حادث	مبلغ التامين	البند المؤمن عليها
<p>20% الاولى من قيمة كل حادث بحد أدنى 500000 جم</p> <p>MIC MOHANDS INSURANCE CO. شركة المهندسين للتأمين إدارة التامينات الهندسيه - المركز الرئيسي ٤/١٦٥</p>	19639780 جم	1- اعمال المقاوله
		الاعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد
		1/1 - قيمه العقد
		2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع
		2 - ادوات ومهمات التشييد
لا يوجد	لا يوجد	3 - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق
		4 - ازاله الانقاض
		5 - المنشآت المؤقته

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسي ١/١٦٥
سليمى مجدى يوسف
التوقيع

التحملات	حدود التعويض	الاطار الطبيعى
	لا يوجد	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	لا يوجد	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وانهيار التربة
	لا يوجد	

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البند المؤمن عليها
	100000م (مائة الف جنيه)	1 - الاصابات الجسمانيه
	250000م (مائتان وخمسون الف جنيه)	1/1 / للشخص الواحد
	250000م (مائتان وخمسون الف جنيه)	2/1 / مهما كان عدد الاشخاص
15% الاولى من قيمة كل حادث بحد أدنى 20000م	250000م (مائتان وخمسون الف جنيه)	2 - الاضرار الماديه للممتلكات
(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده 500000.00		

يعتبر متمما لهذه الوثيقه طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

ملحق وسائل مكافحه الحريق
مرفق شرط سقوط الحق

إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسي ١/١٦٥

(Signature)

- من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلى:
- إن هذه الوثيقة لا تغطي أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب.
- أن شركة المهندسين للتأمين غير مسئولة عن أى حوادث قد وقعت خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه.
- أن يتم توافر حراسة دائمة طوال 24 ساعة لكافة مكونات المشروع والا سقط حق المؤمن له فى المطالبة بأى حادث سرقة لهذه المكونات.
- فى حالة وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة للهيئة العامة للطرق والكبارى.
- لا يجوز إجراء أى تعديل أو تحويل أو الغاء على الوثيقة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- على المؤمن له عدم ترك كميات من التشوينات بالطرق وتكون للعمل الاسبوعى فقط ولا تترك لمدة زمنية أكثر من 7 أيام.
- على المؤمن له عدم تخزين وحفظ مواد المشروع فى الطرق العامة.
- إن هذه الوثيقة تستثنى صراحة أية أعمال تتم داخل المياه.
- مرفق الشروط الخاصة بالوثيقة.
- وبشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه

www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٠
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



3 143.00	القسط الصافى
173.00	نصف الدمغة النسبية
19.00	رسم الاشراف والرقابة
8.00	نصف الدمغة النوعية
131.00	مصاريف الاصدار
16.00	رسم تنمية موارد
10.00	مصاريف الهيئة
3 500.00	القسط الاجمالى

فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنية مصرى لا غير

تحريرا فى 2024/12/03

صفحة 3 من 3

2022/01/03

5367

سامية كامل حافظ المدنى

اسم المنتج

MIC

MOHANDES INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسى ٤/٤٠

MIC

MOHANDES INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

إدارة إصدار الهندسى

المركز الرئيسى ٤/١٦٥

سلمى مجدى يوسف

التوقيع/

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحقه بها وفيما عدا ذلك.

فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بأشراط ما يلي :-

١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

٢- ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء.

٤- ان يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات.

٥- ان يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل:-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .

- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .

- استعمال التتومين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخون.

٦- يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة.

٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادانة لكل وحدة تخزين

كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى عمل حرارى.

٧- تعيين منسق أمان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .

- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .

- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له فى جميع الأوقات .

٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين :- ٥٠٠٠٠ جم

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	الرقم الوثيقة	و /	تاريخ طلب التأمين	2024/12/03
العملة	مدة التأمين من	ظهور الى	ظهورا	2025/03/14
اسم المتعاقد	شركة القاهرة للطرق والانشاءات	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة	كما بالكشف المرفق
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق	وظيفة	كما بالكشف المرفق	
العنوان	الهيئة العامة للطرق والكبارى			

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسمائهم اثناء تنفيذ عملية (اعمال انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبرى ٣ مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع) دوران ٢٨١ و بشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون اى تخلف او توقف او انحراف وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين.
رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٦٣
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت

القسط	نصف الدفعة	نصف الدفعة	مصاريف	مصاريف	رسوم مقابل	صندوق حملة	القسط
الصافى	النسبية	الاتساع	الاصدار	الاشراف	خدمات مراجعة و	الوثائق	الاجمالى
807.25	8.10	3.00	54.15	5.00	0.83	1.67	880.00

فقط ثمانمائة و ثمانون جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اول من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية




الفرع المصدر	الرئيسى	رقم الوثيقة	21790 و/ 4	تاريخ طلب التأمين	2024/12/03
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	2024/11/14	ظهر الى	2025/03/14

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث المتتعة ٤/٤٤

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوفات المرفقة بالوثيقة و عددها

تحريرا فى 2024/12/04



للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

شركة المهندس للتأمين

Head Office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧
بريد : ٦٤ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة 21790 د 4

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين				السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى الموقت	العلاج	اسعاف	جنازة			
(2) تامينا على عدد مهندسين مهندسين بدون ذكر اسماء	75000.00	.00	.00	.00	.00	7.00	472.50	
المبالغ الموضحة لكل شخص								
(1) تامينا على عدد مساعد مهندسين مساعد مهندس او ملاحظ فني بدون ذكر اسماء	30000.00	.00	.00	.00	.00	7.00	94.50	
تامينا على عدد (1) سائق معدة معدة او سيارة بدون ذكر اسماء	15000.00	.00	.00	.00	.00	7.00	47.25	
تامينا على عدد (1) عامل بدون ذكر اسماء	10000.00	.00	.00	.00	.00	7.00	31.50	
اجمالى مبلغ التأمين			205000			جنية مصرى		

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم 25.00

161.50

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب العمل فقط وفي مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماؤهم اثناء تنفيذ عملية (اعمال انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبرى ٣ مطار العلمين المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع) دوران (٢&١) وبشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون اى تخلف او توقف او انحراف وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين.

رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٦٣
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت .

807.25

صافى القسط

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
ادارة الحوادث المتنوعة ٤/٤٤

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧

بريد : ١٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة .

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية .

Company Name : شركة القاهرة
Project : الرمبات السطحية لكوبري مطار العلمين
Report Date : 25-03-2024
Location : U-Tern 2 St. (000+600) : (000+630)


رقم العينة	قطر (CM)	حمل الكسر الجاف (KN)	جهد الكسر الجاف (Kg/Cm2)
1	6.5	154.9	476.1

ملاحظة //

تم توريد عينات الصخر بواسطة العميل

Signature /.....





مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سمح الجيوشي



CA 1

تاريخ الاختبار:	8/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- اختبار الفحص البصري


..... مواد ناعمة.....

أ- تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0


ب- تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	25.3	190.9	442.4
% للمحجوز	4.2	31.8	73.7
% للمار	95.8	68.2	26.3

ج- التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.8	68.2	26.3
المراصفات القياسية										



التاريخ





مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




القاهرة للطرق والانشاءات

3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصرى
		19	22	26	32	عدد الدقائق
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
18.19	16.58	50.90	49.70	53.00	51.02	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
17.69	16.28	44.70	43.99	48.00	46.55	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
2.57	1.43	18.40	18.99	20.50	21.10	وزن الماء (جم)
0.50	0.30	6.20	5.71	5.00	4.47	وزن العينة الجافة (جم)
19.46	20.98	33.70	30.07	24.39	21.18	نسبة الرطوبة (%)
20.22						المتوسط (%)




التصنيف	مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
A-2-4	6.8	20.2	27.0

مهندس الاستشاري
مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
التوقيع:
ش. التاريخ: ٢٠١٤/٠٥/٠٦

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
التوقيع:
ب.ض: ٠٩٦ - ٠٩٢ - ٠٩٥

الإسم:
التوقيع:
التاريخ:



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للمنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




9- اختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل

نتائج الاختبار - الحسابات :-

2.015	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
9.8	نسبة المياة الاصلوية (%)


5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10000	10220.7	10549.3	10477
وزن العينة رطبة (جم)	4107	4328	4656	4584
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	1.952	2.057	2.213	2.179
رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	173	196.5	238.1	211.9
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	166.2	186.3	224.5	192.9
وزن المياة (جم)	6.8	10.2	13.6	19.0
وزن العينة جافة (جم)	124.2	140.3	138.5	150.9
نسبة الرطوبة (%)	5.5	7.3	9.8	12.6
متوسط نسبة الرطوبة (%)	5.5	7.3	9.8	12.6
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.851	1.917	2.015	1.935



المهندس الاستشاري
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
اد سعد محمد الجيوشي
مشروع المطار السريع قطاع ٦

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
التوقيع:
ب.ب. ١٩٧٧.٥
ب.ب. ٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦

 القاهرة للطرق والإنشاءات	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	 مركز الاستشارات الهندسية للتنقل والمطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور / سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.1	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
226.6	Tare WT. +Wet WT. (gm)
214	Tare WT. +Dry WT. (gm)
12.6	Water WT. (gm)
128.0	Dry WT. (gm)
9.8	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold VoL
5893	Mold WT. (gm)
10549.3	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4656	Wet WT. (gm)
2.213	(g/cm ³) Wet Density
2.015	(g/cm ³) Dry Density
2.015	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Pentration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
6.20	4.90	4.20	3.35	2.70	2.20	1.80	1.20	0.50	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Pentration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
15.7%	95	100.0	16.5%	13.4	2.20	2.50
23.2%			24.5%	20.0	4.90	5.00

المهندس الاستشاري
 مركز الاستشارات الهندسية
 للطرق والمطارات و الطرق
 دكتور / سعد الجيوشي
 مشروع إنشاء المطالع والمنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين

المهندس الشركة
 القاهرة للطرق والإنشاءات
 م. ب. ١٠٧٠٥
 ٥٤٥ - ٥٩٢ - ٤٦

الاسم
 التوقيع
 التاريخ



مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



CA 2

تاريخ الاختبار:	13/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- اختبار الفحص البصري

مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:							
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	500.00
المحجوز على كل منخل							رقم 4
المحجوز المتجمع	0	0	0	0	0	0	55
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	89.1

ب-تدرج المواد الناعمة:							
رقم أو سعة المنخل	10	40	200				500.00
المحجوز المتجمع	30.5	215.0	381.5				
% للمحجوز	6.1	43.0	76.3				
% للمار	93.9	57.0	23.7				

ج-التدرج العام:									
رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	89.1	83.7	50.8
المواصفات القياسية									

مهندس الاستشاري
الاسم: محمد عبد الله
مركز الاستشارات
للطرق و المطارات و
التنقل
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قنطرة
الاسم: محمد عبد الله
التوقيع: محمد عبد الله
التاريخ: 13/2/2024

مهندس الشركة
الاسم: محمد عبد الله
التوقيع: محمد عبد الله
التاريخ: 13/2/2024
ب.ض: ٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥



مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للطرق والكباري

القاهرة للطرق والانشاءات

3- اختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الاختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- اختبار الفحص البصري
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)



حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4

مهندس الاستشاري
الإسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: ٢٠١٩-٠٩-٠٦
مشروع: الطريق السريع قطاع ٦

القاهرة مهندس الاستشاري
الإسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: ٢٠١٩-٠٩-٠٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل


نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.080	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
8.7	نسبة المياه الأصلية (%)

5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)




رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10100	10320	10650	10577
وزن العينة رطبة (جم)	4207	4427	4757	4684
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.000	2.104	2.261	2.226

رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	169	189	236	210
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	165.5	182	224	189
وزن المياه (جم)	3.5	7.0	12.0	21.0
وزن العينة جافة (جم)	123.5	136.0	138.0	147.0
نسبة الرطوبة (%)	2.8	5.1	8.7	14.3
متوسط نسبة الرطوبة (%)	2.8	5.1	8.7	14.3
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.944	2.001	2.080	1.948



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والعمارة
الاسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: 16/05/2019

القاهرة
مهندس الشركة
الاسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: 16/05/2019

 <p>القاهرة للطرق والإنشاءات</p>	<p>مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين</p>	 <p>مركز الاستشارات الهندسية للنقل والمطارات والطرق (خبراء دوليون) دكتور / سعد الجيوشي</p>	 <p>الهيئة العامة للطرق والكباري</p>

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	مكان أخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.2	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Initial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Moisture Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
236	Tare WT. +Wet WT. (gm)
224	Tare WT. +Dry WT. (gm)
12.0	Water WT. (gm)
138.0	Dry WT. (gm)
8.7	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10650	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4757	Wet WT. (gm)
2.261	(g/cm ³) Wet Density
2.080	(g/cm ³) Dry Density
2.080	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penetration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
6.52	5.40	4.80	3.80	3.10	2.40	1.86	1.22	0.50	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penetration
95 عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
17.1%	95	100.0	18.0%	13.4	2.40	2.50
25.6%			27.0%	20.0	5.40	5.00

المهندس الاستشاري
 الاسم: **م. محمد**
 مركز الاستشارات الهندسية
 للنقل والمطارات والطرق
 SGAC
 شارع محمد الجيوشي
 مشروع القطار السريع شمال ٦

المهندس القاطن
 الاسم: **د. محمد**
 مركز الاستشارات الهندسية
 للنقل والمطارات والطرق
 SGAC
 شارع محمد الجيوشي
 مشروع القطار السريع شمال ٦

القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



CA 3

تاريخ الاختبار:	16/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0


ب-تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	30.8	226.3	362.5
% للمحجوز	6.2	45.3	72.5
% للمار	93.8	54.7	27.5

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.2	80.0	46.6	23.4
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
الإسم: محمد مودع
مركز الاستشارات
للطرق و المطارات و الطرق
د. د. سعد الجيوشي
مشروع اختبار السريع قنطرة 6


مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
التوقيع: محمد مودع
التاريخ: ١٠٦٧٠٥
٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦



الهيئة العامة
للطرق والكباري

نتائج الاختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصرى
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)



حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4

مهندس الاستشاري
مركز الاستشارات الهندسية
الإسم: مهندس
للخبر: 9
أ. د. مؤيد الحيوسي
التوقيع: مؤيد الحيوسي
مشار: الطيار المحرق
التاريخ: ٦٤

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
الإسم: أحمد
التوقيع: أحمد
التاريخ: ١٠٦٧٠٥
٥٤٥-٥٤٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

9- اختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل


نتائج الاختبار - الحسابات :-

2.040	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
9.0	نسبة المياه الأصلية (%)

5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10060.2	10240.8	10569.4	10329.7
وزن العينة رطبة (جم)	4167	4348	4676	4437
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	1.981	2.066	2.223	2.109

رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	173	196.5	238.1	211.9
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	166.2	186.3	225.6	188.9
وزن المياه (جم)	6.8	10.2	12.5	23.0
وزن العينة جافة (جم)	124.2	140.3	139.6	146.9
نسبة الرطوبة (%)	5.5	7.3	9.0	15.7
متوسط نسبة الرطوبة (%)	5.5	7.3	9.0	15.7
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.878	1.926	2.040	1.823



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الانشاءات
الاسم: سعد الجيوشي
التوقيع: [Signature]
التاريخ: ٢٠١٧/٠٩/٠٦

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
التوقيع: [Signature]
التاريخ: ٢٠١٧/٠٩/٠٦
٥٥٥-٥٩٢-٠٥٦



مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.3	مشون التراب
			شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
238.1	Tare WT. +Wet WT. (gm)
225.6	Tare WT. +Dry WT. (gm)
12.5	Water WT. (gm)
139.6	Dry WT. (gm)
9.0	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2110	(cm ³)Mold Vol.
5890	Mold WT. (gm)
10550	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4660	Wet WT. (gm)
2.209	(g/cm ³) Wet Density
2.040	(g/cm ³) Dry Density
2.040	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Pentration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
6.70	5.40	4.91	4.36	3.67	2.90	2.16	1.43	0.60	Load (KN)






Calculations : -

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Pentration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
20.6%	95	100.0	21.7%	13.4	2.90	2.50
25.6%			27.0%	20.0	5.40	5.00

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
دكتور/ سعد الجيوشي
مشاريع الطرق والسكك الحديدية

مهندس الشركة
القاهرة
التوقيع
0545-092-056

 القاهرة للطرق والانشاءات	 مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

CA 4

تاريخ الاختبار:	26/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:							
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4
المحجوز على كل منخل							
المحجوز المتجمع	0	0	0	0	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:							
رقم أو سعة المنخل	10	40	200				
المحجوز المتجمع	26.8	194.6	447.2				
% للمحجوز	4.5	32.4	74.5				
% للمار	95.5	67.6	25.5				

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.5	67.6	25.5
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
م. محمد عمار
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
د. سعد الجيوشي
التاريخ: ٢٤/٢/٢٠٢٤

مهندس الشركة
م. محمد عمار
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
د. سعد الجيوشي
التاريخ: ٢٤/٢/٢٠٢٤
٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦



القاهرة للطرق والإنشاءات

مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)


دكتور/ سعد الجيوشي



3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين


نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)




حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.132	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
6.3	نسبة المياه الأصلية (%)




5857.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4	
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10110	10412	10624	10590	
وزن العينة رطبة (جم)	4253	4555	4767	4733	
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.021	2.165	2.266	2.250	
رقم الجفنة	1	2	3	4	
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42	
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	175	196.54	238.21	211.45	
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	170.68	189.19	229.25	198.7	
وزن المياه (جم)	4.3	7.3	9.0	12.8	
وزن العينة جافة (جم)	128.7	143.2	143.3	156.7	
نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.1	6.3	8.1	
متوسط نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.1	6.3	8.1	
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.956	2.059	2.132	2.080	



المهندس الاستشاري
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الانشاءات
أ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع 1

مهندس الشركة
القاهرة للاستشارات والانشاءات
التوقيع:
التاريخ: ١٠٦٧٠٥
ب. ض: ٠٤٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥

 الهيئة العامة للطرق والكباري	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	 مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.4	مشون التراب
			شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Initial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
234.7	Tare WT. +Wet WT. (gm)
225.9	Tare WT. +Dry WT. (gm)
8.8	Water WT. (gm)
139.9	Dry WT. (gm)
6.3	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10660.7	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4768	Wet WT. (gm)
2.266	(g/cm ³) Wet Density
2.132	(g/cm ³) Dry Density
2.132	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penteration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
7.10	5.70	5.10	4.10	3.40	2.60	1.96	1.40	0.55	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penteration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
18.5%	95	100.0	19.5%	13.4	2.60	2.50
27.0%			28.5%	20.0	5.70	5.00

المهندس الاستشاري
الاسم: محمد وديع

التوقيع
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الطرق
SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع المطار السريع قنطرة

القاهرة
المهندس
التوقيع
ب.ب. قنطرة
050-542-542



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للطرق والكباري

3- اختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الاختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- اختبار الفحص البصري
		21	24	26	30	عدد الدقائق
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
19.68	17.80	62.50	61.70	65.90	66.50	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
19.35	17.51	55.50	55.70	60.50	62.30	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
4.23	2.66	29.20	30.70	33.00	36.85	وزن العينة الجافة (جم)
0.33	0.29	7.00	6.00	5.40	4.20	وزن الماء (جم)
7.80	10.90	23.97	19.54	16.36	11.40	نسبة الرطوبة (%)
9.35						المتوسط (%)



التصنيف	مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
A-2-4	8.6	9.4	18.0

مهندس الاستشهادي

الإسم: محمد عبد الله
التوقيع: محمد عبد الله

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و SGAC
إ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع المطارة السريع قنطرة

مهندس الشركة

القاهرة
التوقيع: محمد عبد الله
التاريخ: ١٠-٧-٢٠١٧
٥٤٥-٥٩٢-٠٤٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)

دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطرق والكباري


9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة بإستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.086	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
8.5	نسبة المياه الأصلية (%)

5857.0	وزن قالب (جم)
2104.0	حجم قالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة (جم)	10055	10310	10620	10533
وزن العينة رطبة (جم)	4198	4453	4763	4676
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	1.995	2.116	2.264	2.222
رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	175	196.54	238.21	211.45
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	168.68	187.19	226.25	193.7
وزن المياه (جم)	6.3	9.3	12.0	17.8
وزن العينة جافة (جم)	126.7	141.2	140.3	151.7
نسبة الرطوبة (%)	5.0	6.6	8.5	11.7
متوسط نسبة الرطوبة (%)	5.0	6.6	8.5	11.7
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.900	1.985	2.086	1.990



المهندس الاستشاري
مركز الاستشارات الاسم : **سعد الجيوشي**
للمطرق و الخط التوقيغ : **SGAC**
اد سعد محمد التاريخ **لجيوشي**
مشروع المطار السريع قطاع ٦

مهندس الشركة
القاهرة **سعد الجيوشي**
الاسم : **سعد الجيوشي**
التوقيع : **سعد الجيوشي**
التاريخ : **١٠-١٢-٢٠١٥**
ب.ب. **٥٤٥ - ٥٩٢ - ٥٤٥**

 القاهرة للطرق والإنشاءات	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	 مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	مكان أخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.3	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Initial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
239	Tare WT. +Wet WT. (gm)
227	Tare WT. +Dry WT. (gm)
12.0	Water WT. (gm)
141.0	Dry WT. (gm)
8.5	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10656	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4763	Wet WT. (gm)
2.264	(g/cm ³) Wet Density
2.086	(g/cm ³) Dry Density
2.086	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penteration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
7.00	5.60	4.90	3.92	3.20	2.50	1.98	1.33	0.60	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penteration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
17.8%	95	100.0	18.7%	13.4	2.50	2.50
26.6%			28.0%	20.0	5.60	5.00

المهندس الاستشاري
 الاسم: **محمد الجيوشي**
 التوقيع: **محمد الجيوشي**
 مركز الإستشارات الهندسية
 للطرق و المطارات و الطرق
 SGAC
 ا د سعد محمد الجيوشي
 شارع المطار السريع قطار 6

مهندس الشركة
 المهندس: **سعد الجيوشي**
 التوقيع: **سعد الجيوشي**
 التاريخ: **1.7.05**
 ب.ب. ٥٤٥ - ٥٩٢ - ٥٤٥



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



CA 5

تاريخ الاختبار:	20/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحيه مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

.....مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	35.0	221.0	345.5
% للمحجوز	7.0	44.2	69.1
% للمار	93.0	55.8	30.9

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	86.4	80.4	48.2	26.7
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والتوقيعات
اد سعد الجيوشي
مشروع المطار السريع قطاع 6

مهندس الشركة
القاهرة
اسم:
التوقيع:
التاريخ: ٠٤٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للطرق والكباري

3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
		21	24	26	30	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
19.68	17.80	62.50	61.70	65.90	66.50	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
19.35	17.51	55.50	55.70	60.50	62.30	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
4.23	2.66	29.20	30.70	33.00	36.85	وزن الماء (جم)
0.33	0.29	7.00	6.00	5.40	4.20	وزن العينة الجافة (جم)
7.80	10.90	23.97	19.54	16.36	11.40	نسبة الرطوبة (%)
9.35						المتوسط (%)



التصنيف	مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
A-2-4	8.6	9.4	18.0

مهندس الاستشاري

الإسم: محمد ناجي

التوقيع: محمد ناجي

مركز الإستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الطرق
أ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قناح 6

مهندس الشركة

القاهرة للاستشارات الهندسية
الإسم: محمد ناجي
التوقيع: محمد ناجي
التاريخ: ٠٥/٠٦/٢٠٠٥



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري


9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة بإستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.082	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
8.0	نسبة المياه الأصلية (%)

5857.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4	
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10103	10420	10588	10523	
وزن العينة رطبة (جم)	4246	4563	4731	4666	
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.018	2.169	2.249	2.218	
رقم الجفنة	1	2	3	4	
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42	
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	177	196.54	238.21	211.45	
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	170.68	187.59	226.95	196.7	
وزن المياه (جم)	6.3	8.9	11.3	14.8	
وزن العينة جافة (جم)	128.7	141.6	141.0	154.7	
نسبة الرطوبة (%)	4.9	6.3	8.0	9.5	
متوسط نسبة الرطوبة (%)	4.9	6.3	8.0	9.5	
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.924	2.040	2.082	2.025	



المهندس الاستشاري
الإسم: محمد عبد الله
التوقيع:
التاريخ: ١٠/٦/٢٠١٢

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قنطرة

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والانشاءات
الإسم:
التوقيع: ١٠/٦/٢٠١٢
التاريخ: ١٠/٦/٢٠١٢
٥٤٥ - ٥٦٢

 القاهرة للطرق والإنشاءات	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين  مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	--	--

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.5	مشون التراب
			شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
237.6	Tare WT. +Wet WT. (gm)
226.4	Tare WT. +Dry WT. (gm)
11.2	Water WT. (gm)
140.4	Dry WT. (gm)
8.0	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10623	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4730	Wet WT. (gm)
2.248	(g/cm ³) Wet Density
2.082	(g/cm ³) Dry Density
2.082	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %


Loading Reading :


6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penteration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
7.00	5.80	5.20	4.30	3.60	2.80	2.00	1.30	0.40	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penteration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
19.9%	95	100.0	21.0%	13.4	2.80	2.50
27.5%			29.0%	20.0	5.80	5.00

مركز الإستشارات الهندسية
 للطرق و المطارات و الطرق
 (خبراء دوليون)
 دكتور/ سعد الجيوشي
 التوقيع: 
 التاريخ:

القاهرة للطرق والكباري
 الهيئة العامة
 للتوقيع: 
 التاريخ: ٠٦ - ٠٩ - ٢٠٢٠

 القاهرة للطرق والانشاءات	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين  مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

CA 6

تاريخ الاختبار:	25/2/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:							
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4
المحجوز على كل منخل							
المحجوز المتجمع	0	0	0	0	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:							
رقم أو سعة المنخل	10	40	200				جم
المحجوز المتجمع	29.3	200.4	455.3				
% للمحجوز	4.9	33.4	75.9				
% للمار	95.1	66.6	24.1				

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.1	66.6	24.1
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
الإسم: محمد عبد الله
مركز التوقيع: شارع
للطرق والمطارات SGAC
أ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع: انشاء المطالع

مهندس الشركة
الإسم: محمد عبد الله
التوقيع: محمد عبد الله
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٢٥



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للمطرق والكباري

3- اختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الاختبار - الحسابات :-


حد اللدونة		حد السيولة				1- اختبار الفحص البصري
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)



حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4


مهندس الاستشاري

الإسم: محمد
التوقيع: محمد
التاريخ: محمد



مهندس الشركة

الإسم: محمد
التوقيع: محمد
التاريخ: محمد





القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري


9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة بإستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.026	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
11.0	نسبة المياه الأصلية (%)

5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)




رقم الإختبار	1	2	3	4	
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10102	10325	10625	10549.5	
وزن العينة رطبة (جم)	4209	4432	4732	4657	
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.000	2.106	2.249	2.213	
رقم الجفنة	1	2	3	4	
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42	
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	174.6	196.3	244	216	
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	170.3	188.4	228.3	193.1	
وزن المياه (جم)	4.3	7.9	15.7	22.9	
وزن العينة جافة (جم)	128.3	142.4	142.3	151.1	
نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.5	11.0	15.2	
متوسط نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.5	11.0	15.2	
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.936	1.996	2.026	1.922	



المهندس الاستشاري

الإسم: **محمود**
التوقيع: **محمود**
التاريخ: **١٠/٦/٢٠١٧**
شركة: **مركز الإستشارات الهندسية**

القاهرة مهندس الشركة
الإسم: **محمود**
التوقيع: **محمود**
التاريخ: **١٠/٦/٢٠١٧**
شركة: **مركز الإستشارات الهندسية**

 القاهرة للطرق والإنشاءات	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين  مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجبوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

California Bearing Ratio TEST


عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	مكان أخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.6	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

Test Results

Swelling		Mositure Ratio After Compacted Mold		Compaction % for Mold	
4	Mold No.	11	Tare No.	4	Mold No.
		86	Tare WT. (gm)	2104	(cm ³) Mold Vol.
0.00	Intial Height (mm)	244	Tare WT. +Wet WT. (gm)	5893	Mold WT. (gm)
0.00	Final Height (mm)	228.3	Tare WT. +Dry WT. (gm)	10625	Mold WT. + Wet WT. (gm)
0.00	Difference	15.7	Water WT. (gm)	4732	Wet WT. (gm)
119.00	Sample Height (mm)	142.3	Dry WT. (gm)	2.249	(g/cm ³) Wet Density
0.00%	Swelling Ratio %	11.0	Moisture Content %	2.026	(g/cm ³) Dry Density
				2.026	(g/cm ³) Proctor Density
				100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Pentration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
7.20	6.00	5.30	4.60	3.88	3.10	2.30	1.60	0.53	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Pentration
95 عند نسبة 95 %	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
22.1%	95	100.0	23.2%	13.4	3.10	2.50
28.5%			30.0%	20.0	6.00	5.00

المهندس الاستشاري
 الاسم: **م. ك. عبد الله**
 مركز التوثيق
 SGAC
 للطرق و المطارات و الطرق
 د. سعد الجبوشي
 مشروع المطار الجديد

مهندس الشركة
 الاسم: **م. ك. عبد الله**
 القاهرة للطرق والإنشاءات
 التاريخ: **١٠/٧/٢٠١٥**
 ب.ض: **٥٤٥ - ٥٩٢ - ٥٦**



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

CA 7

تاريخ الاختبار:	2/3/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- اختبار الفحص البصري

.....مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	500.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	30.5	211.0	342.0
% للمحجوز	6.1	42.2	68.4
% للمار	93.9	57.8	31.6

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	88.4	83.0	51.1	27.9
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
الإسم: محمود توفيق
مركز التوقيع: مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والكباري
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع: انشاء المطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين

مهندس الشركة
الإسم: محمد عبد الله
التوقيع: ١٠٦٤٥
التاريخ: ٠٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للمطرق والكباري

3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
		21	24	26	30	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
19.18	19.40	62.50	61.78	65.96	66.50	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
18.84	18.99	55.50	55.70	60.50	62.30	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
3.72	4.14	29.20	30.70	33.00	36.85	وزن العينة الجافة (جم)
0.34	0.41	7.00	6.08	5.46	4.20	وزن الماء (جم)
9.14	9.90	23.97	19.80	16.55	11.40	نسبة الرطوبة (%)
9.52						المتوسط (%)



التصنيف	مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
A-2-4	8.7	9.5	18.2

مهندس الاستشاري

الإسم: مكي وديع
التوقيع: مكي وديع
مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
SGAC
دكتور/ سعد الجيوشي
مشروع انشاء المطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين

مهندس الشركة

الإسم: مكي وديع
التوقيع: مكي وديع
مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
SGAC
دكتور/ سعد الجيوشي
مشروع انشاء المطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

9- اختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل


نتائج الاختبار - الحسابات :-

2.025	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
9.3	نسبة المياه الأصلية (%)

5893.0	وزن قالب (جم)
2104.0	حجم قالب (سم ³)

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	9997.8	10222	10550	10480
وزن العينة رطبة (جم)	4105	4329	4657	4587
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	1.951	2.058	2.213	2.180

رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	160.1	180.2	228.4	203.1
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	156.2	173.2	216.3	180.5
وزن المياه (جم)	3.9	7.0	12.1	22.6
وزن العينة جافة (جم)	114.2	127.2	130.3	138.5
نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.5	9.3	16.3
متوسط نسبة الرطوبة (%)	3.4	5.5	9.3	16.3
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.887	1.950	2.025	1.874



مركز الاستشارات الهندسية

للطرق والمطارات والانشاءات

المهندس الاستشاري

الإسم: محمد سعيد

التوقيع: [Signature]

التاريخ: [Date]

القاهرة للاستشارات الهندسية

المهندس الاستشاري

الإسم: محمد سعيد

التوقيع: [Signature]

التاريخ: [Date]



مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.7	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
228.4	Tare WT. +Wet WT. (gm)
216.3	Tare WT. +Dry WT. (gm)
12.1	Water WT. (gm)
130.3	Dry WT. (gm)
9.3	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10550	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4657	Wet WT. (gm)
2.213	(g/cm ³) Wet Density
2.025	(g/cm ³) Dry Density
2.025	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penteration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
6.30	5.40	5.00	4.30	3.70	2.86	2.20	1.40	0.50	Load (KN)



Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penteration
% عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
20.4%	95	100.0	21.4%	13.4	2.86	2.50
25.6%			27.0%	20.0	5.40	5.00

المهندس الاستشاري

الإسم: سعد الجبوشي
التوقيع: [Signature]
SGAC
للطرق و المطارات و الإنشاءات
أ.د. سعد محمد الجبوشي
مشروع المطار السريع قطاع 1

مهندس الشركة

الإسم: سعد الجبوشي
التوقيع: [Signature]
التاريخ: 1.7.2019
1.7.2019
0540-092-056



الفاخرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



CA 8

تاريخ الاختبار:	4/3/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

.....مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	29.4	205.1	442.4
% للمحجوز	4.9	34.2	73.7
% للمار	95.1	65.8	26.3

ج-التدرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.1	65.8	26.3
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري
الإسم: **سعد الجيوشي**
مركز التوقيع: **سعد الجيوشي**
للطرق والانشاءات
SGAC
د. سعد الجيوشي
مشروع المطار السريع قطاع 6

مهندس الشركة
الإسم: **سعد الجيوشي**
التوقيع: **سعد الجيوشي**
التاريخ: **10/05/2024**
ب.ض: **056 - 092 - 045**



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للطرق والكباري

3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)



التصنيف	مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
A-2-4	عديمة اللدونة	0.0	

مهندس الاستشاري
الإسم: محمود فانيح
التوقيع: [Signature]
التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٠٦

مهندس الشركة
الإسم: [Signature]
التوقيع: [Signature]
التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٠٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطرق والكباري

9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة باستخدام بروكتور المعدل


نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.037	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
8.7	نسبة المياه الأصلية (%)

5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10143	10320	10552	10523
وزن العينة رطبة (جم)	4250	4427	4659	4630
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.020	2.104	2.214	2.201

رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	177	196.54	238.21	211.45
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	170.68	187.59	226.05	195.7
وزن المياه (جم)	6.3	8.9	12.2	15.8
وزن العينة جافة (جم)	128.7	141.6	140.1	153.7
نسبة الرطوبة (%)	4.9	6.3	8.7	10.2
متوسط نسبة الرطوبة (%)	4.9	6.3	8.7	10.2
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.925	1.979	2.037	1.996



المهندس الاستشاري
الإسم: **سعد الجيوشي**
مركز التوقيع: **سعد الجيوشي**
التاريخ: **10/10/2017**
SGAC
دكتور/ سعد الجيوشي
مشاريع الطرق والمطارات

مهندس الشركة
الإسم: **محمد الجيوشي**
القاهر للطرق والكباري
التاريخ: **10/10/2017**
ب.ض: **055-092-056**



مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكمية	CA.8	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
230.4	Tare WT. +Wet WT. (gm)
218.9	Tare WT. +Dry WT. (gm)
11.5	Water WT. (gm)
132.9	Dry WT. (gm)
8.7	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10550	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4657	Wet WT. (gm)
2.213	(g/cm ³) Wet Density
2.037	(g/cm ³) Dry Density
2.037	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penteration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
6.00	5.20	4.70	4.12	3.40	2.60	1.89	1.20	0.40	Load (KN)






Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penteration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
18.5%	95	100.0	19.5%	13.4	2.60	2.50
24.7%			26.0%	20.0	5.20	5.00

المهندس الاستشاري
الإيم
التوقيع
التاريخ

مهندس الشركة
القاهرة
التوقيع
التاريخ

 القاهرة للطرق والانشاءات	 مركز الاستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

CA 9

تاريخ الاختبار:	20/3/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- إختبار الفحص البصري

..... مواد ناعمة.....

أ- تدرج المواد الغليظة:							
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4
المحجوز على كل منخل							61
المحجوز المتجمع	0	0	0	0	0	0	61
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	87.8

ب- تدرج المواد الناعمة:							
رقم أو سعة المنخل	10	40	200				جم
المحجوز المتجمع	40.0	206.5	348.1				
% للمحجوز	8.0	41.3	69.6				
% للمار	92.0	58.7	30.4				

ج- التدرج العام:									
رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	87.8	80.8	51.5
المواصفات القياسية									

مهندس الاستشاري

الإسم: **محمود عامر**
التوقيع: **محمود عامر**

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الانشاءات
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين

مهندس الشركة

الإسم: **المنيرة محمد**
التوقيع: **المنيرة محمد**
التاريخ: **١٣٠٧٠٥**
٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)

دكتور/ سعد الجيوشي




الهيئة العامة
للطرق والكباري

3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين

نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
		16	21	27	33	عدد الدقات
4	9	5	2	8	3	رقم الجفنة
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)



حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4

مهندس الاستشاري

الإسم: محمد عبد الله
التوقيع:
التاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥
مشروع المطار السريع قطاع ٦

مهندس الشركة

الإسم:
التوقيع:
التاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥
ل.ب.ش: ٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦



القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للتقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري


9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة بإستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.024	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
9.4	نسبة المياه الأصلية (%)




5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10143	10370	10552	10523
وزن العينة رطبة (جم)	4250	4477	4659	4630
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	2.020	2.128	2.214	2.201
رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	176	196.54	238.21	211.45
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	170.68	186.59	225.15	194.19
وزن المياه (جم)	5.3	9.9	13.1	17.3
وزن العينة جافة (جم)	128.7	140.6	139.2	152.2
نسبة الرطوبة (%)	4.1	7.1	9.4	11.3
متوسط نسبة الرطوبة (%)	4.1	7.1	9.4	11.3
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.940	1.987	2.024	1.976



المهندس الاستشاري
الإسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: ١٠/٠٦/٢٠١٥
مشاريع الهندسة المدنية والبنية التحتية

مهندس الشركة
الإسم: سعد الجيوشي
التوقيع: سعد الجيوشي
التاريخ: ١٠/٠٦/٢٠١٥
ب.ض: ٥٤٥ - ٥٩٢ - ٠٤٦

 القاهرة للطرق والإنشاءات	مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين  مركز الاستشارات الهندسية للنقل والطائرات والطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مشون التراب	محل أخذ العينة
5000 M3	الكعبة	CA.9	شركة القاهرة للطرق والإنشاءات	الشركة

Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Initial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Moisture Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
233.1	Tare WT. + Wet WT. (gm)
220.4	Tare WT. + Dry WT. (gm)
12.7	Water WT. (gm)
134.4	Dry WT. (gm)
9.4	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³) Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10555	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4662	Wet WT. (gm)
2.216	(g/cm ³) Wet Density
2.024	(g/cm ³) Dry Density
2.024	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Penetration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
5.60	4.80	4.40	3.70	2.94	2.41	1.71	0.97	0.40	Load (KN)






Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Penetration
% عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
17.1%	95	100.0	18.1%	13.4	2.41	2.50
22.8%			24.0%	20.0	4.80	5.00

المهندس الاستشاري
 الاسم: **سعد الجيوشي**
 مركز الاستشارات الهندسية
 SGAC
 للطرق والمنازل والكباري
 د. سعد محمد الجيوشي
 مشروع القطار السريع قطاع 7

القاهرة للطرق والإنشاءات
 مهندس الشركة
 الاسم: **سعد الجيوشي**
 رقم الترخيص: **٩٠٦٧٠٥**
 تاريخ: **٥٤٥ - ٥٤٢ - ٥٤٣**
 التاريخ:

 القاهرة للطرق والانشاءات	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين  مركز الإستشارات الهندسية للنقل و المطارات و الطرق (خبراء دوليون) دكتور/ سعد الجيوشي	 الهيئة العامة للطرق والكباري
---	---	--

CA 10

تاريخ الاختبار:	23/3/2024	وصف العينة:	عينة تراب من المشون
صلاحية مشون التراب	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين	مسؤل عن اخذ العينة:	
مكان اخذ العينة	مشون التراب		

1- اختبار الفحص البصري

مواد ناعمة.....

أ-تدرج المواد الغليظة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	2	1.5	1
المحجوز على كل منخل			
المحجوز المتجمع	0	0	0
% للمحجوز	0.0	0.0	0.0
% للمار	100.0	100.0	100.0

ب-تدرج المواد الناعمة:	وزن العينة	600.00	جم
رقم أو سعة المنخل	10	40	200
المحجوز المتجمع	28.7	211.6	430.0
% للمحجوز	4.8	35.3	71.7
% للمار	95.2	64.7	28.3

ج-التدرج العام:


رقم أو سعة المنخل (بوصة)	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	رقم 4	10	40	200
% للمار	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.2	64.7	28.3
المواصفات القياسية										

مهندس الاستشاري

الإسم: محمد نافع

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و النقل و البنية التحتية
أ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع 6

مهندس الشركة
الإسم: محمد نافع
التوقيع: محمد نافع
التاريخ: 26-03-2024
0545-092



القاهرة للطرق والإنشاءات

مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين




مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سمح الجيوشي



3- إختبار تحديد حد السيولة ومجال اللدونة - حدود أتربرج عينة مشون التراب مشروع كوبري العلمين


نتائج الإختبار - الحسابات :-

حد اللدونة		حد السيولة				1- إختبار الفحص البصري
4	9	16	21	27	33	عدد الدقائق
15.12	14.85	26.30	25.00	27.50	25.45	رقم الجفنة
						وزن الجفنة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
						وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
						وزن الماء (جم)
						وزن العينة الجافة (جم)
						نسبة الرطوبة (%)
						المتوسط (%)




حد السيولة	حد اللدونة	مجال اللدونة	التصنيف
	0.0	عديمة اللدونة	A-2-4

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





القاهرة للطرق والانشاءات

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري


9- إختبار تحديد قيمة أقصى كثافة جافة بإستخدام بروكتور المعدل

نتائج الإختبار - الحسابات :-

2.021	أقصى كثافة جافة (جم / سم ³)
9.7	نسبة المياة الأصولية (%)


5893.0	وزن القالب (جم)
2104.0	حجم القالب (سم ³)

رقم الإختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10022.5	10215.3	10556.7	10301.8
وزن العينة رطبة (جم)	4130	4322	4664	4409
الكثافة الرطبة (جم / سم ³)	1.963	2.054	2.217	2.095
رقم الجفنة	1	2	3	4
وزن الجفنة فارغة (جم)	42	46	86	42
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	169.8	189.4	235.7	211.6
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	162.3	179.3	222.5	190.1
وزن المياه (جم)	7.5	10.1	13.2	21.5
وزن العينة جافة (جم)	120.3	133.3	136.5	148.1
نسبة الرطوبة (%)	6.2	7.6	9.7	14.5
متوسط نسبة الرطوبة (%)	6.2	7.6	9.7	14.5
الكثافة الجافة (جم / سم ³)	1.848	1.910	2.021	1.830



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و الطرق
إ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار لاسرعة قطاع ٦

مهندس الشركة
القاهرة للطرق والكباري
التوقيع :
ب.ت. ١٠.٧.٠٥
التاريخ :
ب.ت. ٠٤٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥



مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري (3) مطار العلمين



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



California Bearing Ratio TEST

عينة تراب من المشون	وصف العينة	Code	مكان اخذ العينة
5000 M3	الكعبة	CA.10	مشون التراب شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

- : Test Results


Swelling	
4	Mold No.
0.00	Intial Height (mm)
0.00	Final Height (mm)
0.00	Difference
119.00	Sample Height (mm)
0.00%	Swelling Ratio %

Mositure Ratio After Compacted Mold	
11	Tare No.
86	Tare WT. (gm)
235.7	Tare WT. +Wet WT. (gm)
222.5	Tare WT. +Dry WT. (gm)
13.2	Water WT. (gm)
136.5	Dry WT. (gm)
9.7	Moisture Content %

Compaction % for Mold	
4	Mold No.
2104	(cm ³)Mold Vol.
5893	Mold WT. (gm)
10556.7	Mold WT. + Wet WT. (gm)
4664	Wet WT. (gm)
2.217	(g/cm ³) Wet Density
2.021	(g/cm ³) Dry Density
2.021	(g/cm ³) Proctor Density
100.0	Compaction %

Loading Reading :

6.40	5.00	4.45	3.80	3.18	2.54	1.91	1.27	0.64	Pentration (mm)
151	118	98	78	53	38	23	11	2	Load Reading (mm)
5.80	5.00	4.59	3.91	3.36	2.56	1.83	1.20	0.46	Load (KN)







Calculations :-

CBR	Compaction	Mold - Compaction	CBR	Standard Load	Load	Pentration
95 % عند نسبة 95	(%)	(%)	(%)	(KN)	(KN)	(mm)
18.2%	95	100.0	19.2%	13.4	2.56	2.50
23.7%			25.0%	20.0	5.00	5.00

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و المطارات و
إ. د. سعد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع 6

القاهرة للطرق والإنشاءات
التوقيع: ١٠٦٧٥
م.س.م. ٠٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥

	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والبحري (خارجة دولي) القاهرة / الجيزة / الجبل	مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين		
--	---	--	---	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

TESTING DATE:	28/2/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-1	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		19580.00		gm
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	6/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	2031.0	2235.0	2063.0	2109.0	1483.0	2078.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	2031.0	4266.0	6329.0	8438.0	9921.0	11999.0	7581.0
Cumulative Retained %	0.0	10.4	21.8	32.3	43.1	50.7	61.3	
Cumulative Passing %	100.0	90	78.2	68	56.9	49.3	38.7	

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	#10	#40	#200					
Mass retained (g)	104	175	85					
Cumulative Retained (g)	104.00	245.00	395.00					
Cumulative Retained %	20.80	49.00	79.00					
Cumulative Passing %	79.20	51.00	21.00					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	89.6	78.2	67.7	56.9	49.3	38.7	30.7	19.7	8.1
	100	60	55	50			30		10	3
	100	100	85	80			60		25	10

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor

القاهرة للطرق والمطارات
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ض: ٠٤٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥

Consultant

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
إ.د سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	28/2/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-1	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	


Weight of empty mold :	5765.0
Mold Volume:	2206.0

MAX Dry Density	2.12
Water content %	5.8%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10123.0	10425.0	10720.0	10625	
WT. WET SOIL	4358.0	4660.0	4955.0	4860.0	
Wt. Density	1.976	2.112	2.246	2.203	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	28.6	28.35	28.7	27.95	26.95	28.42	28.76	27.95		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.0	147.0	144.9	145.3	143.0	143.6	142.0	142.7		
Wt. Of water	3.0	3.0	5.1	4.7	7.0	6.4	8.0	7.3		
Wt. Of dry soil	118.4	118.7	116.2	117.4	116.1	115.2	113.2	114.8		
Water content %	2.5%	2.5%	4.4%	4.0%	6.0%	5.6%	7.1%	6.4%		
AV. Water content %	2.5%		4.2%		5.8%		6.7%			
Dry Density	1.927		2.027		2.12		2.064			

curve proctor



Contractor

Eng 0.00

القاهرة للطرق والانشاءات

1.670.5





0545-092-06

Consultant

SGAC

للطرق والمباني والطرق

مشروع القطار السريع قطاع 6

 القاهرة للطرق والإنشاءات	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والجسور (إحاديون) دكتور/ سعد الجيوشي	مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورات كوبري مطار العلمين	 الطرق والمطارات والجسور (SAPRL)	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والجسور (إحاديون)
Absorbition & Aggregate specific gravity AASHTO-T85				

TESTING DATE:	28/2/2024	code	Station	
LOCATION		CA-B-1	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and .Constructions co		quantity	

Weight of sample	2500	gm
Weight of saturated surface dry sample (B)	2530	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1544.5	gm
Weight of dry sample after heating (A)	2485	gm

Results:-

Bulk specific gravity = A / (B-C)	2.522	
Bulk specific gravity (S.S.D) = B / (B-C)	2.567	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	2.642	
Absorbation = (B-A)/A	1.811	%

Los Anglos Abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3800	24.00

Lab. Engineer

Name :

Sign :

القاهرة للطرق والإنشاءات
د. سعد محمد الجيوشي
055-092-066

Consultant Engineer

Name :

Sign :

Mahmoud I. N. H.

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
إ. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات والطرق
(جودة دولون)
دكتور/ سمير الجيوشي

مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري
مطار العلمين

المكتب العامة
للطرق والكباري والمطارات
(GARBLT)



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	10/8/2023	Code	FROM STA :	
Location :		CA-B-1	: Material	Base
Company Name	Cairo for Roads and Constructions co		: Layer Thickness	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2170
Mold WT. (gm)	5310
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10502
Wet WT. (gm)	5192
Wet Density (g/cm ³)	2.393
Dry Density (g/cm ³)	2.228
Proctor Density (g/cm ³)	2.230
Compaction %	99.9

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	21
Tare WT. (gm)	55.63
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	143.5
Water WT. (gm)	6.5
Dry WT. (gm)	87.9
Moisture Content %	7.4

Swelling	
Mold No.	1
Date	10/8/2023
Intial Height (mm)	20.00
Final Height (mm)	20.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Pentration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	390	575	880	1160	1386	1623	1900	2180	3214
Load (KN)	3.5	5.2	7.9	10.4	12.5	14.6	17.1	19.6	28.9



Calculations :-

Pentration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	100 عند نسبة %
2.50	10.44	13.4	78.2%	100	100	78.3%
5.00	19.62	20.0	98.0%			98.1%

Lab. Engineer





Consultant Engineer

Name :

Sign :

القاهرة للطرق والمطارات
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ب: ٥٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
SGAC
مهندس محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والبنى التحتية (خبرة دولي) دكتور/ محمد الجيوشي	مشروع إنشاء مطابخ ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين	 إدارة البنية التحتية للطرق والمطارات والبنى التحتية (GARBLT)	
--	---	---	---	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

TESTING DATE:	12/3/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-2	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	

1-visual inspection test

2-Gradient test

<u>A-gradation of bulk materials</u>				SAMPLE WEIGHT [g]		19250.00		gm
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	1996.0	2220.0	2045.0	2090.0	1475.0	2050.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	1996.0	4216.0	6261.0	8351.0	9826.0	11876.0	7374.0
Cumulative Retained %	0.0	10.4	21.9	32.5	43.4	51.0	61.7	
Cumulative Passing %	100.0	90	78.1	67	56.6	49.0	38.3	

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	#10	#40	#200				
Mass retained (g)	104	180	95				
Cumulative Retained (g)	104.00	284.00	379.00				
Cumulative Retained %	20.80	56.80	75.80				
Cumulative Passing %	79.20	43.20	24.20				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	89.6	78.1	67.5	56.6	49.0	38.3	30.3	16.5	9.3
	100	80	55	50			30		10	3
	100	100	85	80			60		25	10




ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor

التقارير والمطابقات
الهندسية
1.67.0
050-092-056

Consultant

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
SGAC
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع 6

	 مركز الاستشارات الهندسية للتخطيط والمواصلات (خداة تولىون) دكتور/ محمد الجيوشى	مشروع انشاء مطامع ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين	الهيئة العامة للمطارات والكباري والسكك الحديدية (GARBLT)	
--	---	--	--	---

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	12/3/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-2	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	


Weight of empty mold :	5765.0
Mold Volume:	2206.0

MAX Dry Density	2.10
Water content %	8.4%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10180.0	10480.0	10780.0	10690	
WT. WET SOIL	4415.0	4715.0	5015.0	4925.0	
Wt. Density	2.001	2.137	2.273	2.233	





Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	28.6	28.35	28.7	27.95	26.95	28.42	28.76	27.95		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	152.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	145.0	146.0	142.0	146.0	141.0	140.0	138.0	138.0		
Wt. Of water	5.0	4.0	8.0	6.0	9.0	10.0	12.0	12.0		
Wt. Of dry soil	116.4	117.7	113.3	118.1	114.1	111.6	109.2	110.1		
Water content %	4.3%	3.4%	7.1%	5.1%	7.9%	9.0%	11.0%	10.9%		
AV. Water content %	3.8%		6.1%		8.4%		10.9%			
Dry Density	1.927		2.015		2.10		2.012			

curve proctor



Contractor:
 Eng.
 0.00
 050-094-000

مركز الاستشارات الهندسية
 SGAC
 محمد الجيوشى
 050-094-000

	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والبحري (خودبولين) دكتور/ سعد الجيوشي	مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورات كوبري مطار العلمين		
Absorbion & Aggregate specific gravity AASHTO-T85				

TESTING DATE:	12/3/2024	code	Station		
LOCATION		CA-B-2	Material	Base	
NAME COMPANY	Cairo for Roads and .Constructions co		quantity		

Weight of sample	2500	gm
Weight of saturated surface dry sample (B)	2535	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1540.5	gm
Weight of dry sample after heating (A)	2490	gm

Results:-

Bulk specific gravity = A / (B-C)	2.504	
Bulk specific gravity (S.S.D) = B / (B-C)	2.549	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	2.622	
Absorbation = (B-A)/A	1.807	%

Los Anglos Abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3750	25.00

Lab. Engineer

Name :

Sign :

القاهرة للطرق والمطارات والبحري
ب.ب. ٥٠٦٧ - ٥٠٦٧
ب.ب. ٥٠٦٧ - ٥٠٦٧

Consultant Engineer


Name :

Sign :

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات والبحري
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦



مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	10/8/2023	Code	FROM STA :	
Location :		CA-B-2	: Material	Base
Company Name	.Cairo for Roads and Constructions co		: Layer Thickness	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2170
Mold WT. (gm)	5560
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10502
Wet WT. (gm)	4942
Wet Density (g/cm ³)	2.277
Dry Density (g/cm ³)	2.096
Proctor Density (g/cm ³)	2.100
Compaction %	99.8

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	21
Tare WT. (gm)	55.63
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	142.5
Water WT. (gm)	7.5
Dry WT. (gm)	86.9
Moisture Content %	8.6

Swelling	
Mold No.	1
Date	10/8/2023
Initial Height (mm)	20.00
Final Height (mm)	20.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Pentration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	395	580	885	1165	1389	1628	1905	2184	3090
Load (KN)	3.6	5.2	8.0	10.5	12.5	14.7	17.1	19.7	27.8



Calculations :-

Pentration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 100
2.50	10.49	13.4	78.5%	100	100	78.7%
5.00	19.66	20.0	98.2%			98.3%

Lab. Engineer




Consultant Engineer

Name :

Sign :

المقارعة للطرق والإنشاءات
م. ق. : محمد الجيوشي
ب. ق. : ٥٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات والبحر
SGAC
ب. ق. : محمد الجيوشي
م. ق. : المقارعة للطرق والإنشاءات

	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والبنى التحتية (خود دولي) دكتور/ محمد الجيوشي	مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري مطار العلمين	الهيئة العامة للطرق والكباري والبنى التحتية (SAPBL) د. محمد	
---	---	--	--	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

TESTING DATE:	20/4/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-3	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	

1-visual inspection test

2-Gradient test

<i>A-gradation of bulk materials</i>				SAMPLE WEIGHT [g]		19205.00		gm
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	1990.0	2225.0	2040.0	2080.0	1475.0	2050.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	1990.0	4215.0	6255.0	8335.0	9810.0	11860.0	7345.0
Cumulative Retained %	0.0	10.4	21.9	32.6	43.4	51.1	61.8	
Cumulative Passing %	100.0	90	78.1	67	56.6	48.9	38.2	

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00	gm
sieve size	#10	#40	#200				
Mass retained (g)	110	185	100				
Cumulative Retained (g)	110.00	295.00	395.00				
Cumulative Retained %	22.00	59.00	79.00				
Cumulative Passing %	78.00	41.00	21.00				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	89.6	78.1	67.4	56.6	48.9	38.2	29.8	15.7	8.0
	100	80	55	50			30		10	3
	100	100	85	80			60		25	10





ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor

القاهرة للاستشارات الهندسية
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ض: ٠٤٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥

Consultant

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
إ.د. محمد الجيوشي
مشروع المطار السريع قطاع ٦

	 <p>مركز الدراسات الهندسية للطرق والمباني والبنى التحتية (خود دولي) د. هادي محمد الجبوري</p>	<p>مشروع إنشاء مطالع ومنازل ودورات كوبري مطار العلمين</p>	<p>لجنة المصادقة للمطالع والمباني والبنى التحتية (IABRLT)</p> 	
--	---	---	---	---

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	20/4/2024	code	ZONE	
LOCATION		CA-B-3	Material	Base
NAME COMPANY	Cairo for Roads and Constructions co.		quantity	


Weight of empty mold :	5765.0
Mold Volume:	2206.0

MAX Dry Density	2.12
Water content %	7.5%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10180.0	10480.0	10780.0	10690	
WT. WET SOIL	4415.0	4715.0	5015.0	4925.0	
Wt. Density	2.001	2.137	2.273	2.233	





Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tare wt.	28.6	28.35	28.7	27.95	26.95	28.42	28.76	27.95	
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	152.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
Wt. Of dry soil & tare	145.0	146.0	143.0	146.0	142.0	141.0	138.0	138.0	
Wt. Of water	5.0	4.0	7.0	6.0	8.0	9.0	12.0	12.0	
Wt. Of dry soil	116.4	117.7	114.3	118.1	115.1	112.6	109.2	110.1	
Water content %	4.3%	3.4%	6.1%	5.1%	7.0%	8.0%	11.0%	10.9%	
AV. Water content %	3.8%		5.6%		7.5%		10.9%		
Dry Density	1.927		2.024		2.12		2.012		

curve proctor



Contractor
<p>المقاول</p> <p>Eng. [Signature]</p> <p>050-092-056</p>

Consultant
<p>مركز الدراسات الهندسية</p> <p>للطرق والمباني والبنى التحتية</p> <p>د. هادي محمد الجبوري</p> <p>مشروع القطر السريع قطاع 6</p>

	 مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات والبنى البنائية (إيجيبت) دكتور/ أحمد الجيوشي	مشروع إنشاء مطامع ومنازل ودورات كوبري مطار العلمين		
Absorbion & Aggregate specific gravity AASHTO-T85				

TESTING DATE:	20/4/2024	code	Station		
LOCATION		CA-B-3	Material	Base	
NAME COMPANY	Cairo for Roads and .Constructions co		quantity		

Weight of sample	2500	gm
Weight of saturated surface dry sample (B)	2530	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1535.0	gm
Weight of dry sample after heating (A)	2495	gm

Results:-

Bulk specific gravity = A / (B-C)	2.508	
Bulk specific gravity (S.S.D) = B / (B-C)	2.543	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	2.599	
Absorbation = (B-A)/A	1.403	%

Los Anglos Abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3650	27.00

Lah. Engineer

Name :

Sign :

المهندس
القاهرة للطرق والبنية التحتية
س.ت: ١٠٦٧-٥
ل.س.ت: ٠٥٦ - ٠٩٢ - ٥٤٥

Consultant Engineer

Name :

Sign :


Mahmoud Mahiz

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطر السريع قطاع ٦



مركز الإنشطار الهندسية
للسنل والطارات والطرق
(خبره دوليون)
دكتور/ بسعد الجديع شمع

مشروع انشاء مطالع ومنازل ودورانات كوبري
مطار العلمين



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	10/8/2023	Code	FROM STA :	
Location :			: Material	Base
Company Name	.Cairo for Roads and Constructions co		: Layer Thickness	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm^3)	2170
Mold WT. (gm)	5560
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10502
Wet WT. (gm)	4942
Wet Density (g/cm^3)	2.277
Dry Density (g/cm^3)	2.096
Proctor Density (g/cm^3)	2.100
Compaction %	99.8

Tare No.	21
Tare WT. (gm)	55.63
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	142.5
Water WT. (gm)	7.5
Dry WT. (gm)	86.9
Moisture Content %	8.6

Swelling	
Mold No.	I
Date	10/8/2023
Initial Height (mm)	20.00
Final Height (mm)	20.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Pentetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	395	580	885	1165	1389	1628	1905	2184	3090
Load (KN)	3.6	5.2	8.0	10.5	12.5	14.7	17.1	19.7	27.8



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 100
2.50	10.49	13.4	78.5%	100	100	78.7%
5.00	19.66	20.0	98.2%			98.3%

Lab. Engineer

Name _____

Sign :

Consultant Engineer

Name : _____

مركز الاستشارات الهندسية
SGAC
أ. د. سعد محمد الجيوش
مشروع الخطار السريع قطاع ٦