



عملية: رفع كتامة وترسيمة طريق الكفاح / البئر والتماء / أبوهربيرة بطول 4كم (القطاع الرابع)
(مركز الفراترة - محدثة الوادي الجديد -مبادرة حياة كريمة)
المحلقة الثالثة عشر (الوادي الجديد)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفلفة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
١	٣١٦٠٠٠	<p>بالمتر المكعب أصل تحويل ونقل أثربة مصالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية يسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المسوب للتصميم لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى الصفي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة التصنيع) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواردات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٤كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان وفقاً لمحضر المقاوضة وبناء على محضر المسالات المقدم من المنطقة المشرفة</p> <p>السعر لا يشمل قيمة المادة المحرجة مع قيام الشركة المفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .</p> <p>(فقط ستة عشر ألف متر مكعب لا غير)</p>	٤٥	٥٦٠٠٠
٢	٣٢٣٠٠٠	<p>بالمتر المكعب أصل تحويل وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بوجهار ليس انطوس عن ٤٠% وإن لا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها وتشغيلها على طبقات بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٣ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى الصفي كثافة جافة تصفي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية ولفترة تتصل إجراء التجارب المعملية والتحليل التفريغ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواردات الهيئة العامة للطرق والكباري</p> <p>(سافة النقل لا تتجاوز الموارد البشرية)</p> <p>- يتم احتساب علاوه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان وفقاً لمحضر المقاوضة وبناء على محضر المسالات المقدم من المنطقة المشرفة</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحرجة وعلى الشركة المفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة عن المحاجر</p> <p>(فقط ثلاثة وعشرون ألف متر مكعب لا غير)</p>	٤٢٨١٠	٥٢٨١٠



عملية: رفع كفاءة وتوسيع طرق النفايات الخير والئمة / ليونبرغ بطول 4كم (القطاع الرابع)
(مركز الترافر - محطة الوداد الجديد - مديرية حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

رقم اللند	الكمية	بيان الأعمال	الجملة	القيمة
			الجملة	القيمة
			قرش جنية	قرش جنية
٣	٢٤٦٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تنبيب من البيتومين السائل متوسط للطواير MCT٢٠ بمعدل ١٠٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واللند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة وثلاثون ألف متر مسطح لا غير)	٦٩٤٠٠	٦١٥
٤	٢٤٦٠٠	المتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك اسماك بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والخطلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واللند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة وثلاثون ألف متر مسطح لا غير)	٥٩٨٠٠	١٧٧٥٥ حالة سقوط متر الماء رش ماء كوكوكروك
٥	٢٤٦٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع للطواير RCT٣٠٠ بمعدل ٤٠ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واللند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة وثلاثون ألف متر مسطح لا غير)	٢٨٧٠٠	١١٥ مشهدة (ديمانج) مشهدة
٦	٢٤٦٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة مطحونة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك اسماك بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين للصلب ٦٣٧٧ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والخطلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واللند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة وثلاثون ألف متر مسطح لا غير)	٥٨٥٠٠	١٦٦٥ حالة سقوط متر الماء رش ماء كوكوكروك

دافتہ ایکٹ کے حکم ۵،۰۷۸ الاموال بخش ۱۹،۱۱۳،۵۰۲
تیر ۱۹۴۷ء میں دوائیہ و تلاشہ کے لئے دھاندار ملکا شہ و ننگرہار پختہ





دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنساء / أبوهريبة بطول ٤ كم (القطاع الرابع)

(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

تاريخ المفاوضة: ٢٠٢٣ / /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للم الهيئة العامة
للطرق والجسور لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس / مهندس /
• حسام بدرا الدين •

رئيس قطاع التنفيذ والانارة
مهندس / مهندس /
• محسن محمد زهران •



رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والأدارية

عميد / عميد /
أبو بكر احمد حسن عصاف *

ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

فهرست

عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والتماء / أبوهربة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>الرقم</u>
٢ فهرس	١
٥—٣ قائمة أسماء العملية	٢

وظائف هامة :-

يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة سفحات هذا الدفتر .



عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنماء / أيوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنماء / أيوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

جامعة مصر



عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والبناء / أبوهربة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
 (مركز الفراقة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
 المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

فهرس

عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والبناء / أبوهربة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
 (مركز الفراقة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
 المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>الرقم</u>
٢	١ فهرس
٥-٣	٢ قائمة أسماء العاملية

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كان لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

بسم الله الرحمن الرحيم





عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنماء / أبوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

عملية: رفع كفاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنماء / أبوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

معاً نبني مصر





(الشروط الخاصة)

حلبة: رقم كثافة وتوسيعة طربة، الكفاح / الخير والبناء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)

(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بتوفير كرفان متحرك يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الأشراف و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بتنظيم الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الأشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تقاضع الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ألف جنيه لا غير) يومياً .


وكذا يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الأشراف بسلوب آمن بعمل المنطقة المشرفة ومعامل المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الأشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهر المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد

٢- معمل الموقع

الاختبارات المعملية المطلوبة :

يتم تجهيز المعمل وتزويده بالأجهزة الازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop.	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193





(الشروط الخاصة)
 صناعية: رقم كلاءة وتوسعة طريق الفلاح / الخير والشام / أبوهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)
 (مركز القرافة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
 المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
- Sampling Bituminous Materials	T 40
- Extraction	T 164
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
- Kinematic Viscosity	T 201
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
- Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182



(الشروط الخاصة)
 صلبة: رقم كلاءة وتوسعة طريق الكفاح / الخير والبناء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
 [مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة]
 المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع والمعامل المركزية بالهيئة وهذا المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجراؤها بمأذن الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا ويتم اعتماد معايرة الخلطات وأجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٠ سنوات في اختبارات المواد الترابية والأسفلت والمستحلبات ومواد البناء ويكون لديه المزهل المناسب، ويتم اعتماد مهندسه من المقاول بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل .
 مع عدم السماح بيده العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٤- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وضيافة أحدث الأجهزة المساحة اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مumentاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأوصاف المساحة، والمقاول مسؤول عن معايرتها دونها وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتياط المعايير وتوافق عليها الهيئة ونزول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الأعمال والاستلام الابتدائي للمشروع.

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتتفقات النقدية للأعمال

- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتتفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كاملة لتوسيع الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس ، على أن يتم إرفاق البرنامج الزمني المعتمد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتغير التتفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقييم مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة .
 ويجب أن يرافق أحد تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتنغير فترات التوقف للعمليات طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي تم بتغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين .



(الشروط الخاصة)
عملية رقم كفاعة و توسيعة طريق الكفاح / الخبر و النماء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مديرية حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب لشأنه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل و مرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجة مفصلة توضح مقتضياته لتجنب الآثار السلبية على حركة و تدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة و تنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولتفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بنقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبي او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة و السلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية و المهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون آية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بممثلين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمدة بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجانبية عن آية حادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او اي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلائه بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسئول عن حل كافة التسبيقات الالزمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة الحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الالزمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توقيع كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاتراف ويتضمن لا يقتصر على **الخططة العامة لتنظيم و تحويل الحركة** و **الcars**

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان مصادرى وافق .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) قطاء راس خفيف مقوى باليلاستيك وبها شريط عاكف وبلون مميز (برتقالي) - اصفر - ازرق - رصاصي - ازرق ونواره اسود .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) مصدرى وافق .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقنة صلب .
- على ان تكون جميعاً بخامات متميزة .



(الشروط الخاصة)
عملية رقم كلاءة وتوسيع طريق الكفاف / الخير والنماء / أبوهيره بطول ٤ كم (القطاع الرابع)
(مركز القرقرة - محافظة الوادى الجديد - ميلادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ب - السجلات
 يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك تلقي التجارب العملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس علماً بطلبيها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائمًا وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاول الباطن، ويجب توفير مسئول سلامة وقالية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لتابعيه مستوى التأكيد على إرتكابهم الأمان للعاملين والذى المناسب (خردة - حداء - سترة لعن ... إلخ) ، وإذا ثبت أن مسئول الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث يسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أصل الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالذات المبينة مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك لعدد ٢ مهندسين ويشمل مهندسى المرور المركزي ومهندس جهاز الاتراف مساعد مهندس او ملاحظ فى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.
 سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) للفرد.

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسئوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناجمة عن أي حادث يسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المتنفذ، ليوصى معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.



محمّم عاصم

(الشروط الخاصة)
عملية رقم كفالة و توسيعة طريق الكفاف / الغير والمناء / أبوهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفراترة - محافظة الوادي الجديد - مهارة حبة كريمة)
المنطقة الثالثة عشر (الوادي الجديد)

هـ - انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكلّل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي للأعمال المتباعدة يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصل التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المتبقية لتنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أحمل أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيطات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى آذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمرأقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طرق تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات العملية ، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة الرسمية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الشخص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، وينتظر المقاول مسؤولية إعداد وتوريد تفاصيل وطلبات الشخص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، وأن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات التقاسية

تضطلع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المراصفات التقاسية المذكورة بالليند رقم ١ من مستند المواصفات التقنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بوجوه المقاول والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرتفع عن حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيتعين عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس المعتمد من الهيئة دون أن يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل ملائم عليه وبصفة مكتوبة يطلب الشخص وقف التنفيذ أو التوريد لأن يعاد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي دون يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريها سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض المخططات بين بعضها أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.



(الشروط الخاصة)
صلبة: رقم كتابة وتوسيعة طرق الكفاح / الخبر والتماء / أبو هريرة بطول 4كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ج - التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوطة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الانشائي للرصف - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوازيق لمعالجة الانهيارات - الخوازيق السائدة من البיש او الخرسانة - غرف التertiis بمختلف انواعها - تصميم الاعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشاريها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستشاري ثلاث بدائل لمعالجة الانهيارات دراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابه وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.
- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقدم تقرير في عن الاسلوب الذي لاستعمال المناسب واستعمال المنتجات الطويلة والمرضة والقطاطعات.
- على المقاول عمل دراسة تصريف أمطار للمشروع وتقدم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
- وفي حالة قيام الهيئة باصدار الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يتلزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاتعلب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وكافة بنود المعاشرة في التنفيذ وتغير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خالساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبدول لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بموافقة المهندس و إعتماد الهيئة، وتحتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والتصنيع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التسبيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون آذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تعرضه لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشغولة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول تحمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي نتيجة لازالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثير سلبي بالرغم من انتفاء مسؤولية المقاول، دون الرجوع إلى المهندس المشرف.



(الشروط الخاصة)

صلبة: رقم كفاعة وقوسية طرية الكلام / الفخر والتماء / أبو هريرة بطول 2كم (القطاع الرابع)

(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقية، مع إزالة أي مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تstem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والانتظار الشائنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تتصن بloyd العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمعقبات الاصطناعية والإقامع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلها أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جاريًّا وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل واعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوكيل مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمحاصب إشارات ضفارة متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع تحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المحاصب حتى بين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة).



(الشروط الخاصة)
عملية: رفع كلاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الخبر والتماء / أبوهيرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز القرقرة - محافظة الوادي الجديد - ميلادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

د - أعمال السلامة المؤقتة

يتلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة قطع المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

و - حاملي الرایات

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداة) فسفورية عاكسة لشأن العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يتلزم المقاول بالتأكد من جودة تنفيذ جميع الاعمال المنفذة مسبقاً ولمسئوليته الكلمة عن جميع الاعمال بعد الانتهاء من استكمال تنفيذها ويقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناهيب الطولية - القطاعات العرضية - المحتويات الراسية والاقمية -) بما في ذلك من عيوب بكلام تفاصيلها متضمنة خريطة للعيوب وعمق الشرخ ووصفه وكذا أماكن اثنيات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقدم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامجه الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخطوة السلامة و الآمن الصناعي.

كما يتلزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتوصيات والمواصفات والاسس والاحوال التوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسن ٢٠٠٩.

كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف أحصار المشروع والتيسير مع وزارة الزراعة وتقديمها للبيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقدم التصميمات الخاصة بالجسر المعتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الزراعة.

(الشروط الخاصة)

صلبة: رفع كلاءة و توسيعة طريق الكفاح / الغرب والتماء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرازرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجونات بالموقع المدحوم بالتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبلد الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانتهاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك، ويحق للبيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب- التقارير الشهرية:

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير شهري عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل البيئة و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسئولين الموقع
- بيان بالمعدات وفريق العمل
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تصصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج- التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع دليل الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) . يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة ويخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة الجهات المترافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على افراد المقاولات المعاشرة على ان يتوضح هذه التورحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط



(الشروع ط الخاصة)

عملية رقم كتابة وتوسيعة طريق الكفاح / الفير واتماء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أصول التصريف والمرافق والاشاهات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه على أن يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف إلا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

٤- إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً ويحد أدلى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبث على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

ويتلقى النسخة الإلكترونية) للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخالف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية ويدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرنى (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق وممتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبداعي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وأخلاقياته الموقعة

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة كل مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس أو المشرف، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع ولا يتم عمله إلا المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل

(الشروط الخاصة)
عملية: رفع كلادة وتوسيعة طرية، الكلام / الخبر والتماء / أبو هريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنشيط وتهذيب المبول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهلدين واعتماد الهيئة.

مما يلي: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للذات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بالي من مستدات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستدات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آلة أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأصول الموقته ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثل الهيئة وظاظ الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسرارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالغاز والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظرية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنشيط لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواب والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة ذلك وإزالة المنشآت الموقته كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس و اعتماد الملك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العاملة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات الموقته وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حمولة الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزمه لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول مسؤولاً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة *الهيئة* *البنود* *التنفيذ* *والإشراف* *والمراقبة*

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الاستلام الإلدياني، ويعتبر سعر العقد شاملًا لتكلفة المواد والعمال المقادمة لتنفيذ العيوب والخدمات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى





(الشروط الخاصة)

عملية: رقم كفالة وتوسيع طريق الفحاص / الخبر والمناء / ابوهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز القرقرة - محطة الواي الجديد - مباردة حياء كربلاء)
المنطقة التالية عشر (الواي الجديد)

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أصل إزالة المخلفات وتصويم الموقع وتهديف الميل.
- معالجة الأعمال غير المتولدة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- لية تكاليف زائدة يسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمن (تكاليف الأنسوار والحراسة والتأمين والتصریح اللازم ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إضافة الرسومات حسب المتفق (As built) ليزود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكلّة أنواعها وفقاً لما تنص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلزمه المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ستة شهور، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندسين والمقاول.

تاسعاً : التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع تعاب استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير يسبب المقاول.

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات الازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبندين رقم (٥١) من المعاشرات القياسية لسنة ١٩٩٠ وإن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاشرة و Mayer المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصریح باستخدامها

العدد	نوع المعدة	نوع البند
بطانة لا تقل عن ٣٠٠ مٽ	خرارات تخزين لست (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	أصل التحويلات وتأمين مستلزمات الطريق (حسب المشروع)
٢	سلكينة إنارة خروج لا يزيد عن ٥٠ كـوات	
١	ونش إنقاذه	
٢	كلارك	
١	لوذر	
١	رافع انتريه لوذر	أصل الآليات
١	موزعات مواد (ذلك مواد سعة لا تقل عن ١٥ مٽ)	
١	جهاز هواي زرية	

(الشروط الخاصة)

صلبة: رفع كلاءة وتوسيعة طرية، **الذئام / الخير والنماء / أبوهيرة** بطول **4كم** (**القطاع الرابع**)

المركز الفراتي - محافظة الوادي الجديد - مولادة حياة كريمة

المنطقة الثالثة عشر (الوادي الجديد)

١	بندوزر على جنزير
٤	عربة قلاب جديد لوبالله ممتازه
٣	لودر
٤	عربة قلاب
١	كتك مياه
١	جرieder مزود بمحاسن ليزر جديد أو بحالة ممتازة لايزيد عمره عن ٥ سنوات
٢	هران اسنان كاوش و وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات
٢	جرار زراعي مزود بمكلاسة
٢	ضاغط هواء
٢	عربه رش أسللت سائل (أثيناير)

العدد	نوع المعده	نوع البند
١	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فرش مزود بالنسور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	
١	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
١	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة سطحية)
١	هراس كاوتشر ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة اسفلت هيدروليكيه.	
١	متثال قصع اسفلتي	
١	عربه مكابنه ميكانيكية تتطوف السطح قبل الرصف	

- ٦- على المقاول تقديم حفظ بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

وزارة التربية والتعليم - الشهادة الثانوية العامة - التكنولوجيا

المسؤول العام في ذلك البلد





(الشروط الخاصة)

عملية: رفع كلاءة وتوسيعة طريق الكفاف / الخير والبناء / أبوهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)

(مركز القراءة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأطوالها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول.
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عندها عن الحد الأدنى أو إحضار أي معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في المقرنوع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوضطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة، ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) (فريق العمل)

الشخص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخديهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة لطرق و الكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنية (خمسة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوضطة في حال عدم تواجد أي من أفراد فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.





(الشروط الخاصة)
عملية: رفع ملأة وتوسيعة طريق الكفاف / الخير والتماء / أبوهيره بطول ٤ كم (الخطاب الرابع)
مركز القرقرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حبة كريمة
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ملحق رقم (٢)

يلقىم الطرف الثانى بنوريد التالى :

يلزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي على ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاتساف على ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للمهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنية) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لنوريد السيارة يتم استبدالها بأعمال المشروع يتم تحديدها في حيلة وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل إيجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع .

Philip



(الشروط العامة)

علية: رفع كفاءة وتوسيعة طرق الكفاف / الخر والتماء / أبو هيررة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مهادة حبة كريمة)
الم منطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

يسري على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون التعقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند يكراسة الشروط والمواصفات للعملية

المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يكتفى سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وتعنى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :

يعنى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعنى أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :

تعنى كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال الموقته :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :

تعنى الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال الموقته ولا تعنى المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة.

٨. المخططات :

تعنى المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر.

٩. الموقع :

يعنى الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

١٠. الموقلة :

تعنى الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانياً - المفردات والجمع :

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحأ أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - العناوين والهؤامش :

إن العناوين والهؤامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحياته العومنى)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأخطاء وتميل إليها وفحص وإختبار أية مادة تستعمل أو طريقة مستخدمة لتنفيذ الأصل وليس للمهندس سلطة إعطاء المقاول من أي من واجبه أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد يتضايق عنه تأخير أو زواله في التزاماته صاحب العمل وبالتالي كذلك ليس له أن يقوم بأى تغيير في الأصل إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لآخر أن يفرض ملاحظة خطيراً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطه به على أن يقدم للمقاول سخة من هذا التقرير الخطى وتتغير التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التقرير المعطى له ملزمه لكل من المقاول وصاحب العمل كائنة كائنة صادره عن المهندس نفسه ويراعى دائماً ما يلى :

أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام بأجراءات استلام الأصل المنفذة خلال ٢٤ ساعة من تلقيه اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقرير جودة الأصل المنفذة خلال ٧٢ ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس خلال ٤٨ ساعة فعلى المقاول اتخاذ إجراءات قياس قيام التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول اعتماد الأصل المنفذ.

ب- إن يضرر ممثل المهندس فيرفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يوجه العمل إلى الموكب المذكور وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.



(الشروط العامة)

عملية: رقم كتابة وتوسيعة طرفة الكفاح / الفيل ونماء / أبوهيره يطول ١كم (القطاع الرابع)
(مركز القرقرة - محافظة الوادي الجديد - مهاردة حبة كريمة)
المتعلقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

تــ عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع الى قطاع التنفيذ والمناطق

المادة رقم ٣ : (التنازع للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازع للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تتراشأ عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازع عن تلك المبالغ لأحد البنك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الالتماع بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يدخل قوله نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق تطبيقاً للنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

المادة رقم ٤ : (التعاقد من الباطن)

لا يتحقق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يتحقق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تغطي المقاول من المسؤولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكالته أو موظفيه أو صالحه كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكالته أو موظفيه أو صالحه ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقده من الباطن بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)

يشمل العقد على مايلي :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها

- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك

- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمها منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً.

- تقديم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفقته خلال مدة شهر واحد تحت اشراف المهندس وممثل الهيئة بالهيئة المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهروها على الطبيعة وتقدمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

المادة رقم ٦ : (لغة العقد)

أـ اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

بـ تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم ٧ : (حفظ المخطوطة)

أـ يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك بخطر المقاول أو ممثل المقاول بموجب إشعار خطى وقبل مدة كافية بخلافته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات الازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ .
 بـ يتبعون على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات العملة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتبعون عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات التقنية والأكواخ المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتنفيذ والاستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك .

المادة رقم ٨ : (الأوامر التنفيذية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزيد المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متفق وسلیم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يقدرها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصميم أو رسومات العقد المعتمدة من الهيئة إن تقتضي أو تغيرها في المواد وتوزيعها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد تجاوز جانبي العدد التي تطلبها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم براجحتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر الم寐ل لها في فئات الأسمدة والمواد والمقابلات (ارتفاع وانخفاض) على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول (ارتفاع وانخفاض).

المادة رقم ٩ : (معاهدة الموقع)

أقر المقاول أنه قد علم بالموجبات المالية الناتجة للجهة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي :

طبيعة وشروط دفع المواد والأجزاء والخدمات للموقع وبالموقع وتركيزها وتشغيلها.



مكتب المدير

(الشروط العامة)

عملية: رفع كلاءة وتوسيعة طرية الكفاح / الخير والمناء / أبوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز القرافة - محافظة الوادى الجديد - مهارة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

- طبيعة وظروف الطرق والمرات للدخول للموقع وحوله والخروج والخروج من وإلى موقع الأعمال المختلفة.
- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التثوير اللازمة وموقع المكتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.
- المناسبات المختلفة والعلاقات التسوية بين العناصر المختلفة.
- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.
- حجم وكيفيات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإنعام العملية طبقاً للمنفذ على الطبيعة.
- طبيعة التربية ومصادر المواد المطلوبة.
- التحقق من الخدمات والمراقب تحت الأرض بعد تنفيذه مع الجهات المعنية بذلك المراقب وترفق على أماكنها وعليه حاليتها قبل الحفر وإصلاح أي ثغرات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.
- وأن المقاول قد ينكل كلية المعلومات حول الموقع وتذكر من أن الأسعر التي دونها في قائمة الكبالت وفات الأسعار تكتفى بخطبة جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسلم.

المادة رقم ١٠ : (تقديم التصميم)

أولاً : الطرف الثاني مسؤول عن تقديم التصميمات الهندسية والتنمية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندسين بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثاني القيام بأخذ التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في موقع الكباري والمرات السفلية والمنتشرة لتتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجهات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.

ثالثاً : على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأخذات التربة التأكيدية ، ويشمل ذلك حمل الجسيمات وأخذ العينات والتجارب المعمقية والتجارب المكتبية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة لتتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)

أولاً : على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإنعام كافة الأعمال كما هي محددة ببطاق العمل بمستند (بطاق العمل وجداول الكبالت) أو تكون واردة بأى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصواتتها خلال فترة الضمان . وعلى الطرف الثاني أن يلتزم بالتعليمات المهندس وتجهيزاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك متكرراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يلتزم التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق المحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً : يلتزم المقاول بما يلى:

أن تكون المواد المستخدمة سواه المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوكيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فوجب أن تكون مطابقة لأحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

إنخاذ كافة الترتيبات الخاصة ببنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢ : (البرنامج الزمني المقضى وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني قور توقيع العقد ان يقدم الطرف الأول البرنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ وخطة التجيير والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات التنفيذية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهير من بدء العمل للتجييرات واعداد جدول الكبالت الفعلى المعدل وأسبوع قبل نهاية لالإخلاص) موضحاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤل مسؤولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الاساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الاسعار كما انه مسؤول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً وفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بخلاف المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشييفات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريق والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأصل ، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في مساراتهن : صيغة الفراتط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأصل ، وعلى المقاول تقديم تلك المطرادات مسجلة على كل من ممعنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهر خلال شهر العمل وإذراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعة . وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثله المهندس بأعلى معلومات تصميمية خطية بطلبها المهندس وتعلق بالترتيبات المؤقتة التي يتابع المقاول وتقديمها أو إقتضائها أو الشائكة حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأصل الإنشاء والتجيير لكافة الأعمال المؤقتة بكل جلاء.



تم اتمام

(الشروط العامة)

عملية: رقم كلاءة وتوسيع طريق الكفاف / الخير والنماء / أبوهريدة بطول ٤كم (القطاع الرابع) (ج3)
(مركز الفراقة - محطة الوادي الجديد - مهارة حبابة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير التدقات التقديمة (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس ويسا يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالحصول الكافي ليتمكن المهندس من تقرير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأصل المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالتقدير الشهري أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق التقديمي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدقات التقديمية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير .

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيئومنية نتيجة عدم قدرة الجهات السامية على تدبيره فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقاً للتدفقات البيئومنية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون ان تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعديل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول والموقع)

على المقاول تعين ممثلاً له (مدير المشروع) يكون موافقاً عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامن على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعد بالقرار الذي يراه المهندس ضروريأ للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسلام، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطياً من قبل المهندس) أن يكون مقيماً بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصم كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل.

ويحق للمهندس استبعاد مثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بذلك ممثلاً من موقع العمل بالسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة .

المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولاً : على المقاول - وبعد موافقة المهندس تعين الأشخاص المنوط بهم شغل الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين الفنين ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير اختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المنفذة بهم ويجوز في جميع الأحوال حصول المهندسين والفنين ذوى الخبرة أقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وكذلك العدد اللازم من العمل المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن وسلام.

ثانياً : للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعرض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو يأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سين السلوك أو غير كفاه أو مهملاً في أدائه واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل باسرع وقت ممكن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه بديل يوافق عليه المهندس.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى أن يتلزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم ١٥ : (تحديد موقع الأعمال)

الطرف الثاني مسؤول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسلامة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تغير الأصل بصورة غير صحيحة، ويكون مسؤولاً عن تقديم مسارات الأجهزة المسلاحية والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن، وعليه أن يسمح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقة الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتذكير من صحتها.

المادة رقم ١٦ : (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمان والسلامة لموقع العمل تهاراً وليلاً وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمرآبة لجميع المنشآت والطرق والمنشآت القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأصل أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم ١٧ : (اعتاء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات الفنية)

أولاً : المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن العطاء عن الأصل المنفذ حتى الاستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفتح العوامل الطبيعية أو بآي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصله الضرر بأى من الأسباب السابقة بغيرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة إلزام أو القصاص أو المسؤول أو الإعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لعم أو غيره مواد حربية غير استلاح الآثار الدائمة من فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من



(الشروط العامة)

عملية رقم كفالة وتوسيعة طرية الكفاف / الخير والبناء / لبرهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)
 (مركز الفارفارة - محافظة الوادى الجديد - مديرية حياة كريمة)
 المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

المقاول والمهندس لاعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والتثبت فيه من قبل الهيئة.

ثانياً: المقاول مسؤول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كانت كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أي خطوط مراقب أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تأثير للأصل أو صفاتها بدون تضيق مع الجهات المختصة والمهندس.

المادة رقم ١٨ : (التأمين على المشروع)

أولاً: بما لا يتعارض مع ما ورد بأى من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر يختلف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب الفرة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والموقعة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولو الباطل بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين سارياً اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر ينجم عن المقاول مسنوأً عنهما أو ناجم عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإسلام النهائي.

ثانياً: على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول استصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تأثير الأعمال موضوع العقد بقيمة (مائة ألف جنيه) الشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرةً و حتى الاستلام الابتدائي للعملية ، و يتم حلوليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس ، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لا تقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمها لها تلك الوثائق وتوقيع غرامات تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

على المقاول المستد اليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره (جزء يقدر ٥ % عند توقيع العقد .

المادة رقم ١٩ : (الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصريف المالك أو الجهة الرسمية المسئولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأى من هذه المكتشفات ، وعلى المقاول ضد إكتشافه لها من هذه الاكتشافات بإخطار المهندس فوراً وتكون تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية .
 وإذا على المقاول تأخيراً أو تكبد تكلفة نتيجة امتثاله لتلك التعليمات ، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير ويدون إلزام على المالك .

المادة رقم ٢٠ : (استخدام العمال)

المقاول مسؤول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين ، كما يتلزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والبيئة المناسبة لذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأصل.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة للحملة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو ملوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية .
 ويكون المقاول مسؤول عن الامتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والاحتياطات والشروط اللازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة ، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتنفي بكل الاحتياطات والشروط لهذه القوانين ، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كلها تفصيلاً بين فيه أسماء جميع موظفاته وعماله وأى معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمل أو بمعدات التنفيذ .

المادة رقم ٢١ : (المواد وأصول الصناعة)

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأدوات المطلوبة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطلوبة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لآلية التفتيشات قدرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو قرارات مكان تحريرها .

ولا يغنى فحص الأصل في موقعها أو الوصول أو المصانع التي يتم تفتيتها بها من قبل المهندس بأى حال المقاول من مسؤوليته في التأكد من صلاحيتها .

خطة ضمان الجودة يعطي المقاول بموجب خطة ضمان الجودة المقيدة منه والمعتمدة من قبل المهندس للتأكد من الالتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد ، هذا ولذلك يغنى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسؤولياته ، ويقوم



الإمداد

(الشروط العامة)

عملية: رفع كفاعة وتوسيعة طريق الكفاح / الخير والنماء / أبوهيرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز القرافة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب ت تقديم أي إجراء تصحيحى.

فضص المواد يجب الإلتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم إعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويتحمل المقاول أي ثغرات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الاختبار على أن يتم إجرانها في الأماكن التالية:

معلم الموقع.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعلم الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد لاختبارات توقييد الجودة.

-أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومحتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتحتاج نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهايةً وملزمة لطرف في العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخصم النقاط كاملة مضافاً إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٤٢: حق الدخول للموقع

للملك أو المهندس أو لأى شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والآلات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لمارسة هذا الحق.

المادة رقم ٤٣: (فضص العمل قبل تطبيقه باعمال أخرى تالية)

أولاً: لا يجوز تطبيق أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتبع الفرصة الازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل متجرى تطبيقه أو حجبه عن النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانياً: على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعلم فتحات فيها أو خلاها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٤٤: إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للملك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي:

إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.

-الاستبعاد عن تلك المواد بموجب صالحة ومتاسبة.

إزاله أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

وفي حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأصول بنتائج التجارب المعملية يحق للملك أن يستخدم لشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور الازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النقاط التي مستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للملك أن يرجع بذلك النقاط مضافاً إليها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٤٥: (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطى من المهندس وبعد موافقة الملك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتذر بها الملك ضرورة لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سرره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا، ولا يتحمل الملك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب ورجم المقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو الملك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمنتهى الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٤٦: (بدء وانتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كلًا أو جزئيًا وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والانتهاء من تنفيذها وفقاً للمدد المحددة في برنامج العمل الصيمى من الهيئة. وعند تغير أي تمديد لوقت الانتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحساب تأثير الأعمل الذي تم حتفها أو الاستدراك بما ينافي على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مقدار توقف الاعمال نتيجة سوء الاحوال الجوية المتمثلة في الامطار الغزيرة والشبوره الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف الطارفة وذلك كلما يتغير على تغير في الاعتماد من السلطة المختصة.

المادة رقم ٤٧: (استلام الموقع وحازمه)

أولاً: يشترط ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي يسلم بموجبه هذه الأجزاء وبحكم التفتيش الذي طلب وارد بالعقد بالنسبة للتقييم الذي سيجري بموعد تنفيذ الأعمال بقراره، وذلك مع أمر المهندس الخطى بالبدء في الأعمال وفقاً للطريق المحدد للمشروع في الماده رقم ٥ من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه



٢٠٢٣

(الشروط العامة)

عملية: رفع كثاءة وتوسيعة طربة الكناس / الخير والمناء / أبوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)

(مركز الراقة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة التالية عشر (الوادي الجديد)

الشروط، وفي حالة استلام المقاول برحمة أصاله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقرارات المتناسبة التي يقوم بتنديمها إلى المهندس وتنقل منه بموجب إشعار خطى، وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتتمكن المقاول من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقرارات المقدمة من قبل المقاول ويحتملها المهندس.

ثانياً: باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى ارتشاوز حدو الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة.

ثالثاً: على المقاول أن يجهز على نفقته الخامسة سيارات موقته مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العامل أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأصل.

رابعاً: تتغير أجزاء الموقع المطلبة للمقاول في حياته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذ كافة الاحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتامون حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨ : (غرامات التأخير والأضرار الناجمة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليميه في المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق هر امت التأخير تعليقها التالين رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتهنة التنفيذية ، كما لا يتم صرف فروق اسعار عن اية اعمال تأخر المقاول في تنفيذهها طبقاً للبرناميج الزمني للمشروع ، هذا وتحتمل المقاول اتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خصوص المقاول للفرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقتضي به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

واللهم الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية :

أ- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطا في سيره أو وقه كلها لدرجة يرى بها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لاتهاته.

بـ- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعادل لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطى سابق من صاحب العمل.

ج - إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم القضاء خمسة عشر يوماً على اخطاره كتابة بإجراءات هذا الإصلاح .

د - إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت أصلاره او صدر أمر بوضعه تحت الحراسة او إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

ويحق للمالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها أعلاه أن يحجز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره دون أن يكون مسؤولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الاستعمال كما يحق للمالك أن يسد الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتاليات وأن يرجع على المقاول بجميع مكبيده من خسائر أو أضرار أو إصلاحه أو إعادته إلى المقاول ببناء على طلبه مقدار الفرق المترتب بذمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيقاف حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩ : (الاستلام الابتدائي والنهائي والحساب الخاتمي)

الاستلام الابتدائي :

عند استلام الأعمال يقوم المالك والمهندسين أو من ينوب عنهم بمعاينة الأعمال واستلامها استلاماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه المفوض ويحرر محضر عن عملية الاستلام الابتدائي من جهة نسخ حسب الحاجة ويسلم المقاول نسخة منه ، هذا ويتم تغور محلات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع إجراءات الاستلام الابتدائي.

وإذا كان الاستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابة يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا ثبت من المعنية أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبار تاريخ إشعار المقاول للمالك بإستعداده للإستلام موعداً لإتمام إنجاز العمل وبعد قترة الضمان، وإذا ظهر من المعنية أن الأصل لم تنفذ على الوجه الأكمل فثبت ذلك في المحضر ويوجز الاستلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويختبر المقاول بذلك.

تقوم لجنة الاستلام الابتدائي بتفتيش النتائج العملية للعينات الماخوذة بمعرقتها وكذا الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ وفقاً للكود المصري ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعهد من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٣

الحساب الخاتمي : بعد استلام الأصل استلاماً ابتدائياً ويقيم المقاول بحسب ما يفيد سداده ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الخاتمي، يقوم المقاول بصرف النسبة الموجبة من قيمة جميع الأصل التي كتم فعلاً ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد يبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على التشكيل أو لغير حالي آخر مستحقة عليه.

- يتم صرف المستخلص الخاتمي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات العملية وتقييم النتائج طبقاً لما هو مكتوب والانتهاء



(الشروط العامة)

صلبة: رقم كلامة وتوسيعة طريق الكفاف / الخبر والقمام / ابوهريرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)

(مركز القرفة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)

المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

الاستلام النهائي: قبل انتهاء فترة الضمان يوقت مناسب، يقوم المقاول بإشعارا خطيا إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمثيناً للإسلام النهائي، ومنى لسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إسلامها نهائياً بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندسين أو من يتربى عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهم وبيعطى للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإسلام الإبداني يدخل الإسلام النهائي وتنتهي بذلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معمولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للملك حق إجراء الإصلاحات الازمة على نفق المقاول وتحت مسؤوليته وخصم قيمتها حسب التكاليف التقليدية مضافة إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

- عند استلام الأعمال إسلامها نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان واصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان ستة لجميع الأعمال تبدا من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي.

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبياً يطلب منه المالك أو المهندس خطياً أثناء فترة الضمان أو عند الاستلام النهائي.

وعلى المقاول عند انتهاء فترة الضمان أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهاءها أن يقوم بتسليم العمل للملك وإن يكون هذا الاستلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضي بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام بأى من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل الملك أو المهندس فللملك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المنكورة، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية حلوليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣١ : (التعديلات والإضافات والالغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال قرر استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً: للمهندسين بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً، على الأرجح هذا إلى تغير

في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفى حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأى بند الحدود المنصوص علىها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مما يلغى تلك الكميات إلا فى حال تطلب التغيير استحداثات يندرج تحتها بقائمة كميات العقد قيمه الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندسين والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للقاتل والأسعار مدعم بمستندات مزيدة شاملة التكاليف المباشرة للعمل والمراصد والمعدات وغيرها من مصاريف إدارية وارباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر ثقات واعتبر العقد هي الأساس في التقييم والتلاقيون تطبيقاً للنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والاتفاقية.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً: تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجلبها للموقع مخصصة كلها لإنشاء و تمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتالبية من المهندس وعتمده من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح للمهندسين الامتناع عن إعطاء الموافقة الكتالية لغير سبب معقول، وإن صرخ بالعمل في أى بند من يندرج المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي يستخدم في هذا الماده والتصريح باستخدامها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا ثبت أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذه الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل وينفس الشروط، وإذا تختلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مضافة إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد: يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستحبات العقد ومطلوب من المقاول تحديد تاريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمها طبقاً للمادة رقم (٤٤) لمن هذه الشرط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستحبات العقد في مدة محددة دون اعتراض المقاول، ولا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسؤوليته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستحبات العقد عند تأخير الأعمال ، والمقاول مسؤول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يردد ذكره به وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لخطورة أي تأخير في معدلات الإنجاز.

(الشروط العامة)

عملية: رفع كلاءة وتوسيعة طريق الكفاح / الشير والمناء / أبوهيرة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
أ مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للنوعية والسمعة والقوة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو الازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة.

ويكون المقاول مستوراً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأى أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، وأن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسئولة.

المادة رقم ٣٣: (تقييم الأسعر)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أي بند يلزم استخدامها نتيجة لغير مستجدات لم تكن متوقرة عند إعداد مستدات العطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتحة التنفيذية ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندسين ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذها . ومن أجل تقييم المهندس للثبات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقوم المقاول للمهندس تحويل تفصيلي للثبات والأسعار مدحوم بمستدات مزيدة شاملة التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما ستشمل التحليل التفصيلي لغير تكاليف أخرى كالإرسافات الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤: (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنية على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لفات السعر المحدد لكل بند من بنود الأعمال الموصدة بمستدات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة.

المادة رقم ٣٥: (طريقة القياس)

يجرى قياس الأعمال الواقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القويسن المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمنفذ فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أيها من مستدات العقد . وللمهندسين الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق التفاصيل وأن يقرر بمحضه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعل المقاول إرسال شخصاً مفوضاً له لانتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك التفاصيل وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منها.

المادة رقم ٣٦: شهادات الدفع الجارية (المستخلصات)

- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فيها ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادرها عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتحة التنفيذية على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني و على الشركة أو المقاول التي يرمي عليها العطاء تقديم رقم الحساب الخاص بها و الذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات . ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة ووضع بالتصويب المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحثلاً لها ومحسوباً بالمستدات المزيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأصل خالد هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة . ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعطيل أو الخصم حسب الحال من قيمة أي مستخلص جاري أيضاً إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولاتهصر على:

- استكمال التجهيزات الموقعة بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعلم الموقع وتلمين الكوادر الفنية.
- التقصير في مساد إلتزمات العمل أو مقاولى الباطن.

تقديم رسومات الورشة والعينات وغيرها وفقاً لما هو مطلوب بوثائق العقد.

تقديم أو إعادة تحديث البرنامج الزمني لتنفيذ شاملاً جداول التوريدات وجداول التدفقات التقديمة طبقاً للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.

تقديم التقرير الشهري أو ملحقاتها.

الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والمنطقة.

تقديم أو تجديد وثائق التأمين.

اللتزام بالأنظمة السلامة والمرور الأخرى المقيدة.

تصريف الشركة التي يرتكب عليها العطاء قيمة رسوم الكارات وموارين المحددة بالائحة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق وطبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطريق.

المادة رقم ٣٧: (المسؤولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستدات المقاول بالحالة التي يتطلبها العقد عند تاريخ انتصاف فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أي عيوب لا يظهر على عيوبها في تاريخ العقد بشيكلاً الإسلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرار وفقاً لما في خطابه به من قبل المالك أو نهاية عهده وبما يحقق المقاول في إصلاح أي عيوب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أن ينوه بتجديد تاريخ قيمته إصلاح العيوب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطاراً معقولاً بهذا التاريخ.



محمود عاصم

(الشروط العامة)

عملية: رقم كلغة وتوسيع طريق الكفاف / الفرج والتماء / ابوهيره بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز الفراقة - محافظة الوادى الجديد - مديرية حياد كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

ولذا أخون المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا الترتيب، وكان هذا الإصلاح وجوب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخص تكاليفه من المبالغ المستحقة النفع للمقاول مضاف إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٢٧ : (شهادات الدفع لتعويضات فروق الأسعار)

يتم تعديل العقد طبقاً للقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رفماً أو خصاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المطارات الفنية أو الأسنان المشتركة بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول في عطاءة بتحديد العماملات التي تتطلب أوزان حناصر التكلفة للبنود الخاصة للتعديل وهي : السولار - بيتمون وفين الانحة التنفيذية للقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومعادلة تغير الأسعار واحتراطات تطبيقها .

على المقاول تحديد معاملات حناصر التكلفة الكلية للتعديل وهي السولار والبيتمون فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الأرقام القسمية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعمية العامة والاحصاء او غيره من الجهات الأخرى المسئولة ، وعلى المقاول أيضاً تقديم نشرة الأسعار المذكورة عاليه في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ .

- يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفماً أو خصاً بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المطارات الفنية او اوامر الأسناد المشتركة بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليها الطرفان على أن يقوم المقاول بتحديد معاملات حناصر التكلفة لكل من العناصر الخاصة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول عطاءة الفني

- في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالبند السابق او عدم التزامه بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المطابق الفنى يتم استبعاد العطاء

- يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفماً أو خصاً خلال سنتين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، ويتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق ويجب احتساب أولوية المتعلقة في ترتيب عطاءة وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقي العطاءات الأخرى

المادة رقم ٣٨ : (المواد البيتمونية والسوالر)

يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتمونية والسوالر في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتمونية والسوالر فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المساعدة في تبديل تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتغيير تلك الاحتياجات الطرف الثاني يقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يتلزم بما يلى :

١- بموجب كتاب معتقد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعلياً ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحويات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده قيمة أعباء مادية يحددها الطرف الأول فقانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكلا إليه بموجب هذا العقد

٢- أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوياته من المواد البيتمونية والسوالر مقدماً التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركائها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أيام مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تغيير تلك الاحتياجات وينتحمل الطرف الثاني مسئوليية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحة من المواد البيتمونية والسوالر .

٣- إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واحتراطاته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أيام أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخير تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تفاصيه في سحب المواد البيتمونية والسوالر الازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، وفي كل الأحوال فإن الطرف الثاني مسؤول مسئوليته كاملة عن تغيير كافة الاحتياجات والتلفظ في الموعد المحدد والبرامج الزمنية والإلتزام بمدة العقد .

المادة رقم ٣٩ : (الضرائب والرسوم)

يلزم المقاول بسداد جميع الضريبة والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للقوانين الضارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في الجهات المختصة ومقدارها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤٠ : (تسجيل بيانات المقاول)

على المقاول (شركة المقاول) تسجيل بياناتها على الموقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول (الشركة المذكورة) تتحقق بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول (الشركة



مكتوم



(الشروط العامة)

عنوان: رقم كفاعة وتوسعة طريق الكفاح / الخير والبناء / أبوهريقة بطول ٤كم (القطاع الرابع)
(مركز القرافة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

www.Etenders.gov.eg . وذلك للمقاولين التي تتوافق لديهم بيانات ومعايير التحقق من توافق شروط الكفاءة الفنية والملاحة المالية وحسن اسمعه لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في متناولات الاعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة على ان يكون التصنيف للشركة لا يقل عن الفئة (.....) في بطاقة التشييد والبناء

المادة رقم ٤١: (القطاعات التجريبية)

على المقاول (الشركة المنفذة) تنفيذ الأعمال للقطاع التجريبي باستخدام أي مواد جديدة أو تكنولوجيا حديثة وإنجازها وصيانتها وذلك بعد الموافقة الكتابية من الهيئة وكذا تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك وكذا إجراء التجارب المعملية التصميمية والتاكيدية اللازمة للتنفيذ وجميع القياسات وأعمال المتابعة الالزام بمعامل الهيئة أو أي جهة أخرى وطبقاً لتوجيهات الهيئة واستشارتها وذلك أثناء التنفيذ وخلال فترة الضمان .

محمد أمين عجم





محضر إسلام موقع

المشروع : أعمال رفع كثافة وتوسيعة طريق الكفاح - الخير والنعماء - أبو هريرة (القطاع الرابع) مركز الفرات
محافظة الوادي الجديد بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

رقم : ٢٠٢٢/٧٢١ ٢٠٢٤/٢٠٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٠

لتنفيذ المشروع عاليه:

فقد إجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦ بحضور كلاً من:

مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)

١- م/ محمد شعبان حسن

مهندس العملية (الهيئة العامة للطرق والكباري)

٢- م/ أحمد حمدي أحمد

ممثل الشركة المتنفذة

٣- م/ مصطفى محمد مصطفى

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعيق البدء في التنفيذ.

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦ هو تاريخ إسلام الموقع للمشروع عاليه

وأقلل المحضر على ذلك.

اللجنة:

الاسم: م/ محمد شعبان حسن

التواقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم: م/ أحمد حمدي أحمد

التواقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم: م/ مصطفى محمد مصطفى

التواقيع:

الشركة المتنفذة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

التواقيع:

(علاء عبدالعال حسنين)





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Community for General Construction-Araco



وزارة النقل
اللائحة العامة لطرق و المنشآت
بالليل والنهار

مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة
مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد بطول 4 كم ضمن المبادرة
الرئيسية "حياة كريمة"

تنفيذ: الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو

المحتويات

- 1-طلب استلام بنود (RC - سطحية)
- 2-كشف تواجد فريق عمل الشركة المنفذة
- 3-بيان المعدات
- 4-الجدول الزمني للمشروع



٣٧٦٩٣

جنة



طلبات استلام (طبقة RC)



٣٧٦١٣





الجامعة الإسلامية بغزة
جامعة فلسطينية إسلامية

الجامعة الإسلامية
الجامعة الإسلامية بغزة، المعاشر، الرسالة

مشروع الشاه ورفع كفاءة ملحوظ الكلام / الكبير والشأن / ابو هريرة بخطه (4) كيلو

بيان استلام أصلية
التاريخ تقديم المالك ٢٠٢٥/١٢/١٢

إذن المالك ()

المدينة المقدمة () - ممثل المالك

(مدة طلب) ٣٦٥

دورة الاسم ()

عن العدد (١٢ + ١٢) الـ (٢٠٠) في المائة

وستيف الباخر (أوزون) ورمان طرفة انتربو HC بمعدل ٠.٤ كجم/ك

ثاني المطابع () : (٤.٥)

ثاني المطابع () : (١٧٦٥)

الثانية () :

أشغال الأقصى الإسلامي

ملاحظات

براءات

ملفوظ

التوقيع :

الممثل والمدعى

برألي لشأن المعامل ويعمل الوكيل

ملاحظات

براءات

ملفوظ

التوقيع :

مهندسة هبة العطا للدراسات
مهندسة هبة العطا للدراسات

الاسم : احمد حمدى احمد

التوفيق :

مهندسة هبة العطا للدراسات
مهندسة هبة العطا للدراسات

الاسم : احمد حمدى احمد

التوفيق :

٢٠٢٥/١٢/١٢



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير طريق القاهرة الخير و النماء و ابو هريرة
الشركة العربية للمقاولات العامة (ارابكو)



(R . C) معدن الرش

IR 1

Station 12+440 to 14+100 R

Date 12/5/2025

Try No.	1	2	3	4
Wt. of Plate Before	7023	7041	7053	7058
Wt. of Plate After	7146.0	7165.0	7177.0	7183.0
Area of Plate	0.25	0.25	0.25	0.25
RC Wt.	123.0	124.0	124.0	125.0
Rate	492	496	496	500
Average	496.0			gm/m ²

Notes





الشركة العربية للمقاولات العامة - ديربورن
Arabi Company for General Construction Contractors



الشركة العربية
للتarmac والكباري والنقل البري

Al-Arabiya General Construction Contractors
Arabi Company for General Construction Contractors

مشروع إنشاء ورفع كثافة طريق الاتصال / الخير والبناء / ابو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أعمال منفذة

تاريخ تقديم المطلب ٢٠٢٥ / ٥ / ١٣

رقم المطلب (٢)

السيد المؤذن / ممثل الملك

تحية طيبة وبعد ..

برجس التكرم وعلم اللازم نحو استلام

الاتجاه (L)

من المحطة (١٤ + ١٢) إلى المحطة (١٥ + ٩٤٥)

طريق القطاع (m) : (١٦٦٥)

عرض القطاع (m) : (٤.٥)

الكمية (m) : ()

متر

أعمال لشخص مصرى

مقبول

التوفيق :

أعمال معملية

مذكرة تفاصيل المدخل وممثل المرض

مقبول

ست

التوفيق :



	<p>الهيئة العامة للطرق والكبارى مشروع تطوير طريق الـ ٦٠٢ الخير و النماء و ابو هريرة الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكون)</p>																																					
معدل الرش (R . C)																																						
IR 2																																						
Station 12+440 to 14+100 L		Date 13/5/2025																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Try No.</th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Wt. of Plate Before</td> <td style="text-align: center;">7068 .</td> <td style="text-align: center;">7071</td> <td style="text-align: center;">7076</td> <td style="text-align: center;">7084</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Wt. of Plate After</td> <td style="text-align: center;">7193.0</td> <td style="text-align: center;">7195.0</td> <td style="text-align: center;">7200.0</td> <td style="text-align: center;">7206.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Area of Plate</td> <td style="text-align: center;">0.25.</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RC Wt.</td> <td style="text-align: center;">125.0</td> <td style="text-align: center;">124.0</td> <td style="text-align: center;">124.0</td> <td style="text-align: center;">122.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rate</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">496.0</td> <td style="text-align: center;">496.0</td> <td style="text-align: center;">488.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Average</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">494.0</td> <td style="text-align: center;">gm/m²</td> </tr> </tbody> </table>				Try No.	1	2	3	4	Wt. of Plate Before	7068 .	7071	7076	7084	Wt. of Plate After	7193.0	7195.0	7200.0	7206.0	Area of Plate	0.25.	0.25	0.25	0.25	RC Wt.	125.0	124.0	124.0	122.0	Rate	500	496.0	496.0	488.0	Average	494.0			gm/m ²
Try No.	1	2	3	4																																		
Wt. of Plate Before	7068 .	7071	7076	7084																																		
Wt. of Plate After	7193.0	7195.0	7200.0	7206.0																																		
Area of Plate	0.25.	0.25	0.25	0.25																																		
RC Wt.	125.0	124.0	124.0	122.0																																		
Rate	500	496.0	496.0	488.0																																		
Average	494.0			gm/m ²																																		
Notes																																						
																																						
																																						

٣٧٦٩٣



الشركة العربية للمقاولات العامة - مصر
Arab Company for General Construction Services



المديرية العامة
لطرق و الكباري و النقل البري

TECHNICAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT SERVICES



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طرية الكناح / الخير والنماء / أبو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أصل منفحة

التاريخ تقديم الطلب ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم المطلب (٣)

السيد المهندس / ممثل العائد

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعدم الازم نحو استلام

(R) الانهاء

من المحطة (٢٠٠ + ١٤) إلى المحطة (١٦٠ + ٥٠٠)

مواصفات البند: تورب ورش طبقه تشريب RC بمعدل 0.4 كجم/م²

عرض القطاع (m) : (٤.٥)

طول القطاع (m) : (١٨٥٠)

(الكتبة (m) :)

أصل المحنن البصري


ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أصل معملة

يرجى بتاحت المعمل ومعدل الرش

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		



	الهيئة العامة للطرق والجسور مشروع تطوير طريق الفرافرة الخير و النماء و ابو هريرة الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)		
 مجلس العاملين بالجسور والنقل البري وادارة الطرق			
معدل الرش (R . C)			
IR	3		
Station	14+200	to	16+000.R
Date	14/5/2025		
Try No.	1	2	3
Wt. of Plate Before	7091	7099	7109
Wt. of Plate After	7214.0	7223.0	7253.0
Area of Plate	0.25	0.25	0.25
RC Wt.	123.0	124.0	126.0
Rate	492	496.0	504.0
Average	496.0		gm/m ²

Notes



 مهندس الميدان



 رئيس اشغال





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارماد
Arab Company for General Construction-KSA

أذن المقاولات
الملاوي و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR BRIDGES, HIGHWAYS &
ARABIAN TRAFFIC PLANNING

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الكفاح / الخير والنمو / ابو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أعمال منفذة

تاريخ تقديم الطلب 2025/15/15

رقم الطلب (٤)

السيد المهندس / ممثل العائد

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجى التكرم بمعدل الملازم تدوين استلام

الاتجاه (L) من المحطة (١٦ + ٥٥٥) في المحطة (١٦ + ٥٠٠)

نوعية البند: توريد ورش طبقة تثبيت RC بمعدل 0.4 كجم/م²

عرض القطاع (m) : (4.5)

طول القطاع (m) : (١٩٠٠)

(الكمية (٢٤))

أعمال الحصى المصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التاريخ :

أعمال معالجة

يرفق نتائج المسيل ومعدل الرش

ملاحظات	مرفوض	مقبول
برقعة		التاريخ :



٣٧٦



	<p>الهيئة العامة للطرق والجسور مشروع تطوير طريق المراقرة الخير و النماء و ابو هريرة الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)</p>																																						
																																							
معدل الرش (R . C)																																							
IR	4																																						
Station	14+100	to	16+000 L																																				
		Date	15/5/2025																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Try No.</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">1</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">2</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">3</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Wt. of Plate Before</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7131</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7145</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7156</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7169</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Wt. of Plate After</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7256.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7268.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7282.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7294.0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Area of Plate</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0.25</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">RC Wt.</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">125.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">123.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">126.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">125.0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rate</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">500</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">492.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">504.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">500.0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Average</td> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 2px;">500.0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">gm/m²</td> </tr> </tbody> </table>					Try No.	1	2	3	4	Wt. of Plate Before	7131	7145	7156	7169	Wt. of Plate After	7256.0	7268.0	7282.0	7294.0	Area of Plate	0.25	0.25	0.25	0.25	RC Wt.	125.0	123.0	126.0	125.0	Rate	500	492.0	504.0	500.0	Average	500.0			gm/m ²
Try No.	1	2	3	4																																			
Wt. of Plate Before	7131	7145	7156	7169																																			
Wt. of Plate After	7256.0	7268.0	7282.0	7294.0																																			
Area of Plate	0.25	0.25	0.25	0.25																																			
RC Wt.	125.0	123.0	126.0	125.0																																			
Rate	500	492.0	504.0	500.0																																			
Average	500.0			gm/m ²																																			
<p>Notes</p> <hr/>																																							
 																																							
																																							

٢٠٢١

طلبات استلام (طبقة أسفلتية سطحية)





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الكفاح / الخير والنماء / ابو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أعمال منفذة

تاریخ تقديم الطلب ٢٠٢٥ / ١٢ / ٥١

رقم الطلب () ١

السيد المهندس / ممثل المالك

- تحية طيبة وبعد ..

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

(R) الاتجاه () من المحطة (٤٤٥ + ٢٠٠) الى المحطة (٤٤٥ + ١٢)

منسوب القطاع (م) : (طبقه سطحية)

توصيف المند: توريد وتشغيل طبقة اسللت "سطحية" بسمك ٥ سم

عرض القطاع (م) : (٤.٥)

طول القطاع (م) : (١٧٦٥)

(الكمية (م^٢) :)

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التواقيع :

اعمال ساحية

مرفق الرفع المساحي والمتاسب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التواقيع :

اعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدعك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التواقيع :



٣٧٦١٣





الشركة العربية للمقاولات العامة - زباجن
Al-Arabiya Company for General Construction - Zabagin

مشروع تطوير طريق الفرافرة الخير والنماء-أبوهريره

الختبار الاستدلالي في التدرج الخطي للخلاطة الاسفلتية



المفحة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

ازباجن	الشركة:
12+440 TO 14+200	المحطة:
1	رقم البند:
R	الاتجاه:


12/05/25	تاريخ إجراء الاختبار:
مسطحة	نوع الطبقه:
ازباجن	الخلاطة:
ازباجن	الكسارة الموردة منها:

بيانات الاختبار - الحسابات :

1676.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.19	نسبة البيتونين (%)

1763.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
87.0	وزن البيتونين (جم)

المواصفة العامة	JMF tolerance		المار تجميف(%)	المحجز تجميف(%)	المحجز تجميف(جم)	سعة المدخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95 100	100	0	0	25	1"
100	80	91.8 100.0	97.0	3.0	51	19.0	3/4"
80	60	65.6 75.6	69.5	30.5	512	9.5	3/8"
65	48	52.5 60.5	55.7	44.3	742	4.75	No.4
50	35	43.6 49.6	45.9	54.1	906	2.36	No.8
30	19	19 25.0	22.4	77.6	1301	0.600	No.30
23	13	13.0 17.4	15.1	84.9	1423	0.300	No.50
15	7	7.8 10.8	8.8	91.2	1528	0.180	No.80
8	3	4.6 7.6	5.4	94.6	1586	0.075	No.200



٣٧٦١٣



مشروع تطوير طريق الفراره الخير والنماء-أبوهريره

اختبار الاستخلاص والتدرج الماء على الخلاطة الاسمنتية



ارابكو	الشركة:
12+440 to 14+200	المحطة:
1	رقم البندة:
R	الاتجاه:


12/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
مسطحة	نوع الطبقة:
ارابكو	الخلاطة:
ارابكو	الكسارة الموردة منها:

نتائج الاختبار - الخصائص:

1572.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.15	نسبة البيتومين (%)

1653.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
81.0	وزن البيتومين (جم)

المواصفة العامة	JMF tolerance		المار تجميسي(%)	المجاز تجميسي(%)	المجاز تجميسي(جم)	سعة المدخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95	100	100	0	0	25
100	80	91.8	100.0	96.0	4.0	63	19.0
80	60	65.6	75.6	71.2	28.8	452	9.5
65	48	52.5	60.5	55.4	44.6	701	4.75
50	35	43.6	49.6	46.6	53.4	839	2.36
30	19	19	25.0	21.9	78.1	1228	0.600
23	13	13.0	17.4	15.6	84.4	1326	0.300
15	7	7.8	10.8	9.0	91.0	1430	0.180
8	3	4.6	7.6	5.7	94.3	1482	0.075



٣٧٦٩٣



مشروع طريق الفرافرة الخير والنماء-أبوهربود



اختبار تحديد الخصائص الهندسية للخطة الاسفلتية (قوالب مارشال)

أرابكرو	الشركة
12+440 to 14+200	المحلطة:
1	رقم البندقة:
R	الاتجاه:

12/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقه:
أرابكرو	الفلاتة:
أرابكرو	المساره المورده منها:

1- النتائج والحسابات:

6	5	4
5.19		
1204.8	1202.7	1201.6
1208.1	1207.1	1205.3
699	698.6	697.1
509.1	508.5	508.2
2.367	2.365	2.364
2.365		
2.402		
1.5%	1.6%	1.6%
1.54%		
1118	1139	1142
1.04	1.04	1.04
1163	1185	1188
1178		


الثبات	رقم القالب
3	نسبة البيتمون لوزن الركام الكلي (%)
2	وزن العينة في الهواء (جم)
1	وزن العينة مشبعة جافة السطح (جم)
	وزن العينة في الماء (جم)
	حجم العينة (سم ³)
	كتافة العينة (جم/سم ³)
2.367	وزن وحدة الحجوم (Gmb) (جم / سم ³)
2.402	الكتافة النظرية (Gmm) (جم / سم ³)
1.7%	نسبة الفراغات اليوانية (Va) (%)
1.48%	متوسط نسبة الفراغات اليوانية (Va) (%)
1161.0	قرابة الجهاز
	الثبات قبل التصحیح (كيلو نيوتن)
	معامل التصحیح
1.04	الثبات (كجم)
1207	متوسط الثبات (كجم)
	الانسياب (بوصة/100)
3.12	الانسياب (مم)
3.20	متوسط الانسياب (مم)
383.5	الصلابة (كجم/مم)

4.1%	النالد في الثبات بعد 24 ساعه(%)
------	---------------------------------

2- الوزن النوعي للكسر المخلوط بدون فراغات موافقة (Gmm)

الحجم	وزن الفلascaka + الماء + العينة (جم)	وزن الفلascaka + الماء (جم)	وزن العينة (جم)	GMM
651	11523	10610	1564	2.402





الشركة العربية للمقاولات العامة - ابراكو

مشروع تطوير طريق الـ خير والتماء - أبو هريرة



Consultant	REQ No.	1
Contractor	Date Tested	18/5/2025

Project

Description

Location	12+440 to 14+200 R		Lane	Required Compaction%					
Core No.	Location/Station	Direction	Thickness cms	Weight in Air	S.S.D Weight	Weight in Water	Volume of Core	GMR	Compaction%
1	12+600	R	5.0	935.7	938.7	536.7	402.0	2.328	98.4
2	12+800	L	5.2	981.2	984.8	563.1	421.7	2.327	98.3
3	13+000	C	4.9	924.6	927.8	529.1	398.7	2.319	98.0
4	13+200	R	5.1	971.3	974.7	558.3	416.4	2.333	98.5
5	13+400	L	5.3	989.6	992.3	568.9	423.4	2.337	98.8
6	13+600	C	5.0	942.7	946.0	539.2	406.8	2.317	97.9
7	13+800	R	5.1	964.2	967.5	553.3	414.2	2.328	98.4
8	14+000	L	5.20	976.9	979.5	562.0	417.5	2.340	98.9
9	14+150	C	5.00	951.2	954.5	545.1	409.4	2.323	98.2

بيانات العينات المستخدمة





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Company for General Construction-Arabeo

اطبعة الماصمة
الطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الكفاح / الخير والنماء / ابو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أعمال ملائحة

تاريخ تقديم الطلب ٢٠٢٥ / ١٣ / ٥

رقم الطلب (٢)

الميد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

من المحطة (٤٤٥ + ١٠٠) إلى المحطة (٤٤٥ + ١٢)

منسوب القطاع (م) : (طبقة سطحية)

توصيف البند: توريد وتشغيل طبقة اسفالت "مطحية" بسمك ٥ سم

عرض القطاع (م) : (٤.٥)

طول القطاع (م) : (١٦٦٥)

(الكمية (م^٢) :)

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		ـ
		التوفيق :

أعمال ملائحة مرافق الرفع المساحي، والمتسلبي التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوفيق :

أعمال معلبة مرافق نتاج العمل وعيارات المك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		ـ
		التوفيق :



مهندس البيئة

الاسم : احمد جعدي احمد

التوفيق :

٣٧٦٩٣



ـ

ـ

ـ



الشركة العربية للمشاريع العامة - أرابكو
Arab Company for General Construction-Arabecon

مشروع تطوير طريق الفرافرة الخير والنمو-أبوهريزه



وزارة النقل
الستة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

اختبار الاستخلاص والتدرج للاخطة الاسطانية

أرابكو	الشركة:
12+440 TO 14+100	المحطة:
2	رقم الجبلة:
L	الاتجاه:


13/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقة:
أرابكو	الخالطة:
أرابكو	الكسارة الموردة منها:

نتائج الاختبار - العصبات:

1937.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.11	نسبة البيتومين (%)

2036.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
99.0	وزن البيتومين (جم)

المواصفة العامة	JMF tolerance		المار تجسيدي(%)	المجاز تجسيدي(%)	المجاز (جم)	سعة المدخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95	100	100	0	0	25 1"
100	80	91.8	100.0	94.9	5.1	98	19.0 3/4"
80	60	65.6	75.6	69.0	31.0	601	9.5 3/8"
65	48	52.5	60.5	56.9	43.1	834	4.75 No.4
50	35	43.6	49.6	47.0	53.0	1026	2.36 No.8
-30	19	19	25.0	23.3	76.7	1486	0.600 No.30
23	13	13.0	17.4	15.2	84.8	1642	0.300 No.50
15	7	7.8	10.8	8.4	91.6	1774	0.180 No.80
8	3	4.6	7.6	5.4	94.6	1832	0.075 No.200



٣٧٦١٣



مشروع تطوير طريق الفرافرة الخير والنساء-أبوهريره

الختبار الاستخلاص والتدرج للخاطة الإسفلاتية



ارابكو	الشركة:
12+440 TO 14+100	المحطة:
2	رقم البند:
L	الاتجاه:



13/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
مسطحة	نوع الطبقة:
ارابكو	الخلاطة:
ارابكو	الكسارة الموردة منها:

نتائج الاختبار - النتائج:

1466.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.12	نسبة البيتمون (٪)

1541.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
75.0	وزن البيتمون (جم)

المواحضة العامة	JMF tolerance		المار تجميبي(%)	المصحوز تجميبي(%)	المصحوز تجميبي(جم)	سعة المنخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(برصبة)
100	100	95 100	100	0	0	25	1"
100	80	91.8 100.0	96.3	3.7	54	19.0	3/4"
80	60	65.6 75.6	68.5	31.5	462	9.5	3/8"
65	48	52.5 60.5	56.3	43.7	641	4.75	No.4
50	35	43.6 49.6	45.2	54.8	809	2.36	No.8
30	19	19 25.0	23.5	76.5	1122	0.600	No.30
23	13	13.0 17.4	15.6	84.4	1238	0.300	No.50
15	7	7.8 10.8	8.8	91.2	1337	0.180	No.80
8	3	4.6 7.6	5.1	94.9	1391	0.075	No.200



٣٧٦٩٣



مشروع طريق للفرافرة الخير والنمو - أبوهريه



اختبار تحديد الخصائص الهندسية للخاطلة الاسفلتية (قوالب مارشال)

أربكرو	الشركة
12+440 TO 14+100	المحطة:
2	رقم البندة:
L	الاتجاه:

13/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقة:
أربكرو	الخاطلة:
أربكرو	ال嗑سرة الموردة منها:

1- النتائج والحسابات :

6	5	.	4
5.11			
1201.8	1203.4	1200.3	
1205.1	1207.1	1204.2	
696.7	697.8	697.2	
508.4	509.3	507	
2.364	2.363	2.367	
2.365			
2.460			
3.9%	3.9%	3.8%	
3.87%			
1109	1132	1068	
1.04	1.04	1.04	
1153	1177	1111	
1147			

رقم القالب	الثبات
نسبة البيتومن لوزن الركام الكلي (%)	5.11
وزن العينة في الهواء (جم)	1199.8 1202.5 1201.6
وزن العينة مشبعة جافة السطح (جم)	1203.8 1207.2 1206.1
وزن العينة في الماء (جم)	696.1 698.6 698.3
حجم العينة (سم³)	507.7 508.6 507.8
كتافة العينة (جم/سم³)	2.363 2.364 2.366
وزن وحدة الحجوم (Gmb) (جم / سم³)	2.365
الكتافة النظرية (Gmm) (جم / سم³)	2.460
نسبة الفراغات الهوائية (Va) (%)	3.9% 3.9% 3.8%
متوسط نسبة الفراغات الهوائية (Va) (%)	3.88%
فرانة الجهاز	1176.0 1197.0 1158
الثبات قبل التصحيف (كيلو نيوتن)	
معامل التصحيف	1.04 1.04 1.04
الثبات (كم)	1223 1245 1204
متوسط الثبات (كم)	1224
الانسياب (بوصة/100)	
الانسياب (مم)	3.11 3.34 3.28
متوسط الانسياب (مم)	3.24
الصلابة (كم/مم)	377.4
النالد في الثبات بعد 24 ساعة (%)	6.3%

2- الوزن النوعي الكلي للمخلوط بدون فراغات هوائية (Gmm)


الحجم	وزن الفلaska + الماء + العينة (جم)	وزن الفلaska + الماء (جم)	وزن العينة (جم)	GMM
820	11758	10610	10610	2.400






الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو

مشروع تطوير طريق الفرافر والشمير - ابو طبله

وزارةpublic works
العملية العامة للملاحة والتعمير
والتخطي

Consultant								REQ No.	2			
Contractor								Date Tested	10/05/2025			
Project												
Description												
Location	11+300	to	13+1300 L					Lane				
Core No.	Location/Station	Direction	Thickness cm's	Weight In Air	S.S.D Weight	Weight in Water	Volume of Core	Density of Core	GMB	Compaction %		
1	12+500	L	4.9	903.2	906.8	520.1	386.7	2.336	2.365	98.8		
2	12+700	C	5.0	920.4	924.2	530.3	393.9	2.337	2.367	98.7		
3	12+900	R	5.2	955.2	958.6	550.2	408.4	2.339	2.367	98.8		
4	13+100	L	5.1	946.8	949.3	542.3	407.0	2.326	2.367	98.3		
5	13+300	C	5.3	970.7	974.0	559.0	415.0	2.339	2.367	98.8		
6	13+500	R	5.0	929.6	933.2	533.0	400.2	2.323	2.367	98.1		
7	13+700	L	5.2	955.2	958.4	556.0	412.4	2.340	2.367	98.9		
8	13+900	C	5.0	911.6	914.1	523.0	394.1	2.331	2.367	98.5		
										97		





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الكفام / الخير والثماء / ابو هريرة بطول (4) كيلو

طلب استلام أعمال منفذة

تاریخ تقديم الطلب: 2025 / 5 / 14

رقم الطلب (٣)

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ..

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

(R) الاتجاه

من المحطة (١٤ + ٥٠٠) إلى المحطة (١٦ + ٥٢)

متسوب القطاع (م) : (طبقة سطحية)

تصنيف البناء: توريد و تشغيل طبقة أساس "سطحية" بسماكة 5 سم

عرض القطاع (م) : (4.5)

طول القطاع (م) : (180)

() الكمية (م²) :

أعمال النحاس البصري

ملاحظات

مرفوض

مقبول

التاريخ :

ملاحظات

مرفوض

مقبول

التاريخ :

ملاحظات

مرفوض

مقبول

التاريخ :

مهندس الهيئة

الاسم : احمد حمدي احمد
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤



٣٧٦٩٣





مشروع تطوير طريق الفرافرة الخير والنموـ أبو هريرة

اختبار الاستدلاس والتدرج للخاطة الاسلالية




أرابز	الشركة:
14+200 TO 16+00	المحطة:
3	رقم البندقة:
R	الاتجاه:

14/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
مطحونه	نوع الطبقه:
أرابز	البلطة:
أرابز	الكسارة الموردة منها:

2094.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.11	نسبة البيتومين (%)

2201.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
107.0	وزن البيتومين (جم)

المواصفة العامة	JMF tolerance		الغار تجميئ(%)	المجاز تجميئ(%)	المجاز (جم)	سعة المدخل (مم)	(بوصة)
	JMF-	JMF+					
100	100	95	100	100	0	0	25 <u>1"</u>
100	80	91.8	100.0	95.3	4.7	98	19.0 <u>3/4"</u>
80	60	65.6	75.6	69.6	30.4	637	9.5 <u>3/8"</u>
65	48	52.5	60.5	57.5	42.5	889	4.75 <u>No.4</u>
50	35	43.5	49.6	46.4	53.6	1123	2.36 <u>No.8</u>
30	19	19	25.0	22.6	77.4	1521	0.600 <u>No.30</u>
23	13	13.0	17.4	14.6	85.4	1789	0.300 <u>No.50</u>
15	7	7.8	10.8	9.5	90.5	1896	0.180 <u>No.80</u>
8	3	4.6	7.6	6.4	93.6	1961	0.075 <u>No.200</u>





مشروع تطوير طريق الفرافر الخير والنماء-أبوهريره

الختبار الاستخلاصي والتدرج للخليطة الاسفلتية




ارابكو	الشركة:
14+200 TO 16+00	المحطة:
3	رقم البند:
R	الاتجاه:

14/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقة:
ارابكو	الخلاطة:
ارابكو	الكسارة الموردة منها:

2227.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.15	نسبة البيتومين (%)

2342.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
115.0	وزن البيتومين (جم)

المواءمة العامة	JMF tolerance		المعار تجاري (%)	المجاز تجاري (%)	المجاز (جم)	سعة المدخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95 100	100	0	0	25	1"
100	80	91.8 100.0	95.4	4.6	102	19.0	3/4"
80	60	69.6 75.6	71.8	28.2	629	9.5	3/8"
65	48	52.5 60.5	55.8	44.2	985	4.75	No.4
50	35	43.6 49.6	45.3	54.7	1218	2.36	No.8
30	19	19 25.0	22.6	77.4	1724	0.600	No.30
23	13	13.0 17.4	16.3	83.7	1864	0.300	No.50
15	7	7.8 10.8	8.5	91.5	2037	0.180	No.80
8	3	4.6 7.6	5.8	94.2	2098	0.075	No.200



٢٠٢٣



مشروع طريق الفراغة الخير والنماء-أيوهريه



اختبار تحديد الخصائص الهندسية للخطة الاسفلتية (قوالب مارشال)

ارايكو	الشركة
14+200 TO 16+00	المحلطة:
3	رقم البندلة:
R	الاتجاه:

14/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع العينة:
ارايكو	المحلطة:
ارايكو	الكسارة الموردة منها:

١- النتائج والحسابات :

الثبات			رقم القالب
6	5	4	3 2 1
5.11			5.11
1201.3	1202.8	1204.6	1201.7 1200.9 1203.1
1205.1	1206.2	1208.9	1206.1 1204.3 1208.1
698	698.2	700.2	697.2 698.4 700.2
507.1	508	508.7	508.9 505.9 507.9
2.369	2.368	2.368	2.361 2.374 2.369
2.368			2.368
2.408			2.408
1.6%	1.7%	1.7%	2.0% 1.4% 1.6%
1.67%			1.68%
1089	1108	1134	1163.0 1184.0 1157
			الثبات قبل التصحيف (كيلو نيون)
1.04	1.04	1.04	1.04 1.04 1.04
1133	1152	1179	1210 1231 1203
1155			1215
			الانسياب (بوصة/100)
			3.08 3.21 3.26
			3.17
			383.2
			الصلابة (كجم/مم)
			4.9%
			اللائق في الثبات بعد 24 ساعة (%)

٢- الوزن النوعي الكلي للمخلوط بدون فراشات هوائية (Gmm)

الحجم	وزن الفلاسكا + الماء + العينة (جم)	وزن الفلاسكا + الماء (جم)	وزن العينة (جم)	GMM
732	11641	10610	1763	2.408





الشركة العربية للمقاولات العامة، إبراهيم



الوحدة العامة لتنفيذ وتأهيل
وافتاد البرى


مشروع تطوير طريق الفرار والتساءم - أبو طرفة

مشروع تطوير طريق الفرار والتساءم - أبو طرفة

Consultant	REQ No.	3
Contractor	Date Tested	10/05/2025

Project	Project Name
Description	Location
	14+200 to 16+000 R

Core No.	Location/Station	Direction	Thickness cm's	Weight in Air	S.S.D Weight	Weight in Water	Volume of Core	Density of Core	GMB	Compaction%	Required Compaction%
1	14+300	L	5.3	1006.9	1010.2	578.0	432.2	2.330	2.368	98.4	97
2	14+500	C	5.1	962.1	965.2	552.6	412.6	2.332	2.368	98.5	97
3	14+700	R	5.0	934.1	936.9	537.0	399.9	2.336	2.368	98.6	97
4	14+900	L	5.2	988.2	989.8	565.3	424.5	2.323	2.368	98.1	97
5	15+100	C	4.9	925.1	928.7	532.3	395.4	2.334	2.368	98.6	97
6	15+300	R	5.0	941.8	945.0	540.3	404.7	2.327	2.368	98.3	97
7	15+500	L	5.2	976.4	979.2	562.3	416.9	2.342	2.368	98.9	97
8	15+700	C	5.10	956.2	959.0	550.3	408.7	2.310	2.368	98.8	97
9	15+900	R	4.90	917.6	920.1	527.0	393.1	2.334	2.368	98.0	97





الخطوة الثانية لخط الـ ٦
الخطوة الثانية لخط الـ ٦

مشروع إنشاء ورفع مقاومة طينية لخط / الخزانات / الـ ٦ بقيمة بـ ١٥٠٠٠٠٠ (١٥٠٠٠٠٠) كم٢

خط سكة حديد مكة

تاريخ تجديد الخط ١٥/١٥/٢٠٢٥

١٤٧

لسد الماء سد الماء

نحو خط وادي

وخط النهر بمنطقة نهر النهر

الخط ١٥

من الخط ١٥ + ١٤ + ١٥ + ٣٠٠ (٣٠٠) إلى الخط

مشروع لخط (٦) : (٦)

خط سكة حديد وستة خط سكة حديد سد الماء

عمر خط (٦) : (٦)

خط سكة حديد ١٥/١٥

خط سكة حديد

ملحوظات

مدون

مدون

خط سكة حديد

ملحوظات

مدون

مدون

خط سكة حديد

ملحوظات

مدون

مدون

خط سكة حديد

خط سكة حديد وستة خط سكة حديد



٢٠٢٥/٦/١٥



مشروع تطوير طريق الفراره الخير والنماء-أبوهريره



الى الاتصالات العامة - وابكو
Arab Company for General Construction-Arabo

اختبار الاستخلاص والتدرج للخليطة الاسفلتية


أرابكو	الشركة:
14+100 TO 16+000	المحطة:
4.	رقم البند:
L	الاتجاه:

15/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقة:
أرابكو	الخلاطة:
أرابكو	الكسارة الموردة منها:

1782.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.16	نسبة البيتمون (٪)

1874.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
92.0	وزن البيتمون (جم)

المواصفة العامة	JMF tolerance		المار تجسيبي (%)	المحجز تجسيبي (%)	المحجوز (جم)	سعة المنخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95 100	100	0	0	25	.1"
100	80	91.8 100.0	95.6	4.4	78	19.0	3/4"
80	60	65.6 75.6	69.6	30.4	542	9.5	3/8"
65	48	52.5 60.5	55.6	44.4	791	4.75	No.4
50	35	43.6 49.6	46.6	53.4	952	2.36	No.8
30	19	19 25.0	23.5	76.5	1364	0.600	No.30
23	13	13.0 17.4	15.8	84.2	1501	0.300	No.50
15	7	7.8 10.8	9.1	90.9	1620	0.180	No.80
8	3	4.6 7.6	5.4	94.6	1685	0.075	No.200



٣٧٦١٢



مشروع تطوير طريق الفرارفه الخير والنعماء-أبوهريم

اختبار الاستدالصون والتدرج المخلطة الإسفلاتية




أراك	الشركة:
14+100 TO 16+000	المخططة:
4	رقم البند:
L	الاتجاه:

15/05/25	تاريخ اجراء الاختبار:
مطحنة	نوع الطبقه:
أراك	الخلاطة:
أراك	الكسارة الموردة منها:

1836.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
5.17	نسبة البيتومين (%)

1931.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
95.0	وزن البيتومين (جم)

العواصفة العامة	JMF tolerance		العارض تجميئ(%)	المحجز تجميئ(%)	المحجز تجميئ(جم)	سعة المنخل	
	JMF-	JMF+				(مم)	(بوصة)
100	100	95	100	0	0	25	1"
100	80	91.8	100.0	95.3	4.7	86	19.0
80	60	65.6	75.6	71.0	29.0	532	9.5
65	48	52.5	60.5	58.0	42.0	771	4.75
50	35	43.6	49.6	46.8	53.2	976	2.36
30	19	19	25.0	23.2	76.8	1410	0.600
23	13	13.0	17.4	15.8	84.2	1545	0.300
15	7	7.8	10.8	9.2	90.8	1668	0.180
8	3	4.6	7.6	5.5	94.5	1735	0.075
							No.200



٣٧٦١٣



مشروع طريق الفرافرة الخير واللماع-أبوهريروه



اختبار تحديد الخصائص الهندسية للخلطة الاسفلتية (قوالب مارشال)

ارتفاع	الشركة
14+100 TO 16+000	المحلطة:
4	رقم البند:
R	الاتجاه:

29/04/25	تاريخ اجراء الاختبار:
سطحية	نوع الطبقه:
ارابكرو	الخلطة:
ارابكرو	الكسارة الموردة منها:

1- النتائج والحسابات :

الثبات			رقم القالب
6	5	4	نسبة البيتمون لوزن الركام الكلي (%)
5.17	5.17	5.17	وزن العينة في الهواء (جم)
1201.2	1204.7	1202.6	وزن العينة مشبعة جافة السطح (جم)
1205.1	1209.3	1207.1	وزن العينة في الماء (جم)
696.8	699.3	697.8	حجم العينة (سم ³)
508.3	510	509.3	كتافة العينة (جم/سم ³)
2.363	2.362	2.361	وزن وحدة الحجوم (Gmb) (جم / سم ³)
	2.362		الكتافة النظرية (Gmm) (جم / سم ³)
	2.403		نسبة الفراغات الهوائية (Va) (%)
1.6%	1.7%	1.7%	متوسط نسبة الفراغات الهوائية (Va) (%)
	1.68%		كتافة الجهاز
1101	1109	1138	الثبات قبل التصحيف (كيلو نيوتن)
1.04	1.04	1.04	معامل التصحيف
1145	1153	1184	الثبات (Kgm)
	1161		متوسط الثبات (Kgm)
			الانسياب (بوصة/100)
			الانسياب (مم)
		3.1	متوسط الانسياب (مم)
		3.24	
		3.31	
		3.22	
		376.2	الصلادة (Kgm/مم)
			الملاد في الثبات بعد 24 ساعة (%)
		4.1%	

2- الوزن النوعي الخلط المستنبط بدون فراغات هوائية (Gmm)

الحجم	وزن الفلascaka + الماء + العينة (جم)	وزن الفلascaka + الماء	وزن العينة (جم)	GMM
636	11502	10610	1528	2.403




مهندس الهيئة

٢٠١٥/٤/٣٠



الشركة الدبرية للمقاولات العامة - إلباكت

مشروع تطهير طريق المفرأه الخير والنداء - أبوهريره

الجهاز العام للطرق والجسور
والنقل البري

Consultant	REQ No.	4									
Contractor	Date Tested	18/5/2025									
Project	طريق المفرأه الخير ونداء (رقم)										
Description											
Location											
14+100 to 16+000 L											
Core No.	Location/Station	Direction	Thickness cm's	Weight in Air	S.S.D Weight	Weight in Water	Volume of Core	Density of Core	GMB	Compaction% Required	Compaction% Required
1	14+200	L	5.2	967.9	970.2	553.8	416.4	2.324	2.364	98.3	97
2	14+400	C	5.0	921.6	924.1	529.1	395.0	2.333	2.364	98.7	97
3	14+600	R	5.1	956.5	959.8	549.1	410.7	2.329	2.364	98.5	97
4	14+800	L	4.9	901.7	904.8	517.0	387.8	2.325	2.364	98.4	97
5	15+00	C	5.0	930.2	934.6	536.1	398.5	2.334	2.364	98.7	97
6	15+200	R	5.3	976.3	978.9	561.1	417.8	2.337	2.364	98.8	97
7	15+400	L	5.0	938.7	941.4	537.1	404.3	2.322	2.364	98.2	97
8	14+600	C'	4.90	912.8	915.6	523.1	392.5	2.326	2.364	98.4	97
9	15+800	R	5.10	946.9	949.8	542.2	407.8	2.323	2.364	98.3	97




بيان المعدات





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Company for General Construction-Arabco



مشروع رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة بطول 4 كم بمركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد
 ضمن مبادرة حياة كريمة

بيان المعدات حتى مستخلص رقم جارى (2)

بتاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥

الملاحظات	العدد	المعدة	م
	1	خلاطة اسفلت	1
	1	كسارة	2
	2	بلدوزر	3
	3	جريدر	4
	2	هراس تراب	5
	1	حفار	6
	2	ذنبز	7
	2	تانك مياه	8
	3	لودر	9
	4	نقل جرار	10
	4	نقل فردان	11
	2	جرار زراعي	12
	2	ضاغط هواء	13
	2	عربة رش اسفلت سائل	14
	1	فينشر اسفلت	15
	1	هراس حديد خفيف	16
	1	هراس حديد ثقيل	17
	1	هراس اسفلت كاوتش	18
	1	منشار لقطع الاسفلت	19
	1	عربة مكنسة	20

مهندس الهيئة



٣٧٦٩٣



بيان المهندسين



الشركة المنفذة	المالك	المشروع
الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو	البيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	أعمال رفع كثافة طريق الكفاح - الخير والبناء - ابوهودة
		يعلن لكم بمركز القراءة محافظة الوادى الجديد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذة لاعمال

مستخلص رقم : جاري (2) من تاريخ : بداية العمل حتى تاريخ : 2025 / 05 / 17

ملاحظات	أ أيام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالتوقيع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقاً للعقد	التخصص	م
	0	محمطفى محمد مصطفى	1	15	1	مدير المشروع	1
	0	احمد السيد صالح	1	10	1	مدير تنفيذ فرق	2
٠٠		بدر احمد محمد	2	5	2	مراقب تنفيذ/في مواد	3
	0	محمد علي محمد					
	0	أحمد سيد جودة	1	5	1	حاسبة كميات	4
	0	محمود ابراهيم السيد	2	5	2	في سلامة مرزقه	5
	0	محمطفى حمدى جعفر					
	0	أحمد يواس محمد	2	7	2	مساح	6
	0	محمد علي السيد					



مهندس (البيئة)



الجدول الزمني





مکالمہ احمدیہ




العنوان: الشركة الموريتانية للمقاولات العامة (الراوك)
العنوان: ٢٣٠ طرفة الكناح / الدخيلة / الدار البيضاء - المغرب




تقرير منتصف شهر مايو





مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح / الخضر
والإنماء / ابو هريرة الشطاع الريبي بتمويل عجم مركز
الإسكندرية نفع من مبادرة "حياة
كريمه"



بيان من المشرف

مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.




جامعة





طريق الكفاح - الخير والنماء / ابو هريره

الخطاب



بيان رقم ٢٠٢٣٠٧٢٥٠٦٧٣٣
وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ


الخطاب



الإذاعة المصرية



مشروع ساعات المنطقة الثانية عشرة بالوادي الجديد




بيان معدات





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Company for General Construction-Arabco



مشروع رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - أبو هريرة بطول 4 كم بمركز الفراقة محافظة الوادى الجديد
ضمن مبادرة حياة كريمة

بيان المعدات حتى مستخلص رقم جاري (2)

بتاريخ : 17 / 05 / 2025

العدد	المعدة	م
1	خلاطة اسفلت	1
1	كسارة	2
2	بلدوزر	3
3	جريدر	4
2	هراس تراب	5
1	حفار	6
2	دنبر	7
2	تانك مياه	8
3	لودر	9
4	نقل جرار	10
4	نقل فرداي	11
2	جرار زراعي	12
2	ضاغط هواء	13
2	عربة رش اسفلت سائل	14
1	فيشنر اسفلت	15
1	هراس حديد خفيف	16
1	هراس حديد ثقيل	17
1	هراس اسفلت كاوتش	18
1	منشار لقطع الاسفلت	19
1	عربة مكنسة	20

مهندس الهيئة
أحمد



بیان مهندسین

40



الشركة المنفذة	المالك	المشروع
الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	أعمال رفع كفاءة ملتقى الكفاح - الدير والنماء - ابوهريرة
		بطول ٤ كم بموكز التراويرة محافظة الوادى الجديد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال

مستخلص رقم : جاري (2) من تاريخ : بداية العمل حتى تاريخ : 2025 / 05 / 17

ملاحظات	نوع الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقاً للعقد	الشخص	م
	0	مصطفى محمد مصطفى	1	15	1	مدير المشروع	1
	0	احمد السيد صالح	1	10	1	مدير تنفيذ حرق	2
	0	بدر احمد محمد	2	5	2	مراقب تنفيذ/في مواد	3
	0	محمد علي محمد					
	0	احمد سيد جودة	1	5	1	حاسب كعبات	4
	0	محمود ابراهيم السيد	2	5	2	قني سلاسله مروريه	5
	0	مصطفى حمدي جعفر					
	0	احمد يوسف محمد	2	7	2	مساح	6
	0	محمد علي السيد					

مهندس الهيئة
محمود جعفر




الجدول الزمني



الخطابة الرسمية

مشروعي إنشاء وفتح كتارا طريق الكباخ / الخير والبناء / أبو قيرية - الشطاع الرابع - حي كريمة بطولي ٦ كم
بتقديم : الشركة العربية للمقاولات العامة (ألكو)




هيئة مياه الشرب والصرف الصحي




٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٣







الإسماعيلية والمنوفية




مشرو^عات المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد



الجمهوريات
لا تترك مسؤوليات







الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Company for General Construction-Araco



اللجنة العامة للطرق والنقل البري
والنقل المائي

**مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة
مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد بطول 4 كم ضمن المبادرة
الرئيسية "حياة كريمة"**

تنفيذ: الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو

المحتويات

- 1-الحصر الهندسى لبنود (RC - سطحية)
- 2-متابعة طلب استلام بنود (RC - سطحية) (معلم)
- 3- متابعة طلب استلام بنود (RC - سطحية) (مساحة)



اجمالي كميات طبقة التشريب

R.C.O

32,040	الاجمال (م)
--------	-------------

٢٠٢٢/١



٣٧٦٦٣



٤ - ٢٠٢٢

٣٥٢

حصص كميات طبقة تشريب R.C.O

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
12+440.00	20	9	180	180
12+460.00	20	9	180	360
12+480.00	20	9	180	540
12+500.00	20	9	180	720
12+520.00	20	9	180	900
12+540.00	20	9	180	1,080
12+560.00	20	9	180	1,260
12+580.00	20	9	180	1,440
12+600.00	20	9	180	1,620
12+620.00	20	9	180	1,800
12+640.00	20	9	180	1,980
12+660.00	20	9	180	2,160
12+680.00	20	9	180	2,340
12+700.00	20	9	180	2,520
12+720.00	20	9	180	2,700
12+740.00	20	9	180	2,880
12+760.00	20	9	180	3,060
12+780.00	20	9	180	3,240
12+800.00	20	9	180	3,420
12+820.00	20	9	180	3,600
12+840.00	20	9	180	3,780
12+860.00	20	9	180	3,960
12+880.00	20	9	180	4,140
12+900.00	20	9	180	4,320
12+920.00	20	9	180	4,500
12+940.00	20	9	180	4,680
12+960.00	20	9	180	4,860
12+980.00	20	9	180	5,040
13+000.00	20	9	180	5,220
13+020.00	20	9	180	5,400
13+040.00	20	9	180	5,580
13+060.00	20	9	180	5,760
13+080.00	20	9	180	5,940
13+100.00	20	9	180	6,120
13+120.00	20	9	180	6,300
13+140.00	20	9	180	6,480
13+160.00	20	9	180	6,660
13+180.00	20	9	180	6,840
13+200.00	20	9	180	7,020
13+220.00	20	9	180	7,200
13+240.00	20	9	180	7,380
13+260.00	20	9	180	7,560
13+280.00	20	9	180	7,740
13+300.00	20	9	180	7,920
13+320.00	20	9	180	8,100
13+340.00	20	9	180	8,280
13+360.00	20	9	180	8,460
13+380.00	20	9	180	8,640
13+400.00	20	9	180	8,820
13+420.00	20	9	180	9,000
13+440.00	20	9	180	9,180
13+460.00	20	9	180	9,360
13+480.00	20	9	180	9,540
13+500.00	20	9	180	9,720
13+520.00	20	9	180	9,900
13+540.00	20	9	180	10,080
13+560.00	20	9	180	10,260
13+580.00	20	9	180	10,440
13+600.00	20	9	180	10,620
13+620.00	20	9	180	



حصر كميات طبقة تشريب R.C.O

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
13+640.00	20	9	180	10,800
13+660.00	20	9	180	10,980
13+680.00	20	9	180	11,160
13+700.00	20	9	180	11,340
13+720.00	20	9	180	11,520
13+740.00	20	9	180	11,700
13+760.00	20	9	180	11,880
13+780.00	20	9	180	12,060
13+800.00	20	9	180	12,240
13+820.00	20	9	180	12,420
13+840.00	20	9	180	12,600
13+860.00	20	9	180	12,780
13+880.00	20	9	180	12,960
13+900.00	20	9	180	13,140
13+920.00	20	9	180	13,320
13+940.00	20	9	180	13,500
13+960.00*	20	9	180	13,680
13+980.00*	20	9	180	13,860
14+000.00	20	9	180	14,040
14+020.00	20	9	180	14,220
14+040.00	20	9	180	14,400
14+060.00	20	9	180	14,580
14+080.00	20	9	180	14,760
14+100.00	20	9	180	14,940
14+120.00	20	9	180	15,120
14+140.00	20	9	180	15,300
14+160.00	20	9	180	15,480
14+180.00	20	9	180	15,660
14+200.00	20	9	180	15,840
14+220.00	20	9	180	16,020
14+240.00	20	9	180	16,200
14+260.00	20	9	180	16,380
14+280.00	20	9	180	16,560
14+300.00	20	9	180	16,740
14+320.00	20	9	180	16,920
14+340.00	20	9	180	17,100
14+360.00	20	9	180	17,280
14+380.00	20	9	180	17,460
14+400.00	20	9	180	17,640
14+420.00	20	9	180	17,820
14+440.00	20	9	180	18,000
14+460.00	20	9	180	18,180
14+480.00	20	9	180	18,360
14+500.00	20	9	180	18,540
14+520.00	20	9	180	18,720
14+540.00	20	9	180	18,900
14+560.00	20	9	180	19,080
14+580.00	20	9	180	19,260
14+600.00	20	9	180	19,440
14+620.00	20	9	180	19,620
14+640.00	20	9	180	19,800
14+660.00	20	9	180	19,980
14+680.00	20	9	180	20,160
14+700.00	20	9	180	20,340
14+720.00	20	9	180	20,520
14+740.00	20	9	180	20,700
14+760.00	20	9	180	20,880
14+780.00	20	9	180	21,060
14+800.00	20	9	180	21,240

مهندس الهيئة:

٢٦٣



حصص كميات طبقة تشريب R.C.O

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
14+820.00	20	9	180	21,420
14+840.00	20	9	180	21,600
14+860.00	20	9	180	21,780
14+880.00	20	9	180	21,960
14+900.00	20	9	180	22,140
14+920.00	20	9	180	22,320
14+940.00	20	9	180	22,500
14+960.00	20	9	180	22,680
14+980.00	20	9	180	22,860
15+000.00	20	9	180	23,040
15+020.00	20	9	180	23,220
15+040.00	20	9	180	23,400
15+060.00	20	9	180	23,580
15+080.00	20	9	180	23,760
15+100.00	20	9	180	23,940
15+120.00	20	9	180	24,120
15+140.00	20	9	180	24,300
15+160.00	20	9	180	24,480
15+180.00	20	9	180	24,660
15+200.00	20	9	180	24,840
15+220.00	20	9	180	25,020
15+240.00	20	9	180	25,200
15+260.00	20	9	180	25,380
15+280.00	20	9	180	25,560
15+300.00	20	9	180	25,740
15+320.00	20	9	180	25,920
15+340.00	20	9	180	26,100
15+360.00	20	9	180	26,280
15+380.00	20	9	180	26,460
15+400.00	20	9	180	26,640
15+420.00	20	9	180	26,820
15+440.00	20	9	180	27,000
15+460.00	20	9	180	27,180
15+480.00	20	9	180	27,360
15+500.00	20	9	180	27,540
15+520.00	20	9	180	27,720
15+540.00	20	9	180	27,900
15+560.00	20	9	180	28,080
15+580.00	20	9	180	28,260
15+600.00	20	9	180	28,440
15+620.00	20	9	180	28,620
15+640.00	20	9	180	28,800
15+660.00	20	9	180	28,980
15+680.00	20	9	180	29,160
15+700.00	20	9	180	29,340
15+720.00	20	9	180	29,520
15+740.00	20	9	180	29,700
15+760.00	20	9	180	29,880
15+780.00	20	9	180	30,060
15+800.00	20	9	180	30,240
15+820.00	20	9	180	30,420
15+840.00	20	9	180	30,600
15+860.00	20	9	180	30,780
15+880.00	20	9	180	30,960
15+900.00	20	9	180	31,140
15+920.00	20	9	180	31,320
15+940.00	20	9	180	31,500
15+960.00	20	9	180	31,680
15+980.00	20	9	180	31,860
16+000.00	20	9	180	32,040

مهندس الشيف:



مهندس الشركة:



اجمالي كميات طبقة أسفلية سطحية

<u>32,040</u>	<u>الاجمالي (م²)</u>
---------------	----------------------

أحمد

سليمان

أبراهيم



٢٠١٣

حصر كميات طبقة أسفلية سطحية

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
12+440.00	0	9	0	0
12+460.00	20	9	180	180
12+480.00	20	9	180	360
12+500.00	20	9	180	540
12+520.00	20	9	180	720
12+540.00	20	9	180	900
12+560.00	20	9	180	1,080
12+580.00	20	9	180	1,260
12+600.00	20	9	180	1,440
12+620.00	20	9	180	1,620
12+640.00	20	9	180	1,800
12+660.00	20	9	180	1,980
12+680.00	20	9	180	2,160
12+700.00	20	9	180	2,340
12+720.00	20	9	180	2,520
12+740.00	20	9	180	2,700
12+760.00	20	9	180	2,880
12+780.00	20	9	180	3,060
12+800.00	20	9	180	3,240
12+820.00	20	9	180	3,420
12+840.00	20	9	180	3,600
12+860.00	20	9	180	3,780
12+880.00	20	9	180	3,960
12+900.00	20	9	180	4,140
12+920.00	20	9	180	4,320
12+940.00	20	9	180	4,500
12+960.00	20	9	180	4,680
12+980.00	20	9	180	4,860
13+000.00	20	9	180	5,040
13+020.00	20	9	180	5,220
13+040.00	20	9	180	5,400
13+060.00	20	9	180	5,580
13+080.00	20	9	180	5,760
13+100.00	20	9	180	5,940
13+120.00	20	9	180	6,120
13+140.00	20	9	180	6,300
13+160.00	20	9	180	6,480
13+180.00	20	9	180	6,660
13+200.00	20	9	180	6,840
13+220.00	20	9	180	7,020
13+240.00	20	9	180	7,200
13+260.00	20	9	180	7,380
13+280.00	20	9	180	7,560
13+300.00	20	9	180	7,740
13+320.00	20	9	180	7,920
13+340.00	20	9	180	8,100
13+360.00	20	9	180	8,280
13+380.00	20	9	180	8,460
13+400.00	20	9	180	8,640
13+420.00	20	9	180	8,820
13+440.00	20	9	180	9,000
13+460.00	20	9	180	9,180
13+480.00	20	9	180	9,360
13+500.00	20	9	180	9,540
13+520.00	20	9	180	9,720
13+540.00	20	9	180	9,900
13+560.00	20	9	180	10,080
13+580.00	20	9	180	10,260
13+600.00	20	9	180	10,440
13+620.00	20	9	180	10,620

مهندس الهيئة:



حصر كميات طبقة أسفلية سطحية

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
13+640.00	20	9	180	10,800
13+660.00	20	9	180	10,980
13+680.00	20	9	180	11,160
13+700.00	20	9	180	11,340
13+720.00	20	9	180	11,520
13+740.00	20	9	180	11,700
13+760.00	20	9	180	11,880
13+780.00	20	9	180	12,060
13+800.00	20	9	180	12,240
13+820.00	20	9	180	12,420
13+840.00	20	9	180	12,600
13+860.00	20	9	180	12,780
13+880.00	20	9	180	12,960
13+900.00	20	9	180	13,140
13+920.00	20	9	180	13,320
13+940.00	20	9	180	13,500
13+960.00	20	9	180	13,680
13+980.00	20	9	180	13,860
14+000.00	20	9	180	14,040
14+020.00	20	9	180	14,220
14+040.00	20	9	180	14,400
14+060.00	20	9	180	14,580
14+080.00	20	9	180	14,760
14+100.00	20	9	180	14,940
14+120.00	20	9	180	15,120
14+140.00	20	9	180	15,300
14+160.00	20	9	180	15,480
14+180.00	20	9	180	15,660
14+200.00	20	9	180	15,840
14+220.00	20	9	180	16,020
14+240.00	20	9	180	16,200
14+260.00	20	9	180	16,380
14+280.00	20	9	180	16,560
14+300.00	20	9	180	16,740
14+320.00	20	9	180	16,920
14+340.00	20	9	180	17,100
14+360.00	20	9	180	17,280
14+380.00	20	9	180	17,460
14+400.00	20	9	180	17,640
14+420.00	20	9	180	17,820
14+440.00	20	9	180	18,000
14+460.00	20	9	180	18,180
14+480.00	20	9	180	18,360
14+500.00	20	9	180	18,540
14+520.00	20	9	180	18,720
14+540.00	20	9	180	18,900
14+560.00	20	9	180	19,080
14+580.00	20	9	180	19,260
14+600.00	20	9	180	19,440
14+620.00	20	9	180	19,620
14+640.00	20	9	180	19,800
14+660.00	20	9	180	19,980
14+680.00	20	9	180	20,160
14+700.00	20	9	180	20,340
14+720.00	20	9	180	20,520
14+740.00	20	9	180	20,700
14+760.00	20	9	180	20,880
14+780.00	20	9	180	21,060
14+800.00	20	9	180	21,240

مهندس الهايتز


احمد



حصر كميات طبقة أسفلية سطحية

Station	Length (M)	Width (M)	Area (Sq.M.)	Cum. Area (Sq.M.)
14+820.00	20	9	180	21,420
14+840.00	20	9	180	21,600
14+860.00	20	9	180	21,780
14+880.00	20	9	180	21,960
14+900.00	20	9	180	22,140
14+920.00	20	9	180	22,320
14+940.00	20	9	180	22,500
14+960.00	20	9	180	22,680
14+980.00	20	9	180	22,860
15+000.00	20	9	180	23,040
15+020.00	20	9	180	23,220
15+040.00	20	9	180	23,400
15+060.00	20	9	180	23,580
15+080.00	20	9	180	23,760
15+100.00	20	9	180	23,940
15+120.00	20	9	180	24,120
15+140.00	20	9	180	24,300
15+160.00	20	9	180	24,480
15+180.00	20	9	180	24,660
15+200.00	20	9	180	24,840
15+220.00	20	9	180	25,020
15+240.00	20	9	180	25,200
15+260.00	20	9	180	25,380
15+280.00	20	9	180	25,560
15+300.00	20	9	180	25,740
15+320.00	20	9	180	25,920
15+340.00	20	9	180	26,100
15+360.00	20	9	180	26,280
15+380.00	20	9	180	26,460
15+400.00	20	9	180	26,640
15+420.00	20	9	180	26,820
15+440.00	20	9	180	27,000
15+460.00	20	9	180	27,180
15+480.00	20	9	180	27,360
15+500.00	20	9	180	27,540
15+520.00	20	9	180	27,720
15+540.00	20	9	180	27,900
15+560.00	20	9	180	28,080
15+580.00	20	9	180	28,260
15+600.00	20	9	180	28,440
15+620.00	20	9	180	28,620
15+640.00	20	9	180	28,800
15+660.00	20	9	180	28,980
15+680.00	20	9	180	29,160
15+700.00	20	9	180	29,340
15+720.00	20	9	180	29,520
15+740.00	20	9	180	29,700
15+760.00	20	9	180	29,880
15+780.00	20	9	180	30,060
15+800.00	20	9	180	30,240
15+820.00	20	9	180	30,420
15+840.00	20	9	180	30,600
15+860.00	20	9	180	30,780
15+880.00	20	9	180	30,960
15+900.00	20	9	180	31,140
15+920.00	20	9	180	31,320
15+940.00	20	9	180	31,500
15+960.00	20	9	180	31,680
15+980.00	20	9	180	31,860
16+000.00	20	9	180	32,040

مهندس الهيئة



(٣٦٦٩٢)

مهندس الشركة



متابعة طلبات استلام (معلم)




طلبات استلام (طبقة RC)



متابعة طلبات إسلام (معلم)
طبقه تشريب R.C.O

No.	Request Number	DATE	STATION			Layer Level	Width	Length	معدل الرش كم/م	Status
			FROM	TO	" BANDA "					
1	1	12/5/2025	12+440	14+200	R	RC	4.5	1760	٥٠٤٩٦	ACCEPTED
2	2	13/5/2025	12+440	14+100	L	RC	4.5	1660	٥٠٤٩٤	ACCEPTED
3	3	14/5/2025	14+200	16+000	R	RC	4.5	1800	٥٠٤٩٦	ACCEPTED
4	4	15/5/2025	14+100	16+000	L	RC	4.5	1900	٥٠٥	ACCEPTED

بيان المشرف (الشريك المتنفيذ):



بيان المشرف:

طلبات استلام (طبقة أسفلية سطحية)



٢٠٢٠
٢٠٢١

متابعة طلبات إسلام (معلم)
طبقة أسمائية سطحية

No.	Request Number	STATION			Layer Level	Width	Length	متروض نسبه الدمل	Status
		FROM	TO	BANDA					
1	1	12/5/2025 12+440	14+200	R	سطحية	4.5	1760	98.39	ACCEPTED
2	2	13/5/2025 12+440	14+100	L	سطحية	4.5	1660	98.61	ACCEPTED
3	3	14/5/2025 14+200	16+000	R	سطحية	4.5	1800	98.53	ACCEPTED
4	4	15/5/2025 14+100	16+000	L	سطحية	4.5	1900	98.48	ACCEPTED

مهندس الهيئة:

عبدالله العتيق



٣٧٤٩٣



متابعة طلبات استلام (مساحة)



طلبات استلام (طبقة RC)



متابعة طلبات إسلام (مساحة)
طريقة تثريب R.C.O

No.	Request Number	DATE	STATION		Layer Level	Width	Length	Status	Quantity
			FROM	TO					
1	1	12/5/2025	12+440	14+200	R	RC	4.5	1760	ACCEPTED 7920
2	2	13/5/2025	12+440	14+100	L	RC	4.5	1660	ACCEPTED 7470
3	3	14/5/2025	14+200	15+000	R	RC	4.5	1800	ACCEPTED 8100
4	4	15/5/2025	14+100	16+000	L	RC	4.5	1900	ACCEPTED 8550
		Total							32,040

مدير المشروع (الشركة المنفذة):



طلبات استلام (طبقة أسفلية سطحية)



متباقة طلبات إسلام (مساحة)
طبقة أسفليّة سطحية

No.	Request Number	DATE	STATION			Layer Level	Width	Length	Status	Quantity
			FROM	TO	BANDA					
1	1	12/5/2025	12+440	14+200	R	4.5	1760	ACCEPTED	7920	
2	2	13/5/2025	12+440	14+100	L	4.5	1660	ACCEPTED	7470	
3	3	14/5/2025	14+200	16+000	R	4.5	1800	ACCEPTED	8100	
4	4	15/5/2025	14+100	16+000	L	4.5	1900	ACCEPTED	8550	
									Total	32,040



تقرير رقم : (167) بتاريخ 15 / 5 / 2025
 مشروع : إنشاء رفع كفاءة طريق الكفاح / الخير والنماء/ابوهريدة
 بطول 4 كم (القطاع الرابع) ضمن مبادرة (حياة كريمة)
 تنفيذ : الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة وبعد :::

نشرف بأن نرفق التقرير المعملى رقم (167) مشروع إنشاء رفع كفاءة طريق الكفاح/الخير والنماء/ابوهريدة بطول 4 كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) لعدد (4) عينة إستخلاص أسفلت سطحية .

بيانات القيمة كما يلى :

المبلغ	البيانات
2850	مقابل خدمة + كتابة تقرير
399	قيمة مضافة (%14)
3249	الاجمالي

لذا يرجى من سعادتكم التنبية بتحصيلها من الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو) .

وتفضوا بقبول وافر الاحترام ::::

مهندس المعمل

طاقم الرئـس اصـدار
لـدى المـهـندـسـ عـملـ الرـئـاسـ



اخصائـيـ المـعـمل

نقرير رقم : 167
 تاريخ : 15/05/2025
 مشروع : إنشاء رفع كلاءة طريق الكفاح / الخير والتماء / أبو هريرة
 بطول 4 كم (القطاع الرابع) حياء كريمة
 تنفيذ : الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابيكو)
 اشراف : المنطقة الشرقية عشر بلوادي الجديد



محمد الملاطنة

العينات مسؤولة من احضرها

قائم باحضار العينات : م / احمد حمدي

نوع العينة : طبقة سطحية

تجارب التي اجريت : الاستخلاص و ايجاد نسبة الاسفلت

حدود المواصلات		حدود التصسيمي			15+500 كم	14+700 كم	13+400 كم	12+600 كم	Nominal samples
U.L	L.L	U.L	L.L		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1*
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		92.9%	96.0%	94.2%	94.3%	3/4*
80.0%	60.0%	71.0%	61.0%		61.8%	66.0%	62.2%	62.1%	3/8*
65.0%	48.0%	57.4%	49.4%		50.8%	52.9%	50.5%	49.5%	#4
50.0%	35.0%	47.6%	41.6%		43.7%	43.9%	42.8%	42.9%	#5
30.0%	19.0%	24.9%	19.0%		21.5%	19.8%	19.4%	24.3%	#30
23.0%	13.0%	16.6%	13.0%		11.9%	11.1%	11.6%	14.0%	#50
15.0%	7.0%	9.3%	7.0%		7.7%	7.2%	7.4%	7.5%	#100
8.0%	3.0%	6.3%	3.3%		3.8%	2.4%	2.4%	2.1%	#200
5.15%	4.65%	5.15%	4.65%		5.0%	4.9%	4.9%	4.8%	نسبة الاسفلت

رئيس الادارة الفنية
 مهندس / علاء عبد العال حسين

مهندس المعمل

اخصائي المعمل

البلديات - جدة - المملكة العربية السعودية

٣٧٦١٣

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
الشركة العربية للمقاولات العامة -أبريكو	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والبناء - ابوهريدة
	السادسة اللوجستية للمقاولات العامة (GAROB)	بنول 4 كم بمركز التراويرة محافظة الوادي الجديد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال

مستخلص رقم : جاري (2) من تاريخ : بداية العمل حتى تاريخ : 2025 / 05 / 17

ملاحظات	أيام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقاً للعقد	الشخص	ر
0	مصطفى محمد مصطفى	1	15	1	مدير المشروع	1	
0	احمد السيد صالح	1	10	1	مدير تنفيذ مشروع	2	
0	يدر احمد محمد	2	5	2	مراقب تنفيذ/في مواد	3	
0	محمد علي محمد						
0	احمد سيد جودة	1	5	1	خاسيس كهرباء	4	
0	محمود ابراهيم السيد	2	5	2	في سلامه مزروه	5	
0	مصطفى حمدى جعفر						
0	أحمد يونس محمد	2	7	2	مساح	6	
0	محمد علي السيد						





الشركة العربية للمقاولات العامة - ارابكو
Arab Company for General Construction-Arabco

للسنة المالية
لتعمير و الحفاظ و التحسين السرى
(GARIB)



مشروع رفع كفاءة طریق المکفاح - الخیر والنعماء - ابو هریرة بطول 4 کم بمركز الفرافرة محافظة الوادی الجدید
ضمن مبادرة حیاہ کوییمة

بيان المعدات حتى مستخلص رقم جاری (2)

بتاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥

العدد	المعدة	م
1	خلاطة اسفلت	1
1	كسارة	2
2	بلدوزر	3
3	جریدر	4
2	هراس تراب	5
1	حفار	6
2	دنبر	7
2	تانك مياه	8
3	لودر	9
4	نقل جرار	10
4	نقل فردانى	11
2	جرار زراعي	12
2	ضاغط هواء	13
2	عربة رش اسفلت سائل	14
1	فينشر اسفلت	15
1	هراس حديد خفيف	16
1	هراس حديد ثقيل	17
1	هراس اسفلت کاوتش	18
1	منشار لقطع الاسفلت	19
1	عربة مكنسة	20

