

رفع كفاءة القطاع الثاني - طريق (المسلات - شكشوك - قوهه) تتفيد مكتب المتر لمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق  
مقاييس تدبيرية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر الكلفة
١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بربوراً أسمنته (عجال) (بانجاع) ٢٥٠٣٠.٤٠ مم مصنوعة تتكون من ٣م .٨ مم دلوبت لا يزيد اكبر بعد اللحبيات عن ١.٥ مم .٤٠ رمل + ٢٥ كجم اسمنته ويتم تركيب البربور على فرشة من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطورة والمناسبة التصميمية وبحيث لا تزيد الخامات عن ٢ سم والتي تعلق بمونة من الاستنط والرمل بنسبة ١:٢ و السعر يشمل التسوية اسفل البردورات و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مثنتها طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف	متر	١٠٠٠	١٤٠	١٤٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة وأجهاد ٢٥٠ كجم / سم او باللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل يسمى ٤٠ مم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنظيف وتهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة مقاس ١٠٠*٢٠٠ سم	٢م	١٠٠٠	١٨٠	١٨٠٠٠
٣	اعمال توريد وتشغيل رمال مع الدمعك على طبقات لزوم استكمال المناسب اسفل الاترلوك الخاصة بالاصفحة والتي تزيد عن ٥ سم بوردها المقاول على حسابه ويعرفه وعلى حسابه من اي جهة يريد لها وتحت مستوىه ولفة شاملة اعمال الظهور وازالة او اي مخلفات موجودة على الرصيف والطاقة الناتمة قبل البدا في العمل وتسليم الموقع حالياً وطبقاً لبيانات المشرف وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات ولفة شاملة بالمتر المكعب ومسافة النق كم ٦٠	٣م			
٤-٣	اعمال انشاء طبقة تثرييف برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطوير او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٢ كجم ٢م طبقاً للشروط والمواصفات ان يتم تنظيف سطح الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات ناعمة زلدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ولفة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل بالمتر المسطح	٢م	١٢١٠٠	١٠٨	١٧٢٨٠٠
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاستلالية على الساخن تدرج ٤ درج بمعدل ١.٢ كجم / سم باستخدام من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات ولفة شاملة كل ما يلزم لتهو الاعمال بالمتر المسطح	٢م	١٢١٠٠	١٣١	١٥٨٥١٠٠
٦	اعمال انشاء طبقة صلبة باستخدام الاسفلت السائل سريع التطوير RCP ٢٠٠ او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يزيد عن ٤ كجم ٢م طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اي مواد حصرية او ناعمة زلدة قبل الرش ويراعي الا يتعدي معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات ولفة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل بالمتر المسطح	٢م	١٥٠	٨.٣٥	١٤٥٢٥
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ درج بمعدل ١.٢ كجم / سم باستخدام من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات ولفة شاملة كل ما يلزم لتهو الاعمال بالمتر المسطح	٢م	١٥٠	١٢٥	١٨٧٥٠٠
٨	مكبات نقل اكترية	٣م	١٦٠	١٣	٢٠٨٠٠
٩	مكبات نقل اسفلت الطبقة الرابطة و المسطحة	٢م	١٢٢٥٠٠	٣	٣٦٧٥٠٠
	الاجمالى		١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٩,٩٥٧,١٢٥٠٠

"يعتمد"

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة السادسة بنى سويف

مهندس ابراهيم يوسف الجزار

مهندس المشروع الهيئة مدير عام التنمية والصيانة

مهند / فرحات محمد

مهند / محمد مصطفى

مهندس المكتب الاختاري

م/ اياد ابراهيم