

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع اعمال انشاء منطقة لوجيستية بحوض المتراس لميناء الاسكندرية
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات الاتية :-

م	اسم الشركة	المسافة
١	مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات	من كم ٥٠٦.٧٦٠ إلى كم ٥٠٦.٨٨٠ بطول ٠.١٢٠ كم

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)
٢٠٢٤/١١/١٨
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه



مشروع القطار الكهربائي السريع
المقايضة المعدلة لبنود أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ إلى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	م٣	١٧,٧٢٠,٠٠٠	٨٥,٠٠	١,٥٠٦,٢٠٠,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢٨٤,٥ كم	م٣	١٧,٧٢٠,٠٠٠	٣٩٥,٥٠	٧,٠٠٨,٢٦٠,٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	١٧,٧٢٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٢٣٠,٣٦٠,٠٠٠
٤	طبقات الأساس				
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا يقل نسبة الفاقد التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	م٣	٩٧٠,٠٠٠	٢٧٨,٠٠	٢٦٩,٦٦٠,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ٦٤ كم		٩٧٠,٠٠٠	٥٢,٨٠	٥١,٢١٦,٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		٩٧٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	م٣	٧٠٨,٠٠٠	٢٩٨,٠٠	٢١٠,٩٨٤,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم		٧٠٨,٠٠٠	٢٢٣,٢٠	١٥٨,٠٢٥,٦٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		٧٠٨,٠٠٠	٢٥,٠٠	١٧,٧٠٠,٠٠٠
	الإجمالي				٩,٤٧٦,٦٥٥,٦٠

(تسعة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفا و ستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستون قرشا فقط لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك
م / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع
م / محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مربي مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي

مدير المشروع
م / محمد حسن
م / محمد حسن
م / محمد حسن

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١-٣) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

تنفيذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
5624.3700	140.609	40	506+800	506+760	القطاع الأول
10940.0000	136.750	80	506+880	506+800	القطاع الثاني
16564.3700					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
16564.3700					الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

١٣٥١١٢٢٢

محمد خليل

محمد طه

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

٣ م

٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

٢٠٢١/١٢/١٣

محمد خليل

محمد طه

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٨٤,٥ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تـنـفـيـذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	بيان بالكميات
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
١٦٥٦٤,٣٧٠٠	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم البخاري

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

٢٠٢٣/١١/١٣

محمد خليل

محمد طه

قائمة كميات المستخلص جاري (١)

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ٦٤ كم لأعمال طبقة التأسيس Prepared Subgrade

علاوة مسافة النقل

توقيع: مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	بيان بالكميات
٨٠٤,٤٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٨٠٤,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٨٠٤,٤٠	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
١٣/١٩/٢٠٢٢

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

محمد طه

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٤) أعمال توريد وتشغيل طبقة التأسيس Prepared Subgrade صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

تـنـفـيـذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
269.56	6.739	40	506+800	506+760	القطاع الأول
534.84	6.686	80	506+880	506+800	القطاع الثاني
804.40					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
804.40					الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة للطرق

والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري

مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد طه

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال طبقة التأسيس Prepared Subgrade

الكارثات والموازن

تنفيذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

٠,٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٨٠٤,٤٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٨٠٤,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٨٠٤,٤٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / ابراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) أعمال توريد وتشغيل طبقة التأسيس Subballast صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

تـنـفـيـذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
153.240	3.831	40	506+800	506+760	القطاع الأول
346.780	4.335	80	506+880	506+800	القطاع الثاني
500.020					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
500.020					الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / اياد عبد الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه

٢٠٢١/١٢/١٣

محمد خليل

محمد طه

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوقة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم لأعمال طبقة التأسيس Subballast

علاوة مسافة النقل

توقيع : مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

٠,٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٥٠٠,٠٢٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٥٠٠,٠٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٥٠٠,٠٢٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه






عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٦+٧٦٠ الى الكم ٥٠٦+٨٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة التأسيس Subballast

الكارثات والموازن

تنفذ : مكتب الفيروز للمقاولات العامة و التوريدات

٠,٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٥٠٠,٠٢٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٥٠٠,٠٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٥٠٠,٠٢٠	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
١٤٣١٢٠٢٠٢

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد طه
محمد طه

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع الخط الكهربي السريع
طوكه - مصر



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	Eng/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	14-3-2023																	
Received by ER			MIR FZ38	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>K.P 506</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	K.P 506	EW	CS	14	3	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
K.P 506	EW	CS	14	3	23															

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
Location to be Used	FROM	TO	LEVEL		
	506+340	506+400	FERMA		
	506+400	506+560	-0.25		
	506+400	506+560	FERMA		
	506+600	506+720	-0.5		
	506+720	506+860	-0.5		
	506+560	506+700	-0.25		
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	4900	10/3/2023	A
2	ATTERBERG	M ³	4900	10/3/2023	
3	PROCTOR	M ³	4900	10/3/2023	
4	CBR	M ³	4900	14/3/2023	

Comments by: *The Test Results for Estimated Quantities is about [4900m³]*

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed M. Taha</i>	<i>Mohammed M. Taha</i>	14-3-2023	
QA/QC *	<i>Ahmed Abo Zeid</i>	<i>Ahmed Abo Zeid</i>	14-3-2023	
GARB**	<i>Hussien Fouad</i>	<i>Hussien Fouad</i>	14-3-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمشروعات العامة
مشروع الخطوط الحديدية السريعة
القاهرة - مطروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	ENG/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	14-3-2023								
Received by ER			MAR 23	C1 KP. 506	C2 EW	C3 CS	DD 14	MM 3	YY 23	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SOIL A-1-b			
Location to be Used of stock	506+560			
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION	<i>A</i>
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P.L	
3	ASTM D 2974	Moisture Content	6.7%	
4	ASTM D 1557	PROCTOR	2.16	
5	ASTM D 18832	CBR	49.8%	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Mustafa</i>	<i>Mohammed</i>	14-3-2023	<i>A</i>
QA/QC *	<i>Ahmed Abu Zaid</i>	<i>Ahmed</i>	14-3-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein</i>	14-3-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

الإستشاري الهندسي
أ. م. خالد قنديل



Operating lap Al Tawkol Central Lab

Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	10-03-2023	code	ZONE	506+000	507+000
LOCATION	506+560	FZ (38)	Material	fill material layer	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		Quantity	4900 m3	

Visual inspection test

Gradient test

1-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		20560.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	1100.0	1023.0	987.0	991.0	847.0	1465.0	1845.0		A-1-b
Cumulative Retained (g)	1100.0	2123.0	3110.0	4101.0	4948.0	6403.0	8248.0	PRO	2.16
Cumulative Retained %	5.4	10.3	15.1	19.9	24.1	31.1	40.1	WC	6.7
Cumulative Passing %	94.6	89.7	84.9	80.1	75.9	68.9	59.9	CBR	49.8

2-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	26.00	168.00	384.00					
Cumulative Retained %	5.20	33.60	76.80					
Cumulative Passing %	94.80	66.40	23.20					

3-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	94.6	89.7	84.9	80.1	75.9	68.9	59.9	56.8	39.8	13.89

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor



شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع الخط الكهربي السريع
فوكه - مطروح

(Signature)

Consultant

(Signature)
14/3/2023



 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ. د. خالد قنديل	 SVS TRA SHAKER	Electric Express Train - HSR		 المجلس للمواصلات والبحر والخليج (GABRIEL)
		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH		
		Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH		
From Station 504+000 To Station 568+177				

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	10-03-2023	code	Station	506+000	507+000
LOCATION	506+560	FZ (38)	Material	fill material layer	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		Quantity	4900 m3	

Weight of empty mold :	5620.0	MAX Dry Density	2.16
Mold Volume:	2124.0	Water content %	6.7%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10120.0	10250.0	10515.0	10450	
WT. WET SOIL	4500.0	4630.0	4895.0	4830.0	
Wt. Density	2.119	2.180	2.305	2.274	

Tare No.	7	17	8	12	22	9	2	10		
Tare wt.	53.54	56.52	57.07	54.83	54.7	55.86	52.81	55.43		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.50	147.70	146.30	146.00	144.05	143.99	142.50	142.70		
Wt. Of water	2.5	2.3	3.7	4.0	5.9	6.0	7.5	7.3		
Wt. Of dry soil	94.0	91.2	89.2	91.2	89.4	88.1	89.7	87.3		
Water content %	2.7%	2.5%	4.1%	4.4%	6.7%	6.8%	8.4%	8.4%		
AV. Water content %	2.6%		4.3%		6.7%		8.4%			
Dry Density	2.065		2.091		2.159		2.099			

curve proctor



Contractor



شركة الفايروز للمشروعات العامة
مشروع الخط الكهربي السريع
لوكه - منسوخ

Signature of the Contractor, Mohamed El-Fayrouz.

Consultant

Signature of the Consultant, with a blue circular stamp of the Engineering Consulting Office.



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	14/3/2023	Code	FROM STA :	506+000	507+000
Location :	506+560	FZ(38)	: Material	fill material layer	
Company Name	AL-FAYROUZ		quantity	4900 m3	

TEST

Result:

5000 m3


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2120
Mold WT. (gm)	5310
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10195
Wet WT. (gm)	4885
Wet Density (g/cm ³)	2.304
Dry Density (g/cm ³)	2.161
Proctor Density (g/cm ³)	2.160
Compaction %	100.0

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	12
Tare WT. (gm)	55.4
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.1
Water WT. (gm)	5.9
Dry WT. (gm)	88.7
Moisture Content %	6.7

Swelling	
Mold No.	1
Date	14/3/2023
Initial Height (mm)	6.00
Final Height (mm)	6.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	40	130	250	410	615	820	985	1130	1360
Load (KN)	0.4	1.2	2.3	3.7	5.5	7.4	8.9	10.2	12.2



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 98
2.50	3.69	13.4	27.6%	100	98	27.1%
5.00	10.17	20.0	50.8%			49.8%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمشروعات العامة
مشروع خط السكك الحديدية السريع
الكويت - مصر



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY		Designer Company									
Issued by Contractor	Name Eng/ MOHAMED TAHA	Sign <i>Mohamed Taha</i>	Date 24-3-2023	Time								
Received by ER			MIR 239	<table border="1"> <tr> <td>C1 K.P 506</td> <td>C2 EW</td> <td>C3 CS</td> <td>DD 24</td> <td>MM 3</td> <td>YY 23</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> </table>	C1 K.P 506	C2 EW	C3 CS	DD 24	MM 3	YY 23	HH	MM
C1 K.P 506	C2 EW	C3 CS	DD 24	MM 3	YY 23	HH	MM					

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
Location to be Used	FROM	TO	LEVEL		
	506+700	506+860	-0.25		
	506+560	506+700	FERMA		
	506+700	506+860	FERMA		
MAR Approval No			Date		
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	2900	20/3/2023	
2	ATTERBERG	M ³	2900	20/3/2023	
3	PROCTOR	M ³	2900	20/3/2023	
4	CBR	M ³	2900	24/3/2023	

Comments by: *The Test Results for Estimated Quantities is about [2900m³]*

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Taha</i>	<i>Mohammed Taha</i>	24-3-2023	
QA/QC *	<i>Hassan</i>	<i>Hassan</i>	24-3-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein Fouad</i>	24-3-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمشروعات العامة
مشروع خط السكك الحديدية السريع
لوكه - مدبروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	ENG/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	24-3-2023								
Received by ER			MAR 39	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				KP, 506	EW	CS	24	3	23		

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SOIL A-1-b			
Location to be Used of stock	506+560			
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION	
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P.L	
3	ASTM D 2974	Moisture Content	6.9%	
4	ASTM D 1557	PROCTOR	2.15	
5	ASTM D 18832	CBR	54.8%	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed M. S. S.</i>	<i>Mohammed M. S. S.</i>	24-3-2023	
QA/QC *	<i>Hassan</i>	<i>Hassan</i>	24-3-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein Fouad</i>	24-3-2023	
Employers Representative				



* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Operating lap

Al Tawkol Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	20-03-2023	code	ZONE	506+000	507+000
LOCATION	506+560	FZ (39)	Material	fill material layer	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		Quantity	2900 m3	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials

				SAMPLE WEIGHT [g]		26236.00		gm			table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS			soil classify
Mass retained (g)	1212.0	1132.0	1422.0	1332.0	1413.0	1455.0	1864.0				A-1-b
Cumulative Retained (g)	1212.0	2344.0	3766.0	5098.0	6511.0	7966.0	9830.0		PRO		2.15
Cumulative Retained %	4.6	8.9	14.4	19.4	24.8	30.4	37.5		WC		6.9
Cumulative Passing %	95.4	91.1	85.6	80.6	75.2	69.6	62.5		CBR		54.8

B-soft material gradation

				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	30.00	196.00	383.00					
Cumulative Retained %	6.00	39.20	76.60					
Cumulative Passing %	94.00	60.80	23.40					

C-General gradient

sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.4	91.1	85.6	80.6	75.2	69.6	62.5	58.8	38.0	14.63

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor

I - Fatah



 الشركة العامة للمقاولات العامة

 مشروع خط الترام السريع

 فوكه - مرسا

شركة المقاولات العامة

 مشروع خط الترام السريع

 فوكه - مرسا

Consultant

Hassan





 المكتب الاستشاري الهندسي

 أ.د. خالد قنديل

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد قنديل	 SYSTEM SHAKER	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 الهيئة العامة للنقل وزارة النقل جمهورية مصر العربية
---	--	--	--


PROCTOR TEST

TESTING DATE:	20-03-2023	code	Station	506+000	507+000
LOCATION	506+560	FZ (39)	Material	fill material layer	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		Quantity	2900 m3	

Weight of empty mold :	5620.0	MAX Dry Density	2.15
Mold Volume:	2124.0	Water content %	6.9%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10090.0	10270.0	10495.0	10450	
WT. WET SOIL	4470.0	4650.0	4875.0	4830.0	
WL Density	2.105	2.189	2.295	2.274	

Tare No.	1	2	3	4	10	11	12	15		
Tare wt.	54.83	54.28	55.86	52.81	55.43	53.24	53.06	55.33		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.80	147.90	146.00	146.01	144.00	143.70	142.10	142.20		
Wt. Of water	2.2	2.1	4.0	4.0	6.0	6.3	7.9	7.8		
Wt. Of dry soil	93.0	93.6	90.1	93.2	88.6	90.5	89.0	86.9		
Water content %	2.4%	2.2%	4.4%	4.3%	6.8%	7.0%	8.9%	9.0%		
AV. Water content %	2.3%		4.4%		6.9%		8.9%			
Dry Density	2.057		2.098		2.148		2.088			



Contractor


Fahat
 المهندس المعماري والهندسي
 (أ.د. خالد قنديل)

شركة الفيروز للمقاولات العامة
م.ع. الكفري في السبع


 شركة الفيروز للمقاولات العامة
 مشروع قطار الكفري في السبع
 فوكه - مطروح

Consultant




 المهندس الاستشاري الهندسي
 ا.د. خالد قنديل

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	24/3/2023	Code	FROM STA :	506+000	507+000
Location :	506+560	FZ(39)	: Material	fill material layer	
Company Name	AL-FAYROUZ		Quantity	2900 m3	


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.(cm ³)	2215
Mold WT. (gm)	5170
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10260
Wet WT. (gm)	5090
Wet Density (g/cm ³)	2.298
Dry Density (g/cm ³)	2.150
Proctor Density (g/cm ³)	2.150
Compaction %	100.0

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	9
Tare WT. (gm)	55.3
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	143.9
Water WT. (gm)	6.1
Dry WT. (gm)	88.6
Moisture Content %	6.9

Swelling	
Mold No.	2
Date	24/3/2023
Initial Height (mm)	6.00
Final Height (mm)	6.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Rending (Kg)	36	125	260	410	600	805	1055	1245	1690
Load (KN)	0.3	1.1	2.3	3.7	5.4	7.2	9.5	11.2	15.2



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 98
2.50	3.69	13.4	27.6%	100	98	27.1%
5.00	11.21	20.0	56.0%			54.8%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

[Signature]

المكتب الاستشاري الهندسي
أ. د. خالد قنديل

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Ibrahim Farhat

I. Farhat

المكتب الاستشاري الهندسي
أ. د. خالد قنديل

Consultant Engineer

Name :

Sign :

[Signature]

المكتب الاستشاري الهندسي
أ. د. خالد قنديل

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع خط المترو الكهربائي السريع
فوكه - منسوج



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Eng/ MOHAMED TAHA	Sign <i>Mohamed Taha</i>	Date 21-8-2023	Time																
Received by ER		MIR F240	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>K.P 506</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	K.P 506	EW	CS	21	8	23			
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
K.P 506	EW	CS	21	8	23															

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL MATERIAL RESULTS				
	FROM	TO	LEVEL		
Location to be Used	506+900	506+930	-6.5		
	506+900	506+920	-6		
	506+960	507+000	-6.5		
	506+880	506+920	-5.5		
	506+970	507+000	-6		
	506+970	507+000	-5.5		
MAR Approval No			Date		
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	3200	19/8/2023	
2	ATTERBERG	M ³	3200	19/8/2023	
3	PROCTOR	M ³	3200	19/8/2023	
4	CBR	M ³	3200	21/8/2023	

Comments by:

Comments by:

The Test Results for Estimated Quantities is about [3200m³]

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Mustafa</i>	<i>Mohammed</i>	21-8-2023	
QA/QC *	<i>mohamed elsaid</i>	<i>M. elsaid</i>	21-8-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein</i>	21-8-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمشروعات العامة
مشروع خط الكهربي السريع
لوكه - مدبرج



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	ENG/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	21-8-2023																	
Received by ER			MAR 24	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP. 506</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP. 506	EW	CS	21	8	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP. 506	EW	CS	21	8	23															

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SOIL (A-1-A)			
Location to be Used of stock	506+560			
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION	
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P.L	
3	ASTM D 2974	Moisture Content	7.5	
4	ASTM D 1557	PROCTOR	2.16	
5	ASTM D 18832	CBR	54.9%	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Mustafa</i>	<i>Mohammed</i>	21-8-2023	
QA/QC *	<i>Mohamed ElSaied</i>	<i>M. ElSaied</i>	21-8-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein</i>	21-8-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فتحي	 SYSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSА MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 الهيئة القومية للإسكان SARST
Opreating lap	Al Tawkol Central Lab		

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	19/08/2023	code	ZONE	506+000	507+000
LOCATION	K.P (506+500)	FZ (40)	Material	fill material layer	
NAME COMPANY	ALFIROUZ		quantity	3200 m ³	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [gm]		30125.00		gm	table classify
sieve size	2 "	1.5 "	1 "	3/4 "	2/1 "	3/8 "	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	0.0	1870.0	3100.0	2480.0	1150.0	2170.0	3530.0	CLASS	A-1-A
Cumulative Retained (g)	0.0	1870.0	4970.0	7450.0	8600.0	10770.0	14300.0	15825.0	PRO 2.16
Cumulative Retained %	0.0	6.2	16.5	24.7	28.5	35.8	47.5		WC 7.5
Cumulative Passing %	100.0	93.8	83.5	75.3	71.5	64.2	52.53		CBR 54.9



B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	#10	#40	#200					
Cumulative Retained (g)	50.00	295.00	410.00					
Cumulative Retained %	10.00	59.00	82.00					
Cumulative Passing %	90.00	41.00	18.00					

C-General gradient										
sieve size(in)	2 "	1.5 "	1 "	3/4 "	1/2 "	3/8 "	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	5.0	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	93.8	83.5	75.3	71.5	64.2	52.5	47.3	21.5	8.48

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.PI

Contractor

Consultant



 المهندس المهندس (م)


 شركة القهوجي للمقاولات العامة
 مشروع خط السكك الحديدية السريع
 فوكا - مطروح

mohamed elsaied


 8-2023

 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ. خالد قنديل	 SVS شركة الصيرور للمطبات المائية	Electric Express Train - HSR		 وزارة النقل والملاحة (GABET)	 وزارة التخطيط
		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH			
		Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH			
From Station 504+000 To Station 568+177					

MODIFIED PROCTOR TEST ASTM D1557


TESTING DATE:	19/08/2023	code	Station	506+000	507+000
LOCATION	K.P (506+500)	FZ (40)	Material	fill material	
NAME COMPANY	ALFIROUZ		quantity	3200 m ³	




Weight of empty mold :	5620.0
Mold Volume:	2124.0

MAX Dry Density	2.16
Water content %	7.5%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10110.0	10375.0	10555.0	10475	
WT, WET SOIL	4490.0	4755.0	4935.0	4855.0	
Wt. Density	2.114	2.239	2.323	2.286	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	54.38	55.61	55.86	55.58	56.57	54.66	54.22	54.66		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.20	147.30	145.30	145.40	143.50	143.40	141.90	141.80		
Wt. Of water	2.8	2.7	4.7	4.6	6.5	6.6	8.1	8.2		
Wt. Of dry soil	92.8	91.7	89.4	89.8	86.9	88.7	87.7	87.1		
Water content %	3.0%	2.9%	5.3%	5.1%	7.5%	7.4%	9.2%	9.4%		
AV. Water content %	3.0%		5.2%		7.5%		9.3%			
Dry Density	2.053		2.128		2.162		2.091			



Contractor  	mohamed elsaied  
---	---

 	Electric Express Train - HSR	 
---	---	---

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	21/08/2023	Code	FROM STA :	506+000	507+000
Location :	K.P (506+500)	FZ(40)	Material	fill material	
Company Name	ALFIROUZ		quantity	3200 m ³	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2120
Mold WT. (gm)	5310
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10220
Wet WT. (gm)	4910
Wet Density (g/cm ³)	2.316
Dry Density (g/cm ³)	2.159
Proctor Density (g/cm ³)	2.160
Compaction %	100.0

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	55.33
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	143.6
Water WT. (gm)	6.4
Dry WT. (gm)	88.3
Moisture Content %	7.3

Swelling	
Mold No.	1
Date	21/08/2023
Initial Height (mm)	20.00
Final Height (mm)	20.00
Difference	0.00
Sample Height (mm)	120.0
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	50	130	270	465	664	890	1130	1285	1660
Load (KN)	0.5	1.2	2.4	4.2	6.0	8.0	10.2	11.6	14.9



Calculations : -

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR % عند نسبة 95
2.50	4.19	13.4	31.3%	100	95	29.8%
5.00	11.57	20.0	57.8%			54.9%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطار الكهربائي السريع
مكة - مدبر

(Signature)

Lab. Engineer

Name :

Sign :

(Signature)
المصمم: مهندسي ()

Consultant Engineer

Name :

Sign :

mohamed elsaied

(Signature)

26-8-2023
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
طوكه - مطروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY			Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng/ MOHAMED TAHA	Mohamed Taha	3-9-2023								
Received by ER			MIR 41	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				K.P 506	EW	CS	3	9	23		

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL MATERIAL RESULTS				
Location to be Used	FROM	TO	LEVEL		
	506+880	506+920	-5		
	506+970	507+000	-5		
	506+880	506+920	-4.5		
	506+970	507+000	-4.5		
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No			Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	2900	31/8/2023	
2	ATTERBERG	M ³	2900	31/8/2023	
3	PROCTOR	M ³	2900	2/9/2023	
4	CBR	M ³	2900	3/9/2023	

Comments by:	Comments by:
	The Test Results for Estimated Quantities is about [2900 m ³]

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed M. Taha	Mohamed	3-9-2023	
QA/QC *	Hassan		3-9-2023	
GARB**	Hussein Fouad	Hussein	3-9-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
لوكه - ميسروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	ENG/ MOHAMED TAHA	Mohamed Taha	3-9-2023																	
Received by ER			MAR F241	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP. 506</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP. 506	EW	CS	3	9	23		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP. 506	EW	CS	3	9	23															

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SOIL A-1-a			
Location to be Used of stock	506+560			
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION	A
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P.L	
3	ASTM D 2974	Moisture Content	6.2	
4	ASTM D 1557	PROCTOR	2.269	
5	ASTM D 18832	CBR	66.44%	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohammed M5196	Mohammed	3-9-2023	A
QA/QC *	Hassan		3-9-2023	
GARB**	Hassan Fouad	Hassan	3-9-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Operating Lab Negida Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

Description of Materials Embankment

Testing Date	31-08-23	code	Zone	From Station	TO	TO Station
Location	K.P 506+500	FZ-41		506+000		507+000
Company Name	AL Fairouz					
Quantity	2900 m3					

1-visual inspection test :-

2-Gradient test :-

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		29726.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	0.0	1412.0	3955.0	1901.0	1258.0	718.0	3107.0		A-1-b
Cumulative Retained (g)	0.0	1412.0	5367.0	7268.0	8526.0	9244.0	12351.0	PRO	2.269
Cumulative Retained %	0.0	4.8	18.1	24.4	28.7	31.1	41.5	WC	6.2
Cumulative Passing %	100.0	95.2	81.9	75.6	71.3	68.9	58.5	CBR	66.44%

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	56.00	244.00	408.00				
Cumulative Retained %	11.20	48.80	81.60				
Cumulative Passing %	88.80	51.20	18.40				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	95.2	81.9	75.6	71.3	68.9	58.5	51.9	29.9	10.8

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	---	---	N.P

Contractor

العمل بالمشروع
 المهندس
 المهندس

شركة الفيروز للمقاولات العامة
 مشروع الخطوط الحديدية السريعة
 فوكه - مصر

Consultant

Hassan

المكتب
 الاستشاري
 الهندسي
 لؤ فؤاد فؤاد



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamain - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



PROCTOR TEST


Testing Date	02-09-23	code	Zone	From Station	To Station
Location	K.P 506+500	FZ-41		506+000	507+000
AL Fairouz	AL Fairouz				

Weight of empty mold	5652.0	MAX Dry Density	2.269
Mold Volume	2125.0	Water content %	6.2

Quantity	2300 m3				
trial no :	1	2	3		
Wt. Of Mold+ wet soil	10394.0	10771.0	10584.0		
WT. WET SOIL	4742.0	5119.0	4932.0		
Wt. Density	2.232	2.409	2.321		

Tare No.	8	6	7	4	5	6			
Tare wt.	36.26	38.82	35.99	36.28	35.35	35.8			
Wt. Of wet soil & tare	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0			
Wt. Of dry soil & tare	155.13	155.28	152.62	152.92	150.82	150.43			
Wt. Of water	4.9	4.7	7.4	7.1	9.2	9.6			
Wt. Of dry soil	118.9	116.5	116.6	116.6	115.5	114.6			
Water content %	4.10%	4.05%	6.33%	6.07%	7.95%	8.35%			
AV. Water content %	4.07%	6.20%	8.15%						
Dry Density	2.144	2.268	2.146						

curve proctor



Contractor

المعمل المركزي
شركة الفيروز للمقاولات العامة
القطار السريع - القطاع السابع

Consultant

Hassan

شركة الفيروز للمقاولات العامة
القطار السريع - القطاع السابع

المكتب
الهندسة
أ.د. خالد قنديل

California Bearing Ratio TEST


Testing Date	3-9-2023	code		From Station		To station
Location	K.P 506+500	FZ-41	Zone	506+000		507+000
Company Name	AL Fairouz					

Test Results:

Compaction % for Mold		Moisture Ratio After Compacted Mold		Swelling	
Quantity	m3 ٢٩.٥٥	Tare No.	4	Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2088	Tare WT. (gm)	36.28	Date	3-9-2023
Mold WT. (gm)	8050	Tare WT. +Wet WT. (gm)	248.55	Initial Height (mm)	0.00
Mold WT. + Wet WT. (gm)	13009	Tare WT. +Dry WT. (gm)	235.97	Final Height (mm)	0.01
Wet WT. (gm)	4959	Water WT. (gm)	12.6	Difference	0.01
Wet Density (g/cm ³)	2.375	Dry WT. (gm)	199.7	Sample Height (mm)	116.40
Dry Density (g/cm ³)	2.234	Moisture Content %	6.30	Swelling Ratio %	0%
Proctor Density (g/cm ³)	2.269				
Compaction %	98				

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	152	385	596	813	1003	1147	1273	1364	1640
Load (KN)	1.5	3.8	5.8	8.0	9.8	11.2	12.5	13.4	16.1



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عند نسبة 98 %
2.50	7.97	13.4	59.7%	98	98	59.4%
5.00	13.37	20.0	66.8%			66.4%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

شركة الفيروز للمقاولات العامة
 مشروع القطر الكهربائي السريع
 فوكه - مصر

المهندس محمد حمدي رافع
 القطر الكهربائي السريع - القطاع السابع

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع خط السكك الحديدية السريع
توكه - مطروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY			Designer Company							
Issued by Contractor	Name Eng/ MOHAMED TAHA	Sign <i>Mohamed Taha</i>	Date 12-4-2023	Time							
Received by ER			MIR P.S.G 2	C1 K.P 506	C2 EW	C3 CS	DD 12	MM 4	YY 23	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL MATERIAL RESULTS				
Location to be Used	FROM 506+700 506+460	TO 506+860 506+860	LEVEL PERPARED SUBGRADE 1 PREPARED SUBGRADE 2		
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	2700	8/4/2023	
2	ATTERBERG	M ³	2700	8/4/2023	
3	PROCTOR	M ³	2700	9/4/2023	
4	CBR	M ³	2700	12/4/2023	
5	LOS ANGLOS	M ³	2700	10/4/2023	

Comments by:

Comments by:

The Test Results for Estimated Quantities is about [2700m³]

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohammed Mostafa	<i>Mohammed Mostafa</i>	12-4-2023	
QA/QC *	Ahmed Abo Zaid	<i>Ahmed Abo Zaid</i>	12-4-2023	
GARB**	Ahmed Fouad	<i>Ahmed Fouad</i>	12-4-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع خط قطار الكهربائي السريع
فوكه - مرسى



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	ENG/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>									
Received by ER			MAR P.S.G 2	C1 KP. 506	C2 EW	C3 CS	DD 12	MM 4	YY 23	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	PREPARED SUBGRADE A-1-a				
Location to be Used of stock	506+500				
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS	
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION		
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P		
3	ASTM C 535	LOS ANGLOS	32.4		
4	ASTM C 127 ASTM D 6473	ABSORPTION & AGGREGATE SPECIFIC GRAVITY	3.055		
5	ASTM D 1557	PROCTOR	2.18		
6	ASTM D 18832	CBR	56.4%		
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Mostafa</i>	<i>Mohammed</i>	12-4-2023	
QA/QC *	<i>Ahmed Abo Zaid</i>	<i>Ahmed</i>	12-4-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein</i>	12-4-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Operating lap

Al Tawkol Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	08-04-2023	code	ZONE	506+000	507+000
LOCATION	KP (506+500)	P.S.G FZ (2)	Material	Prepared Subgrade	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		layer thickness	25 cm	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		22530.00		gm	table classify
sieve size	2	15.0	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	0.0	1500.0	3100.0	1965.0	3180.0	1555.0	4280.0		CLASS
Cumulative Retained (g)	0.0	1500.0	4600.0	6565.0	9745.0	11300.0	15580.0		PRO
Cumulative Retained %	0.0	6.7	20.4	29.1	43.3	50.2	69.2		WC
Cumulative Passing %	100.0	93.3	79.6	70.9	56.7	49.8	30.8		CBR
									L.A
									32.40

3-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	75.00	195.00	325.00					
Cumulative Retained %	15.00	39.00	65.00					
Cumulative Passing %	85.00	61.00	35.00					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	93.3	79.6	70.9	56.7	49.8	30.8	26.2	18.8	10.80

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	23.52%	18.34%	5.18%

Contractor

Consultant

شركة النور للمشروعات العامة
شروع النظم الكهربائية السريع
فوكه - مصر

المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

شركة النور للمشروعات العامة
شروع النظم الكهربائية السريع
فوكه - مصر

2023

المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ. د. خالد قنديل	 SUSTRA	Electric Express Train - HSR	 الهيئة العامة للسكك الحديدية الهيئة العامة للسكك الحديدية السعودية
--	---	-------------------------------------	---


Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	8/4/2023	Code:	FROM STA:	506+000	TO STA:	507+000
Location:	KP (506+500)	P.S.G FZ (2)	Material:		Prepared Subgrade	
Company Name	AL-FAYROUZ		Layer Thickness :		25 cm	




١٩٠٠/٠١/٢٥

Testing Results :-

Test	Liquid Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks	36	29	22	15	-	-
Tare No.	14	12	5	1	16	17
Tare WT. (gm)	53.59	54.75	56.28	57.96	56.52	56.52
Tare WT. + Wet WT. (gm)	73.83	73.17	74.07	81.08	60.58	59.89
Tare WT. + Dry WT. (gm)	70.12	69.71	70.64	76.54	60.0	59.4
Water WT. (gm)	3.71	3.46	3.43	4.54	0.62	0.53
Dry WT. (gm)	16.53	14.96	14.36	18.58	3.44	2.84
Moisture Content %	22.4%	23.1%	23.9%	24.4%	18.0%	18.7%
Average %					18.3%	



L.L	P.L	P.I
23.52%	18.34%	5.18%

Lab. Specialist Name : Sign :  	Lab. Engineer Name :  Sign :  	Consultant Engineer Name :  Sign :  
---	--	---

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	09-04-2023	code	Station	506+000	507+000
LOCATION	KP (506+500)	P.S.G FZ (2)	Material	Prepared Subgrade	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		layer thickness	25 cm	


Weight of empty mold :	5620.0
Mold Volume:	2124.0

MAX Dry Density	2.18
Water content %	5.8%

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10090.0	10390.0	10521.0	10400	
WT. WET SOIL	4470.0	4770.0	4901.0	4780.0	
Wt. Density	2.105	2.246	2.307	2.250	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	54.23	53.36	55.41	55.4	54.82	55.6	55.33	54.7		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.90	147.80	146.20	146.30	144.47	144.70	142.80	142.60		
Wt. Of water	2.1	2.2	3.8	3.7	5.5	5.3	7.2	7.4		
Wt. Of dry soil	93.7	94.4	90.8	90.9	89.7	89.1	87.5	87.9		
Water content %	2.2%	2.3%	4.2%	4.1%	6.2%	5.9%	8.2%	8.4%		
AV. Water content %	2.3%		4.1%		6.1%		8.3%			
Dry Density	2.057		2.157		2.176		2.078			

curve proctor



Contractor

Consultant

المهندس محمد بن سفيان دقنه (1)

م.د. خالد قنديل

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشاريع إنشاء الكمبريت السريع
طوكيو - اليابان

المكتب
الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 SYSTA SHAKER	Electric Express Train - HSR	 الهيئة العامة للإستشارة الهندسية م.د. خالد قنديل
		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH	
		Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH	
		From Station 504+000 To Station 558+177	

**Absorbition & Aggregate specific gravity
AASHTO-T85**

TESTING DATE:	10/04/2023	code	Station	506+000	507+000
LOCATION	KP (506+500)	P.S.G FZ (2)	Material	Prepared Subgrade	
NAME COMPANY	AL-FAYROUZ		layer thickness	25 cm	

Weight of sample	2500	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	2530	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1520	gm
Weight of dry sample after heating (A)	2455	gm

Results:-

Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.431	
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.626	
Asorbition = $(B-A)/A$	3.055	%

Los Anglos Abrasion AASHTO-T96


Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3380	32.40

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :


Sign :




Consultant Engineer

Name :

Sign :




California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	4/12/2023	Code	FROM STA :	506+000	507+000
Location :	K.P (506+500)	P.S.G FZ (2)	: Material	Prepared Subgrade	
Company Name	AL-FAYROUZ		: Layer Thickness	25 cm	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2120
Mold WT. (gm)	5310
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10200
Wet WT. (gm)	4890
Wet Density (g/cm ³)	2.307
Dry Density (g/cm ³)	2.179
Proctor Density (g/cm ³)	2.180
Compaction %	100.0

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	3
Tare WT. (gm)	55.33
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.78
Water WT. (gm)	5.2
Dry WT. (gm)	89.5
Moisture Content %	5.8

Swelling	
Mold No.	1
Date	4/12/2023
Initial Height (mm)	5.00
Final Height (mm)	5.12
Difference	0.12
Sample Height (mm)	120
Swelling Ratio %	0.10%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (Kg)	85	185	325	475	654	863	1121	1321	1754
Load (KN)	0.8	1.7	2.9	4.3	5.9	7.8	10.1	11.9	15.8



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% عند نسبة 95
2.50	4.28	13.4	32.0%	100	95	30.4%
5.00	11.89	20.0	59.4%			56.4%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Signature of Lab. Specialist

شركة النيرور للمشاريع الهندسية
مشروع خط قطار القاهرة الجديدة
فوكس - مداس

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Signature of Lab. Engineer

القطاع الرابع - القاهرة
المسحوق - مداس

Consultant Engineer

Name :

Sign :

Signature of Consultant Engineer

4/12/2023

المكتب الاستشاري الهندسي
د.أ. خالد قنديل

MATERIAL INSPECTION REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع الخط الكهربائي السريع
الوكه - بطروح



Contractor Company	AL-FAYROUZ COMPANY			Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	16-5-2023								
Received by ER			MIR S.B-1	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				K.P 506	EW	CS	16	5	23		

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 506 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL MATERIAL RESULTS				
Location to be Used	FROM	TO	LEVEL		
	506+000	506+860	SuBBallast 1		
	506+000	506+830	SuBBallast 2		
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SEIVE ANALYSIS	M ³	5000	13/5/2023	
2	ATTERBERG	M ³	5000	13/5/2023	
3	PROCTOR	M ³	5000	14/5/2023	
4	CBR	M ³	5000	16/5/2023	
5	LOS ANGLOS	M ³	5000	15/5/2023	
Comments by:		Comments by:			
		The Test Results For Estimated Quantities is about [5000 m ³]			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed Mostafa</i>	<i>Mohammed</i>	16-5-2023	
QA/QC *	<i>Ahmed AboZaid</i>	<i>Ahmed</i>	16-5-2023	
GARB**	<i>Hussien Fawad</i>	<i>Hussien</i>	16-5-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL APPROVAL REQUEST

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشاريع الطرق والكباري والسكك
الهوائية - مصر



Contractor Company	AL-FAYROUZ		Designer Company	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	ENG/ MOHAMED TAHA	<i>Mohamed Taha</i>	16-5-2023	
Received by ER			MAR S.B-1	

C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
KP. 506	EW	CS	16	5	23		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SUBBALLAST (A-1-A)			
Location to be Used of stock	506+560			
ITEM	SPECIFICATION	TEST REQUIRMENT	TEST RESULT ATTACHMENT	REMARKS
1	ASTM D 6913	SEIVE ANALYSIS	ACCORDING TO SPECIFICATION	<i>A</i>
2	ASTM D 4318	ATTERBERG	N.P.L	
3	ASTM D 2974	Moisture Content	6.8	
4	ASTM D 1557	PROCTOR	2.216	
5	ASTM D 18832	CBR	94.3%	
6	ASTM C 535	LOS ANGLOS	22.2	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Mohammed M. S. B. A.</i>	<i>Mohammed M. S. B. A.</i>	16-5-2023	
QA/QC *	<i>Ahmed Abo Zaid</i>	<i>Ahmed Abo Zaid</i>	16-5-2023	
GARB**	<i>Hussein Fouad</i>	<i>Hussein Fouad</i>	16-5-2023	
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد قنديل	 SHAKER مصر - القاهرة	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSALA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 GARBEL الشركة العامة للتأمين تأمينات
--	--	--	---

Operating Lab: NEGIDA CENTRAL LAB

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SUBBALLAST

Description of Materials	SUBBALLAST	Code	Zone	FROM STATION	TO STATION
TESTING DATE:	13-5-2023	FZ-S1		506+000	507+000
LOCATION	K.P 506+500				
COMPANY NAME	AL Fauroz				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		23848.00		gm	Table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	Soil Classify	A-1-a
Mass retained (g)	0.0	709.0	378.0	5838.0	3037.0	2130.0	4066.0		PRO	2.216
Cumulative Retained (g)	0.0	709.0	1087.0	6925.0	9962.0	12092.0	16158.0		WC	6.80
Cumulative Retained %	0.0	3.0	4.6	29.0	41.8	50.7	67.8		CBR	94.3%
Cumulative Passing %	100.0	97.0	95.4	71.0	58.2	49.3	32.2		Los Angles	22.2
									SP. .Gravity	2.502

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	141.00	322.00	426.00					
Cumulative Retained %	28.20	64.40	85.20					
Cumulative Passing %	71.80	35.60	14.80					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	97.0	95.4	71.0	58.2	49.3	32.2	23.2	11.5	4.8
SPECIFICATION	—	97	—	70 — 75	—	15 — 60	—	0 — 35	—	0 — 12


ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	—	—	N.P

Contractor

Consultant


المعمل المركزي رقم 2023
القطار السريع - القطر السابع


شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
فوكا - مرسا ماترو


المكتب
الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 SVS TRA SHAKER	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل وزارة النقل (GABRI)
		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH		
		Section - 7 From FOKA TO MARSALA MATROUH		


PROCTOR TEST (SUBBALLAST)

TESTING DATE:	14-5-2023	Code	zone	FROM	TO
LOCATION	KP 506+500	FZ-S1		506+000	507+000
NAME COMPANY	AL Fauroz				

Weight of empty mold :	5698.0	MAX Dry Density	2.216
Mold Volume:	2127.0	Water content %	6.8

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10117.0	10465.0	10735.0	10642	
WT. WET SOIL	4419.0	4767.0	5037.0	4944.0	
Wt. Density	2.078	2.241	2.368	2.324	

Tare No.	7	19	13	17	15	40	31	32		
Tare wt.	42.2	44.1	53.6	53.2	30.9	46.2	80.7	82.7		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	146.30	146.50	144.20	144.00	141.50	141.70	139.30	139.40		
Wt. Of water	3.7	3.5	5.8	6.0	8.5	8.3	10.7	10.6		
Wt. Of dry soil	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0		
Water content %	3.0%	2.8%	4.7%	4.9%	6.9%	6.7%	8.7%	8.6%		
AV. Water content %	2.9%	4.8%	6.8%	8.7%						
Dry Density	2.018	2.139	2.217	2.139						



Contractor

المعمل المركزي رقم 16
القطار السريع - القطاع السابع

شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
فوكه - مرسا

Consultant

16/5/2023

المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 SVC SHARJH	Electric Express Train - HSR	 الهيئة العامة للغات القانونية القانونية القانونية
		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH	
		Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH	

From Station 504+000 To Station 568+177

**Absorbtion & Aggregate specific gravity
AASHTO-T85**

SUBBALLAST

TESTING DATE:	15-5-2023	code	zone	FROM	TO
LOCATION	KP 506+500	FZ-S1		506+000	507+000
NAME COMPANY	AL Fauroz				

Absorbtion & specific gravity AASHTO-T85

Weight of sample	4987	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	5051	gm
Weight of saturated sample in water (C)	3077	gm
Weight of dry sample after heating (A)	4939	gm

Results:-

Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.502	
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.653	
Asorbtion = $(B-A)/A$	2.268	

Los Anglos abrasion AASHTO-T96

Results:-

Weight of sample before test (gm)	Weight of sample after test (gm)	Abrasion ratio (%)
5000	3890	22

Lab. Specialist

Name :

Sign :




شركة الفيروز للمقاولات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
فوكه - مطروح

Lab. Engineer

Name :

Sign :




المكتب الاستشاري الهندسي
القطر الكهربائي السريع
القطر السريع - القطاع السابع

Consultant Engineer

Name :

Sign :



2023



المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

Operating Lab

NEGIDA CENTRAL LAB

California Bearing Ratio TEST

SUBBALLAST

Testing Date :	16-05-23	Code	ZONE	FROM	TO
Location :	KP 506+500	FZ-S1		506+000	507+000
Company Name	AL Fauroz				

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2134
Mold WT. (gm)	8227
Mold WT. + Wet WT. (gm)	13335
Wet WT. (gm)	5108
Wet Density (g/cm^3)	2.394
Dry Density (g/cm^3)	2.248
Proctor Density (g/cm^3)	2.216
Compaction %	101.4

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	15
Tare WT. (gm)	31.9
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	142.8
Water WT. (gm)	7.2
Dry WT. (gm)	110.9
Moisture Content %	6.5

Swelling	
Mold No.	2
Date	16-5-2023
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

Loading Reading :

Load Reading (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load (KN)	3.1	5.1	6.8	10.7	12.6	14.2	16.6	19.2	20.9
Load (KG)	315.0	519.0	695.0	1092.0	1290.0	1444.0	1695.0	1955.0	2132.0



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% على نسبة 100
2.50	10.70	13.4	80.2%	101	100	79.0%
5.00	19.16	20.0	95.7%			94.3%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

Sign :

Name :

Sign :

Name :

Sign :

شركة الفيروز للمشروعات العامة
مشروع القطر الكهربائي السريع
نوكه - مطروح

المهندس احمد مصطفى
رقم ٢
القطر الكهربائي السريع
والقطر السابغ

المكتب
الاستشاري الهندسي
أ. د. خالد قنديل