

قوائم الكميات والأسعار وبيان تحليل الأسعار

قائمة الكميات والأسعار

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النظرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الآتى :- ١ - شبكة الري كامله ومحطات الري والابار الخاصة بها بكافه مشتملاتها والماوى الخ . ٢ - الاشجار والشجيرات ومسطحات الزهور المستديمة والنخيل .	شهر	٢٤ شهر	٣٦٠٠٠٠	٨٦٤٠٠٠٠
إجمالي السعر النهائي :- فقط وقدره <i>ثمانية مائة وستين ألفاً</i> جنيهاً مصرياً لا غير					



قائمة الكميات والأسعار لأعمال في حالة الإحتياج إليها
لا يتم إدراجها على السعر النهائي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٩٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٩٠ مائة وتسعون	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٧٥ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٦٠ مائة وستون	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦٣ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٣٠ مائة وثلاثون	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٥٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١١٥ مائة وخمسة عشر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب خراطيم من P.E قطر ١٦ مم والبند يشمل جميع قطع الإتصال من P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٥ خمس عشرة	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٦	بالمتر الطولي زراعة أسوار دفلة وهيسكس بمعدل ٣ عود / متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر المجرات وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / متر طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥ خمسة وعشرون	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
٧	بالعدد زراعة أشجار أكينوكاريس على مسافة ٣ متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥ خمسة وعشرون	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة



تابع / قائمة الكميات والأسعار لأعمال فى حالة الإحتياج إليها
لا يتم إدراجها على السعر النهائى

م	بيان الأعمال	الوحده	الكميه	سعر الوحده	الإجمالي
٨	بالمتر الطولى انشاء وحفر بنر ارتوازى قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشامل مصفاه من (فلاتر) من نفس المواسير المضاده للحموضة والتآكل مع كسوه المصفاه بسلك شبكى بلاستيك وتغلف بزلط الترشيح داخل البئر والعمق بالمتر الطولى طبقاً لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزيل الدليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سملس ويركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على راس البئر باستخدام برادات او قلنشات حديد والفنه شامله كل مايلزم لنهوه العمل طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٥٠٠٠	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة



١ بيان تحليل الأسعار لكافة أعمال الصيانة للعملية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	% من الإجمالي	الإجمالي
	أولاً : صيانة وحدات الري				
١	محطة الري الرئيسية شامله البئر وطمبة الأعماق والمحرك (ديزل) والمأوى الخاص بالمعدات والأفراد والخزانات وكافة مشتملات المحطة .	بالعدد	٣	٢٠ %	
٢	محطات الفلاتر ووحدة التسميد ومشتملاتها .	بالعدد	٣	٣ %	
	ثانياً : صيانة شبكات الري				
١	الخطوط الرئيسية والفرعية ومجاميع المحابس الرئيسية ومحابس الهواء وعدم الرجوع وكافة مشتملاتها .	كم	٢٠,٤	١٠ %	
٢	الشبكة السطحية شامله جميع الخراطيم ومخارج المياه الموجوده بالشبكة (نقاط ، رشاشات إلخ) ونهايات الغسيل ومجاميع المحابس الفرعية وكافة مشتملاتها .	كم	٤١	١٨ %	
٣	إضافة الأحماض المخففة (الفوسفوريك - النيتريك - الكلورين - الهيبوكلورين - الكبريتيك) لأعمال التسميد بالأحماض وصيانة شبكات الري .	دفعة	٢٤	٥ %	
	ثالثاً : صيانة المزروعات				
	* التقليل	بالعدد	٤	٥ %	
	* التسميد العضوى :	دفعة	٢	٨ %	
	* التسميد الكيماوى :	دفعة	٨	٨ %	
	* تنظيف الجور من الحشائش والمخلفات ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٤	٥ %	
	* تقليب التربة وترقيع الجور .	بالعدد	٢٤	٥ %	
	* مقاومة الآفات والأمراض :				
	• الرشاش الوقائية .	بالعدد	٤	٢ %	
	• الرشاش العلاجية .	بالعدد		١ %	
	رابعاً : الحراسه :-				
	• حراسه جميع مشتملات القطاع .	بالمقطوعيه		١٠ %	

*** مع مراعاة الجزاءات المقررة بدفتر الشروط ، في حالة عدم تنفيذ أي بند من بنود العملية على الوجه الأكمل والموضحة ببيان تحليل الأسعار لكافة أعمال التشغيل والصيانة للعملية ، يحق للهيئة خصم من المستخلصات الدورية المستحقة للشركة / المقاول طبقاً للنسب الموضحة أعلاه من إجمالي قيمة العرض أو بالقيمة المتقدم بها الشركة / المقاول لهذا البند أيهما أكبر ، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالنسبة للتعويضات المترتبة عن الأضرار الناجمة من جراء هذا التقصير .