

الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة على تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق دملهور / ش

بمطابق 24 كم - محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة
 2022/12/22 على اسناد الاعمال المذكورة عاليه لشركة الجسر
 الادارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على اسعار تنفيذ البؤد وقد تم تشكيل واعضاءها كالتالي:-

المهندس/ منال السيد عمر	رئيسا
المهندس / مندوب	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	عضوا
المهندس/ محمد عامر	عضوا
المحاسب /	عضوا
المحاسب /	عضوا
الاستاذ /	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2024/5/8 بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المناقصة	السعر بعد المناقصة	القيمة
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	6000	6	6	36000
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل تكسير الأسفلت وعمل ما يلزم لنهج الاعمال طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م3	39000	70	69	2691000
4	بالمتر المكعب أعمال توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال العنسوب التصبيبي لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مسافة النقل 155 كم.	م3	90000	240	237.2	21348000
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج كالأرد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفردا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سبك طبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 268 كم	م3	82000	470	474	38868000
6	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التحطير (MCU) بمعدل 1.2 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفئة شامله كل ما يلزم لنهج	م2	188000	32	31.5	5922000
7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية بسك 6 سم بعد الدمك باستخدام من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	م2	188000	170	166.25	31255000

للإدارة

2024/5/8



2021000	10.75	11	188000	2م	8	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة لحق من الاسفلت المسائل سريع التلاهي (R.C3000) او بالمنحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4كجم/م2 أسفل طبقات الرصف وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاثر، والمخلفات قبل الرش وبراغ الا يتعدى الرش مساحه الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ورده التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم.
30315000	161.25	162	188000	2م	9	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك 5سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم
3150000	2100	2200	1500	3م	10	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبالطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف والجهد الكسر لايتقل عن 250 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى 300 كجم/م3 وذلك طبقا للخلطة التصميمية والفئة وتشمل حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش والفئة شاملة جميع ما يلزم لنه العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
94500	50	90	1890	م ط	11	بالمتر الحلوى أعمال دهان برودة بالبوية العاكسة وجهين بابعاد 40 X 50 سم ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
15067500	735	800	20500	3م	12	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي حائط رأسي من الدبش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لايتقل اخلاعه عن 20سم بحيث لايتقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الانكماش عن 6% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم استبدال الوجه الخارجى واجنب الدبش وجعلها قائمة الزوايا ومونة الاسمنت والرمل مع الكتلة ومحمل على البند أعمال أرزكة وتطهير الجسور طبقا للمبول الطليعية للتربة ووفقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف مسافة النفذ 255 كم.
30000	500	520	60	عدد	13	بالعدد ضبط مناسب المطابق بتعليه وخفض مناسب المطابق وتكسير مايلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبند يشمل كل مايلزم لنه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
252000	4500	7000	56	عدد	14	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميول الصرف مزودة بغطاء GRB حمولة 40 طن و محمل عليها أعمال المجارة بالغرفة وعزلها مع توريد وتركيب الشنبر مواسير 6 بوصة P.V.C والبند يشمل كل ما يلزم لنه العمل والفئة شاملة بالعدد
4950000	550	550	9000	م ط	15	بالمتر الطول توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (بيوجيرسى) وحده واحد بارتفاع 80سم طبقا للمواصفات بمحتوى اسمنت لايتقل عن 350 كجم/م3 وجهد الكسر للخرسانة لايتقل عن 250كجم/سم2 بعد 28يوم والفئة تشمل عمل القرم والشدات على ان تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس والفئة تشمل عمل فرش من الخرسانه العادية بسك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذى يحقق هذا الجهد والسعر يشمل توريد وتنبيت الاشاير (16#6) وكل ما يلزم لنه العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات.
الإجمالي الحالي = 156,000,000 جنيه						
الإجمالي بعد موافقة الشركة على خصم نسبة 0.5 % من الإجمالي الحالي ليساوي مبلغ 155,220,000 جنيه (فقط مائة وخمسة وخمسون مليون ومائتان وعشرون الف جنبها لا غير)						

م. م. م. م.

م. م. م. م.

- الأسعار المتفق عليها طبقاً للقيمة الموحدة بنابر 2023 ومذكرة العرض للبيوتومين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وضبطاً لمحضّر استلام الموقع وعقود مماثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيوتومين بالزيادة أو النقصان .
- في حال المزور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمته تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة المنقحة 2023 .
- تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ،

وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعالیه

ممثّل الشركة المنفذه

التوقيع	السيد تميم / أحمد الجيتي أحمد فرید
التوقيع	اللجنة
التوقيع	السيد المحنّب / السيد / السيد
التوقيع	السيد المحنّب / السيد صلاح حبی
التوقيع	السيد / السيد

التوقيع	اللجنة
التوقيع	السيد المهندس / محمد عامر
التوقيع	السيد المهندس / وليد عبد العزيز
التوقيع	السيد المهندس / مندوب
التوقيع	السيدة المهندس / منال السيد عمر

رئيس لجنة المتابعة والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد ...

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٦٠٧)

المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٣ / ١٢ بمبلغ ١٥٦ مليون جنيه (فقط وقدره مائة ستة

وخمسون مليون جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة

" أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم بمركز دمنهور

بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا

وستتولى (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) الإشراف على التنفيذ و تجهيز

وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية



الهيئة العامة للطرق والكباري

تقيد - ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤ ادارة الطرق

التاريخ - ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

مذكرة للعرض علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

- بشأن / طلب شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة مدة اضافية قدرها (٦ اشهر) لاعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالامر المباشر عقد رقم (١٦٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) اشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
- تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣ / ٤ / ٦ تاريخ النيو طبقا لآخر مد مدة هو ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥ .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (٦ اشهر) للاعمال المذكورة عاليه طبقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي ذلك نظرا لاستمرار ازمة توافر البيتومين حتي تاريخه وعدم قدرة الشركة المنفذة علي انهاء المشروع في الوقت المحدد .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة مد مدة العقد المذكورة عاليه (٦ اشهر) لتنتهي في ٢٠٢٥ / ٦ / ٥
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / منال السيد عمر
مدير عام صيانة الطرق

رئيس

رأي الإدارة القانونية / الموافقة علي ما تم التوقيع عليه

- أحيي نداء الحق (هذه هي) والمنطقة الخدمية في هذا الشأن وفقاً

- لمراجعة المستند الي تقرر المشروع لوعواق (تسبب) الحاجة من ارادة

- الشركة أدت الي توقف الاعمال واستمرت منح المدد المطلوبه مع عدم قبول

- محاليل تأخير مع الاسباب المبيته بصبر المحاية المالكه ١٠٠ ساعة ١٥٠٠

- مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

طارق عبد الجواد الشريف

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق عبد الجواد الشريف

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / هاشم الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى مع على الرأى القانوني



تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور - شبراخيت بطول ٢٤ كم
٢٠٢٣ / ٣ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٦٠٧

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (٤) جاري

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ...

اسم البند:

5

رقم البند طبقا لآخر مقياسة معتمدة :

82000

الكمية باخر مقياسة معتمدة :

59037	الكمية الاجمالية للحصر
56300	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
37800	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
18500.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / ١٣ / ١٣

الاسم / أحمد

التوقيع /

التوقيع /

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) افعال انشاء طبقة اساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيراتخت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			منسوب طبقة الاساس			منسوب الابتدائي			الطول	المحطات
					ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين		
	40.22	12.70	12.50	0.25	0.24	0.28	0.24	9.78	9.87	9.78	9.54	9.59	9.54	12.5	zero
	147.77	12.40	25.00	0.48	0.43	0.51	0.49	9.85	9.98	9.85	9.42	9.47	9.36	25	25
	127.05	12.10	25.00	0.42	0.43	0.4	0.43	9.93	10	9.93	9.5	9.6	9.5	25	50
	140.43	12.30	25.00	0.46	0.41	0.53	0.43	9.97	10.13	9.98	9.56	9.6	9.55	25	75
	154.92	13.00	25.00	0.48	0.43	0.54	0.46	9.95	10.11	9.97	9.52	9.57	9.51	25	100
	175.76	13.10	25.00	0.54	0.48	0.61	0.52	9.93	10.1	9.95	9.45	9.49	9.43	25	125
	151.58	12.90	25.00	0.47	0.46	0.51	0.44	9.91	10	9.9	9.45	9.49	9.46	25	150
	160.42	12.50	25.00	0.51	0.49	0.55	0.5	9.87	10	9.88	9.38	9.45	9.38	25	175
	171.15	12.60	25.00	0.54	0.52	0.61	0.5	9.85	10	9.84	9.33	9.39	9.34	25	200
	153.27	12.10	25.00	0.51	0.46	0.58	0.48	9.83	10	9.82	9.37	9.42	9.34	25	225
	139.37	11.30	25.00	0.49	0.45	0.58	0.45	9.85	9.97	9.88	9.4	9.39	9.43	25	250
	140.00	11.20	25.00	0.50	0.49	0.58	0.43	9.77	9.95	9.9	9.28	9.37	9.47	25	275
	122.13	12.80	25.00	0.38	0.38	0.46	0.305	9.75	9.93	9.88	9.37	9.47	9.575	25	300
	106.86	12.45	25.00	0.34	0.31	0.42	0.3	9.75	9.9	9.86	9.44	9.48	9.56	25	325
	152.90	13.90	25.00	0.44	0.42	0.52	0.38	9.68	9.88	9.79	9.26	9.36	9.41	25	350
	146.21	12.10	25.00	0.48	0.44	0.57	0.44	9.69	9.85	9.71	9.25	9.28	9.27	25	375
	113.75	10.50	25.00	0.43	0.44	0.51	0.35	9.69	9.84	9.69	9.25	9.33	9.34	25	400
	118.83	9.70	25.00	0.49	0.42	0.55	0.5	9.7	9.86	9.7	9.28	9.31	9.2	25	425
	110.50	10.20	25.00	0.43	0.38	0.51	0.41	9.78	9.9	9.78	9.4	9.39	9.37	25	450
	142.10	11.60	25.00	0.49	0.46	0.56	0.45	9.91	9.97	9.77	9.45	9.41	9.32	25	475
	112.78	10.10	25.00	0.45	0.42	0.53	0.39	9.95	10	9.81	9.53	9.47	9.42	25	500
	133.20	10.80	25.00	0.49	0.48	0.56	0.44	10.02	10.07	9.86	9.54	9.51	9.42	25	525
	139.00	12.00	25.00	0.46	0.49	0.49	0.41	10.03	10.08	9.88	9.54	9.59	9.47	25	550
	125.80	11.10	25.00	0.45	0.41	0.51	0.44	9.99	10.04	9.87	9.58	9.53	9.43	25	575
	127.51	10.70	25.00	0.48	0.48	0.53	0.42	9.83	9.95	9.83	9.35	9.42	9.41	25	600
	112.35	10.70	25.00	0.42	0.41	0.49	0.36	9.72	9.87	9.71	9.31	9.38	9.35	25	625
	116.73	10.30	25.00	0.45	0.43	0.55	0.38	9.63	9.79	9.63	9.2	9.24	9.25	25	650
	121.03	10.30	25.00	0.47	0.42	0.54	0.45	9.54	9.7	9.54	9.12	9.16	9.09	25	675
	110.28	9.95	25.00	0.44	0.42	0.49	0.42	9.49	9.61	9.49	9.07	9.12	9.07	25	700
	117.70	10.70	25.00	0.44	0.39	0.49	0.44	9.47	9.6	9.48	9.08	9.11	9.04	25	725
	121.33	10.40	25.00	0.47	0.42	0.51	0.47	9.53	9.61	9.46	9.11	9.1	8.99	25	750

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (4) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيلال خلال الطول ٢ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكعب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق النسب			مستوي طبقة الأساس			مستوي الإبتدائي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	106.89	10.10	25.00	0.42	0.43	0.49	0.35	9.58	9.66	9.46	9.15	9.17	9.11	25	775
	134.33	12.40	25.00	0.43	0.41	0.44	0.45	9.66	9.68	9.53	9.25	9.24	9.08	25	800
	136.53	12.80	25.00	0.43	0.38	0.51	0.39	9.68	9.73	9.56	9.3	9.22	9.17	25	825
	152.90	13.20	25.00	0.46	0.42	0.57	0.4	9.68	9.75	9.56	9.26	9.18	9.16	25	850
	130.33	13.60	25.00	0.38	0.35	0.46	0.34	9.68	9.79	9.56	9.33	9.33	9.22	25	875
	156.41	13.70	25.00	0.46	0.45	0.55	0.37	9.72	9.83	9.63	9.27	9.28	9.26	25	900
	159.68	13.40	25.00	0.48	0.37	0.59	0.47	9.69	9.86	9.7	9.32	9.27	9.23	25	925
	165.38	13.50	25.00	0.49	0.42	0.57	0.48	9.7	9.85	9.7	9.28	9.28	9.22	25	950
	169.47	12.40	25.00	0.55	0.53	0.61	0.5	9.72	9.83	9.7	9.19	9.22	9.2	25	975
	121.27	10.70	25.00	0.45	0.39	0.49	0.48	9.65	9.8	9.79	9.26	9.31	9.31	25	1000
	138.45	11.70	25.00	0.47	0.42	0.48	0.52	9.62	9.79	9.8	9.2	9.31	9.28	25	1025
	133.17	11.75	25.00	0.45	0.48	0.52	0.36	9.61	9.75	9.73	9.13	9.23	9.37	25	1050
	123.00	12.00	25.00	0.41	0.36	0.5	0.37	9.55	9.73	9.71	9.19	9.23	9.34	25	1075
	118.75	11.40	25.00	0.42	0.39	0.47	0.39	9.54	9.7	9.67	9.15	9.23	9.28	25	1100
	113.00	11.30	25.00	0.40	0.35	0.44	0.41	9.53	9.68	9.64	9.18	9.24	9.23	25	1125
	137.75	11.40	25.00	0.48	0.57	0.46	0.42	9.69	9.66	9.7	9.12	9.2	9.28	25	1150
	202.41	10.70	25.00	0.76	0.81	0.7	0.76	9.69	9.63	9.7	8.88	8.93	8.94	25	1175
	163.33	9.80	25.00	0.67	0.73	0.7	0.55	9.52	9.63	9.51	8.79	8.92	8.95	25	1200
	48.00	9.00	25.00	0.21	0.12	0.5	0.02	9.25	9.63	9.17	9.13	9.13	9.15	25	1225
	47.25	9.00	25.00	0.21	0.22	0.25	0.16	9.38	9.42	9.35	9.16	9.17	9.19	25	1250
	80.25	9.00	25.00	0.36	0.38	0.39	0.3	9.45	9.46	9.41	9.07	9.07	9.11	25	1275
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.31	0.4	0.34	9.48	9.55	9.48	9.17	9.15	9.14	25	1300
	84.75	9.00	25.00	0.38	0.38	0.4	0.35	9.48	9.52	9.45	9.1	9.12	9.1	25	1325
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.44	0.48	0.4	9.47	9.51	9.47	9.03	9.03	9.07	25	1350
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.48	0.44	0.42	9.51	9.54	9.48	9.03	9.1	9.06	25	1375
	101.25	9.00	25.00	0.45	0.49	0.45	0.41	9.46	9.52	9.46	8.97	9.07	9.05	25	1400
	105.75	9.00	25.00	0.47	0.47	0.49	0.45	9.44	9.52	9.48	8.97	9.03	9.03	25	1425
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.39	0.39	0.39	9.45	9.51	9.46	9.06	9.12	9.07	25	1450
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.41	0.4	0.46	9.44	9.5	9.46	9.03	9.1	9	25	1475
	104.25	9.00	25.00	0.46	0.46	0.47	0.46	9.43	9.48	9.45	8.97	9.01	8.99	25	1500
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.44	0.39	0.4	9.43	9.46	9.41	8.99	9.07	9.01	25	1525

مهندس البيئة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (4) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليّة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شيراتنيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			مفتوب طبقة الأساس			مفتوب الإنشائي			الطول	المحطات
					أيسر	أيسر	أيسر	أيسر	محور	أيسر	أيسر	محور	أيسر		
	102.00	9.00	25.00	0.45	0.42	0.51	0.43	9.39	9.44	9.39	8.97	8.93	8.96	25	1550
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.4	0.38	0.45	9.37	9.42	9.38	8.97	9.04	8.93	25	1575
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.52	0.56	0.53	9.36	9.4	9.35	8.84	8.84	8.82	25	1600
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.6	0.54	0.47	9.36	9.39	9.31	8.76	8.85	8.84	25	1625
	126.00	9.00	25.00	0.56	0.55	0.56	0.57	9.33	9.39	9.34	8.78	8.83	8.77	25	1650
	123.00	9.00	25.00	0.55	0.53	0.54	0.57	9.37	9.43	9.37	8.84	8.89	8.8	25	1675
	122.25	9.00	25.00	0.54	0.51	0.52	0.6	9.37	9.42	9.36	8.86	8.9	8.76	25	1700
	115.50	9.00	25.00	0.51	0.51	0.49	0.54	9.35	9.39	9.33	8.84	8.9	8.79	25	1725
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.57	0.52	0.52	9.36	9.41	9.37	8.79	8.89	8.85	25	1750
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.53	0.41	0.48	9.36	9.4	9.37	8.83	8.99	8.89	25	1775
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.46	0.39	0.38	9.38	9.4	9.36	8.92	9.01	8.98	25	1800
	70.53	9.20	25.00	0.31	0.31	0.29	0.32	9.3	9.37	9.39	8.99	9.08	9.07	25	1825
	95.57	9.40	25.00	0.41	0.39	0.28	0.55	9.28	9.37	9.46	8.89	9.09	8.91	25	1850
	106.17	9.80	25.00	0.43	0.32	0.38	0.6	9.26	9.42	9.5	8.94	9.04	8.9	25	1875
	104.78	9.90	25.00	0.42	0.33	0.36	0.58	9.25	9.4	9.5	8.92	9.04	8.92	25	1900
	85.85	10.20	25.00	0.34	0.25	0.32	0.44	9.23	9.38	9.49	8.98	9.06	9.05	25	1925
	103.25	10.50	25.00	0.39	0.26	0.38	0.54	9.29	9.38	9.47	9.03	9	8.93	25	1950
	75.60	10.80	25.00	0.28	0.2	0.27	0.37	9.28	9.35	9.44	9.08	9.08	9.07	25	1975
	90.90	10.80	25.00	0.34	0.33	0.31	0.37	9.26	9.29	9.31	8.93	8.98	8.94	25	2000
	65.98	8.70	25.00	0.30	0.29	0.31	0.31	9.24	9.29	9.24	8.95	8.98	8.93	25	2025
	81.20	8.70	25.00	0.37	0.37	0.38	0.4	9.24	9.3	9.28	8.87	8.95	8.88	25	2050
	97.16	8.90	25.00	0.44	0.43	0.46	0.42	9.29	9.35	9.3	8.86	8.89	8.88	25	2075
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.48	0.49	0.45	9.31	9.35	9.3	8.83	8.86	8.85	25	2100
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.4	0.41	0.46	9.28	9.34	9.3	8.88	8.93	8.84	25	2125
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.42	0.46	0.49	9.27	9.33	9.29	8.85	8.87	8.8	25	2150
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.45	0.48	0.47	9.27	9.32	9.26	8.82	8.84	8.79	25	2175
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.44	0.48	0.46	9.27	9.33	9.26	8.83	8.85	8.8	25	2200
	91.50	9.00	25.00	0.41	0.37	0.4	0.45	9.27	9.32	9.28	8.9	8.92	8.83	25	2225
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.33	0.43	0.45	9.28	9.36	9.28	8.95	8.93	8.83	25	2250
	111.75	9.00	25.00	0.50	0.45	0.5	0.54	9.34	9.39	9.35	8.89	8.89	8.81	25	2275
	108.00	9.00	25.00	0.48	0.46	0.48	0.5	9.31	9.35	9.29	8.85	8.87	8.79	25	2300

مهندس الهيئة
M. H. H.

مهندس الشركة
M. H. H.

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (4) افعال انشاء طبقة اساس لعلية / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسبك			منسوب طبقة الاساس			منسوب الإنشائي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.39	0.49	0.5	9.28	9.35	9.3	8.89	8.86	8.8	25	2325
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.45	0.47	0.53	9.32	9.36	9.33	8.87	8.89	8.8	25	2350
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.46	0.5	0.51	9.29	9.35	9.3	8.83	8.85	8.79	25	2375
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.41	0.44	0.42	9.29	9.33	9.29	8.88	8.89	8.87	25	2400
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.44	0.5	0.43	9.31	9.35	9.3	8.87	8.85	8.87	25	2425
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.5	0.5	0.53	9.4	9.43	9.4	8.9	8.93	8.87	25	2450
	123.00	9.00	25.00	0.55	0.52	0.54	0.58	9.48	9.51	9.48	8.96	8.97	8.9	25	2475
	118.50	9.00	25.00	0.53	0.5	0.55	0.53	9.46	9.5	9.47	8.96	8.95	8.94	25	2500
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.47	0.48	0.5	9.37	9.4	9.36	8.9	8.92	8.86	25	2525
	81.00	9.00	25.00	0.36	0.35	0.37	0.36	9.3	9.34	9.3	8.95	8.97	8.94	25	2550
	97.50	9.00	25.00	0.43	0.41	0.45	0.44	9.36	9.41	9.37	8.95	8.96	8.93	25	2575
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.35	0.41	0.38	9.29	9.36	9.31	8.94	8.95	8.93	25	2600
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.37	0.41	0.43	9.29	9.35	9.31	8.92	8.94	8.88	25	2625
	72.75	9.00	25.00	0.32	0.29	0.33	0.35	9.28	9.32	9.29	8.99	8.99	8.94	25	2650
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.31	0.36	0.36	9.27	9.31	9.28	8.96	8.95	8.92	25	2675
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.35	0.4	0.39	9.3	9.34	9.29	8.95	8.94	8.9	25	2700
	87.00	9.00	25.00	0.39	0.35	0.4	0.41	9.3	9.34	9.31	8.95	8.94	8.9	25	2725
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.34	0.43	0.42	9.28	9.35	9.31	8.94	8.92	8.89	25	2750
	101.25	9.00	25.00	0.45	0.44	0.46	0.45	9.3	9.34	9.3	8.86	8.88	8.85	25	2775
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.44	0.5	0.46	9.3	9.34	9.31	8.86	8.84	8.85	25	2800
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.46	0.5	0.42	9.31	9.36	9.32	8.85	8.86	8.9	25	2825
	129.75	9.00	25.00	0.58	0.52	0.62	0.59	9.4	9.44	9.42	8.88	8.82	8.83	25	2850
	133.50	9.00	25.00	0.59	0.57	0.63	0.58	9.41	9.44	9.41	8.84	8.81	8.83	25	2875
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.44	0.58	0.51	9.46	9.52	9.47	9.02	8.94	8.96	25	2900
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.39	0.5	0.45	9.41	9.44	9.41	9.02	8.94	8.96	25	2925
	99.75	9.00	25.00	0.44	0.44	0.42	0.47	9.34	9.39	9.34	8.9	8.97	8.87	25	2950
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.39	0.39	0.39	9.35	9.4	9.35	8.96	9.01	8.96	25	2975
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.41	0.41	0.41	9.37	9.42	9.37	8.96	9.01	8.96	25	3000
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.36	0.44	0.47	9.39	9.44	9.39	9.03	9	8.92	25	3025
	107.25	9.00	25.00	0.48	0.46	0.48	0.49	9.47	9.47	9.43	9.01	8.99	8.94	25	3050
	128.65	9.30	25.00	0.55	0.59	0.51	0.56	9.55	9.49	9.44	8.96	8.98	8.88	25	3075

مهندس الشريعة

مهندس الشريعة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق النسب			منسوب طبقة الأساس			منسوب الإقناني			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	139.03	9.70	25.00	0.57	0.53	0.56	0.63	9.55	9.49	9.44	9.02	8.93	8.81	25	3100
	153.37	10.70	25.00	0.57	0.47	0.56	0.69	9.53	9.47	9.42	9.06	8.91	8.73	25	3125
	176.74	12.70	25.00	0.56	0.44	0.54	0.69	9.49	9.44	9.39	9.05	8.9	8.7	25	3150
	153.75	12.30	25.00	0.50	0.42	0.49	0.59	9.46	9.4	9.35	9.04	8.91	8.76	25	3175
	150.63	12.05	25.00	0.50	0.4	0.5	0.6	9.42	9.36	9.3	9.02	8.86	8.7	25	3200
	139.58	12.05	25.00	0.46	0.37	0.49	0.53	9.34	9.32	9.26	8.97	8.83	8.73	25	3225
	120.46	12.25	25.00	0.39	0.33	0.38	0.46	9.32	9.28	9.23	8.99	8.89	8.77	25	3250
	91.65	11.70	25.00	0.31	0.29	0.3	0.35	9.3	9.25	9.2	9.01	8.95	8.85	25	3275
	92.00	11.50	25.00	0.32	0.31	0.3	0.35	9.3	9.24	9.19	8.99	8.94	8.84	25	3300
	101.65	11.40	25.00	0.36	0.42	0.3	0.35	9.34	9.29	9.24	8.92	8.99	8.89	25	3325
	103.11	10.95	25.00	0.38	0.37	0.34	0.42	9.36	9.36	9.36	8.99	9.02	8.94	25	3350
	125.24	11.30	25.00	0.44	0.39	0.42	0.52	9.39	9.44	9.45	9	9.02	8.93	25	3375
	134.10	10.80	25.00	0.50	0.47	0.45	0.57	9.46	9.51	9.56	8.99	9.06	8.99	25	3400
	141.00	11.75	25.00	0.48	0.48	0.46	0.5	9.54	9.59	9.64	9.06	9.13	9.14	25	3425
	170.12	11.80	25.00	0.58	0.54	0.56	0.63	9.62	9.67	9.71	9.08	9.11	9.08	25	3450
	181.73	11.60	25.00	0.63	0.64	0.58	0.66	9.68	9.72	9.77	9.04	9.14	9.11	25	3475
	193.33	11.60	25.00	0.67	0.64	0.67	0.69	9.7	9.74	9.79	9.06	9.07	9.1	25	3500
	168.23	10.30	25.00	0.65	0.66	0.65	0.65	9.67	9.72	9.77	9.01	9.07	9.12	25	3525
	136.26	9.85	25.00	0.55	0.51	0.56	0.59	9.64	9.69	9.75	9.13	9.13	9.16	25	3550
	108.00	9.60	25.00	0.45	0.42	0.46	0.47	9.62	9.67	9.72	9.2	9.21	9.25	25	3575
	83.07	8.90	25.00	0.37	0.37	0.41	0.34	9.59	9.64	9.69	9.22	9.23	9.35	25	3600
	84.47	9.30	25.00	0.36	0.35	0.39	0.35	9.56	9.61	9.66	9.21	9.22	9.31	25	3625
	83.03	9.40	25.00	0.35	0.33	0.38	0.35	9.57	9.62	9.67	9.24	9.24	9.32	25	3650
	84.93	9.80	25.00	0.35	0.3	0.34	0.4	9.6	9.65	9.7	9.3	9.31	9.3	25	3675
	110.25	10.50	25.00	0.42	0.4	0.39	0.47	9.68	9.73	9.78	9.28	9.34	9.31	25	3700
	94.73	10.15	25.00	0.37	0.38	0.38	0.36	9.75	9.8	9.85	9.37	9.42	9.49	25	3725
	125.01	10.95	25.00	0.46	0.42	0.42	0.53	9.83	9.88	9.93	9.41	9.46	9.4	25	3750
	131.29	11.50	25.00	0.45	0.45	0.44	0.48	9.95	9.95	9.95	9.5	9.51	9.47	25	3775
	127.93	12.90	25.00	0.40	0.37	0.37	0.45	9.97	10.02	9.97	9.6	9.65	9.52	25	3800
	137.67	14.00	25.00	0.39	0.36	0.38	0.44	10.05	10.1	10.05	9.69	9.72	9.61	25	3825
	158.49	13.30	25.00	0.48	0.49	0.46	0.48	10.13	10.16	10.16	9.64	9.7	9.68	25	3850

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصص بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لمعالجة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادلة حياة كريمة
تفصيل: .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق السمك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الابتدائي			الطول	المحطات
					أيسر	مركز	أيمن	أيسر	مركز	أيمن	أيسر	مركز	أيمن		
	174.30	12.45	25.00	0.56	0.54	0.56	0.58	10.15	10.25	10.35	9.61	9.69	9.77	25	3875
	180.13	13.10	25.00	0.55	0.56	0.58	0.51	10.15	10.25	10.35	9.59	9.67	9.84	25	3900
	119.90	13.20	25.00	0.36	0.43	0.37	0.29	10.01	10.11	10.22	9.58	9.74	9.93	25	3925
	91.80	13.60	25.00	0.27	0.28	0.3	0.23	9.95	10.1	10.22	9.67	9.8	9.99	25	3950
	84.00	14.00	25.00	0.24	0.27	0.26	0.19	9.92	10.1	10.08	9.65	9.84	9.89	25	3975
	28.60	13.20	25.00	0.09	0.12	0.05	0.09	9.63	9.68	9.73	9.51	9.63	9.64	25	4000
	57.87	12.40	25.00	0.19	0.19	0.16	0.21	9.65	9.7	9.75	9.46	9.54	9.54	25	4025
	83.37	12.20	25.00	0.27	0.29	0.24	0.29	9.65	9.7	9.7	9.36	9.46	9.41	25	4050
	102.38	10.50	25.00	0.39	0.4	0.37	0.4	9.66	9.7	9.7	9.26	9.33	9.3	25	4075
	112.78	10.10	25.00	0.45	0.48	0.37	0.49	9.6	9.66	9.69	9.12	9.29	9.2	25	4100
	111.60	9.30	25.00	0.48	0.46	0.46	0.52	9.58	9.62	9.66	9.12	9.16	9.14	25	4125
	112.20	9.90	25.00	0.45	0.46	0.41	0.49	9.51	9.56	9.57	9.05	9.15	9.08	25	4150
	99.48	9.55	25.00	0.42	0.43	0.41	0.41	9.47	9.52	9.56	9.04	9.11	9.15	25	4175
	92.32	9.55	25.00	0.39	0.4	0.36	0.4	9.45	9.5	9.5	9.05	9.14	9.1	25	4200
	91.74	8.96	25.00	0.41	0.43	0.41	0.39	9.43	9.48	9.43	9	9.07	9.04	25	4225
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.33	0.35	0.34	9.44	9.49	9.44	9.11	9.14	9.1	25	4250
	75.75	9.00	25.00	0.34	0.35	0.36	0.3	9.48	9.53	9.48	9.13	9.17	9.18	25	4275
	86.25	9.00	25.00	0.38	0.42	0.38	0.35	9.53	9.58	9.53	9.11	9.2	9.18	25	4300
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.37	0.39	0.29	9.53	9.61	9.53	9.16	9.22	9.24	25	4325
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.42	0.4	0.37	9.58	9.63	9.58	9.16	9.23	9.21	25	4350
	90.00	9.00	25.00	0.40	0.38	0.41	0.4	9.57	9.62	9.57	9.18	9.21	9.17	25	4375
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.43	0.47	0.5	9.61	9.66	9.61	9.18	9.19	9.11	25	4400
	120.08	8.96	25.00	0.54	0.52	0.55	0.54	9.64	9.69	9.64	9.12	9.14	9.1	25	4425
	126.13	8.80	25.00	0.57	0.55	0.61	0.56	9.68	9.73	9.68	9.13	9.12	9.12	25	4450
	140.18	8.90	25.00	0.63	0.6	0.67	0.62	9.72	9.77	9.72	9.12	9.1	9.1	25	4475
	145.50	9.00	25.00	0.65	0.62	0.68	0.64	9.75	9.8	9.75	9.13	9.12	9.11	25	4500
	152.25	9.00	25.00	0.68	0.7	0.63	0.7	9.81	9.81	9.76	9.11	9.18	9.06	25	4525
	155.25	9.00	25.00	0.69	0.66	0.7	0.71	9.74	9.79	9.74	9.08	9.09	9.03	25	4550
	143.25	9.00	25.00	0.64	0.6	0.66	0.65	9.7	9.75	9.7	9.1	9.09	9.05	25	4575
	133.50	8.95	25.00	0.60	0.59	0.61	0.59	9.67	9.72	9.67	9.08	9.11	9.08	25	4600
	125.25	9.00	25.00	0.56	0.58	0.56	0.53	9.63	9.68	9.63	9.05	9.12	9.1	25	4625

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليّة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شيراتيت بطول ٧٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والإعصال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق السمك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الابتدائي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.55	0.53	0.51	9.63	9.68	9.63	9.08	9.15	9.12	25	4650
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.35	0.41	0.41	9.56	9.61	9.56	9.21	9.2	9.15	25	4675
	88.50	9.00	25.00	0.39	0.36	0.41	0.41	9.52	9.57	9.52	9.16	9.16	9.11	25	4700
	87.00	9.00	25.00	0.39	0.4	0.36	0.4	9.49	9.54	9.49	9.09	9.18	9.09	25	4725
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.41	0.39	0.39	9.5	9.55	9.5	9.09	9.16	9.11	25	4750
	84.75	9.00	25.00	0.38	0.39	0.36	0.38	9.54	9.59	9.54	9.15	9.23	9.16	25	4775
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.42	0.5	0.5	9.62	9.67	9.62	9.2	9.17	9.12	25	4800
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.51	0.53	0.55	9.71	9.76	9.71	9.2	9.23	9.16	25	4825
	133.50	9.00	25.00	0.59	0.54	0.57	0.67	9.8	9.85	9.8	9.26	9.28	9.13	25	4850
	144.45	9.00	25.00	0.64	0.61	0.656	0.66	9.89	9.936	9.89	9.28	9.28	9.23	25	4875
	153.75	9.00	25.00	0.68	0.57	0.72	0.76	9.96	10.01	10.01	9.39	9.29	9.25	25	4900
	183.00	9.00	25.00	0.81	0.81	0.83	0.8	9.99	10.04	9.99	9.18	9.21	9.19	25	4925
	183.00	9.00	25.00	0.81	0.8	0.84	0.8	9.98	10.03	9.98	9.18	9.19	9.18	25	4950
	174.00	9.00	25.00	0.77	0.75	0.78	0.79	9.94	9.99	9.94	9.19	9.21	9.15	25	4975
	151.50	9.00	25.00	0.67	0.66	0.7	0.66	9.9	9.95	9.9	9.24	9.25	9.24	25	5000
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.5	0.63	0.69	9.87	9.92	9.87	9.37	9.29	9.18	25	5025
	121.50	9.00	25.00	0.54	0.48	0.58	0.56	9.83	9.88	9.83	9.35	9.3	9.27	25	5050
	108.00	9.00	25.00	0.48	0.45	0.48	0.51	9.79	9.84	9.79	9.34	9.36	9.28	25	5075
	93.00	9.00	25.00	0.41	0.37	0.43	0.44	9.75	9.8	9.75	9.38	9.37	9.31	25	5100
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.38	0.39	0.37	9.72	9.77	9.72	9.34	9.38	9.35	25	5125
	91.50	9.00	25.00	0.41	0.41	0.4	0.41	9.74	9.79	9.74	9.33	9.39	9.33	25	5150
	80.25	9.00	25.00	0.36	0.38	0.39	0.3	9.71	9.76	9.71	9.33	9.37	9.41	25	5175
	78.00	9.00	25.00	0.35	0.38	0.38	0.28	9.67	9.72	9.67	9.29	9.34	9.39	25	5200
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.36	0.34	0.28	9.63	9.68	9.63	9.27	9.34	9.35	25	5225
	74.25	9.00	25.00	0.33	0.34	0.32	0.33	9.62	9.67	9.62	9.28	9.35	9.29	25	5250
	74.25	9.00	25.00	0.33	0.36	0.34	0.29	9.59	9.64	9.59	9.23	9.3	9.3	25	5275
	90.00	9.00	25.00	0.40	0.42	0.39	0.39	9.62	9.67	9.62	9.2	9.28	9.23	25	5300
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.43	0.4	0.38	9.64	9.69	9.64	9.21	9.29	9.26	25	5325
	96.75	9.00	25.00	0.43	0.42	0.45	0.42	9.67	9.72	9.67	9.25	9.27	9.25	25	5350
	107.25	9.00	25.00	0.48	0.51	0.49	0.43	9.69	9.74	9.69	9.18	9.25	9.26	25	5375
	117.00	9.00	25.00	0.52	0.51	0.52	0.53	9.72	9.77	9.72	9.21	9.25	9.19	25	5400

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) اعمل انشاء طبقة اساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شير اجيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مشاريع حياة كريمة تنفيذ : . الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق السمك			منسوب طبقة الاساس			منسوب الارتفاعي			الطول	المحطات
					ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين		
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.48	0.52	0.53	9.74	9.79	9.74	9.26	9.27	9.21	25	5425
	120.00	9.00	25.00	0.53	0.51	0.53	0.56	9.77	9.82	9.77	9.26	9.29	9.21	25	5450
	132.75	9.00	25.00	0.59	0.54	0.62	0.61	9.8	9.85	9.8	9.26	9.23	9.19	25	5475
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.61	0.63	0.58	9.82	9.87	9.82	9.21	9.24	9.24	25	5500
	139.50	9.00	25.00	0.62	0.66	0.63	0.57	9.9	9.9	9.85	9.24	9.27	9.28	25	5525
	157.50	9.00	25.00	0.70	0.65	0.74	0.71	9.87	9.92	9.87	9.22	9.18	9.16	25	5550
	149.25	9.00	25.00	0.66	0.64	0.69	0.66	9.86	9.91	9.86	9.22	9.22	9.2	25	5575
	144.75	9.00	25.00	0.64	0.65	0.65	0.63	9.83	9.88	9.83	9.18	9.23	9.2	25	5600
	141.00	9.00	25.00	0.63	0.63	0.62	0.63	9.77	9.82	9.77	9.14	9.2	9.14	25	5625
	129.00	9.00	25.00	0.57	0.59	0.61	0.52	9.7	9.75	9.7	9.11	9.14	9.18	25	5650
	117.00	9.00	25.00	0.52	0.49	0.55	0.52	9.62	9.67	9.62	9.13	9.12	9.1	25	5675
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.42	0.47	0.36	9.55	9.6	9.55	9.13	9.13	9.19	25	5700
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.36	0.35	0.27	9.53	9.55	9.48	9.17	9.2	9.21	25	5725
	71.25	9.00	25.00	0.32	0.29	0.34	0.32	9.47	9.53	9.46	9.18	9.19	9.14	25	5750
	66.75	9.00	25.00	0.30	0.27	0.35	0.27	9.45	9.51	9.43	9.18	9.16	9.16	25	5775
	55.50	9.00	25.00	0.25	0.23	0.28	0.23	9.4	9.44	9.41	9.17	9.16	9.18	25	5800
	69.00	9.00	25.00	0.31	0.3	0.3	0.29	9.4	9.45	9.37	9.1	9.12	9.08	25	5825
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.34	0.39	0.32	9.42	9.46	9.41	9.08	9.07	9.09	25	5850
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.36	0.39	0.3	9.44	9.45	9.37	9.08	9.06	9.07	25	5875
	75.75	9.00	25.00	0.34	0.34	0.38	0.29	9.38	9.42	9.37	9.04	9.04	9.08	25	5900
	63.00	9.00	25.00	0.28	0.26	0.31	0.27	9.29	9.33	9.37	9.03	9.02	9.1	25	5925
مدخل قرية	20.25	9.00	25.00	0.09	0.08	0.14	0.05	9.14	9.18	9.16	9.06	9.04	9.11	25	5950
مدخل قرية	41.25	9.00	25.00	0.18	0.14	0.25	0.16	9.2	9.25	9.2	9.06	9	9.04	25	5975
	38.25	8.50	25.00	0.18	0.19	0.19	0.16	9.04	9.1	9.04	8.85	8.91	8.88	25	6000
	58.08	8.50	25.00	0.27	0.25	0.27	0.3	9.3	9.4	9.35	9.05	9.13	9.05	25	6025
	68.71	8.50	25.00	0.32	0.28	0.33	0.36	9.43	9.48	9.43	9.15	9.15	9.07	25	6050
	78.63	8.50	25.00	0.37	0.35	0.38	0.38	9.49	9.53	9.49	9.14	9.15	9.11	25	6075
	82.88	8.50	25.00	0.39	0.4	0.39	0.38	9.57	9.57	9.49	9.17	9.18	9.11	25	6100
	82.17	8.50	25.00	0.39	0.36	0.41	0.39	9.55	9.6	9.55	9.19	9.19	9.16	25	6125
	83.58	8.50	25.00	0.39	0.36	0.39	0.43	9.56	9.61	9.56	9.2	9.22	9.13	25	6150
	90.67	8.50	25.00	0.43	0.38	0.44	0.46	9.56	9.61	9.56	9.18	9.17	9.1	25	6175

مهندس الشريعة

مهندس الشريعة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) افعال النظام طبقاً أساس لعملية / تطوير ورفع كفاءة طرق سنهور / شيراجيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الاساس			منسوب طبقة الاساس			منسوب الإنكاسي			الطول	المحطات
					ايسر	محو	اين	ايسر	محو	اين	ايسر	محو	اين		
	115.39	11.35	25.00	0.41	0.39	0.41	0.42	9.56	9.61	9.56	9.17	9.2	9.14	25	6200
	99.46	10.85	25.00	0.37	0.36	0.36	0.38	9.56	9.61	9.56	9.2	9.25	9.18	25	6225
	99.46	10.85	25.00	0.37	0.35	0.37	0.38	9.56	9.61	9.56	9.21	9.24	9.18	25	6250
	92.65	10.20	25.00	0.36	0.37	0.38	0.34	9.56	9.61	9.56	9.19	9.23	9.22	25	6275
	76.50	8.50	25.00	0.36	0.34	0.38	0.36	9.56	9.61	9.56	9.22	9.23	9.2	25	6300
	69.75	9.00	25.00	0.31	0.31	0.32	0.3	9.56	9.61	9.56	9.25	9.29	9.26	25	6325
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.33	0.36	0.34	9.57	9.62	9.57	9.24	9.26	9.23	25	6350
	77.13	8.90	25.00	0.35	0.34	0.35	0.35	9.59	9.64	9.59	9.25	9.29	9.24	25	6375
	90.48	8.90	25.00	0.41	0.38	0.42	0.42	9.65	9.7	9.65	9.27	9.28	9.23	25	6400
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.48	0.48	0.51	9.78	9.78	9.78	9.3	9.3	9.27	25	6425
	135.00	9.00	25.00	0.60	0.67	0.54	0.59	9.9	9.85	9.8	9.23	9.31	9.21	25	6450
	148.50	9.00	25.00	0.66	0.67	0.63	0.68	9.98	9.93	9.88	9.31	9.3	9.2	25	6475
	158.88	9.30	25.00	0.68	0.72	0.7	0.63	10.05	10	9.95	9.33	9.3	9.32	25	6500
	149.58	9.30	25.00	0.64	0.69	0.65	0.59	10.09	10.04	9.99	9.4	9.39	9.4	25	6525
	153.18	9.10	25.00	0.67	0.75	0.66	0.61	10.09	10.04	9.99	9.34	9.38	9.38	25	6550
	151.03	9.20	25.00	0.66	0.67	0.63	0.67	10.05	10	9.96	9.38	9.37	9.29	25	6575
	141.00	9.00	25.00	0.63	0.63	0.59	0.66	9.98	9.98	9.98	9.35	9.39	9.32	25	6600
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.54	0.53	0.52	9.89	9.94	9.89	9.35	9.41	9.37	25	6625
	111.00	9.00	25.00	0.49	0.49	0.48	0.51	9.85	9.9	9.85	9.36	9.42	9.34	25	6650
	96.00	9.00	25.00	0.43	0.42	0.41	0.45	9.81	9.86	9.81	9.39	9.45	9.36	25	6675
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.36	0.38	0.4	9.77	9.82	9.77	9.41	9.44	9.37	25	6700
	82.50	9.00	25.00	0.37	0.38	0.37	0.35	9.75	9.8	9.75	9.37	9.43	9.4	25	6725
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.36	0.34	0.32	9.76	9.81	9.76	9.4	9.47	9.44	25	6750
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.4	0.43	0.42	9.8	9.85	9.8	9.4	9.42	9.38	25	6775
	98.25	9.00	25.00	0.44	0.42	0.43	0.46	9.85	9.9	9.85	9.43	9.47	9.39	25	6800
	111.00	9.00	25.00	0.49	0.51	0.49	0.48	9.9	9.95	9.9	9.39	9.46	9.42	25	6825
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.56	0.55	0.5	9.95	10	9.95	9.39	9.45	9.45	25	6850
	135.00	9.00	25.00	0.60	0.57	0.6	0.63	9.99	10.07	10.04	9.42	9.47	9.41	25	6875
	165.75	9.00	25.00	0.74	0.71	0.73	0.77	10.16	10.21	10.18	9.45	9.48	9.41	25	6900
	153.75	9.00	25.00	0.68	0.69	0.71	0.65	10.13	10.18	10.12	9.44	9.47	9.47	25	6925
	121.50	9.00	25.00	0.54	0.52	0.56	0.54	10.03	10.12	10.03	9.51	9.56	9.49	25	6950

دوران

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) افعال انشاء طبقة اساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكعب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق السمك			مستوي طبقة الاساس			مستوي الانكساري			الطول	المحطات
					ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين	ايسر	محور	ايمين		
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.45	0.45	0.47	9.97	10.01	9.97	9.52	9.56	9.5	25	6975
	89.74	8.90	25.00	0.40	0.38	0.40	0.41	9.9	9.96	9.9	9.52	9.54	9.49	25	7000
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.45	0.45	0.46	9.95	9.98	9.94	9.5	9.55	9.48	25	7025
	50.25	9.00	25.00	0.22	0.22	0.21	0.24	9.7	9.75	9.7	9.48	9.54	9.46	25	7050
	37.50	9.00	25.00	0.17	0.13	0.15	0.22	9.65	9.7	9.65	9.52	9.55	9.43	25	7075
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.43	0.37	0.34	9.85	9.85	9.78	9.42	9.48	9.44	25	7100
	66.75	9.00	25.00	0.30	0.35	0.3	0.24	9.68	9.7	9.68	9.33	9.4	9.44	25	7125
	33.75	9.00	25.00	0.15	0.15	0.15	0.15	9.71	9.71	9.71	9.56	9.56	9.56	25	7150
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.38	0.37	0.28	9.84	9.84	9.78	9.46	9.47	9.5	25	7175
	96.75	9.00	25.00	0.43	0.51	0.41	0.37	9.92	9.97	9.92	9.41	9.56	9.55	25	7200
	99.75	9.00	25.00	0.44	0.44	0.45	0.44	9.97	10.02	9.97	9.53	9.57	9.53	25	7225
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.4	0.42	0.43	10.03	10.08	10.03	9.63	9.66	9.6	25	7250
	86.77	8.90	25.00	0.39	0.39	0.36	0.42	10.02	10.07	10.06	9.63	9.71	9.64	25	7275
	99.38	8.90	25.00	0.45	0.49	0.43	0.42	10.01	10.07	10.01	9.52	9.64	9.59	25	7300
	90.71	8.85	25.00	0.41	0.43	0.39	0.41	9.97	10.02	9.97	9.54	9.63	9.56	25	7325
	105.46	8.85	25.00	0.48	0.45	0.51	0.47	9.99	10.03	10.01	9.54	9.52	9.54	25	7350
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.44	0.42	0.46	9.97	10.02	9.98	9.53	9.6	9.52	25	7375
	94.93	8.90	25.00	0.43	0.42	0.42	0.44	9.98	10.03	9.98	9.56	9.61	9.54	25	7400
	98.64	8.90	25.00	0.44	0.43	0.43	0.47	10.05	10.1	10.05	9.62	9.67	9.58	25	7425
	120.95	8.85	25.00	0.55	0.56	0.54	0.54	10.13	10.18	10.13	9.57	9.64	9.59	25	7450
	131.25	8.75	25.00	0.60	0.58	0.6	0.62	10.2	10.26	10.25	9.62	9.66	9.63	25	7475
	135.75	9.00	25.00	0.60	0.66	0.58	0.57	10.34	10.34	10.3	9.68	9.76	9.73	25	7500
	143.00	8.80	25.00	0.65	0.7	0.59	0.66	10.36	10.36	10.31	9.66	9.77	9.65	25	7525
	138.60	8.80	25.00	0.68	0.63	0.62	0.64	10.29	10.34	10.29	9.66	9.72	9.65	25	7550
	105.63	8.45	25.00	0.50	0.51	0.53	0.46	10.23	10.28	10.23	9.72	9.75	9.77	25	7575
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.5	0.47	0.48	10.17	10.22	10.17	9.67	9.75	9.69	25	7600
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.45	0.44	0.43	10.11	10.16	10.11	9.66	9.72	9.68	25	7625
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.47	0.42	0.45	10.04	10.09	10.04	9.57	9.67	9.59	25	7650
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.42	0.4	0.41	9.99	10.04	9.99	9.57	9.64	9.58	25	7675
	86.25	9.00	25.00	0.38	0.4	0.36	0.39	9.98	10.03	9.98	9.58	9.67	9.59	25	7700
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.37	0.38	0.39	9.99	10.04	9.99	9.62	9.66	9.6	25	7725

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سفنور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز سفنور بمحافظة البحيرة ضمن مشاريع حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الإبتدائي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	88.50	9.00	25.00	0.39	0.38	0.4	0.4	10.02	10.07	10.02	9.64	9.67	9.62	25	7750
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.42	0.4	0.41	10.04	10.09	10.04	9.62	9.69	9.63	25	7775
	105.75	9.00	25.00	0.47	0.44	0.46	0.51	10.07	10.12	10.07	9.63	9.66	9.56	25	7800
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.46	0.48	0.53	10.09	10.14	10.09	9.63	9.66	9.56	25	7825
	123.75	9.00	25.00	0.55	0.56	0.57	0.52	10.12	10.17	10.12	9.56	9.6	9.6	25	7850
	131.25	9.00	25.00	0.58	0.59	0.58	0.58	10.12	10.18	10.12	9.53	9.6	9.54	25	7875
	149.08	8.90	25.00	0.67	0.73	0.67	0.61	10.22	10.22	10.17	9.49	9.55	9.56	25	7900
	156.49	8.90	25.00	0.70	0.73	0.69	0.69	10.19	10.24	10.19	9.46	9.55	9.5	25	7925
	154.50	9.00	25.00	0.69	0.7	0.68	0.68	10.17	10.22	10.17	9.47	9.54	9.49	25	7950
	154.73	8.80	25.00	0.70	0.72	0.69	0.7	10.12	10.17	10.12	9.4	9.48	9.42	25	7975
	137.08	8.75	25.00	0.63	0.65	0.6	0.63	10.05	10.1	10.05	9.4	9.5	9.42	25	8000
	104.13	8.50	25.00	0.49	0.51	0.49	0.47	9.99	10.04	9.99	9.48	9.55	9.52	25	8025
	95.52	8.75	25.00	0.44	0.42	0.42	0.47	9.93	9.98	9.93	9.51	9.56	9.46	25	8050
	96.98	8.75	25.00	0.44	0.43	0.42	0.48	9.87	9.92	9.87	9.44	9.5	9.39	25	8075
	84.58	8.75	25.00	0.39	0.43	0.36	0.37	9.81	9.86	9.81	9.38	9.5	9.44	25	8100
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.36	0.34	0.32	9.75	9.8	9.75	9.39	9.46	9.43	25	8125
	73.43	8.90	25.00	0.33	0.33	0.34	0.32	9.73	9.78	9.73	9.4	9.44	9.41	25	8150
	73.95	8.70	25.00	0.34	0.36	0.33	0.33	9.76	9.81	9.76	9.4	9.48	9.43	25	8175
	57.37	8.50	25.00	0.27	0.29	0.28	0.24	9.79	9.84	9.79	9.5	9.56	9.55	25	8200
	69.00	9.00	25.00	0.31	0.32	0.29	0.31	9.83	9.88	9.83	9.51	9.59	9.52	25	8225
	75.00	9.00	25.00	0.33	0.35	0.3	0.35	9.87	9.92	9.87	9.52	9.62	9.52	25	8250
	68.25	9.00	25.00	0.30	0.33	0.29	0.29	9.91	9.96	9.91	9.58	9.67	9.62	25	8275
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.32	0.31	0.35	9.95	10	9.95	9.63	9.69	9.6	25	8300
	123.75	9.00	25.00	0.55	0.4	0.83	0.42	10	10.5	10	9.6	9.67	9.58	25	8325
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.46	0.4	0.48	10.05	10.09	10.05	9.59	9.69	9.57	25	8350
	97.50	9.00	25.00	0.43	0.45	0.4	0.45	10.02	10.07	10.02	9.57	9.67	9.57	25	8375
	98.25	9.00	25.00	0.44	0.43	0.45	0.45	9.96	10.01	9.96	9.53	9.58	9.51	25	8400
	78.00	9.00	25.00	0.35	0.36	0.33	0.35	9.86	9.91	9.86	9.5	9.58	9.51	25	8425
	42.75	9.00	25.00	0.19	0.16	0.16	0.25	9.76	9.81	9.76	9.6	9.65	9.51	25	8450
	69.72	9.40	25.00	0.30	0.3	0.3	0.29	9.91	9.9	9.82	9.61	9.6	9.53	25	8475
	65.93	9.20	25.00	0.29	0.33	0.26	0.27	9.87	9.87	9.81	9.54	9.61	9.54	25	8500

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) افعال البناء طبقة أساس لمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ: .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الإجمالي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	44.50	9.05	25.00	0.20	0.25	0.14	0.2	9.8	9.77	9.74	9.55	9.63	9.54	25	8525
	27.45	10.80	12.50	0.20	0.21	0.2	0.2	9.84	9.83	9.83	9.63	9.63	9.63	25	8550
	100.00	12.00	25.00	0.33	0.35	0.34	0.31	9.8	9.83	9.8	9.45	9.49	9.49	25	8575
	133.35	12.70	25.00	0.42	0.44	0.42	0.4	9.85	9.9	9.86	9.41	9.48	9.46	25	8600
	164.76	13.45	25.00	0.49	0.5	0.51	0.46	9.92	9.99	9.94	9.42	9.48	9.48	25	8625
	153.56	13.65	25.00	0.45	0.42	0.46	0.47	9.97	10.04	9.97	9.55	9.58	9.5	25	8650
	148.96	14.30	25.00	0.42	0.42	0.43	0.4	10.01	10.03	9.99	9.59	9.6	9.59	25	8675
	160.33	14.80	25.00	0.43	0.44	0.45	0.41	9.96	9.99	9.91	9.52	9.54	9.5	25	8700
	139.50	13.50	25.00	0.41	0.45	0.4	0.39	9.96	10.01	9.97	9.51	9.61	9.58	25	8725
	153.60	12.80	25.00	0.48	0.49	0.46	0.49	10.02	10.07	10.02	9.53	9.61	9.53	25	8750
	150.47	12.20	25.00	0.49	0.49	0.47	0.52	10.06	10.11	10.06	9.57	9.64	9.54	25	8775
	143.33	11.70	25.00	0.49	0.49	0.49	0.49	10.09	10.14	10.09	9.6	9.65	9.6	25	8800
	135.05	10.95	25.00	0.49	0.53	0.5	0.45	10.09	10.14	10.09	9.56	9.64	9.64	25	8825
	150.38	9.65	25.00	0.62	0.63	0.64	0.6	10.18	10.23	10.18	9.55	9.59	9.58	25	8850
	151.50	9.00	25.00	0.67	0.66	0.71	0.65	10.2	10.25	10.2	9.54	9.54	9.55	25	8875
	137.81	8.75	25.00	0.63	0.64	0.64	0.61	10.19	10.24	10.19	9.55	9.6	9.58	25	8900
	148.75	8.75	25.00	0.68	0.69	0.68	0.67	10.22	10.27	10.22	9.53	9.59	9.55	25	8925
	147.40	8.80	25.00	0.67	0.66	0.66	0.69	10.21	10.26	10.21	9.55	9.6	9.52	25	8950
	146.67	8.80	25.00	0.67	0.68	0.68	0.64	10.23	10.28	10.23	9.55	9.6	9.59	25	8975
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.61	0.65	0.56	10.25	10.3	10.25	9.64	9.65	9.69	25	9000
	150.75	9.00	25.00	0.67	0.69	0.68	0.64	10.24	10.26	10.21	9.55	9.58	9.57	25	9025
	150.14	8.75	25.00	0.69	0.733	0.723	0.603	10.193	10.243	10.193	9.46	9.52	9.59	25	9050
	151.73	8.80	25.00	0.69	0.693	0.703	0.673	10.193	10.243	10.193	9.5	9.54	9.52	25	9075
	150.73	8.70	25.00	0.69	0.723	0.723	0.633	10.193	10.243	10.193	9.47	9.52	9.56	25	9100
	162.35	8.90	25.00	0.73	0.713	0.753	0.723	10.193	10.243	10.193	9.48	9.49	9.47	25	9125
	159.06	8.80	25.00	0.72	0.723	0.733	0.713	10.193	10.243	10.193	9.47	9.51	9.48	25	9150
	152.10	8.75	25.00	0.70	0.743	0.683	0.66	10.243	10.243	10.19	9.5	9.56	9.53	25	9175
	143.26	8.60	25.00	0.67	0.683	0.663	0.653	10.243	10.243	10.193	9.56	9.58	9.54	25	9200
	139.04	8.80	25.00	0.63	0.63	0.603	0.663	10.29	10.243	10.193	9.66	9.64	9.53	25	9225
	170.25	9.00	25.00	0.75	0.78	0.74	0.76	10.41	10.34	10.24	9.63	9.6	9.49	25	9250
	171.00	9.00	25.00	0.76	0.78	0.75	0.75	10.48	10.42	10.37	9.7	9.67	9.62	25	9275

مهندس الشريعة

مهندس الشريعة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليّة / تطوير ورفع كفاءة طريق مشهور / شيراتن بطول ٢٤ كم مركز مشهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الإنكاسي			الطول	المحطات
					أيسر	محوّر	أيمن	أيسر	محوّر	أيمن	أيسر	محوّر	أيمن		
	144.00	9.00	25.00	0.64	0.29	0.82	0.81	10.45	10.46	10.38	10.16	9.64	9.57	25	9300
	180.10	8.75	25.00	0.82	0.9	0.84	0.73	10.45	10.41	10.31	9.55	9.57	9.58	25	9325
	165.20	8.85	25.00	0.75	0.8	0.76	0.68	10.37	10.36	10.29	9.57	9.6	9.61	25	9350
	146.25	9.00	25.00	0.65	0.63	0.68	0.64	10.28	10.34	10.28	9.65	9.66	9.64	25	9375
	137.23	8.95	25.00	0.61	0.59	0.65	0.6	10.26	10.34	10.28	9.67	9.69	9.68	25	9400
	134.60	8.75	25.00	0.62	0.633	0.63	0.583	10.243	10.29	10.243	9.61	9.66	9.66	25	9425
	118.73	8.80	25.00	0.54	0.563	0.553	0.523	10.193	10.243	10.193	9.63	9.71	9.67	25	9450
	139.33	8.80	25.00	0.63	0.65	0.66	0.59	10.27	10.32	10.27	9.62	9.66	9.68	25	9475
	145.10	8.75	25.00	0.66	0.68	0.68	0.63	10.24	10.29	10.24	9.56	9.61	9.61	25	9500
	147.29	8.75	25.00	0.67	0.66	0.7	0.66	10.24	10.29	10.24	9.58	9.59	9.58	25	9525
	140.66	8.75	25.00	0.64	0.623	0.663	0.643	10.193	10.243	10.193	9.57	9.58	9.55	25	9550
	145.03	8.75	25.00	0.66	0.673	0.673	0.633	10.193	10.243	10.193	9.52	9.56	9.56	25	9575
	135.73	8.40	25.00	0.66	0.643	0.673	0.623	10.193	10.243	10.193	9.55	9.57	9.57	25	9600
	128.85	8.50	25.00	0.61	0.583	0.643	0.593	10.193	10.243	10.193	9.61	9.6	9.6	25	9625
	138.65	8.85	25.00	0.63	0.59	0.66	0.63	10.21	10.26	10.21	9.62	9.6	9.58	25	9650
	145.10	8.75	25.00	0.66	0.65	0.7	0.64	10.21	10.26	10.21	9.56	9.56	9.57	25	9675
	149.93	8.65	25.00	0.69	0.73	0.72	0.63	10.21	10.26	10.21	9.48	9.54	9.58	25	9700
	161.15	8.75	25.00	0.74	0.8	0.74	0.67	10.21	10.26	10.21	9.41	9.52	9.54	25	9725
	167.25	9.00	25.00	0.74	0.79	0.78	0.66	10.2	10.25	10.2	9.41	9.47	9.54	25	9750
	168.68	9.00	25.00	0.75	0.793	0.793	0.663	10.193	10.243	10.193	9.4	9.45	9.53	25	9775
	163.78	8.70	25.00	0.75	0.763	0.783	0.713	10.193	10.243	10.193	9.43	9.46	9.48	25	9800
	155.24	8.75	25.00	0.71	0.723	0.753	0.653	10.193	10.243	10.193	9.47	9.49	9.54	25	9825
	157.16	8.90	25.00	0.71	0.753	0.713	0.653	10.193	10.243	10.193	9.44	9.53	9.54	25	9850
	192.50	8.60	25.00	0.90	0.92	0.893	0.873	10.22	10.243	10.193	9.3	9.35	9.32	25	9875
	152.32	8.35	25.00	0.73	0.753	0.753	0.683	10.243	10.243	10.193	9.49	9.49	9.51	25	9900
	152.81	8.35	25.00	0.73	0.75	0.773	0.673	10.22	10.243	10.193	9.47	9.47	9.52	25	9925
	152.22	8.50	25.00	0.72	0.743	0.753	0.653	10.193	10.243	10.193	9.45	9.49	9.54	25	9950
	153.36	8.35	25.00	0.73	0.778	0.738	0.688	10.188	10.238	10.188	9.41	9.5	9.5	25	9975
	156.25	8.45	25.00	0.74	0.743	0.773	0.703	10.173	10.223	10.173	9.43	9.45	9.47	25	10000
	160.67	8.25	25.00	0.78	0.829	0.819	0.689	10.149	10.199	10.149	9.32	9.38	9.46	25	10025
	137.57	8.10	25.00	0.68	0.706	0.726	0.606	10.116	10.166	10.116	9.41	9.44	9.51	25	10050

مهندس البنية
أحمد بن عبد الله

مهندس الشركة
أحمد بن عبد الله

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمليّة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المنية المتكاملة

ملاحظات	المكبى	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			منسوب طبقة الأساس			منسوب الإيكالني			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	131.35	8.15	25.00	0.64	0.678	0.668	0.588	10.078	10.128	10.078	9.4	9.46	9.49	25	10075
	140.07	8.80	25.00	0.64	0.67	0.69	0.55	10.04	10.09	10.09	9.37	9.4	9.54	25	10100
	155.15	8.70	25.00	0.71	0.8	0.73	0.61	10.04	10.09	10.14	9.24	9.36	9.53	25	10125
	134.50	8.45	25.00	0.64	0.68	0.69	0.54	10.03	10.08	10.13	9.35	9.39	9.59	25	10150
	147.18	8.70	25.00	0.68	0.76	0.7	0.57	9.97	10.02	10.07	9.21	9.32	9.5	25	10175
	144.84	9.10	25.00	0.64	0.7	0.68	0.53	9.97	10.02	10.07	9.27	9.34	9.54	25	10200
	133.44	9.15	25.00	0.58	0.65	0.59	0.51	9.98	10.03	10.08	9.33	9.44	9.57	25	10225
	129.06	8.85	25.00	0.58	0.65	0.6	0.5	9.96	10.01	10.06	9.31	9.41	9.56	25	10250
	133.88	8.50	25.00	0.63	0.67	0.63	0.59	9.97	10.02	10.07	9.3	9.39	9.48	25	10275
	146.63	8.50	25.00	0.69	0.76	0.72	0.59	10	10.05	10.1	9.24	9.33	9.51	25	10300
	128.92	8.50	25.00	0.61	0.67	0.64	0.51	9.91	9.98	10.01	9.24	9.34	9.5	25	10325
	143.08	8.50	25.00	0.67	0.71	0.7	0.61	9.89	9.95	10	9.18	9.25	9.39	25	10350
	131.04	8.50	25.00	0.62	0.65	0.64	0.56	9.83	9.89	9.95	9.18	9.25	9.39	25	10375
	134.58	8.50	25.00	0.63	0.59	0.64	0.67	9.66	9.73	9.75	9.07	9.09	9.08	25	10400
	62.33	8.50	25.00	0.29	0.24	0.34	0.3	9.53	9.6	9.58	9.29	9.26	9.28	25	10425
	45.33	8.50	25.00	0.21	0.22	0.1	0.21	9.56	9.57	9.6	9.34	9.36	9.39	25	10450
	24.30	8.50	25.00	0.11	0.101	0.151	0.091	9.501	9.551	9.501	9.4	9.4	9.41	25	10475
	53.83	8.50	25.00	0.25	0.23	0.28	0.25	9.65	9.7	9.66	9.42	9.42	9.41	25	10500
	56.67	8.50	25.00	0.27	0.25	0.28	0.27	9.7	9.75	9.7	9.45	9.47	9.43	25	10525
	64.46	8.50	25.00	0.30	0.29	0.33	0.29	9.72	9.77	9.72	9.43	9.44	9.43	25	10550
	58.08	8.50	25.00	0.27	0.29	0.3	0.23	9.75	9.8	9.75	9.46	9.5	9.52	25	10575
	54.54	8.50	25.00	0.26	0.29	0.28	0.2	9.78	9.83	9.78	9.49	9.55	9.58	25	10600
	66.58	8.50	25.00	0.31	0.33	0.32	0.29	9.81	9.86	9.81	9.48	9.54	9.52	25	10625
	94.92	8.50	25.00	0.45	0.46	0.47	0.41	9.87	9.92	9.87	9.41	9.45	9.46	25	10650
	94.92	8.50	25.00	0.45	0.44	0.48	0.42	9.85	9.9	9.85	9.41	9.42	9.43	25	10675
	111.92	8.50	25.00	0.53	0.51	0.54	0.53	9.88	9.93	9.88	9.37	9.39	9.35	25	10700
	104.83	8.50	25.00	0.49	0.48	0.54	0.46	9.89	9.94	9.89	9.41	9.4	9.43	25	10725
	117.58	8.50	25.00	0.55	0.52	0.58	0.56	9.87	9.92	9.87	9.35	9.34	9.31	25	10750
	121.13	8.50	25.00	0.57	0.61	0.59	0.51	9.87	9.92	9.87	9.26	9.33	9.36	25	10775
	111.21	8.50	25.00	0.52	0.52	0.54	0.51	9.83	9.88	9.83	9.31	9.34	9.32	25	10800
	103.42	8.50	25.00	0.49	0.48	0.48	0.5	9.79	9.84	9.79	9.31	9.36	9.29	25	10825

مهندس الشريعة

مهندس الشريعة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) افعال التمام طبقه اساس اعمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق سنهور / شيراتيت بطول ٢٤ كم مركز سنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرات حياة كريمة تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال الخدمية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			مستوي طبقة الاساس			مستوي الإبتدائي			الطول	المحطات
					أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن	أيسر	محور	أيمن		
	108.38	8.50	25.00	0.51	0.5	0.54	0.49	9.79	9.84	9.79	9.29	9.3	9.3	25	10850
	107.67	8.50	25.00	0.51	0.51	0.51	0.5	9.77	9.82	9.77	9.26	9.31	9.27	25	10875
	74.80	8.50	25.00	0.35	0.412	0.362	0.282	9.662	9.712	9.662	9.25	9.35	9.38	25	10900
	60.07	8.50	25.00	0.28	0.336	0.286	0.226	9.636	9.686	9.636	9.3	9.4	9.41	25	10925
	55.96	8.50	25.00	0.26	0.28	0.3	0.21	9.61	9.66	9.61	9.33	9.36	9.4	25	10950
	64.10	8.50	25.00	0.30	0.315	0.335	0.255	9.585	9.635	9.585	9.27	9.3	9.33	25	10975
	61.48	8.50	25.00	0.29	0.296	0.326	0.246	9.576	9.626	9.576	9.28	9.3	9.33	25	11000
	63.75	8.50	25.00	0.30	0.35	0.32	0.23	9.59	9.64	9.59	9.24	9.32	9.36	25	11025
	65.80	8.50	25.00	0.31	0.333	0.333	0.263	9.623	9.673	9.623	9.29	9.34	9.36	25	11050
	69.42	8.50	25.00	0.33	0.34	0.36	0.28	9.66	9.71	9.66	9.32	9.35	9.38	25	11075
	70.13	8.50	25.00	0.33	0.35	0.36	0.28	9.64	9.69	9.64	9.29	9.33	9.36	25	11100
	75.79	8.50	25.00	0.36	0.37	0.37	0.33	9.66	9.71	9.66	9.29	9.34	9.33	25	11125
	77.92	8.50	25.00	0.37	0.35	0.39	0.36	9.71	9.76	9.71	9.36	9.37	9.35	25	11150
	65.87	8.50	25.00	0.31	0.3	0.35	0.28	9.7	9.75	9.7	9.4	9.4	9.42	25	11175
	65.88	8.50	25.00	0.31	0.32	0.33	0.28	9.73	9.78	9.73	9.41	9.45	9.45	25	11200
	80.04	8.50	25.00	0.38	0.37	0.39	0.37	9.77	9.82	9.77	9.4	9.43	9.4	25	11225
	95.63	8.50	25.00	0.45	0.44	0.47	0.44	9.81	9.86	9.81	9.37	9.39	9.37	25	11250
	94.92	8.50	25.00	0.45	0.46	0.47	0.41	9.84	9.89	9.84	9.38	9.42	9.43	25	11275
	111.92	8.50	25.00	0.53	0.54	0.54	0.5	9.87	9.92	9.87	9.33	9.38	9.37	25	11300
	110.50	8.50	25.00	0.52	0.52	0.53	0.51	9.91	9.96	9.91	9.39	9.43	9.4	25	11325
	102.00	8.50	25.00	0.48	0.48	0.49	0.47	9.91	9.96	9.91	9.43	9.47	9.44	25	11350

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (4 جاري)

حصر بند رقم (٤) أعمال إنشاء طبقة أساس لمعالجة / تطوير ورفع كفاءة طريق مسنور / شير إديت بطول ٢٤ كم مركز مسنور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ: .. الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء وأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	المكب	العرض	الطول	المتوسط	الفرق المسك			مسنوب طبقة الأساس			مسنوب الإجمالي			الطول	المحطات
					إيسر	محور	أيمن	إيسر	محور	أيمن	إيسر	محور	أيمن		
	115.46	8.50	25.00	0.54	0.54	0.58	0.51	9.99	10.04	9.99	9.45	9.46	9.48	25	11375
	162.92	8.50	25.00	0.77	0.8	0.75	0.75	10.22	10.22	10.22	9.42	9.47	9.47	25	11400
	164.33	8.50	25.00	0.77	0.76	0.77	0.79	10.22	10.27	10.27	9.46	9.5	9.48	25	11425
	137.42	8.50	25.00	0.65	0.66	0.69	0.59	10.19	10.24	10.12	9.53	9.55	9.53	25	11450
	128.21	8.50	25.00	0.60	0.58	0.63	0.6	10.13	10.18	10.13	9.55	9.55	9.53	25	11475
	136.00	8.50	25.00	0.64	0.66	0.66	0.6	10.14	10.19	10.14	9.48	9.53	9.54	25	11500
	127.71	8.50	25.00	0.60	0.591	0.631	0.581	10.141	10.191	10.141	9.55	9.56	9.56	25	11525
	108.59	8.50	25.00	0.51	0.511	0.541	0.481	10.141	10.191	10.141	9.63	9.65	9.66	25	11550
	95.13	8.50	25.00	0.45	0.431	0.471	0.441	10.141	10.191	10.141	9.71	9.72	9.7	25	11575
	95.13	8.50	25.00	0.45	0.441	0.461	0.441	10.141	10.191	10.141	9.7	9.73	9.7	25	11600
	78.84	8.50	25.00	0.37	0.361	0.401	0.351	10.141	10.191	10.141	9.78	9.79	9.79	25	11625
	77.42	8.50	25.00	0.36	0.391	0.381	0.321	10.141	10.191	10.141	9.75	9.81	9.82	25	11650
	80.25	8.50	25.00	0.38	0.401	0.371	0.361	10.141	10.191	10.141	9.74	9.82	9.78	25	11675
	88.05	8.50	25.00	0.41	0.431	0.421	0.391	10.141	10.191	10.141	9.71	9.77	9.75	25	11700
	85.21	8.50	25.00	0.40	0.421	0.411	0.371	10.141	10.191	10.141	9.72	9.78	9.77	25	11725
	73.88	8.50	25.00	0.35	0.331	0.391	0.321	10.141	10.191	10.141	9.81	9.8	9.82	25	11750
	76.00	8.50	25.00	0.36	0.331	0.371	0.371	10.141	10.191	10.141	9.81	9.82	9.77	25	11775
	46.96	8.50	25.00	0.22	0.211	0.241	0.211	10.141	10.191	10.141	9.93	9.95	9.93	25	11800
	64.67	8.50	25.00	0.30	0.271	0.351	0.291	10.141	10.191	10.141	9.87	9.84	9.85	25	11825
	65.38	8.50	25.00	0.31	0.251	0.371	0.301	10.141	10.191	10.141	9.89	9.82	9.84	25	11850
	80.54	8.50	25.00	0.38	0.339	0.409	0.389	10.139	10.189	10.139	9.8	9.78	9.75	25	11875
	75.37	8.50	25.00	0.35	0.308	0.398	0.358	10.128	10.178	10.128	9.82	9.78	9.77	25	11900
	90.24	8.50	25.00	0.42	0.368	0.458	0.448	10.108	10.158	10.108	9.74	9.7	9.66	25	11925
	90.60	8.50	25.00	0.43	0.433	0.403	0.443	10.083	10.133	10.083	9.65	9.73	9.64	25	11950

تنفيذ :: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء والأعمال المدنية الكاملة

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and several smaller loops and strokes below it. The signature appears to be "S. S. S." or similar, written over a horizontal line.

مهندس الشكوة



تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور - شبراخيت بطول ٢٤ كم
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٦٠٧ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٢

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (٤) جاري

بالمتر المسطح : توريد ورش طبقة تشريب MCO

6

188000

اسم البند:

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

93412	الكمية الاجمالية للحصر
89200	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
41500	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
47700.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفات التفصيلية للحصر)

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الاسم/ أحمد عيسى

الاسم/ أحمد عيسى

التوقيع/ أحمد عيسى

التوقيع/ أحمد عيسى

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
		١٢,٧٠			
	٢٥,٠		١٢,٥٥	٣١٣,٧٥	
0+025		١٢,٤٠			
	٢٥		١٢,٢٥	٣٠٦,٢٥	
0+050		١٢,١٠			
	٢٥		١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
0+075		١٢,٣٠			
	٢٥		١٢,٦٥	٣١٦,٢٥	
0+100		١٣,٠٠			
	٢٥		١٣,٠٥	٣٢٦,٢٥	
0+125		١٣,١٠			
	٢٥		١٣,٠٠	٣٢٥,٠٠	
0+150		١٢,٩٠			
	٢٥		١٢,٧٠	٣١٧,٥٠	
0+175		١٢,٥٠			
	٢٥		١٢,٥٥	٣١٣,٧٥	
0+200		١٢,٦٠			
	٢٥		١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	
0+225		١٢,١٠			
	٢٥		١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
0+250		١١,٣٠			
	٢٥		١١,٢٥	٢٨١,٢٥	
0+275		١١,٢٠			
	٢٥		١٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	
0+300		١٢,٨٠			
	٢٥		١٢,٦٣	٣١٥,٦٣	
0+325		١٢,٤٥			
	٢٥		١٣,١٨	٣٢٩,٣٨	
0+350		١٣,٩٠			
	٢٥		١٣,٠٠	٣٢٥,٠٠	
0+375		١٢,١٠			
	٢٥		١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
0+400		١٠,٥٠			
	٢٥		١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
0+425		٩,٧٠			
	٢٥		٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
0+450		١٠,٢٠			
	٢٥		١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
0+475		١١,٦٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	١٠,٨٥	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
0+500	٢٥	١٠,١٠			
	٢٥	١٠,٤٥	١٠,٤٥	٢٦١,٢٥	
0+525	٢٥	١٠,٨٠			
	٢٥	١١,٤٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
0+550	٢٥	١٢,٠٠			
	٢٥	١١,٥٥	١١,٥٥	٢٨٨,٧٥	
0+575	٢٥	١١,١٠			
	٢٥	١٠,٩٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
0+600	٢٥	١٠,٧٠			
	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
0+625	٢٥	١٠,٧٠			
	٢٥	١٠,٥٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
0+650	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	١٠,٣٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
0+675	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	٩,٩٥	٩,٩٥	٢٥٣,١٣	
0+700	٢٥	١٠,٣٣			
	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٧٠	٢٥٨,١٣	
0+725	٢٥	١٠,٥٥			
	٢٥	١٠,٤٠	١٠,٤٠	٢٦٣,٧٥	
0+750	٢٥	١٠,١٠			
	٢٥	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
0+775	٢٥	١٠,١٠			
	٢٥	١١,٢٥	١١,٢٥	٢٨١,٢٥	
0+800	٢٥	١٢,٤٠			
	٢٥	١٢,٦٠	١٢,٦٠	٣١٥,٠٠	
0+825	٢٥	١٢,٨٠			
	٢٥	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٣٢٥,٠٠	
0+850	٢٥	١٣,٢٠			
	٢٥	١٣,٤٠	١٣,٤٠	٣٣٥,٠٠	
0+875	٢٥	١٣,٦٠			
	٢٥	١٣,٦٥	١٣,٦٥	٣٤١,٢٥	
0+900	٢٥	١٣,٧٠			
	٢٥	١٣,٥٥	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	
0+925	٢٥	١٣,٤٠			
	٢٥	١٣,٤٥	١٣,٤٥	٣٣٦,٢٥	
0+950	٢٥	١٣,٥٠			
	٢٥	١٢,٩٥	١٢,٩٥	٣٢٣,٧٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
0+975		١٢,٤٠			
	٢٥		١١,٥٥	٢٨٨,٧٥	
1+000		١٠,٧٠			
	٢٥		١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
1+025		١١,٧٠			
	٢٥		١١,٧٣	٢٩٣,١٣	
1+050		١١,٧٥			
	٢٥		١١,٨٨	٢٩٦,٨٨	
1+075		١٢,٠٠			
	٢٥		١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
1+100		١١,٤٠			
	٢٥		١١,٣٥	٢٨٣,٧٥	
1+125		١١,٣٠			
	٢٥		١١,٣٥	٢٨٣,٧٥	
1+150		١١,٤٠			
	٢٥		١١,٠٥	٢٧٦,٢٥	
1+175		١٠,٧٠			
	٢٥		١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
1+200		٩,٨٠			
	٢٥		٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
1+225		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+250		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+275		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+300		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+325		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+350		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+375		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+400		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+425		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+450		٨,٥٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+825	٢٥	٨,٧٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
1+850	٢٥	٨,٩٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
1+875	٢٥	٩,٣٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
1+900	٢٥	٩,٤٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
1+925	٢٥	٩,٧٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
	٢٥		٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
1+950	٢٥	١٠,٠٠			
	٢٥	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥		
1+975	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠		
2+000	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	٩,٢٥	٢٣١,٢٥		
2+025	٢٥	٨,٢٠			
	٢٥	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠		
2+050	٢٥	٨,٣٠			
	٢٥	٨,٤٠	٢٠٧,٥٠		
2+075	٢٥	٨,٤٥			
	٢٥	٨,٥٠	٢١١,٢٥		
2+100	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+125	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+150	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+175	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+200	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+225	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+250	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+275	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+300	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+325	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+350	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+375	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+400	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+425	٢٥	٨,٥٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
2+925	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+950	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+975	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+000	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+025	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٦,٢٥	
3+075	٢٥	٨,٨٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
3+100	٢٥	٩,٧٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
3+125	٢٥	١٠,٧٠	١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
3+150	٢٥	١٢,٧٠	١٢,٥٠	٣١٢,٥٠	
3+175	٢٥	١٢,٣٠	١٢,١٨	٣٠٤,٣٨	
3+200	٢٥	١٢,٠٥	١٢,٠٥	٣٠١,٢٥	
3+225	٢٥	١٢,٠٥	١٢,١٥	٣٠٣,٧٥	
3+250	٢٥	١٢,٢٥	١١,٩٨	٢٩٩,٣٨	
3+275	٢٥	١١,٧٠	١١,٦٠	٢٩٠,٠٠	
3+300	٢٥	١١,٥٠	١١,٤٥	٢٨٦,٢٥	
3+325	٢٥	١١,٤٠	١١,٠٥	٢٧٦,٢٥	
3+350	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
3+375	٢٥	١٠,٨٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
3+400	٢٥	١٠,٨٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	١١,٢٥	١١,٠٣	٢٧٥,٦٣	
3+425	٢٥	١١,٣٠	١١,٢٨	٢٨١,٨٨	
3+450	٢٥	١١,٦٠	١١,٤٥	٢٨٦,٢٥	
3+475	٢٥	١١,٦٠	١١,٦٠	٢٩٠,٠٠	
3+500	٢٥	١٠,٣٠	١٠,٩٥	٢٧٣,٧٥	
3+525	٢٥	٩,٨٥	١٠,٠٨	٢٥١,٨٨	
3+550	٢٥	٩,٦٠	٩,٧٣	٢٤٣,١٣	
3+575	٢٥	٨,٩٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
3+600	٢٥	٩,٣٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
3+625	٢٥	٩,٤٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
3+650	٢٥	٩,٨٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
3+675	٢٥	١٠,٥٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
3+700	٢٥	١٠,١٥	١٠,٣٣	٢٥٨,١٣	
3+725	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٤٣	٢٦٠,٦٣	
3+750	٢٥	١١,٥٠	١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
3+775	٢٥	١٢,٩٠	١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
3+800	٢٥	١٤,٠٠	١٣,٤٥	٣٣٦,٢٥	
3+825	٢٥	١٣,٣٠	١٣,٦٥	٣٤١,٢٥	
3+850	٢٥	١٢,٤٥	١٢,٨٨	٣٢١,٨٨	
3+875	٢٥		١٢,٦٥	٣١٦,٢٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
3+900		١٢,٨٥			
	٢٥		١٣,٠٣	٣٢٥,٦٣	
3+925		١٣,٢٠			
	٢٥		١٣,٤٠	٣٣٥,٠٠	
3+950		١٣,٦٠			
	٢٥		١٣,٨٠	٣٤٥,٠٠	
3+975		١٤,٠٠			
	٢٥		١٣,٦٠	٣٤٠,٠٠	
4+000		١٣,٢٠			
	٢٥		١٢,٨٠	٣٢٠,٠٠	
4+025		١٢,٤٠			
	١٣		١٢,٣٠	١٥٩,٩٠	كوبري
4+050		١٢,٢٠			
	٢٥		١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
4+075		١٠,٠٠			
	٢٥		٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
4+100		٩,٦٠			
	٢٥		٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
4+125		٩,٣٠			
	٢٥		٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
4+150		٩,٤٠			
	٢٥		٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
4+175		٩,٣٠			
	٢٥		٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
4+200		٩,١٠			
	٢٥		٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
4+225		٨,٧٠			
	٢٥		٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
4+250		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+275		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+300		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+325		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+350		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+375		٨,٥٠			



حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز
دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٨	٢١١,٨٨	
4+425	٢٥	٨,٤٥	٨,٣٨	٢٠٩,٣٨	
4+450	٢٥	٨,٣٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
4+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+925	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+950	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+975	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+000	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+025	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+075	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+100	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+150	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+175	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+200	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+225	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+250	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٨,٧٥	
5+925	٢٥	٩,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	مدخل قرية
5+950	٢٥	٩,٠٠	٩,٠٠		
5+975	٢٥				
6+000					
6+025					
6+050					
6+075					
6+100					
6+125					
6+150					
6+175	٢٥				
6+200	٢٥	١١,١٠	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
6+225	٢٥	١٠,٦٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
6+250	٢٥	١٠,٦٠	١٠,٤٠	٢٦٠,٠٠	
6+275	٢٥	١٠,٢٠			
6+300	٢٥	٨,٥٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
6+325	٢٥	٨,٨٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	

حصص مستخلص (٤) جاري

حصص بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+350	٢٥	٨,٨٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
6+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+500	٢٥	٨,٨٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
6+525	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+550	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+575	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
6+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
6+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
6+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+925	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+950	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+975	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+000	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+025	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+075	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+100	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+150	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+175	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+200	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+225	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+250	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+525	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
7+550	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
7+575	٢٥	٨,٤٥	٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
7+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٨	٢١١,٨٨	
7+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+475	٢٥	٨,٩٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
8+500	٢٥	٨,٧٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
8+525	٢٥	٨,٨٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
8+550	١٣	١٠,٨٠	٩,٨٠	١٢٢,٥٠	كوبري
8+575	٢٥	١٢,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
8+600	٢٥	١٢,٧٠	١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	
8+625	٢٥	١٣,٤٥	١٣,٠٨	٣٢٦,٨٨	
8+650	٢٥	١٣,٦٥	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	
8+675	٢٥	١٤,٣٠	١٣,٩٨	٣٤٩,٣٨	
8+700	٢٥	١٤,٨٠	١٤,٥٥	٣٦٣,٧٥	
8+725	٢٥	١٣,٨٠	١٤,٣٠	٣٥٧,٥٠	
8+750	٢٥	١٢,٨٠	١٣,٣٠	٣٣٢,٥٠	
	٢٥	١٢,٣٥	١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
8+775	٢٥	١١,٩٠			
8+800	٢٥	١١,٣٥	١١,٦٣	٢٩٠,٦٣	
8+825	٢٥	١٠,٤٥	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
8+850	٢٥	٩,٤٠	٩,٩٣	٢٤٨,١٣	
8+875	٢٥	٨,٩٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
8+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
8+925	٢٥	٨,٧٥	٨,٦٣	٢١٥,٦٣	
8+950	٢٥	٨,٨٠	٨,٧٨	٢١٩,٣٨	
8+975	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
9+000	٢٥	٩,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
9+025	٢٥	٩,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
9+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
9+075	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+100	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+150	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+175	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+200	٢٥	٨,٦٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
9+225	٢٥	٨,٦٥	٨,٦٣	٢١٥,٦٣	
9+250	٢٥	٨,٧٠	٨,٦٨	٢١٦,٨٨	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
9+275	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
9+300	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٥,٠٠	
9+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١١,٢٥	
9+600	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٠	٢١١,٢٥	
9+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١١,٢٥	
9+700	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٠	٢١١,٢٥	
9+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٦) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
9+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+875	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
9+900	٢٥	٨,١٥	٨,٢٨	٢٠٦,٨٨	
9+925	٢٥	٨,١٥	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
9+950	٢٥	٨,٢٠	٨,١٨	٢٠٤,٣٨	
9+975	٢٥	٨,٢٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
10+000	٢٥	٨,٢٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
10+025	٢٥	٨,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
10+050	٢٥	٧,٩٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
10+075	٢٥	٧,٧٥	٧,٨٣	١٩٥,٦٣	
10+100	٢٥	٨,٣٠	٨,٠٣	٢٠٠,٦٣	
10+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
10+150	٢٥	٨,٣٥	٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
10+175	٢٥	٨,٧٠	٨,٥٣	٢١٣,١٣	
10+200	٢٥	٨,٦٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
10+225	٢٥	٨,٩٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	

حصر مستخلص (4) جاري
حصر بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز
دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	25		8.75	218.75	
10+250		8.60			

اجمالي الكمية	93412.40
الكمية السابقة	43769.38
اجمالي الكمية	49643.02



تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور - شبراخيت بطول ٢٤ كم
٢٠٢٣ / ٣ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٦٠٧

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (٤) جاري

بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رابطة

7

188000

اسم البند:

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

93412	الكمية الاجمالية للحصر
89200	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
41500	الكمية المصروفة باخر مستخلص
47700.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشف التفصيلية للحصر)

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
0,00	٢٥,٠	١٢,٧٠			
0+025	٢٥	١٢,٤٠	١٢,٥٥	٣١٣,٧٥	
0+050	٢٥	١٢,١٠	١٢,٢٥	٣٠٦,٢٥	
0+075	٢٥	١٢,٣٠	١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
0+100	٢٥	١٣,٠٠	١٢,٦٥	٣١٦,٢٥	
0+125	٢٥	١٣,١٠	١٣,٠٥	٣٢٦,٢٥	
0+150	٢٥	١٢,٩٠	١٣,٠٠	٣٢٥,٠٠	
0+175	٢٥	١٢,٥٠	١٢,٧٠	٣١٧,٥٠	
0+200	٢٥	١٢,٦٠	١٢,٥٥	٣١٣,٧٥	
0+225	٢٥	١٢,١٠	١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	
0+250	٢٥	١١,٣٠	١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
0+275	٢٥	١١,٢٠	١١,٢٥	٢٨١,٢٥	
0+300	٢٥	١٢,٨٠	١٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	
0+325	٢٥	١٢,٤٥	١٢,٦٣	٣١٥,٦٣	
0+350	٢٥	١٣,٩٠	١٣,١٨	٣٢٩,٣٨	
0+375	٢٥	١٢,١٠	١٣,٩٠	٣٢٥,٠٠	
0+400	٢٥	١٠,٥٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
0+425	٢٥	٩,٧٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
0+450	٢٥	١٠,٢٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
0+475	٢٥	١١,٦٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	١٠,٨٥	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
0+500	٢٥	١٠,١٠	١٠,٤٥	٢٦١,٢٥	
0+525	٢٥	١٠,٨٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
0+550	٢٥	١٢,٠٠	١١,٥٥	٢٨٨,٧٥	
0+575	٢٥	١١,١٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
0+600	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
0+625	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
0+650	٢٥	١٠,٣٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
0+675	٢٥	١٠,٣٠	١٠,١٣	٢٥٣,١٣	
0+700	٢٥	٩,٩٥	١٠,٣٣	٢٥٨,١٣	
0+725	٢٥	١٠,٧٠	١٠,٥٥	٢٦٣,٧٥	
0+750	٢٥	١٠,٤٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
0+775	٢٥	١٠,١٠	١١,٢٥	٢٨١,٢٥	
0+800	٢٥	١٢,٤٠	١٢,٦٠	٣١٥,٠٠	
0+825	٢٥	١٢,٨٠	١٣,٠٠	٣٢٥,٠٠	
0+850	٢٥	١٣,٢٠	١٣,٤٠	٣٣٥,٠٠	
0+875	٢٥	١٣,٦٠	١٣,٦٥	٣٤١,٢٥	
0+900	٢٥	١٣,٧٠	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	
0+925	٢٥	١٣,٤٠	١٣,٤٥	٣٣٦,٢٥	
0+950	٢٥	١٣,٥٠	١٢,٩٥	٣٢٣,٧٥	

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
0+975		١٢,٤٠			
	٢٥		١١,٥٥	٢٨٨,٧٥	
1+000		١٠,٧٠			
	٢٥		١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
1+025		١١,٧٠			
	٢٥		١١,٧٣	٢٩٣,١٣	
1+050		١١,٧٥			
	٢٥		١١,٨٨	٢٩٦,٨٨	
1+075		١٢,٠٠			
	٢٥		١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
1+100		١١,٤٠			
	٢٥		١١,٣٥	٢٨٣,٧٥	
1+125		١١,٣٠			
	٢٥		١١,٣٥	٢٨٣,٧٥	
1+150		١١,٤٠			
	٢٥		١١,٠٥	٢٧٦,٢٥	
1+175		١٠,٧٠			
	٢٥		١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
1+200		٩,٨٠			
	٢٥		٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
1+225		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+250		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+275		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+300		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+325		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+350		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+375		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+400		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+425		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+450		٨,٥٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
1+825	٢٥	٨,٧٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
1+850	٢٥	٨,٩٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
1+875	٢٥	٩,٣٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
1+900	٢٥	٩,٤٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
1+925	٢٥	٩,٧٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
	٢٥		٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
1+950	٢٥	١٠,٠٠			
	٢٥	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥		
1+975	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠		
2+000	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥	٩,٢٥	٢٣١,٢٥		
2+025	٢٥	٨,٢٠			
	٢٥	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠		
2+050	٢٥	٨,٣٠			
	٢٥	٨,٤٠	٢٠٧,٥٠		
2+075	٢٥	٨,٤٥			
	٢٥	٨,٥٠	٢١١,٢٥		
2+100	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+125	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+150	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+175	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+200	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+225	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+250	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+275	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+300	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+325	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+350	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+375	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+400	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
2+425		٨,٥٠			

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة / عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
2+925		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+950		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
2+975		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+000		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+025		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
3+050		٨,٥٠			
	٢٥	٨,٦٥	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
3+075		٨,٨٠			
	٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
3+100		٩,٧٠			
	٢٥	١٠,٢٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
3+125		١٠,٧٠			
	٢٥	١١,٧٠	١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
3+150		١٢,٧٠			
	٢٥	١٢,٥٠	١٢,٥٠	٣١٢,٥٠	
3+175		١٢,٣٠			
	٢٥	١٢,١٨	١٢,١٨	٣٠٤,٣٨	
3+200		١٢,٠٥			
	٢٥	١٢,٠٥	١٢,٠٥	٣٠١,٢٥	
3+225		١٢,٠٥			
	٢٥	١٢,١٥	١٢,١٥	٣٠٣,٧٥	
3+250		١٢,٢٥			
	٢٥	١١,٩٨	١١,٩٨	٢٩٩,٣٨	
3+275		١١,٧٠			
	٢٥	١١,٦٠	١١,٦٠	٢٩٠,٠٠	
3+300		١١,٥٠			
	٢٥	١١,٤٥	١١,٤٥	٢٨٦,٢٥	
3+325		١١,٤٠			
	٢٥	١١,٠٥	١١,٠٥	٢٧٦,٢٥	
3+350		١٠,٧٠			
	٢٥	١٠,٧٥	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
3+375		١٠,٨٠			
	٢٥	١٠,٨٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
3+400		١٠,٨٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥		١١,٠٣	٢٧٥,٦٣	
3+425	٢٥	١١,٢٥			
	٢٥		١١,٢٨	٢٨١,٨٨	
3+450	٢٥	١١,٣٠			
	٢٥		١١,٤٥	٢٨٦,٢٥	
3+475	٢٥	١١,٦٠			
	٢٥		١١,٦٠	٢٩٠,٠٠	
3+500	٢٥	١١,٦٠			
	٢٥		١٠,٩٥	٢٧٣,٧٥	
3+525	٢٥	١٠,٣٠			
	٢٥		١٠,٠٨	٢٥١,٨٨	
3+550	٢٥	٩,٨٥			
	٢٥		٩,٧٣	٢٤٣,١٣	
3+575	٢٥	٩,٦٠			
	٢٥		٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
3+600	٢٥	٨,٩٠			
	٢٥		٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
3+625	٢٥	٩,٣٠			
	٢٥		٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
3+650	٢٥	٩,٤٠			
	٢٥		٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
3+675	٢٥	٩,٨٠			
	٢٥		١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
3+700	٢٥	١٠,٥٠			
	٢٥		١٠,٣٣	٢٥٨,١٣	
3+725	٢٥	١٠,١٥			
	٢٥		١٠,٤٣	٢٦٠,٦٣	
3+750	٢٥	١٠,٧٠			
	٢٥		١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
3+775	٢٥	١١,٥٠			
	٢٥		١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
3+800	٢٥	١٢,٩٠			
	٢٥		١٣,٤٥	٣٣٦,٢٥	
3+825	٢٥	١٤,٠٠			
	٢٥		١٣,٦٥	٣٤١,٢٥	
3+850	٢٥	١٣,٣٠			
	٢٥		١٢,٨٨	٣٢١,٨٨	
3+875	٢٥	١٢,٤٥			
	٢٥		١٢,٦٥	٣١٦,٢٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
3+900	٢٥	١٢,٨٥			
3+925	٢٥	١٣,٢٠	١٣,٠٣	٣٢٥,٦٣	
3+950	٢٥	١٣,٦٠	١٣,٤٠	٣٣٥,٠٠	
3+975	٢٥	١٤,٠٠	١٣,٨٠	٣٤٥,٠٠	
4+000	٢٥	١٣,٢٠	١٣,٦٠	٣٤٠,٠٠	
4+025	٢٥	١٢,٤٠	١٢,٨٠	٣٢٠,٠٠	
4+050	١٣	١٢,٢٠	١٢,٣٠	١٥٩,٩٠	كوبري
4+075	٢٥	١٠,٠٠	١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
4+100	٢٥	٩,٦٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
4+125	٢٥	٩,٣٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
4+150	٢٥	٩,٤٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
4+175	٢٥	٩,٣٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
4+200	٢٥	٩,١٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
4+225	٢٥	٨,٧٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
4+250	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
4+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	



حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+400		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٤٨	٢١١,٨٨	
4+425		٨,٤٥			
	٢٥		٨,٣٨	٢٠٩,٣٨	
4+450		٨,٣٠			
	٢٥		٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
4+475		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+500		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+525		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+550		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+575		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+600		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+625		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+650		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+675		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+700		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+725		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+750		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+775		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+800		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+825		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+850		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+925	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+950	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
4+975	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+000	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+025	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+075	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+100	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+150	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+175	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+200	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+225	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+250	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
5+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٨,٧٥	
5+925	٢٥	٩,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	مدخل قرية
5+950	٢٥	٩,٠٠	٩,٠٠		
5+975	٢٥				
6+000					
6+025					
6+050					
6+075					
6+100					
6+125					
6+150					
6+175	٢٥	١١,١٠	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
6+200	٢٥	١٠,٦٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
6+225	٢٥	١٠,٦٠	١٠,٦٠	٢٦٠,٠٠	
6+250	٢٥	١٠,٢٠	١٠,٢٠	٢٣٣,٧٥	
6+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
6+300	٢٥	٨,٨٠			
6+325					

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
6+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
6+500	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+525	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+550	٢٥	٨,٨٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
6+575	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
6+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
6+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
6+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+875	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+900	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+925	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+950	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
6+975	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+000	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+025	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+050	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+075	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+100	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+150	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+175	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+200	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+225	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+250	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+275	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+525	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
7+550	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
7+575	٢٥	٨,٤٥	٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
7+600	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٨	٢١١,٨٨	
7+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+700	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
7+800		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+825		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+850		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+875		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+900		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٤٥	٢١١,٢٥	
7+925		٨,٤٠			
	٢٥		٨,٤٥	٢١١,٢٥	
7+950		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
7+975		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+000		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+025		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+050		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+075		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+100		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+125		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+150		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
8+175		٨,٣٥			
	٢٥		٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
8+200		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+225		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+250		٨,٥٠			
	٢٥		٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+275		٨,٥٠			

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+300	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
8+475	٢٥	٨,٩٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
8+500	٢٥	٨,٧٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
8+525	٢٥	٨,٨٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
8+550	١٣	١٠,٨٠	٩,٨٠	١٢٢,٥٠	كويري
8+575	٢٥	١٢,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
8+600	٢٥	١٢,٧٠	١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	
8+625	٢٥	١٣,٤٥	١٣,٠٨	٣٢٦,٨٨	
8+650	٢٥	١٣,٦٥	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	
8+675	٢٥	١٤,٣٠	١٣,٩٨	٣٤٩,٣٨	
8+700	٢٥	١٤,٨٠	١٤,٥٥	٣٦٣,٧٥	
8+725	٢٥	١٣,٨٠	١٤,٣٠	٣٥٧,٥٠	
8+750	٢٥	١٢,٨٠	١٣,٣٠	٣٣٢,٥٠	
	٢٥		١٢,٣٥	٣٠٨,٧٥	

حصر مستخلص (٤) جاري

حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
8+775	٢٥	١١,٩٠			
	٢٥	١١,٦٣	٢٩٠,٦٣		
8+800	٢٥	١١,٣٥			
	٢٥	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠		
8+825	٢٥	١٠,٤٥			
	٢٥	٩,٩٣	٢٤٨,١٣		
8+850	٢٥	٩,٤٠			
	٢٥	٩,١٥	٢٢٨,٧٥		
8+875	٢٥	٨,٩٠			
	٢٥	٨,٧٠	٢١٧,٥٠		
8+900	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٦٣	٢١٥,٦٣		
8+925	٢٥	٨,٧٥			
	٢٥	٨,٧٨	٢١٩,٣٨		
8+950	٢٥	٨,٨٠			
	٢٥	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠		
8+975	٢٥	٨,٨٠			
	٢٥	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠		
9+000	٢٥	٩,٠٠			
	٢٥	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠		
9+025	٢٥	٩,٠٠			
	٢٥	٨,٧٥	٢١٨,٧٥		
9+050	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
9+075	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
9+100	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
9+125	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
9+150	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٠	٢١٢,٥٠		
9+175	٢٥	٨,٥٠			
	٢٥	٨,٥٥	٢١٣,٧٥		
9+200	٢٥	٨,٦٠			
	٢٥	٨,٦٣	٢١٥,٦٣		
9+225	٢٥	٨,٦٥			
	٢٥	٨,٦٨	٢١٦,٨٨		
9+250		٨,٧٠			

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
9+275	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
9+300	٢٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢١٥,٠٠	
9+325	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+350	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+375	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+400	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+425	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+450	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+475	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+500	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+525	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+550	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+575	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+600	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
9+625	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
9+650	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+675	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+700	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
9+725	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	

حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
9+750	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+775	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+800	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+825	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
9+850	٢٥	٨,٥٠	٨,٥٠	٢١١,٢٥	
9+875	٢٥	٨,٤٠	٨,٤٥	٢٠٦,٨٨	
9+900	٢٥	٨,١٥	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
9+925	٢٥	٨,١٥	٨,١٨	٢٠٤,٣٨	
9+950	٢٥	٨,٢٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
9+975	٢٥	٨,٢٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
10+000	٢٥	٨,٢٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
10+025	٢٥	٨,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
10+050	٢٥	٧,٩٠	٧,٨٣	١٩٥,٦٣	
10+075	٢٥	٧,٧٥	٨,٠٣	٢٠٠,٦٣	
10+100	٢٥	٨,٣٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
10+125	٢٥	٨,٥٠	٨,٤٣	٢١٠,٦٣	
10+150	٢٥	٨,٣٥	٨,٥٣	٢١٣,١٣	
10+175	٢٥	٨,٧٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
10+200	٢٥	٨,٦٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
10+225	٢٥	٨,٩٠			



حصر مستخلص (٤) جاري
حصر بند رقم (٧) اعمال الطبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور
بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	٢٥		٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
10+250		٨,٦٠			

٩٣٤١٢,٤٠	اجمالي الكمية
٤٣٧٦٩,٣٨	الكمية السابقة
٤٩٦٤٣,٠٢	اجمالي الكمية خلال الفترة



السيد المهندس مدير معمل الهيئة العامة للطرق والكباري
بالمطقة الثالثة عشر

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ؛

بخصوص عملية :

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور -

محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة.

نرجو من سيادتكم اجراء الاختبارات اللازمة على عدد 13 عينات أسفلت طبقه رابطة

- ١٨٠- 1- عینه أسفلت رابطہ ایسر محطہ 7000
١٨١- 2- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 7250
١٨٢- 3- عینه أسفلت رابطہ ایسر محطہ 7550
١٨٣- 4- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 7800
١٨٤- 5- عینه أسفلت رابطہ ایسر محطہ 8100
١٨٥- 6- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 8350
١٨٦- 7- عینه أسفلت رابطہ ایسر محطہ 8600
١٨٧- 8- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 8850
١٨٨- 9- عینه أسفلت رابطہ ایسر محطہ 9050
١٨٩- 10- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 9350
١٩٠- 11- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 9600
١٩١- 12- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 9950
١٩٢- 13- عینه أسفلت رابطہ ایمن محطہ 10200

میتاں الہیہ

مفتيس الشركة

ایہ ۱۱/۱

421

بخصوص عملية : دمنهور شبراخيت (حياه كريمه)

تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

عدد (١٠) عينات دمك نسبى بالموقع على طبقة الأساس نهائى للقطاع من كم ١٠+٠٠٠ إلى كم ١٢+١٠٠ كالتالى .

- عند ١٠+٠٠٠ بنده يمنى ١٦٦
- عند ١٠+٢٠٠ بنده يسرى ١٦٧
- عند ١٠+٣٥٠ بنده يمنى ١٦٨
- عند ١٠+٦٠٠ بنده يسرى ١٦٩
- عند ١٠+٨٥٠ بنده يمنى ١٧٠
- عند ١١+٠٥٠ بنده يسرى ١٧١
- عند ١١+٣٠٠ بنده يمنى ١٧٢
- عند ١١+٥٥٠ بنده يسرى ١٧٣
- عند ١١+٨٠٠ بنده يمنى ١٧٤
- عند ١٢+١٠٠ بنده يسرى ١٧٥

م. محمد بيومي عبد الفتاح شحاته
مهندس استشارى
شهادة رقم ١٢٣٤٥٦٧

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمة)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	109	Specimen type :		B.C (3D)							
Date :	4/11/2024			ايسر 4+800							
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1647		Wt OF TOTAL AGG.		1575					
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1575		Wt OF BITUMEN		72					
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.57					
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50			
1.2		نسبة المسوس (%)		1.2		نسبة الطبيعي (%)		0.9		نسبة المبطط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	77.0	4.9	95.1	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	595.0	37.8	62.2	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1031.0	65.4	34.6	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1141.0	72.4	27.6	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1275.0	81.0	19.0	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1403.0	89.1	10.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1492.0	95.1	4.9	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1558.0	98.9	1.1	1.3	0.0	2.3	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

المنطقة الثالثة حشر بالبحيرة
محتل المنطقة

المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم
الطرق والبنية التحتية

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (هياك كريمة)


تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	110	Specimen type :		B.C (3D)							
Date :	4/11/2024			ايمن 5+050							
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1866		Wt OF TOTAL AGG.		1789					
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1789		Wt OF BITUMEN		77					
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.30					
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50			
1.0		نسبة الدمسوس (%)		1.0		نسبة الطبيعي (%)		0.9		نسبة المبلط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	87.0	4.9	95.1	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	720.0	40.2	59.8	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1198.0	67.0	33.0	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-6	1307.0	73.1	26.9	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1469.0	82.1	17.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1604.0	89.7	10.3	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1712.0	95.7	4.3	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1774.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمة)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	111		Specimen type :		B.C (3D)	
Date :	4/11/2024		From / To :		أيسر 5+300	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1684		Wt OF TOTAL AGG.		1615
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1615		Wt OF BITUMEN		69
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.27
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعي (%)	0.9	نسبة المبلط والمسطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	123.0	7.6	92.4	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	609.0	37.7	62.3	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1110.0	68.7	31.3	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1198.0	74.2	25.8	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1342.0	83.1	16.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1459.0	90.3	9.7	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1549.0	95.9	4.1	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1603.0	99.3	0.7	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمة)


تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	112	Specimen type :	B.C (3D)		
Date :	4/11/2024	From / To :	أيمن 5+525		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1465	Wt OF TOTAL AGG.		1404
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1404	Wt OF BITUMEN		61
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.34
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF	
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعي (%)	0.9	نسبة المبطن والمستعالي (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	78.0	5.6	94.4	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	541.0	38.5	61.5	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	915.0	65.2	34.8	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1001.0	71.3	28.7	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1147.0	81.7	18.3	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1261.0	89.8	10.2	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1348.0	96.0	4.0	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1397.0	99.5	0.5	1.3	0.0	2.3	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة



اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	113	Specimen type :		B.C (3D)					
Date :	4/11/2024			أيسر 5+750					
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1592		Wt OF TOTAL AGG.		1527			
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1527		Wt OF BITUMEN		65			
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.26			
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50	
1.2	نسبة المسوس (%)	1.2	نسبة الطبيعي (%)	1.1	نسبة الميظط والميظطيل (%)				

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (Inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	85.0	5.6	94.4	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	550.0	38.0	62.0	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	959.0	65.4	34.6	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1085.0	71.1	28.9	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1239.0	81.1	18.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1361.0	89.1	10.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1454.0	95.2	4.8	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1511.0	99.0	1.0	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

ملاحظات:

اسم المشروع : لمنهول - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	114	Specimen type :		B.C (3D)		
Date :	4/11/2024			From / To :		أيمن 5+950
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1652		Wt OF TOTAL AGG.		1584
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1584		Wt OF BITUMEN		68
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.29
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
1.3	نسبة المسوس (%)	1.3	نسبة النيمى (%)	1.0	نسبة المبسط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	75.0	4.7	95.3	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	599.0	37.8	62.2	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1050.0	66.3	33.7	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-10	1144.0	72.2	27.8	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1275.0	80.5	19.5	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1399.0	88.3	11.7	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1483.0	93.6	6.4	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1544.0	97.5	2.5	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	115	Specimen type :		B.C (3D)		
Date :	4/11/2024			أيسر 6+200		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1708	Wt OF TOTAL AGG.		1633	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1633	Wt OF BITUMEN		75	
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.59	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
1.3	نسبة المسوس (%)	1.3	نسبة الطيى (%)	1.1	نسبة المبط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	79.0	4.8	95.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	630.0	38.6	61.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1065.0	65.2	34.8	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1466.0	72.6	27.4	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1530.0	81.4	18.6	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1458.0	89.3	10.7	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1557.0	95.3	4.7	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1617.0	99.0	1.0	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	116	Specimen type :		B.C (3D)							
Date :	4/11/2024			أيمن 6+425							
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1515		Wt OF TOTAL AGG.		1453					
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1453		Wt OF BITUMEN		62					
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.27					
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50			
1.5		نسبة المسوس (%)		1.5		نسبة الطيعى (%)		1.0		نسبة المبطل والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	32.0	2.2	97.8	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	550.0	37.9	62.1	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	954.0	65.7	34.3	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1649.0	72.2	27.8	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1187.0	81.7	18.3	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1299.0	89.4	10.6	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1385.0	95.3	4.7	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1438.0	99.0	1.0	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمة)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	117	Specimen type :	B.C (3D)
Date :	4/11/2024	From / To :	أيسر 6:650
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1566	Wt OF TOTAL AGG.	1501
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1501	Wt OF BITUMEN	65
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.33
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	PG Binder JMF	4.50
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعي (%)
1.0		1.0	نسبة الميظط والمستطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	155.0	10.3	89.7	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	584.0	36.9	61.1	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1042.0	69.4	30.6	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-3	1122.0	74.8	25.2	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1250.0	83.3	16.7	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1356.0	90.3	9.7	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1439.0	95.9	4.1	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1489.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	118	Specimen type :		B.C (3D)					
Date :	4/11/2024			أيمن 6+900					
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1432		Wt OF TOTAL AGG.		1371			
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1371		Wt OF BITUMEN		61			
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.45			
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50	
1.3	نسبة التمسوس (%)	1.3	نسبة الطيى (%)	1.0	نسبة التمسوس والمستطيل (%)				

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	73.0	5.3	94.7	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	520.0	37.9	62.1	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	895.0	65.3	34.7	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-5	977.0	71.3	28.7	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1136.0	82.9	17.1	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1228.0	89.6	10.4	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1307.0	95.3	4.7	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1358.0	99.1	0.9	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

مدير المعمل

السيد المهندس مدير معمل الهيئة العامة للطرق والكبارى
بالمنطقة الثالثة عشر

تحية طيبة وبعد ؛

بخصوص عملية :

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور -

محافظه البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة.

نرجو من سيادتكم اجراء الاختبارات اللازمة علي عدد 10 عينات أسفلت

طبقه رابطة

1- عينه أسفلت رابطة أيسر محطة 4800

2- عينه أسفلت رابطة أيمن محطة 5050

3- عينه أسفلت رابطة أيسر محطة 5300

4- عينه أسفلت رابطة أيمن محطة 5525

5- عينه أسفلت رابطة أيسر محطة 5750

6- عينه أسفلت رابطة أيمن محطة 5950

7- عينه أسفلت رابطة أيسر محطة 6200

8- عينه أسفلت رابطة أيمن محطة 6425

9- عينه أسفلت رابطة أيسر محطة 6650

10- عينه أسفلت رابطة أيمن محطة 6900

مهندس الهيئة

اسم

مهندس الشركة

المر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الشارف والمهندسين المعماريين والهندسة المدنية
S.A.S. AL-SHARAF ARCHITECTS & ENGINEERS
Civil & Structural Engineering, Building Services, Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection, Landscape Architecture, Interior Design, Project Management, Construction Management, Surveying, Environmental Engineering, etc.



اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

Sample NO. :	1:12
Date :	7/10/2024

Station:	6+000 : 10+000
Layer thickness :	أساس نهائي

MOI gm/cm ³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.25	5.8%	98%	1.54	1350	1350

Station		6+000	6+450	6+925	7+150	7+375	7+800		
INITIAL SAND + APP.	gm	8360	8200	8300	8120	8030	8050		
RESIDUAL SAND + APP.	gm	4899	4795	4820	4530	4680	4700		
USED SAND	gm	3461	3405	3480	3590	3350	3350		
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1350	1350		
SAND TO FILL HOLE	gm	2051	2055	2130	2180	2000	2000		
VOLUME OF HOLE	cm ³	1332	1334	1323	1416	1299	1299		
WET SOIL	gm	3170	3190	3315	3375	3090	3120		
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.38	2.39	2.49	2.38	2.38	2.40		
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8		
MOI	gm / cm ³	2.250	2.260	2.265	2.253	2.249	2.271		
Compaction	%	98.7	99.1	99.4	98.3	98.6	99.6		



م. محمد كرمي
م. محمد كرمي
م. محمد كرمي

القائم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
لجودة البنية التحتية والنقل البري

GENERAL SUPERVISOR
PROJECT SUPERVISOR
QUALITY CONTROL SUPERVISOR
AND LABORATORY SUPERVISOR



اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

Sample NO. :	1:12
Date :	7/10/2024

Station:	6+000 : 10+000
Layer thickness :	أساس نهائي

MDD gm/cm ³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.28	5.8%	98%	1.54	1350	1350

Station		8+100	8+425	8+900	9+150	9+475	9+875		
INITIAL SAND + APP.	gm	8095	8135	8165	8375	8050	8175		
RESIDUAL SAND + APP	gm	4730	4715	4730	4870	4745	4725		
USED SAND	gm	3365	3420	3435	3505	3305	3450		
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1345	1350		
SAND TO FILL HOLE	gm	2015	2070	2085	2155	1985	2100		
VOLUME OF HOLE	cm ³	1308	1344	1354	1399	1289	1364		
WET SOIL	gm	3110	3200	3235	3340	3090	3280		
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.38	2.38	2.39	2.39	2.39	2.41		
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8		
MDD	gm / cm ³	2.247	2.250	2.258	2.256	2.259	2.273		
Compaction	%	98.5	98.7	99.1	99.3	99.1	99.7		

ملاحظات:



القائم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الطرق والخطوط والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD AND TRANSPORT DEVELOPMENT



اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

Sample NO. :	166 : 175
Date :	11/11/2024

Station:	10+000 : 12+100
Layer thicknes :	أساس نهائي

MDD gm/cm ³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.28	5.8%	98%	1.54	1350	1350

Station		10+000	10+200	10+350	10+600	10+850	11+050	11+300	11+550
INITIAL SAND + APP.	gm	8250	8150	8400	8130	8100	8400	8495	8135
RESIDUAL SAND + APP	gm	4550	4720	4910	4510	4720	4740	4810	4715
USED SAND	gm	3700	3430	3590	3520	3380	3660	3685	3420
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
SAND TO FILL HOLE	gm	2350	2080	2240	2170	2030	2310	2335	2070
VOLUME OF HOLE	cm ³	1526	1351	1455	1409	1318	1500	1516	1344
WET SOIL	gm	3650	3190	3500	3395	3170	3600	3650	3210
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.39	2.36	2.41	2.41	2.40	2.40	2.41	2.39
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
MDD	gm / cm ³	2.261	2.232	2.274	2.277	2.273	2.268	2.275	2.257
Compaction	%	99.2	97.9	99.8	99.9	99.7	99.5	99.8	99.0

ملاحظات:



القائم بالاختبار

[illegible]

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

اساس نہائی

Station		11+800	12+100						
INITIAL SAND + APP.	gm	8565	8380						
RESIDUAL SAND + APP	gm	4900	4860						
USED SAND	gm	3665	3520						
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350						
SAND TO FILL HOLE	gm	2315	2170						
VOLUME OF HOLE	cm ³	1503	1409						
WET SOIL	gm	3585	3390						
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.38	2.40						
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8						
SDD	gm / cm ³	2.254	2.267						
Compaction	%	98.9	99.4						



انقائم بالأختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

إدارة العملاء وضبط الجودة

بخش

عملية / دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

عدد	بيان التجارب
٣	أساس
١٤	دعاه نسوي بالموقف
١٥	خطاه استغاثية رابطة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة مشر .

تجربہ طبع سے درمدم.....

رجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (١٠,٣٩٣,٣٦) €

مفتي إلى من مستحقات الشركة المندفعة العمالية عائلته وذلك فخلق أجرا

تأريخ معمل المنطقة: خلال فترة (2024/4/16) حتى

42024/8/17

المواهب التي لا تقدر على التكرار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

جہاں الاہان

المنطقة الثالثة - حشر بالبحر
محل المنطقة


الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للطرق والمواصلات
مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات

اسم المشروع : طريق دمشق - حشر بالبحر (خط كريمة)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

Sample NO.	2353		Station:		تشوينات	
Date :	26-8-2024		Sample type :		A.B.C	
	1		2		3	
Mold + Wet Sample Weight	6650		7120		7260	
Mold g	2610		2610		2610	
Volume of Mold cm ³	4240		4510		4550	
Mold Volume	2124		2124		2124	
Sample g	2.00		2.12		2.19	
Wet unit weight g/cc	1	2	3	4	5	6
Dry unit weight g/cc	24.6	25	27.4	28.6	27.2	30.7
Wet soil Weight	160	160	160	160	160	160
On Dried soil Weight	156.6	156.7	155.0	154	152.6	152.1
Water Weight	3.4	3.3	4.6	6	7.4	7.9
DFV soil Weight	132	131.7	129.2	125.4	125.4	121.4
Percentage of Moisture	2.56	2.51	3.43	4.78	5.90	6.54
Moisture Content	2.54		4.11		6.26	
Dry Density	1.36		2.04		2.04	



Max. Dry Density	2.06
Optimum Water Content	6.2%

مدير المنطقة
مدير المنطقة
مدير المنطقة

العالم بالاختبار

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المدينة 21
للمطابق والمختبر والمختبر
المختبر والمختبر والمختبر

اسم المشروع : طريق ممتدور - شبراخيت (حياء كريمة)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Sample NO.	2353
Date :	20-8-2024

Station:	تشويبات
Sample type :	A.B.C

Mold	g	4202
Volume of Mold	cm ³	2105
Sample + Mold	g	8760
Sample	g	4558
Wet unit weight	g/cc	2.17
Dry unit weight	g/cc	2.04
Compaction	%	99.1%

Maximum Dry Density	g/cc	2.060
Optimum Moisture Content	%	6.20
Mold No	#	2
Wet soil	g	250
Dry soil	g	235.6
Moisture	g	14.4
Moisture	%	6.1%

Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	26-8-2024
Swell %	0.0

Penetration mm.	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (KN)	1.81	4.25	6.66	9.37	13.74	19.33	25.64
Load (KG)	195	434	679	956	1401	1870	2615

CBR % at 0.1 in	70.3%	C.B.R	92%
CBR % at 0.3 in	91.7%		



م. د. محمد يوسف
م. د. محمد يوسف

القائم بالاختبار