

### مقاييسه معدلة ٣

عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري المسافة من المريوطية حتى شارع البحر الاعظم بطول ٤.١ كم (القطاع الرابع)	اسم العمل
شركة التيل العامة لانشاء الطرق	اسم الشركة
٩٠٣٦٥٥٩٠٠ جنية .٢٠٢٠ / ٢٠١٩ / ٥٧	قيمة العمل طبقاً لآخر مقاييسه مجددة
٢٠٢٠ / ٠٥ / ٢١	عقد العمل
٢٠٢٣ / ٠١ / ٢٠	تاريخ بدء العمل
٩٠٣٦٥٥٩٠٠ جنية .٠٠٠٠	تاريخ النهاي طبقاً لآخر مدة معتمده
% ٠٠٠	قيمة المقاييس المعدلة الحالية
١٠ اشهر	نسبة الزيادة
٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠	المدة الإضافية المطلوبة
	تاريخ النهاي المطلوب

#### مبررات المقاييس المعدلة

- ١-تعديل الكميات طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة وطبقاً لدفاتر الحصر .
- ٢- عدم إزاله مباني جراج هينه النقل العام المتعارض مع اعمال مطلع البحر الاعظم وجاري التنسيق عليه
- ٣- جاري نقل تعارض كابلات كهرباء ١١ كلف مطلع عثمان محرم

مهندس / محمد اسماعيل الشرقاوي	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير إدارة المشروعات
مهندس / ضياء الدين مصطفى	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر
عميد / ابو ياسر حسن عصف	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الأستاذ / تامر بدرت نجور	مدير عام العقود والمقاولين والتوازن

( التوقيع ( ماجد )

مهندس / محسن زهران  
رئيس قطاع التفريز والمناطق

( التوقيع ( وائل )

لواء مهندس / ماجد محمد عبدالحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

"يعتمد"

( التوقيع (

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

أوان

مقاييسة معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم ( القطاع الرابع )

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المجددة ١	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة (٣)	اجمالي كمية المقاييسة المجددة ١
<b>اولاً:- أعمال الطرق</b>							
١	بالметр المكعب أعمل الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا للتربة الصخرية وتمويه السطح بالأت التصوية والرش بالبياء الاصلية لوصول الى قمة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحويل ونقل الاترية الزاندة لمسافة حتى ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميم والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التقتصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤٩٩	١٠	١٧	٨٤٨٣	١٧٠
٢	بالметр المسطح كخط وازلة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجحة والشروع بالرصيف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد سماكة ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة العمل بالويرات ولحسارات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتصوية والنظافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٠٠١	١٠	١٦	٩٦٠١٦	١٦٠
٣	بالметр المكعب تكبير وازالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكبير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ١٠ كم وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقاً للأساس .	٣م	٦٠٠٠	١٠٠	٦٠	٣٦٠٠٠	٦٠٠
٤	بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقابل العمومية الفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات التقنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥٠٠	١٦٠	٥	٧٥٠٠	٨٠٠
٥	بالметр المكعب اعمال توريد رمال تنظيف او اتربه مطابقه للمواصفات والتغليف باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنصوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكبات لا نقل نسبة تحمل كالغورقى عن ١٠ ورشها بالبياء الاصلية لوصول الى أقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميم والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التقتصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٩٠٠	٩٠٠	٨٤	٧٥٦٠٠	٧٥٦٠٠
٥-أ	مسافة النقل حتى ٤٠ كم	٣م	٩٠٠	٩٠٠	٩٧	٨٦٤٠٠	٨٦٤٠٠
٥-ب	مسافة النقل لاقتلى عن ٥٠ كم	٣م	٩٠٠	٩٠٠	١٢٠	١٣٩٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠
٥-ج	مسافة النقل لاقتلى عن ٧٠ كم	٣م	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٦٨	١٠٠٨٠٠٠	٥٠٤٠٠٠
٥-د	مسافة النقل لاقتلى عن ١١٠ كم	٣م	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٩٢	٣٨٤٠٠٠	١٩٢٠٠
٥-هـ	مسافة النقل لاقتلى عن ١٣٠ كم	٣م	٢٠٠٠	٢٠٠٠			



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (نقطة الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة ١	كمية المقايسة المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٤	بالметр المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى من ادبيش سميك ٤٤ سم ومونة الاسمنت والرمل مع الكلحة ومحمل على البند أعمال ارنكة وتطهير الجسور طبقاً للمعيار الطبيعية للتربة وطبقاً للشروط والمواصفات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
٤-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم					٢٨٥٠٠	٢٢٨٠٠٠
٤-٧	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم					٣٢٥٠٠	٢٦٠٠٠٠
٤-٨	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم					٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠
٤-٩	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم					٢٥٩٢٠٠٠	٢٥٩٢٠٠
٧	بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة برايخ (box sec) طبقاً للرسومات التفصينية على أن يكون الخلطو الدملك ميكانيكي على الا نقل مقاومة المميزة لمكعب القىاسي لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥ كجم / سم ٢ بورتلاندى مقاوم للكريات ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥ كجم مع عزل الحواطن والأسفل بالبيتومين الموكسد ثلاثة اوجه وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تتصل حديد التسلیع.					٨٧٥٠	١٧٥٠
٨	بالметр المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اباس من الاحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترادات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سmek الطبقة بعد تمام الدملك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٨ % من الكثافة المعملية ) الفنة تتضمن اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التنموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
٨-١	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم					٢٢٤٠٠	٢٢٤٠٠
٨-٢	مسافة النقل لا تقل عن ١٢٠ كم					١١١٢٦٤٠٠	١١٠٧٨٤٠
٨-٣	مسافة النقل لا تقل عن ١٤٠ كم					٢٦٤٠٠	٢٦٤٠٠
٨-٤	مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم					٢٨٤٠٠	٧١٠٠٠
٨-٥	مسافة النقل لا تقل عن ١٨٠ كم					٢٨٨٨٠٠	١٣٦٨٠٠
٨-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم					٣٢٤٠٠	٨١٠٠٠



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة ١	كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٩	بالметр المسطح توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبي تتكون من ٣ م + ٨ م من دولوميت متدرج + ٤ م + ٣ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن تنظيف ومسفل الاملاح و المواد انغربية و البند يشمل تحضير و تسوية المسطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسبات التصميمية على ان تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب المسطح و التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٢٠٠	١٠٠٠٠	١٧٥	٣١٨٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠
١٠	بالметр المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم تتكون من ٣ م + ٨ م من دولوميت متدرج + ٤ م + ٣ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن تنظيف ومسفل والرمل خالي من الشوائب والطفولة والاملاح و المواد انغربية و البند يشمل تجهيز و تسوية التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسبات التصميمية مع الدملك الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم /سم ٢ وحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب المسطح و التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٥	٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠
١١	بالметр المسطح أعمال توريد و رش طبقة تثرييف من البيتومين المسائل متوسط التطابير M.C.30 بمعدل ١٥ كجم /م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام شركها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التمونجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٢٥٠٠٠	٦٦٠٠٠	٢٥	٣١٢٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠
١٢	بالметр المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين المسائل متوسط التطابير R.C.3000 بمعدل ٥٠ كجم /م٢ ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام شركها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التمونجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥٠٠٠	١٢٥٠٠	٧,٢٥	١٠٨٧٥٠٠	٩,٦٢٥٠
١٣	بالметр المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاستاتية سمك ٧ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات ورد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التمونجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٤	٦٢٠٠٠	٢٤٨٠٠٠



### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة (٣) المعدلة	الفئة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة (٣)
١٤	بالметр المسطح توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد التحكم باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ولفته تشمل اجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٣٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١١٤	٦٤٨٢٠٠٠
١٥	بالметр المسطح توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد التحكم باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات و والبيتومين الصلب ، ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ولفته تشمل اجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٢٠٠٠	١١٩٩٠٠٠	١٠٩	٦٢٠٨٠٠٠
١٦	بالметр الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة بالقيرن جلاس ذات وجهين أملسين Fair Face ولفته تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشواط ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات التفصيلية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٠	٥١٠	١٠٢٠٠
١٦-أ	ارتفاع ٩٠ سم	م.ط	٢٠	١٠	٥٣٠	١٠٦٠٠
١٦-ب	ارتفاع ٨٠ سم	م.ط	٢٠	١٠	٥٨٠	١١٦٠٠
١٧	بالметр الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة بالقيرن جلاس وجه واحد Fair Face ولفته تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشواط ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات التفصيلية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠٠
١٧-أ	ارتفاع ٨٠ سم	م.ط	١٠٠	١٠٠	٤٢٠	٤٢٠٠٠
١٧-ب	ارتفاع ٩٠ سم	م.ط	١٠٠	١٠٠	٤٧٠	٩٤٠٠٠
١٨	بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنت (عالي) بأبعاد ٣٠*٣٠*٣٠ سم مم مصنوعة تكون من ٣٠.٨ من دولميت لايزيد أكبر بعد للحبوب عن ١.٥ امم + ٤.٤ رمل ٣٠.٤ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسبات التصميمية ويحيط لازtid اللحامات عن ٢ سم والتي تملئ بمادة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التصويم اسفل البردوات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠	٤٠٠	٤٨٠	٤٨٠٠٠



مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامه للانشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة ١	كمية المقايسة المعدلة ١	الفئة	اجمالي الكمية المقاييسه المعدله (٣)	اجمالي كمية المقاييسه المعدله ١
٢١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنت (وسط) بأبعاد $١٥ \times ٣٠ \times ٥٠$ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي ت تكون من $٨.٣$ م دوبليت لا يزيد أكبر بعد للجبيات عن $١.٥$ م + $٤.٣$ م كجم أسمنت ويتم تركيب بردورة على فرشة من الخرسانة العادية سماك $١٠$ سم وبعرض $٢٠$ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية ويحيث لاتزيد الجبارات عن $٢$ سم والتي تعلق بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة $١:٢$ والسعر يشمل التشوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨٠٠٠	٨٠٠٠	١١٥	٢٠٧٠٠٠	٩٢٠٠٠
٢١٨	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد $٢٥ \times ٣٠ \times ٢٠$ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من $٨.٣$ م من دوبليت لا يزيد أكبر بعد للجبيات عن $١.٥$ م + $٤.٣$ م رمل $+ ٤.٣$ م كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سماك $١٠$ سم وبعرض $٢٠$ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية ويحيث لاتزيد الفواصل عن $٣$ سم والتي تعلق بالفوم المضغوط سماك $١$ سم والسعر يشمل التشوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	١١٥	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
١٩	بالметр الطولي توريد وصب قدمه من الخرسانة العادية اسفل البردورات بأبعاد من $٣ \times ٣ \times ١٠$ سم طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠٠	١٠٠	٤٢	٨٤٠٠٠	٤٢٠
٢٠	بالметр الطولي دهن بردورة بأبعاد $٣ \times ٣ \times ١٠$ سم طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٧	١٣٦٠٠٠	١٣٦٠٠
٢١	بالметр الطولي دهن بردورات الارصنة وجهين لاكيه باللون المطلوب على ان تعمد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التنفيذ والفتة تشمل التنظيم والتثبيت اذا لزم الامر وكل مايلزم لنهي الاعمال كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٢	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠
٢٢	المتر المسطح تنفيذ حوانط سلامة (R panels او EARTH) من البلوكات الخرسانية طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التي يقدمها الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الدنك بترابة زلطية او طبقة أساس على طبقات كل صبة لا تزيد عن $٣$ سم خلف البلوكات بالسن مقاس (٤-٢) الفلتار كما يشمل كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واحد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد $٢٠$ كجم /سم بسمك $٢٠$ سم وطبقاً للرسومات والمواصفات المصرية او ما يماثلها للمشروع وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لارتفاعات المختلفة التالية	م	١٠٠	١٠٠	١١٩٤	١١٩٤٠٠	١١٩٤٠٠
٢٢	ارتفاع من صفر الى $٦$ متر	م	١٠٠	١٠٠	١١٩٤	١١٩٤٠٠	١١٩٤٠٠
٢٢	ارتفاع من $٦$ الى $٩$ متر	م	١٠٠	١٠٠	١٣٩٠	١٣٩٠٠	١٣٩٠٠

### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامه للانشاء والطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة (٣) المعدلة	الفئة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييسة (٣)
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويج الصناعية جيوبتكستيل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٠٠٠	١٠٠	٢٤	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠
٢٣-أ	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٣٣	٦٦٠٠٠٠	٦٦٠٠٠
٢٣-ب	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م	م	٩٠	١٠	٤٢	٣٧٨٠	٤٢٠
٢٣-ج	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م	م					
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسويج الصناعي جيوجrid مستورر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٠٠٠	١٠٠	٢٣	٤٦٠٠٠	٤٣٠٠
٢٤-أ	ذات قوة شد ٢٠ كي نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م	٢٠٠٠	١٠٠	٣٠	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠
٢٤-ب	ذات قوة شد ٣٠ كي نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م					
	اجمالى أعمال الطرق					٧٥,٨٦٧,٥٥٠	١٠٩,٥٩٤,٣١٩
	ثانياً:- الأعمال الصناعية						
٢٥	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جمعيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠٠	٦٠٠	٣٣٥	١٦٧٥٠٠٠	١٠١٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٦٠٠٠	١٦٠٠	٧٠	١١٢٠٠٠	١١٢٠٠٠
٢٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.	م	٦٠٠	٦٠٠	١٤٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبنائي سلك اكبر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر(الطفل) ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٠٠	٣٠٠	٦٠	٦٠٠٠	١٨٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات باى نوع ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٠٠٠	١٠٠٠	١٢	٤٨٠٠٠	١٢٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري ٣٣/٦



الشركة المنفذة

مقاييسة معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييسة المعدلة (٣)
٣٠	بالمتر المربع تكبير وإزالة طبقات إسفليتية وطبقات أساس بآس سبك والفتة تتضمن نقل المخلفات للمقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مماؤجهمه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٢٤٩٠	٣٤٠٠٠	٣٠	٩٧٤٧٠٠	١٠٢٠٠٠
٣١	بالطن فك ونقل هيكل معدنية تتضمن على (مظلات وحوامل اعمدة إعلانات ..... الخ) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأتوان والمعدات وتريلات مجهزة لنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	١٠٢٤	٦٠٠	٢٠٠٠	٢٠٤٨٠٠	١٢٠٠٠
٣٢	بالعدد نقل مكينة لخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأتوان اللازمة و البند شامل مما جمعه على أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (القاهرة الكبرى وضواحيها)	بالعدد	١٥	٦	١٤٥٠٠٠	٢١٧٥٠٠٠	٢٣٢٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٥٠ سم وحمل التشغيل ١٦٠ طن طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساححة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نها العمل كاملاً و البند شامل مما جمعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	٣٠٠٢	٣٠٠٠	١٥٠٠	٤٥٠٣٠٠٠	٤٥٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم وحمل التشغيل ١٨٠ طن طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساححة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نها العمل كاملاً و البند شامل مما جمعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	١٥٠	١٣٠	١٧٠٠	٢٥٥٠٠٠	٢٢١٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل ٣٢٠ طن طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساححة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نها العمل كاملاً و البند شامل مما جمعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	٨٠٠	١٢٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى ابها لاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقدمة ١	كمية المقدمة المعدلة (٣)	كمية المقدمة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقاييس المجدد ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٣٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥% كجم للمتر المكعب ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم٢ علي ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكمير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جموعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	١٢٠٠٠	١١٨٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥% كجم للمتر المكعب ولا تقل رتيبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم٢ علي ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكمير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جموعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .	م.ط	٤٨٠٠٠	٤٩٠٠	٥٨٠٠	٢٧٨٤٠٠٠	٢٨٤٢٠٠٠	
٤٢٧	علاوة حفر في تربة صخرية اجهاد من ١٢٦-٤٠٠ كجم / سم٢	م.ط	١٠	١٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
٤٢٨	علاوة حفر في تربة صخرية اجهاد من ٤١-٦٠٠ كجم / سم٣	م.ط	١٠	١٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠
٤٢٩	علاوة حفر في تربة صخرية اجهاد من ٦١-٨٠٠ كجم / سم٤	م.ط	١٠	١٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠
٤٣٠	بالطن توريد ودق قصبات ثانية(خلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب القاع حتى منسوب اعلى مخدة الخوازيق او اي منسوب تراوه جهة الاشراف والفنة تشمل دهانها بدهان مقاوم للصدأ وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢	٢	٢١٥٠٠	٤٣٠٠	٤٣٠٠	٤٣٠٠
٤٣١	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجهزه القباب والسعر يشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم حتى طون ٤٥ م يحمل التشغيل طبقاً للرسومات وتنهى العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جموعة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح).	بالعدد	٣	٢	٢٧٠٠٠	٨١٠٠٠	٥٤٠٠٠	
٤٣٢	بالعدد تنفيذ اختبارات تحويل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ٥١٢-٥٠% من حمل التشغيل والتي يشمل نهار العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( غير شامل حديد التسليح)	بالعدد	٣	٢	١٤٠٠٠	٤٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	
٤٣٣	بالمتر المكعب حفر في ارض المواقع العام في جميع انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التمسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأثير حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنة تشمل نزح أي مياه تظهر في اثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القباب طبقاً لاصول الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٤٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	



### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المعايير المعدلة ١	كمية المعايير المعدلة (٣)	الفنة	اجمالى الكمية المقايسة المجدد ١	اجمالى كمية المقايسة المعدلة (٣)
٤٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة متاسكة وشديدة التصاک و الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأمين حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنة تشمل نزح اي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٠	٦٠	٦٠	٦٠٠	٦٠٠
٤٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملة يدوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او ترابية شديدة التصاک) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات المقابل العمومية والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٧٥٠٠	٨٥	٦٣٧٥٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأمين حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنة تشمل نزح اي مياه تظهر في أثناء الحفر ومنذ الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات المقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٠٠٠	١٥٠٠	٨٥	١٧٠٠٠	١٢٧٥٠٠
٤٥	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باطربة صالحة موردة بمعرفة المقاول حتى منقوص ٣ متر من سطح الارض لعمل الخوازيق اللازمة لسد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل مivoil الترعة والبند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير الترعة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسئولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لمالكية الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٥٠٠٠	٢٠٠٠	٩٠	١٣٥٠٠٠	١٨٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب توريد و ردم برمal نظيفية خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ مم مع الففر بالمياه و التمكك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة و السعر يشمل حتى منقوص ٣ متر من سطح الارض وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٥٠٠٠	٤٠٠٠	٦٠٠	٥٠٠٠	٤٠٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٤٠% رمل + ٢٥% كجم + ٣٠% زلط + ٨% كجم أسمت بور تلاندى عادي و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم / ٣م³ والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٣م	٩٠٠٠	٦٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠٠	٩٠٠٠

مقاييسة معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفئة	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييسة المعدلة (٣)
١-٤٧	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٢٥٠ كجم / سم ٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٣٣٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٢٠	١٢٠٠٠	٦٠٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب خرسانة عادي للارصفة و بردورة الجزيرة الوسطى للكباري والمداخل طبقاً للوحات المعتمدة و كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٥٠	١٠٥٠٠٠		
٤٩	بالمتر المكعب توسيع وصب خرسانة مسلحة للمخذلات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدعم ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن الأقل كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تتضمن أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتضمن توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح.	٣م	٤٣٥٠	٥٢٠٠	٢١٠٠	٩١٣٥٠٠	١٠٩٢٠٠٠	
٥٠	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	٤٣٥٠	٥٢٠٠	١٩٥	٨٤٨٢٥٠	١٠١٤٠٠	
٥١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكاف فوق منسوب ظهر المدخلات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و النك ميكانيكي و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماماً و متعمداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشادات والفرم و عمل الشادات الخاصة لحصول على سطح املن للاتساع الظاهري ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتضمن توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح.	٣م	٤٣٥٠	٥٢٠٠	٢٠٠	٢٧٠٠	٥٤٠٠٠	
٥٢	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات.	٣م	٨٠٠	٨٠٠	٢٩٠٠	٢٣٢٠٠٠		
٥٣	ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات.	٣م	١٠٠	١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠٠		
٥٤	ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات.	٣م	٢٠	٢٠	٣٣٠٠	٦٦٠٠		
٥٥	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ٣	٣م	٢٩٢٠	٢٨٦٠	٧٥	٢١٩٠٠	٢١٤٥٠	



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المجددة ١	كمية المقايسة المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٥١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) للبلاطة على خوازيق وكويستاتها وعلى انتقال المقاومة المميزة للمكعب القوائي للخرسانة المسلحة عن $٤٠٠$ كجم/سم $٢$ بعد $٢٨$ يوم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي يحتوى لا يقل عن $٥٠$ كجم/م $٣$ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣م	*	*	*	*	*
١-٥١	ارتفاع حتى $٦$ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	٣م	١٤٠٠٠	٢٩٥٠	١٥٦٠٠	٤١٣٠٠٠٠	٤٦٠٢٠٠٠
٢-٥١	ارتفاع من $٦-٩$ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	٣م	٨٠٠	٨٠٠	٣١٥٠	٢٥٢٠٠٠	٢٥٢٠٠٠
٣-٥١	ارتفاع من $٩-١٢$ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	٣م	١٠٠	١٠٠	٣٣٥٠	٢٣٥٠٠	٢٣٥٠٠
٤-٥١	ارتفاع أكبر من $١٢$ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	٣م	١٠٠	١٠٠	٣٥٥٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠
١-٥١	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى $٥١٠$ كجم/م $٣$ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة ولادارة المركبة لبحوث الكبri .	٣م	١٥٠٠٠	١٦٤٢٠	٧٥	١١٢٥٠٠	١٢٣١٥٠٠
٥٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لكرات العرضية فوق اعمدة الكبri والهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن $٤٠٠$ كجم/سم $٢$ ومحتوى اسمنت لا يقل عن $٥٠٠$ كجم/م $٣$ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيية المعتمدة و البند يجعل جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٣م	*	*	*	*	*
١-٥٢	ارتفاع حتى $٦$ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف	٣م	٣٥٠	٢٨٠٠	٩٨٠٠٠	٧.....	٧.....
٢-٥٢	ارتفاع من $٦-٩$ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف	٣م	١٠٠	١٠٠	٣٠٠٠	٣.....	٣.....
٣-٥٢	ارتفاع من $٩-١٢$ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف	٣م	١٠٠	١٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
٤-٥٢	ارتفاع أكبر من $١٢$ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف	٣م	١٠٠	١٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
٥٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى $٥٠٠$ كجم / سم $٢$ وزيادة محتوى الاسمنت الى $٥٥٠$ كجم/م $٣$ او زيادة محتوى الاسمنت الى $٥٠٠$ كجم/م $٣$ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة ولادارة المركبة لبحوث الكبri .	٣م	٦٥٠	٥٥٠	٧٥	٤٨٧٥	٤١٢٥٠
٥٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كرات سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة اختراسانية على ان يكون الخلط و الدمة ميكانيكي على الانتقال المقاومة المميزة للمكعب القوائي للخرسانة المسلحة بعد $٢٨$ يوم من الصب بطاقة عن $٥٠٠$ كجم/سم $٢$ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة و معالجة و تخزين و نقل و تركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تفقيس الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لتفه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تشمل قوريد و تشغيل و تركيب كابلات عالية الاجهاد ولا حديد التسليح.	٣م	٤٠٠	٤٠٠	٣٥٥٠	١٤٢٠٠٠	الهيئة العامة للطرق والكباري

33/11

الاستشاري

الشركة المنفذة

مقاييس معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء و الطرق  
مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم ( القطاع الرابع )

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة ١	كمية المقاييس (٣) المعدلة	الفنة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٥٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكرمات الصندوقيه لارتفاع حتى ٦m box sec ( يشمل البلاطة السفلية والوبات والبلاطة الطولية ) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم /م³ اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمين للرسومات الانشائية مع التمهيد الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعمل الشدات لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنها العمل ذهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٩٠٠	١٠٠٠	٣٠٠	٢٧٠٠٠٠	٣٠٠٠
٥٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكرمات الصندوقيه ( يشمل البلاطة السفلية والوبات والبلاطة العلوية ) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ٥٠٠ كجم /م³ اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمين للرسومات الانشائية مع التمهيد الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعمل الشدات لا يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنها العمل ذهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
١٥٥	ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	م³	٩١٠٠	٩١٠٠	٣٢٠٠	٢٩١٢٠٠٠	٢٩١٢٠٠٠
٢٥٥	ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	م³	٤٠٠	٤٠٠	٣٤٠٠	١٣٦٠٠٠	٣٤٠٠
٣٥٥	ارتفاع اكبر من ١٢ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	م³	١٠٠	١٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠
٥٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لحوائط لماءدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م³ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م³ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها الأعمال ضيقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفنية لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م³	١٠٠	١٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠

مقاييسة معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامه للانشاء و الطرق  
مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييسة المعدلة (٣)
٥٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الصنادرة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ مع معجلة الخرسانة بعد صب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفنة لا تسمى توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح						
١-٥٧	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م	١٧٠٠	٣٠٠٠	٢٧٠٠	٤٥٩٠٠٠	٨١٠٠٠
٢-٥٧	ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م	١٠	١٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠٠	٣٩٠٠٠
٣-٥٧	ارتفاع من ٩-١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م	١٠	١٠	٣١٠٠	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠
٤-٥٧	ارتفاع اكبر من ١٢ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م	١٠	١٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠٠	٣٣٠٠٠
٥-٥٧	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم / م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	م	١٧٣٠	٣٠٣٠	١٢٠	٢٠٧٦٠٠	٣٦٣٦٠٠
٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسحه للبلاطات العلوية على الكرمات سابقه انصب واعلى الكرمات المعدنيه اجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنت ٥٠٠ كجم / م٣ والفنة تتضمن كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصوات الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	م	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠	١١٠٠٠	١١٠٠٠
٥٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكرمات الخرسانية عاليه الاجهاد وعلي ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة على علامة CE ومتقابله للمواصفات الاوروبية والفنة تتضمن توريد (الكابلات الاكسسوارات والاجهاد والانكورز والليجز) وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٥٠	٢٨٠	٥٤٠٠	١٣٥٠٠٠	١٥١٢٠٠٠

### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم ( القطاع الرابع )

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المعدلة ١	كمية المقاييسة (٣) المعدلة	الفئة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة (٣)
٦٠	بالطن توريد وترسيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسرع يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٩٢٥٠	٢٠٢٠٠	١٩٠٠٠	٣٦٥٧٥.....
٦١	بالطن توريد وترسيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسرع يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٧٠	١٧٠	٢٠٠٠٠	٣٤.....
٦٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالبر و الفنة تتضمن اعمال اللحام و حمل الاختبارات اللازمة على اللحامات و غير شام و الترسيط و وحدات الرصيف مع الخرسانة و الشكلات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر و وجہین بمادة ابيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٤٠ ميكرون او بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاتodia للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المعينة و توصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفنة تتضمن كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة ( shop dwg ) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التنصيب.	طن	٨٠٠	٨٠٠	٣٤٠٠٠	٢٧٢.....
٦٣	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد لاساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً و التفاصي طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥٣٤٨	١٥٣٤٨	٥٠	٧٦٧٤٠٠
٦٤	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات اسلن اکلپيريك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٧٠	٢٧٠	٨٠	٢١٦٠٠

### مقاييسه معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	المقدمة	الوحدة	المقدمة المعدلة ١	كمية المقايسة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقدمة المعدلة ١	اجمالي كمية المقايسه المعدله (٣)
٦٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة من مكونة من خليط من (سايفون+ابيوند+مادة ملائمة للفانيليا ) انتاج شركة MCC او كيماريات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا و البند شامل مما جمیعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م	٣٩٠٠٠	١٢٥٠٠٠	٦٥	٢٥٣٥٠٠٠	٨١٢٥٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب قواصيل تمدد العرضية (expansion joint) نبوريين مسلح على ان تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض $\pm ٥$ سم .	م.ط	١٠٠	٤٠٠	٥٩٠٠٠	٥٩٠٠٠	٢٣٦٠٠٠
٦٧	بالمليو جرام اعمال هاندريل حديد كربيل شامل الكوبستة بارتفاع ٩٠ سم على الا يقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درازينات اسور الكوبرى مكون من كمر وخوص حديد طبقا لقطاعات والاشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة و الفنية تتضمن التوريد واللحامات والتركيب والتثبيت بالخرسانة والدهان وجهين بر ايام ابويكسى وثلاثة اوجه بمادة ابويوكسية تعتمد من الهيئة قبل الدهان وذلك طبقا للرسومات والشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	كجم	١٠٠٠	١٠٠	٢٢	٣٤٠٠	٣٤٠٠
٦٨	اعمال تجريبية تحمل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع ادوات القوايس اللازمة و تقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل و البند يشمل كل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
٦٩	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من المتن والرمل ببنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية لثناء التمك و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروبركتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكيد من الوصول إلى الكافية السيطرة طبقا لتقدير الأساسات المعتمد من الإدارية طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى و المواصفات الفنية و الفنية تتضمن كل ما يلزم لنھو العمل طبقا للرسومات والشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة .	م	١٠٠	١٠٠	٢٥٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
٧٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تنسج بالحركة من (٢.٥ $\pm$ ٠.٥) سم (إذا لزم الأمر ) ببعد ١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض (طبقا للحسابات المقترنة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد و الفنية تتضمن التكسير و نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنھو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٢٥٠	١٥٠٠	٤٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠



**مقاييسة معدلة رقم (٣)**  
**عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)**  
**تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**  
**مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)**

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة ١ المجددة	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالى الكمية المقاييسة المجددة ١	اجمالى كمية المقاييسة المعدلة (٣)
٧١	بالمتر المسطح فك حديد كريتال أعلى الأمواج ونحو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٤٠٠	٤٠٠	٨٥	٣٤٠٠	٣٤٠٠
٧٢	بالمتر الطولي تكسير وازالة درج سلام بـ اي نوع وبـ اي سمك ومن اي ارتفاع والفئة تتضمن نقل المخلفات لمسافة للمقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخزن الهيئة.	م.ط	٤٠٣	٤٠٠	٥٤	٢١٧٦٢	٢١٦٠٠
٧٣	بالعدد قطع اشواير حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر ومن اي طول وتمويمه المقطع بالسطح الخرساني	بالعدد	٥٠٠	١٠٠	١٢	٦٠٠	١٢٠٠
٧٤	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	م	٤٠١	٤٠١	١٠	٤٠١٠	٤٠١٠
٧٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب (Water Stop) على ان تقدم عنده للاعتماد قبل التوريد والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠
اجمالى الاعمال الصناعية							
ثالثاً:- بنود الصيانة للكبرى القائمة							
٧٦	بالمتر المسطح عمل قصمان من الخرسانة المسلحة للأعمدة والكلر الرئيسي والثانوي والمدحات فوق منسوب المياه طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على ان لا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠٠ كجم / م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي الخرساني بعد يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ وان يكون الخلط والمكثف ميكانيكي مع اضافة مادة لزيادة قابلية التتفوّل وعمل المعالجة اللازمة والفئة تتضمن ازالة الخرسانة المعيبة والوصول الى الخرسانة المليئة ونقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر وزرع اشواير تثبيت كل ٢٥ سم ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لريتها مع الخرسان الجديدة وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتضمن حديد التسليح.	م	٥٠	٥٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٧٧	بالمتر المسطح تقوية ودعيم المصبات الخرسانية المعيبة والتي بها تشرفات او تهشم بالغطاء الخرسانة بطريقة shootcrete طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا تقل مقاومة المكعب لقياس ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ وان يكون الخلط والمكثف ميكانيكي لعمل المعالجة للازمة على ان يتم اعتماد كل من تصميم الخلطة والمواد المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تتضمن ازالة الاجزاء المعيبة ومراشمة حديد التسليح القديم بالرملة ودهانه بمادة ابيوكسية مقاومة للصدأ وتثبيته في موضعه وربط الشبكية الجديدة بالتدبيبة اذا لزم ا Lamar واعمال البياض والتسطيب وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتضمن حديد التسليح	م	٢٥٠	٢٥٠	٣٨٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠



## مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء وطرق

مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية إلى البحر الأعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسة المجددة ١	كمية المقاييسة المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييسة المعدلة (٣)
٤٨	بالمتر الطولى حقن الشروخ النافذة او الممتدة داخل العناصر الانشائية الخرسانية الكبيرة (خوازيق اصدمة كمرات بلاطة) بمادة ايبوكسيه او مونة غير قابلة للانكسار تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفنة تتضمن تنظيف الشروخ وازالة صدا الحديد ان وجد وعمل البياض وجميع الاضافات ومواد الحقن وكل مايلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٠	٢٠	٦٢٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠
٤٩	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكبيرة كمرات وبلاطات والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكي والخدمات المساعدة او صب ارضيات لتتحمل الشدات على ان يتم تقديم تصميم للشدة لمراجعته واعتماده قبل البدء في العمل وكل مايلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة بالметр المسطح من المسقط الاقوى للجزء العلوي المصلوب	٢م	١٠٠	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤٥	بالمعد تخریم وزرع اشایر حديد تسليح بای قطر والبند يشمل التخریم وتنبیت الاشایر بمادة ایپوکسی مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل مايلزم لنها العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة و الشروص المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٠٠	٢٠٠	٣٦	٥٤٠٠٠	٧٢٠٠
٤٦	بالطن توريد وتركيب الواح او زوايا محنية لترميم الاجزاء الخرسانية (اصدمة كمرات بلاطات...الخ) على ان يتم اعتماد جميع الابعاد والقطعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفنة تتضمن دهان الالواح او الزوايا بمادة ایپوکسی مقاومة للصدأ، وتنبیت بزرع الاشایر Dowels بمادة ایپوکسی داخل الخرسانة بعد التخریم، وتجهیز الاسطح ومعالجتها بالمواد الإیپوکسیة اللازمة، وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٢	٣٥	٣٠٠٠	٩٦٠٠٠	١٠٠٠٠
٤٧	بالطن إستبدال قطاعات معدنية بأخرى جديدة لزوم اي اعمال معدنية تلفة بالمنشا، على ان تعتمد ابعاد القطاعات الجديدة وجميع المواد المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، على ان يتم نقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر ، والفنة تتضمن التوريد و التركيب و اللحام والمسامير و عمل الاختبارات اللازمة، والدهان بمادة ایپوکسی مقاومة للصدأ، وكل مايلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٠	١٠	٣٢٥٠٠	٣٢٥٠٠	٣٢٥٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج او قطاعات معدنية سمك ٣ مم لزوم تعديل حمولة الكباري لرفع كفالتها مع عمل الصبات تحت الرفع بالروافع الهيدروليكي ، وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٠	١٠٠	٨٥٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠



مقاييس معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/١٩٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقادير ١	كمية المقادير المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي المقادير المعدلة (٣)	اجمالي المقادير المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٨٤	بالطن توريد وتركيب درايزين معدنى (صب ٣٧) مكونة من عرائس ومواسير بنفس القطاعات المركبة بجسم الكبرى او طبقاً للرسومات على الا يقل الوزن عن ٦٠ كجم / م.ط ، و ان تتعهد جميع الرسومات والخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفة تشمل إزالة الدرابزين التالف و نقله لمخازن الهيئة ، والمراشمة بالرمادة Sand Blast وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٨٥	بالمتر الطولى استبدال درايزين من اي نوع واعادته لوضعه الطبيعي والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر.	م.ط	١٠٠	١٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٨٦	باعدد صيغة البردfer الحديدي (Cast Steel ٥٥) من اي نوع والفة تشمل توريد وتركيب المسامير الحديدية التالفة والناقصة، وضبط الركائز لتكون عمودية بدون ترحيل، والمراشمة والدهان بمادة ابيوكسيية مقاومة للصدأ، والتثبيم، واللحام، وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	١٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٨٧	بالمتر الطولى توريد وملئ القواصيل الطولية بين الكوبريين بمادة مطاطية مانعة للفานية بحيث يحافظ على اخلوص بين الكوبريين طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٨٨	بالمتر المحيطي إضافة مادة مقاومة للبرى والإحتكاك لسطح الخرسانة العلية للأرصنة على ان يتم اعتمادها قبل التوريد من الهيئة مع نهو الأعمال ، وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	٢م	١٠٠٠	١٠٠٠	٧٠	٧٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠
٨٩	بالمقطوعية اعادة عدد ١ كرسى ارتكاز مرحل الى وضعه الاصلى او تغييره والفة تشمل رفع الباكية او البواكي الخرسانية او المعدنية باستخدام الروافع الهيدروليكي مع صيانة الكرسى وجميع ماليزماته العمل طبقاً ل recommandations وتغير الاستشارى المعتمد من الهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً حفظاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل ثمن كرسى الارتكاز	٢٠٠	١٠	١٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠
اجمالي أعمال الصيانة للكباري القائمة								
رابعاً :- بنود أعمال الطرق والأعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة								
٩٠	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	م.ط	٤١٠٠	٦٠٠٠	٦٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٤,٣١٩,٩٠٠
٩١	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة، والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة و لفرشة الخرسانة والتحليف وتقليل كافة المخلفات الى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٧٥	٣٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠
٩٢	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً للبيانات وبيان الاشراف و الادارة العامة للمرور .	٣٣/١٨	٥	٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
الشركة المتعاقدة: هيئة الاتصالات وسائل الاعلام والاتصالات								

الهيئة العامة للطرق والكباري





### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠١٩/٥٧) / ٢٠٢٠

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء وطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المعددة ١	كمية المقايسة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة (٣)
٩٣	بالметр المكعب اعمال توريد وتنفيذ ودمك طبقة السن خلف الحاجز (الفلتر) والفة تشمل التوريد و النقل و التنفيذ طبقا للرسومات و الشروط الموسقات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠
٩٤	بالметр الطولي توفير حاجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	م.ط	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠	١٦٠٠٠٠
٩٥	بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٢) بوصه المرشح الزلطى (الفلتر) وكل مايلزم لنھو الاعمال نھوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠	١٢٠٠٠
٩٦	بالعدد توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٢) بوصه المرشح الزلطى (الفلتر) وكل مايلزم لنھو الاعمال نھوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	١٠٠	١٥٠	٣٠٠٠
٩٧	بالметр المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٤٠ % و التشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواسقات لاستكمال المنصوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للناسب التصميمية والقطاعات العرضية الفونوجية والرمومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكافيات المرورية العالية بجميع متنبلاكة طبقا لاصول الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٥٠٠٠	١٠٠	١٨٠	٤٥٠٠٠
٩٨	بالعدد عمل اختبار Core Test على الكواوبل في جميع الكباري القائمة في بحر ايلات الاول الذي يقع بين اول كهربتين او اول عصبين إذا كان القطاع صندقى طبقا لشروط ومواسفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	العدد	٣٠	٣٠	١٥٠	٤٥٠٠
٩٩	بالметр المكعب اعمال تكسير خرسانة مسلحة باستخدام الآتى :-		*	*	*	*
١-	JACK هامر					٣٩٠٠
٢-	العمالة اليدوية (تحاتين)					٤٢٠٠
	مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية وكل مايلزم لنھو العمل كاملا طبقا لشروط ومواسفات واصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والفة شاملة مما جمیعه		*	*	*	*
١٠٠	بالметр المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بلاستيك خلف الحاجز السادس بتنبیه ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي لكل ١ متر مكعب رمل مكعب رمل والفة تشمل كل مايلزم لنھو العمل كاملا طبقا لشروط ومواسفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٦٠٠	١٦٠٠	٦٢٥	١٠٠٠

### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايسة المجددة ١	كمية المقايسة المعدلة (٣)	الفذة	اجمالي كمية المقايسة المعدلة (٣)	اجمالي كمية المقايسة المجددة ١
١٠١	بالعدد لفتحة الواحدة توريد وتتفيد شدات خاصة لعدم غلق الطريق اسفل بلاطة الكوبري والفنادشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١	١٣	٨****	٨٨****	١٠٤****
١٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب فوم سمك ٥ سم خلف الحاجز السادس طبقاً للرسومات الإنشائية والفذة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٣٠	٢٣٠****	٢٣٠****
١٠٣	بالمتر المكعب فك و إزالة تكاسي من الدبش والفذة تشمل نقلها خارج الموقع الى المقالب العمومية والمعدات المستخدمة للفك والفذة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٥٠	١٩٥****	١٩٥****
١٠٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورق عاكس بعرض ٧ سم M3 او ديموند او ما يماثله والفذة تشمل التثبيت على الكوبيستة او اي عنصر اخر طبقاً للمواصفات واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠٠	٣٠٠	٩٠	٢٧****	٢٧****
١٠٥	بالمتر المسطح مرآمة ودهان القطاعات المعدنية على ان تعتمد الابعاد وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وان يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف، والفذة تشمل الكشف على المصادر واللحامات وعمل التربيطات والصيانة اللازمة لها، والمرادشة باستخدام الرملة Sand Blast، والدهان بوجه ابيوكسي تحضيري ووجهين مادة ابيوكسيمة مقاومة للصدأ لا يقل سماكتها عن ٢٤٠ ميكرون باللون المطلوب، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٩٠	٩٠	٣٨٠	٣٤٢٠٠	٣٤٢٠٠
١٠٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدنى (Sheet corrugated) سمك ٣١٠ على الكرات المعدنية والكرات الخرسانية والبند يشمل جميع القطاعات المعدنية اللازمة للتثبيت وكافة الاعمال الازمة لنها العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٥٠	٨٥****	٨٥****
١٠٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات او الاشواك الزائدة او الصخريه او تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفذة تشمل عمل كل ما يلزم لنها العمل على الوجه الاكملي طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٥٢٠٠٠	٥٥****	٨٥	٤٤٢****	٤٦٧٥****



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠١٩/٥٧) / ٢٠٢٠

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء وطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس ١	كمية المقاييس المعدلة ١	الفئة	كمية المقاييس (٣) المعدلة	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
١٠٨	بالعدد توريد الركائز طبقاً للمواصفات والامترات الموضحة بالجدوال والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الاسطح اسئل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من رقائق البوليمرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع الفركمة بين طبقات التبوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز مبنية لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجة خاص ان يكون التماستك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتوبوبرين بدرجة كافية بحيث لايسع بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترافق مع العظام الكتالوجات الخاصة بالركائز مواصفة خصائص المواد المكونة لها وبقدر الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بمرور الزمن واستخداماتها السابقة فى متغيرات مختلفة ويجب ان توريد الركائز مصحوبة بشهادات توسيع مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات مؤتقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية فى بلاد المنشأ والبند شامل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالابعاد الاتية على ان يحتسب الفارق في السعر بالنسبة والتناسب طبقاً لاقرب مقام من نفس النوع.						
	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط .	عدد	١	١	١١٢٦٤	١١٢٦٤	١١٢٦٤
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوابط.	عدد	٢٤	٢٤	٧٦٨٥	١٨٤٤٤٠	٧٦٨٥
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوابط.	عدد	١	١	٤٦٢٥١	١٥٤١٧	١٥٤١٧
	د- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوابط.	عدد	٢٤	٢٤	١٢٣٩٦٠	٢٤٧٩٢٠	١٠٣٣٠
	هـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط.	عدد	١	١	٤٠٩٧١٠	٢٩٢٦٥	٢٩٢٦٥
	وـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوابط	عدد	٢٤	٢٤	٢٢٤٨٧	٥٣٩٦٨٨	٢٢٤٨٧
	زـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوابط	عدد	١	١	٧١٢٧٦	٣٥٦٣٨	٣٥٦٣٨
	حـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بدون جوابط.	عدد	٢٤	٢٤	٢٨١٠١	٦٧٤٤٢٤	٢٨١٠١
	طـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوابط.	عدد	١	١	٩٢٠٩٢	٩٢٠٩٢	٩٢٠٩٢
	ثـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بدون جوابط	عدد	٢٤	٢٤	٧٨٤٩٩	١٨٨٣٩٧٦	٧٨٤٩٩
١٠٩	بالمتر المحيطي تنفيذ طبقات شبك للحوائط المساعدة الخرسانية في القطاع الطولى للحاجن بنظام (Back Wrab) وفى نظام التربة المسلحة (Extended) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستخدامى والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك مطابق لمتطلبات البيئة BBA والبند يشمل الجنشات الحديدية لثبت الشبك وكافة اختبارات المصنع والموقع مع اعتماد العينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل مايلازم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						
	أـ في حالة استخدام شبك (RE510) وطريقة القياس شاملة overlapping ولا تشمل طول wrabbing وباجهاد شد (10-19)(kn/m).	م	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٨٠	٩٦٠٠٠	٩٦٠٠٠
	بـ في حالة استخدام شبك (RE520) وطريقة القياس شاملة overlapping ولا تشمل طول wrabbing وباجهاد شد (0-25)(kn/m).	م	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٩٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠

### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المعدلة ١	كمية المقاييس (٣)	الفئة	كمية المقاييس المعدلة (٣)	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المعدلة (٣)
١٦٥٠٠٠	ج في حالة استخدام شبك (RE540) وطريقة التفيس شاملة overlapping ولا تشمل طول wrabbing وباجهاد شد (30-66)(kn/m).	م	١٥٠٠	١٥٠٠	١١٠	١٥٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠
٦٢٥٠	د في حالة استخدام شبك (RE560) وطريقة التفيس شاملة overlapping ولا تشمل طول wrabbing وباجهاد شد (16-42)(kn/m).	م	٥٠	٥٠	١٢٥	٥٠	٦٢٥٠	٦٢٥٠
٦٩٠٠	وفي حالة استخدام شبك (RE570) وطريقة التفيس شاملة overlapping ولا تشمل طول wrabbing وباجهاد شد (28-56)(kn/m).	م	٥٠	٥٠	١٣٨	٥٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠
١١٠	بالметр المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة حصوية ذات راوهية احتكاك ٣٥ % و التشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لامتنام المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والاختلافات المرورية العالية بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المعندي المشرف .	م	٢٥٠٠	٤٥٠٠	١٧٠	٤٢٥٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	٧٦٥٠٠٠
١١١	بالметр المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطع الصنفوس او اي قطاع اخر والبند يشمل نقل ناتج القطاع للمقالب العمومية ويتم حساب مساحة القطع على اساس الابعاد الخارجية للقطاع دون خصم الفراغات وكل ما يلزم لنhero العمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٥٠	٥٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
١١٢	بالเมตร الطولي قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw وبسمك حتى ٣٠ سم والبند يشمل نقل ناتج القطاع للمقالب العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات الازمة لنتهاء القطع ويتم حساب بنسبه والتقارب لنتائج اكبر من ٣٠ سم وكل ما يلزم لنhero العمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٥٠	٥٠	١٦٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١١٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخرازيق الى داخل الموقع و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوانيات الازمة و البند شامل مما جمبعه على ان تتم جميعة الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (داخلي )	عدد	١٧	١٧	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٨٥٠٠٠
١١٤	بالметр المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥ ميكرون محلى الصنع طبقاً للمواصفات الاوروبية الكود او Eota Stabilization للتربيه اسلف طبقه الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محيطه بموقع العمل والفئة تشمل النقل والتركيب في جميع الواقع مهما كانت الظروف المحيطه لموقع العمل وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس المشرف	م	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٠	٣٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠



### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المجددة ١	كمية المقايسة (٣)	الفلنة	اجمالي الكمية المقاييسة المجددة ١	اجمالي الكمية المقاييسة المعدلة (٣)
١١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (١٥) بوصه وكل مайлزه لنhero الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٤) بوصه وكل مайлزه لنhero الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٤٥٩٠	٤٥٩٠	٢١٠	٩٦٣٩٠٠	٩٦٣٩٠٠
١١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٦) بوصه ذات ثقوب تصريف وكل مайлزه لنhero الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٠٠	١٠٠	٣٥٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠
١١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٨) بوصه ذات ثقوب تصريف وكل مайлزه لنhero الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦٠٠	٦٠٠	١٢٠	٦٧٨٠٠	١٣٥٦٠٠
١١٩	بالمتر مكعب توريد وتنشيف اضافات خرسانية (ذاتيه الدمك) لتحسين تنشيفيه الخرسانه المسلحه في الكرمات الصندوقيه وبسابقه الصب والاجهاد والبند يشمل تصميم الخلطة وكل مайлزه لنhero العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٢٠	بالمتر المسطح اعمال دمسه لقواعد المجري المائية والهيكل العلوى وتشمل اعمال التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة (دمسه) والبند يشمل ما جموعه اعمال توريد ودق القوسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكرم على القوسونات ودوريد الرمال المثبتة داخل القوسونات وعمل ما يلزم لإنتهاء العمل طبقا لرسومات التنفيذية وفك القوسونات والكرم ونقلها خارج المجرى المائي .	م	١٠	١٠	٢٨٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠
١٢١	بالعدد عمل CORE بالحاطن الخرساني لقائم لزوم اعمال صرف مياة الامطار وكل ما يلزم لنhero العمل طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٠	١٠٠	١٥٠	١٥٠٠	١٥٠٠
١٢٢	بالمتر المكعب توريد ورمي رمل خلف الحوازيه المساندة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغفر بالماء و الدمل الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة و عمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للرمي و يتم التنفيذ طبقا للمعايير التصميمية والقطاعات الفرعية التموينية والرسومات التصديرية المعتمدة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٢٣	بالمتر المكعب هدم وتكسير انشاءات متكاملة ( عمارات - مخازن وخلاله ) وتشمل المباني الطوب والخرسانات بارتفاعها وكافة التقطيعيات والارضيات ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل بما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٦١٠٠	٦١٠٠	٢٠٠	١٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠

### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقادمة ١	كمية المقادمة (٣) المعدلة	الفئة	كمية المقادمة (٣) المعدلة (٣)	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
١٢٤	اعمال كشط المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجحة والشروح بالرصيف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفالت الآوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية مع استخدام و تشغيل ناتج الكشط الصالح فى أي منطقة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطعايات العرضية المعمودية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتنة شاملة نظافة و من الشروخ إن وجدت و اعمال تشغيل و دمث طبقة الأسمان أسفل كشط الأسفالت إن وجدت والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالметр المكعب	م	٨٠٠٠	١٠٠٠	٣٢٠	٢٥٦٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
١٢٥	اعمال ترميم بالمخوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٥٤) لاستبدال المناسب وفى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسطح واستخدام الأسفالت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق لشروط ومواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً بعد الدلك و الفتنة شاملة وضع طبقة اصمع من الأسفالت السائل سريع التطاير (R. ٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاصفالية المطابقة لشروط ومواصفات بمعدل لا يقل (٥،٥ كجم/م٢) أسفل طبقات الترميم و الفتنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالметр المكعب .	م	٣٠٠	٣٠٠	١٨٤٠	٥٥٢٠٠٠	٥٥٢٠٠٠	٥٥٢٠٠٠
١٢٦	اعمال توريد وتركيب برابع موامير مبنية التجييز قطر داخلي ١٥ سم وسمك ٦ سم من الفرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكريات ٨٤ م زلط ٤٤ م ٠٠٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المفترش على المقاومة رتبة ٣٦٥٢ بمعدل ٥٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بمعدل ٦٠ مم للمتر الطولي في اتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠	١٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠
اجمالي بنود أعمال الطرق والأعمالصناعية خارج القائمة الموحدة			خامساً:- اعمال امن وسلامة الطرق					
١٢٧	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكلينيك بخليور ومضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العواكس ١٠*١٠ سم والخليور يطول ٥ سم وقطر الخليور عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العواكس مستوى يتتحمل حمل رأسى ٦طن دون كسر او تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل ادنى قص للخليور لا يقل عن ٦٠ كجم مزودة بشرحه عدست بلو리ة ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة العواكس مطابقة للمواصفات (ASTM E 809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتشبيك العواكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف عمل فراغات في السطح الملائم للعواكس على سطح الارض لتشبيك	العدد	٢٥	٢٥	٢٠	٧٥٠	٧٥٠	٨٢,٤٧٤,٥٧٥



مقاييسة معدلة رقم (٣)  
عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المجددة ١	كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفترة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
١٢٨	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي لنطريق علي البارد سمك لا يقل عن ١٥ مم على ان يتم اعتماد البرويات طبقاً للمواصفات AASTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزين ١٠% من انتزليوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٥	٢٥	٧٨	١٩٥٠	١٩٥٠
١٢٩	بالمتر المسطح اعمال التخطيط بالبوليمر الساخنة بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢٥ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٨	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠
١٣٠	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط بالدهانات المرورية البلاستيكية (cold plast) ذات مكونين يسمك ٤ مم :- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A). ويجب أن يحتوى المركب (A) على المواصفات الآتية:- * درجة التصوّع (LF6) * الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. * درجة الانعكاس لا تقل عن ١٥٠ مللي كيلوila عند وضع الدهان على الطريق. * المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. * لا تقل نسبة ثاني أكسيد النيتروجين عن ١٠%. * يضاف للمركب (بودرة الزجاج) بنسبة ١٠% طبقاً للمواصفات الاشتراكية M ٢٤٧. * كلية المركب مابين ١.٥ كجم/لتر و ٦ كجم/لتر. * يتم التنفيذ عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذه النوعية من الدهانات.	م	٢٥	٢٥	٢٩٤	٧٣٥٠	٧٣٥٠
١٣١	بالكيلوجرام توريد وتثبيت وتركيب قطاعات أو الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول الواح التقوية والجويط أو قلم معدني (beam) ١٠ علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات التفصيلية للمسافات البيانية للعلامات وطبقاً للإبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفترة تشمل التوريد والتثبيت واللحامات والتركيب وإستخدام الجلفنة على المساحات على الا يقل سمك طبقة الجلفنة عن ٨٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يتطلب لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	كجم	٤٠٠	٤٠٠	٣٥٧٠	٨٩٢٥	٨٩٢٥
١٣٢	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرة صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلف مصنف سمك ١٥ مم والجلفة لا تقل عن ٢٣٥ و عمل الاختبارات اللازمة وورق علكن هندسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع وكل ما يتطلب لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفترة لا تشمل القلم المعدني.	بالعدد	١٠	١٠	١٥٧٥	١٥٧٥	١٥٧٥

### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاومة المجددة ١	كمية المقاومة المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
١٣٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصف سmek ١٥م والجلفة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥م لنحو عملية التركيب بالموقع وكل ملابزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل القائم المعدنى.	بالعدد	١٠	١٠	١٢٦٠٠	١٢٦٠٠	١٢٦٠٠
١٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج بعرض اقل من ١٢٠ سم مجلفن مصف سmek ١٥م والجلفة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥م لنحو عملية التركيب بالموقع وكل ملابزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل القائم المعدنى.	٢م	٣٠٠	٣٠٠	٤٧٢٥٠٠	٤٧٢٥٠٠	٤٧٢٥٠٠
١٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي وعلوية صاج يعرض اكبر من ٢٠ سم مجلفن مصف سmek ١٥م والجلفة لا تقل عن ٢٣٥ بشاسيه حديد حلب ٤*٤ مجلفن على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١٠م وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من اقزه و مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥م وبرشم وعمل شاسيه لنحو عملية التركيب بالموقع وكل ملابزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل القائم المعدنى.	٢م	٣٠٠	٣٠٠	٤٧٢٥٠٠	٤٧٢٥٠٠	٤٧٢٥٠٠
١٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٩٠ سم مجلفن مصف سmek ١٥م والجلفة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥م لنحو عملية التركيب بالموقع وكل ملابزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل القائم المعدنى.	٢م	٣٠	٣٠	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام معدس طلقات بعده ٢ مسمار بالبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البيانية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية .	بالعدد	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٤١٥٠	٢٤١٥٠	٢٤١٥٠



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة التيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المجددة ١	كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفنة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة (٣)	اجمالي الكمية المقاييس المجددة ١	اجمالي كمية المقاييس
١٣٨	بالعدد نقل و تركيب رسالة علامات ارشادية للكابولي طبقاً لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات المرورية بمدينة نصر و نقلها بمعرفة الشركة الى اماكن التركيب المحددة و الشركة مسؤولة عن سلامة العلامات و نظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنة تتضمن ازالة العلامات القديمة ان وجدت و توريدتها الى مخازن المنطقة	بالعدد	٨٠	٨٠	٤٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
١٣٩	اعمال نقل ونقل علامات علوية و تركيبها (كابولي) على القواعد المعدة لها بمعرفة لشركة المنفذة في الاماكن التي تحددها المنطقة و الفنة تتضمن الدهان وجهاز برايمير +وجهن بوبي ايروكسية باللون الفضي على ان تقدم عينة من البوليفي لاعتمادها من الهيئة قبل الدهان وكل ما يلزم لنها لعمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفنة لا يشمل اعمال صب القواعد	بالعدد	١٠	١٠	٥٣٠٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠
١٤٠	نقل و تركيب علامة ارشادية قائم واحد يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر و نقلها بمعرفة الشركة الى اماكن التركيب المحددة و الشركة مسؤولة عن سلامة العلامات و نظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنة تتضمن ازالة العلامات القديمة ان وجدت و توريدتها الى مخازن المنطقة	بالعدد	١٠	١٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥
١٤١	نقل و تركيب رسالة علامات ارشادية بعدد (٢) قائم يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر و نقلها بمعرفة الشركة الى اماكن التركيب المحددة و الشركة مسؤولة عن سلامة العلامات و نظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنة تتضمن ازالة العلامات القديمة ان وجدت و توريدتها الى مخازن المنطقة	بالعدد	١٠	١٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
١٤٢	بالعدد توريد وتركيب محددات مرنة تثبت بعدد ثلاث مسامير و مزودة بالاسكونتش لایت العاكس للضوء و ذلك طبقاً للمواصفات	بالعدد	١٠	١٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
١٤٣	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع باللون الاخضر مزود بسهمين من الاسكونتش لایت العاكس للضوء و ذلك طبقاً للمواصفات	بالعدد	١٠	١٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠
الاجمالي								
١,٧٩٥,٣٦٥								

### مقاييسة معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء وطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاومة ١ المجددة	كمية المقاومة ٢ المعدلة	الفلنة	اجمالي كمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفلنة	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
بياناً - أعمال الكهرباء									
١٤٤	بالعدد ذاك و ازالة اعمدة انارة و تسليمها لاماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٠٠	٢٠٠	١٤٠٠	٢٨٠٠٠	*	*	
١٤٥	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عامود انارة الطريق بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية و التأكل و يكون اقصى طول للتراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت و الجوايط و الفلانشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيتة تصفيق طبقاً لاصول الصناعة و محمل على البند الآتي : ١- كابل الجهد المنخفض المغذي للتيار الكهربائي بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح STA XPLE / قطاع ٤٠٠x٤٠٠ مم <sup>٢</sup> الومنيوم مسلح ٢- غرفة تقليش امام العامود ببعد ٤٠٠x٤٠٠x٤٠٠ سم صاج سمك ٣ مم <sup>2</sup> ٣- ماسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ترموبلاستيك الوacial بين كشاف الانارة و سرافيل التحام على ان يكون قطاع ٣٠x٢ مم <sup>2</sup> نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسية قطاع ٩٥+١٨٥x٣ مم <sup>2</sup> الومنيوم مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC و الفلنة تشمل جميع المعدات والاوانيات اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	١٢٥٠٠	٣٧٥٠٠			
١٤٦	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عامود انارة الطريق بارتفاع ١٥ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية و التأكل و يكون اقصى طول للتراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت و الجوايط و الفلانشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود و روزيتة تصفيق طبقاً لاصول الصناعة و محمل على البند الآتي : ١- كابل الجهد المنخفض المغذي للتيار الكهربائي بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح STA XPLE / قطاع ٤٠٠x٤٠٠ مم <sup>2</sup> الومنيوم مسلح ٢- غرفة تقليش امام العامود ببعد ٤٠٠x٤٠٠x٤٠٠ سم صاج سمك ٣ مم <sup>2</sup> ٣- ماسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ترموبلاستيك الوacial بين كشاف الانارة و سرافيل التحام على ان يكون قطاع ٣٠x٢ مم <sup>2</sup> نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسية قطاع ٩٥+١٨٥x٣ مم <sup>2</sup> الومنيوم مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC و الفلنة تشمل جميع المعدات والاوانيات اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٢١٠٠	٦٣٠٠٠			



### مقاييسه معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييسه المجددة ١	كمية المقاييسه المعدلة (٣)	الفنة	اجمالى الكمية المقاييسه المجددة ١	اجمالى الكمية المقاييسه المعدلة (٣)	اجمالى كمية المقادير المقاييسه المعدلة (٣)
١٤٧	بالعدد توريد وتركيب كلاف اضاءة كامل بلمبات (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكتشاف ذو درجة حماية لانقل عن IP66 ضد تسرب الماء والأتربة والبند يشمل كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢م والفنة تشمل جميع المعدات والاوناش اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٦٥٠٠	١٩٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب كثاف انفاق بواسطه كابل نحاس قطاع ٣٢ مم مغلق بمادة PVC داخل مواسير PVC من النوع القليل قطر ٢٩ مم لتغذيه كلابات الانارة ومحمل على البند المواسير وجميع ما يلزم التركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٠	٣٠	٧٥٠٠	٢٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
١٤٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطاع ٢٥٤ مم ٢ المونيوم مسلح داخل ماسورة PVC قطر ٣ بوصه والفنـه تـشـمـلـ النـقـلـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ العملـ كـامـلـ طـبـقاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـالـشـروـطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرفـ .	م.م	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٢٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
١٥٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطاع ٩٥٤+١٨٥٣ مم ٢ المونيوم مسلح ومستوى العزل ١٠٠/٦٠٠ فولت وللفنة تشمل النقل وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦٠٠	٦٠٠	٥١٥	٣٠٩٠٠٠	٣٠٩٠٠٠	٣٠٩٠٠٠
١٥١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراي ١٠٢٠ مم من الصاج المجلفن والفنـه تـشـمـلـ النـقـلـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ العملـ كـامـلـ طـبـقاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـالـشـروـطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرفـ .	م.م	٦٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتنقل لوحه توزيع رئيسية ويرمز لها (Lp-in) واللوحه ذو حمايه لانقل (IP55) واللوحه مزوده بخلية ضوئيه ومدهونه الكتروستاتيك طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدويات PVC باقطار مختلفه طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمه وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠
	أ- ماسورة ٣ بوصه .							
	ب- ماسورة ٦ بوصه .							
١٥٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكتشاف قدره ٣٠٠ كيلو فولت والبند غير محمل عليه القاعده الفرمانيه والفنـه تـشـمـلـ جميع المعدات اللازمه للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
١٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكتشاف قدره ٢٠٠ كيلو فولت والبند غير محمل عليه القاعده الفرمانيه والفنـه تـشـمـلـ جميع المعدات اللازمه للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠

### مقاييسه معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم ( القطاع الرابع )

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقدمة ١	كمية المقايسة (٣) المعدلة	الفئة	اجمالي كمية المقايسة المعدلة (٣)	اجمالي كمية المقايسة المعدلة (٣)
١٥٨	بالعدد نقل محول كهرباء متعارض مع اعمال التنفيذ و الفئة تشمل جميع المعدات اللازمة لازالة المحول ونقله الى المكان الذي تحدده الهيئة مع اخذ جميع الاجراءات والاحتياطات لمحافظة على الكابلات اثناء الفك والنقل وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
	<b>اجمالي أعمال الكهرباء</b>						٥,٥٢٠,٠٠٠
	<b>سابعا :- إجمالي الكارتات</b>						٩,١٥٠,٨٥٠
	ثامنا :- بنود الغير متبعة						*
١٥٩	بالمتر الطولي فك الاسوار المكونه من الاعمده والبلاطات سليقه الصب ونقلها الى المكان الذي تحدده الهيئة مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقه التي تسمح باعاده استخدامها وعلى ان يتم عمل محضر مع جهاز الاشراف قبل البدأ في النقل موضع به حالة السور قبل اعمال الفك وبين وجود اي تلفيات او فقد لاي من اجزاء السور والبند يشمل المعدات والآلات المستخدمة في الفك وتريلات مجهزه للنقل والتشوين وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٤٠٠٠	٧٤٢٠٠٠	٥٣٠	١٤٠٠٠	٧٤٢٠٠٠
١٦٠	بالمتر الطولي نقل واعادة تركيب الاسوار المكونه من الاعمده والبلاطات سليقه الصب والبند يشمل المعدات والآلات المستخدمة في النقل وتريلات مجهزه للنقل وتريلات مجهزه للنقل والتركيب وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٠٠	٣١٨٠٠٠	٥٣٠	١٢٠٠٠	٦٣٦٠٠٠
١٦١	بالمتر الطولي نقل الاسوار المكونه من الاعمده والبلاطات سليقه الصب والبند يشمل المعدات والآلات المستخدمة في النقل وتريلات مجهزه للنقل والتشوين وكل مايلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٨٠٠	٤٢٤٠٠٠	٥٣٠	١٢٣٧١	٦٥٥٦٦٣٠
١٦٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني مقاس ١٠٠x٨٠x٢٠٠ مم طبقا للعينة المعتمدة و إجهاد ٢٥٠ كجم/سم² و باللون المطلوب يتم تركيبة على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التفصيمية و محمول على البند جميع ما يلزم للتركيب و التشطيب و نها الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢م	١٦٠٠٠	٢٨٨٠٠٠	١٨٠	١٦٠٠٠	٢٨٨٠٠٠
١٦٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب سور صاج ارتفاع ٢ م وكل مايلزم لانهاء الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠

### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة ١	كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفذة	اجمالي الكمية المقاييس المعدلة ١	اجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
١٦٦٥١٠٠	بالمتر الطولي توري وصب برسوره من الفرز سه الميكانيكي بجهد ١٢/١٥*٣٠*١٠٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من ٣٠.٨ م من دولميت لايزيد أكبر بعد للجيبيات عن ١.٥ م + ٤.٤ م كجم أسمنت ويتم صب البردوره على فرشة من الخرسانة العالية سبك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالفوم المضفر طبقة ١ سم والمعبر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري تحدى المدد ١٠٠	م.ط	٨٠٠٠	٩٠٠٠	١٨٥	١٤٨٠٠٠	١٦٦٥١٠٠
٢٦٣٨١٦٣٠	الاجمالي البند الغير مثليه						
	ثامناً - بنود المستجدة						
١	بالمتر الطولي فك ورفع ونقل قضبان السكة الحديد(خط سكه حديد عين شمس _ السويس) ومهماها الى مخازن هئه السكة الحديد	م.ط	٣٣٨٥	٣٣٨٥	٤٥٠	١٥٢٣٤٢٥٠	١٥٢٣٤٢٥٠
٢	بالعدد رفع وخضر غرف المرافق وتوريد الغطاء اذا لزم الامر	عدد	٥٠	٥٠	٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٣	بالمتر الطولي توري وتنفيذ مواسير صرف قطر ٨ بوصة وضغط ١٠ بار و السعر يشمل أعمال الحفر و تكسير طبقة الأسفالت و الخرسانة و معد جوانب الحفر و نزح المياه الجوفية اذا لزم الأمر و الردم حتى منسوب طبقة الأرضاس من عمق ٢ متر الى عمق ٣.٥ متر و عمل الاختبارات اللازمة و الفنة لا تشمل إعادة الشئ لأصله	م.ط	٢٩٥	٢٩٥	١٧٥٠	٥١٦٢٥٠	٥١٦٢٥٠
٤	بالعدد توريد وتنفيذ مطبق قطر ١ متر و السعر يشمل الحفر و الصب و الردم و العزل الداخلي و الخارجي و توريد و تركيب الأغذية و السلام و عمل الاختبارات اللازمة	عدد	١١	١١	٢٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠
٥	بالمتر الطولي توري و تركيب خط مياه قطر ٤ بوصة من المواسير الصلب و البند يشمل أعمال التركيب و التوصيل و التغليف و المحابين و الإكسسوارات لخاصة و أعمال الحفر و الردم و اللحامات طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الفنة لا تشمل إعادة الشئ لأصله	م.ط	٣٠٥	٣٠٥	٢٥٠٠	٧٦٢٥٠٠	٧٦٢٥٠٠
٦	بالمقطوعية نقل روافع ذات طبيعة خاصة و حمولات عالية لرفع عدد ٦ كمرات مسابقة اصحاب و الإجهاد ذات بحور او اوزان عالية و البند شامل الترتيلات النقلة لأجزاء الروافع إلى موقع العمل و تركيب أجزاء الروافع في الموقع و كافة التصاريح و التسميات مع الجهات المعنية.	كميات	١	١	٩١٠٠٠	٩١٠٠٠	٩١٠٠٠
٧	بالمقطوعية نقل روافع ذات طبيعة خاصة و حمولات عالية لرفع اجزاء الباكلية المعدنية أعلى خط سبك حديد مصر (القاهرة-السد العالي) بعد محطة الجبزة و أعلى خط مترو (شير-المنيب) و قبل محطة مترو انفاق المنيب عند تقاطع الطريق الدائري الحالي مع شارع ربيع الجبزة و ذلك لزوم أعمال توسيع الطريق الدائري و البند يشمل الترتيلات النقلة لأجزاء الروافع إلى موقع العمل و تركيب أجزاء الروافع في الموقع و كافة التصاريح كما يشمل التسميف مع محافظه الجبزة و وزارة الداخلية لتيسير الحركة المرورية داخل شارع ربيع الجبزة عند موقع العمل و البند شامل مما جميع	مقطوع	١	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠

### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحر الاعظم (القطاع الرابع)

البند	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة ١	كمية المقاييس المعدلة (٣)	الفئة	الاجمالي الكمية المعدلة (٣)	الاجمالي الكمية ١	الاجمالي كمية المقاييس المعدلة (٣)
٨	م	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٣٨٠	٢٨١٢٠٠	٢٨١٢٠٠	بالمعنى المتعارف نقل و توريد زلط ميلاميسي بالأحجام المطلوبة لزروم الإحلال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و البند شامل مما جميعه
٩	عدد	٦٢	٦٢	٦٠٠	٣٧٢٠٠	٣٧٢٠٠	بالعدد صيانة و إعادة تهيئة أعمدة الإنارة بطول ١٢ م و البند يشمل الدهان و القاعدة الخرسانية و عمل و تركيب باللة و أحجية و تركيب باب و تركيب دزاع و لدهان يتضمن وجهاين برونز و تركيبها بالتوسيعة الجديدة
١٠	عدد	٦٢	٦٢	٨٣٠	٥١٤٦٠	٥١٤٦٠	بالعدد إعادة تركيب و اختبار كشاف إنارة ليد ١٥٠ وات درجة حرارية ٦٦ ١٤٠ و البند محمل عليه كل ما يلزم لنهو العمل و طبقاً للشروط و المواصفات.
١١	عدد	١	١	١٨٩٠٠	١٨٩٠٠	١٨٩٠٠	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل قطر ١.٢٠ متر بحمولة تساوي ١٥٠ % من الحمولة التصميمية
١٢	عدد	١	١	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	بالعدد نقل و تركيب و تشغيل لوحة إنارة من مخازن الهيئة تركب على عمود ٦ متر مع عمل قاعدة خرسانية و عمل مرآشمة و دهان للعمود
١٣	عدد						بالعدد نقل ميارات خاصة بحضانة سيارات الشرطة
أ		١٧٠	١٧٠	٥٨٥٠	٩٩٤٥٠	٩٩٤٥٠	مسافة نقل حتى ٢٠ كم
ب	عدد	١٧٠	١٧٠	٦١١٠	١٠٣٨٧٠	١٠٣٨٧٠	مسافة نقل حتى ٩٠ كم
١٤							بالعدد نقل توكتوك او تورو سكل خاص بحضانة حجز الشرطة
أ	عدد	٢٢٠	٢٢٠	٢٩٠٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	مسافة نقل حتى ٢٠ كم
ب		٢٢٠	٢٢٠	٣٢٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	مسافة نقل حتى ٩٠ كم
١٥	عدد						بالعدد نقل موتور سكل خاص بحضانة حجز الشرطة
أ		٩٠٠	٩٠٠	٧٦٦	٦٨٩٤٠	٦٨٩٤٠	مسافة نقل حتى ٢٠ كم
ب	عدد	٩٠٠	٩٠٠	٨٠٠	٧٢٠	٧٢٠	مسافة نقل حتى ٩٠ كم
١٦							علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ بدلاً من ٤٥٠ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري
أ	عدد	١٠٠	١٠٠	٢٥	٢٥٠	٢٥٠	اخوازيق قطر ٨٠ سم
ب		١٩١٠	١٩١٠	٥٠	٩٥٠	٩٥٠	اخوازيق قطر ١٠٠ سم
١٧	عدد	١١٥٠	١١٥٠	٦٥	٧٤٧٥٠	٧٤٧٥٠	اخوازيق قطر ١٢٠ سم
ج		٤٦٨٠	٤٦٨٠	١٠٥	٤٩١٤٠	٤٩١٤٠	اخوازيق قطر ١٥٠ سم
١٨	عدد	٤٥٠	٤٥٠	١٠	٣١٥٠	٣١٥٠	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣ بدلاً من ٤٥٠ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري
أ		٣١٥٠	٣١٥٠	١٥	١٨٠	١٨٠	اخوازيق قطر ٥٠ سم
ب		١٢٠٠	١٢٠٠	١٥	١٨٠	١٨٠	اخوازيق قطر ٦٠ سم



### مقاييس معدلة رقم (٣)

عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من المريوطية الى البحير الاعظم ( القطاع الرابع )

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المجددة ١	كمية المقايسة ١	الفئة	اجمالي المقايسة المعدلة (٣)	اجمالي الكميه المقايسه المعدله ١	اجمالي كمية المقايسه المعدله (٣)
١٨	بالعدد عمل شده كابولي خاصه لزوم باكيه (R1-2) على المكاهه الحديد والمترو فى تزله ربيع الجيزى ( كورى المتبى )	بالعدد	١	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	الاجمالى البنود المسجله							
	الاجمالى العام للمشروع ( طرق - امن وسلامة الطرق - اعمال صناعية - كبارى - كهرباء ..... الخ )							٩٠٣,٦٥٥,٩٠٠

ملاحظات:-

- ١- في حالة المرور على الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالى :-  
  - أ- اعمال توريد الاترية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ب- اعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ج- اعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مربع هندسي
- ٢- تم تحديد اسعار المفتوحة بناء على الاسعار السارية بتاريخ أمر الاستدال ويحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة أو النقص ) للبنود المنوه عليها بالتعاقد ( الحديد بآتواعه - الاممانت - المولار ) طبقاً لنشرة الارقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة
- ٣- تتم المفتوحة على البنود وحساب العلاوات بناء على اسعار القائمه الموحدة لاعمال الكباري فبراير ٢٠٢٠ والمعتمده بقطاع الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري
- ٤- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة عن صدور قانون المحاجر وتفعيله بدءاً من ١٠/١/٢٠٢٠ لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية وذلك طبقاً للنسب الآتية :-  
  - أ- جميع بنود أعمال السن وطبقات الأساس يتم زيادة سعر البند ١٥ % لكل متر مكعب .
  - ب- جميع بنود أعمال الأسفليت يتم زيادة سعر البند ٧ % لكل متر مسطح .
  - ج- جميع بنود أعمال الخرسانات (عادية - مسلحة - خوازيق - .....), يتم زيادة سعر البند ٥ % لكل متر مكعب ، وفي حالة البند بالمتر المسطح أو المتر الطولي يتم حساب نسبة الزيادة بالنسبة والتاسب من قيمة الزيادة ٥ % لكل متر مكعب .

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

التوقيع /

م / ضياء الدين مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشارى

تم إبراهيم الدين منتصر

33/33

الشركة المنفذة