

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال بتاريخ
٢٠٢٣ - ١٢ - ١٨ للقطاع الآتي:

اتجاه	نهاية القطاع (كم)	بداية القطاع (كم)	اسم الشركة	مسلسل
الاسكندرية	٤٥٢+٦٠٠	٤٥١+١٠٠	الكافح للمقاولات	١

برفاء من سعادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتقضوا بقبول فائق الأحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٣ / ٣ / ١٤

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي فاقع السعة قطاع (العلمن - فوكة)

المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبناء الاعمال بتاريخ ٢٠-١٢-١٨ تنفيذ شركة الكفاح للمقاولات عقد رقم
٤٥٢٦٠٠ إلى ٤٥١١٠٠ (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٣٩) القطاع من المحطة ٤٥٢+٦٠٠ إلى اتجاه الاسكندرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١٠٣	<p>اعمال تحميل وتوريد ونقل اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متراً و يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكبات (نسبة تحمل كالبليورنيا لا تقل عن ١٥ %) و رفعها بالمهام الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدى الجيد بالوصلات للوصول الى القصص كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة (قصوري) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العربية المؤذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعه مشتملة على اصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف.</p> <p>- في حالة طلب جهاز الاتساف زيادة نسبة المركب عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة المركب لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المجرورة</p> <p>علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية</p> <p>طبقات الاساس</p>	٣م	٤٧,٨٩٥,٨٢	١٠٠,٧٠	٤,٨٢٣,١٠٩
١٠٤	<p>بالметр المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاجهار الصالحة المتدرجة لاتخاذ تكسير المسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للسيارات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الماء من مخلف ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبليورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس الجلوس عن ٣٠ % و الا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ موجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماكة الطبقة بعد تحمل المركب عن ٥٠ سم و رفعها بالمهام الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدى الجيد للوصلات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوري (</p> <p>لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلحة والقمة تتصل اجزاء التهارب المصلحة والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعه مشتملة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان</p> <p>قيمة المادة المجرورة</p> <p>علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم</p> <p>علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية</p>	٣م	١,٣١٣	١٤٣,٣٠	١٨٨,١٥٣
	الاجمالي				٤٠,٠٠٠,٠٠
	(عشرون مليون جنيه فقط لغير)				

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م / حبيب نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمد محسن فياض

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسي مطروح

م / محمد محمود طه



٣٠٨٣



الهيئة العامة
للتـرـقـة والـكـبـارـيـة
(GARB)

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

عملية: استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين / فوكة)
المسافة من الكم ٤٥١+٠٠ الى الكم ٤٥٢+٦٠٠ بطول ١,٥ كيلو متر إتجاه الاسكندرية
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٣) أعمال تحميل و توريد ونقل اتربه صالحه للردم مطابقة للمواصفات و تشغيلها
تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٠ .٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٦٨٩,١٩٩٨٥٩	٤٠,٦٣٧	١٤٠	٤٥١+٣٢٠	٤٥١+١٨٠	القطاع الأول
١٠٧٤٩,٩٤	٣١,٣٢٣	٣٤٠	٤٥٢+٠٠٠	٤٥١+٦٦٠	القطاع الثاني
١٥٢٢٦,٠٥	٥٠,٧٥٤	٣٠٠	٤٥٢+٣٠٠	٤٥٢+٠٠٠	القطاع الثالث
١٦٣٣٠,٦٣	٥٤,٤٤٥	٣٠٠	٤٥٢+٦٠٠	٤٥٢+٣٠٠	القطاع الرابع
٤٧٨٩٥,٨٢	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٤٧٨٩٥,٨٢	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد فياض

محمد حسام

الشـهـرـ

لـخـلـيلـ

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين / فوكة)

المسافه من الكم ٤٥٢+٦٠٠ الى الكم ٤٥١+١٠٠ بطول ١,٥ كيلو متر اتجاه الاسكندرية
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٥ .٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٦٨٩,١٩٩٨٥٩	٤٠,٦٣٧	١٤٠	٤٥١+٣٢٠	٤٥١+١٨٠	القطاع الأول
١٠٦٤٩,٩٤	٣١,٣٢٣	٣٤٠	٤٥٢+٠٠٠	٤٥١+٦٦٠	القطاع الثاني
١٥٢٢٦,٠٥	٥٠,٧٥٤	٣٠٠	٤٥٢+٣٠٠	٤٥٢+٠٠٠	القطاع الثالث
١٦٣٣٠,٦٣	٥٤,٤٣٥	٣٠٠	٤٥٢+٦٠٠	٤٥٢+٣٠٠	القطاع الرابع
٤٧٨٩٥,٨٢		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)			
٤٧٨٩٥,٨٢		الاجمالي الكلي (م²)			

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد فياض
محمد فياض

التشهيد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

عملية: استاد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين /فوكة)

المسافه من الكم ٤٥١+١٠٠ الى الكم ٤٥٢+٦٠٠ بطول ١,٥ كيلو متر اتجاه الاسكندرية
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ: شركة الكفاح للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠٠٠ .٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٦٨٩,١٩٩٨٥٩	٤٠,٦٣٧	١٤٠	٤٥١+٢٢٠	٤٥١+١٨٠	القطاع الأول
١٠٦٤٩,٩٤	٣١,٣٢٣	٣٤٠	٤٥٢+٠٠٠	٤٥١+٦٦٠	القطاع الثاني
١٥٢٢٦,٠٥	٥٠,٧٥٤	٣٠٠	٤٥٢+٣٠٠	٤٥٢+٠٠٠	القطاع الثالث
١٦٢٣٠,٦٣	٥٤,٤٤٥	٣٠٠	٤٥٢+٦٠٠	٤٥٢+٣٠٠	القطاع الرابع
٤٧٨٩٥,٨٢		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص العالية (م)			
٤٧٨٩٥,٨٢		الاجمالي الكلي (م)			

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
MKT XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد فياض

محمد فياض

السيد
خليل




Grain Size Distribution Curve

CLIENT	شركة الكفاح للمقاولات	
PROJECT	إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار السريع	
LOCATION	مشون تربة كم ٤٠٢+١٠٠	
LAYER TYPE	عينة ١ / ١	أتربة

Receiving Date	11/01/2023
Cheque Date	11/01/2023
Receipt Number	824573
Report Date	18/01/2023
Lab. Ref.	G 42/01

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE



PERCENT PASSING									
Sieve No.	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Test Results	14.6	34.6	43.0	46.7	51.1	61.3	76.0	84.3	100.0

تصنيف التربة : A-1-b

العينه عديمه اللدونه

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الشركة



Laboratory Director

Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.


المعلم مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعلم غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اي نتائج مبنية على ذلك

رقم بريدي ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ +٢٠٣

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

نتائج تجارب الدملك - بروكتور معدل

٢٠٢٣/١/١١	تاريخ توريد العينة	٠١٢٩	تقرير رقم
٢٠٢٣/١/١١	تاريخ الایصال	بروكتور	الاختبارات
٨٢٤٥٧٣	رقم الایصال	شركة الكفاح للمقاولات	العميل
٢٠٢٣/٠١/١٨	تاريخ التقرير	إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار السريع	المشروع
اترية	العينة	مشون تربة كم ٤٥٢+١٠٠	الموقع



أقصى كثافة معملية جافة	: ١,٩٤ جم/سم ^٣
نسبة المياه الأصولية	: %١٠

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة

فني المعمل

أ / أحمد عادل

مدير المعمل
د. / وائل بخيت


The laboratory is **only responsible** for the test results and its correctness. The laboratory is **not responsible** for the interpretation of the test results.

المعلم مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعلم غير مسئول عن
كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبنية على ذلك


رقم بريدي ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفaks +(203) ٥٩١٧٢٠٣

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

نتائج تجارب نسبة تحمل كاليفورنيا

٢٠٢٣/١/١١	تاریخ تورید العینة	٠١/٢٩.	تقریر رقم
٢٠٢٣/١/١١	تاریخ الايصال	نسبة تحمل كاليفورنيا	الاختبارات
٨٢٤٥٧٣	رقم الايصال	شركة الكفاح للمقاولات	العميل
٢٠٢٣/٠١/١٨	تاریخ التقریر	انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار السريع	المشروع
ترابة	العينة	مشون تربة كم ٤٥٢+١٠٠	الموقع

CBR Stress-Penetration Curve



نسبة تحمل كاليفورنيا بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة

مدير المعمل

د. / وائل بخيت

فني المعمل


أ / أحمد عادل


The laboratory is **only responsible** for the test results and its correctness. The laboratory is **not responsible** for the interpretation of the test results.

المعلم مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعلم غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبنية على ذلك

رقم بريدي ٢١٥٤٤ - تليفاكس (٢٠٣) ٥٩١٧٢٠٣

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



الله رب العالمين، رب العرش العظيم، رب الراشدين، رب الاشتراك

القائم بالاشتبار

۲۷۱

مدير المعامل

**رئيس الادارة المركزية
بالاستاذية**
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
عقید مهندس / هاتى محمد محمود طه



الطبقة والطبقات في المثلث العلوي

الشركة المتنفذة :-
المشروع:-
القطار السريع المسافة من كثافه الشناوي
الاسم بالإنجليز:-
الحمد الشناوي
المسؤول:- المسافة من كثافه الشناوي
التاريخ:-

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T-180-74)

اختبار تعدد العلاقة بين كثافة التربة ونسبة الرطوبة معيار (البروتكور المعدل) (T-180-74)

الكلام المقاولات


أوزن المقالب / رقم المقالب

أوزن المقالب +العلبة

مفرغة (جم)

Chart Title

Series¹



ملاحظات:-
* العينة مسئولية الذي أحضرها.
* العينة لامثل الانفسها.

إعداد التقرير:
القلم بالإنجليز

٢٠٢٣/١٢٩ - ٨٤٧٧٤ - بتاريخ

تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسمية رقم

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية
منطقة شرق الدلتا - الاسكندرية

عبد مهدي " "

هانى محمد محمود ظهير
الطباطبائى

هيئة العامة للطرق والنقل البري
المنطقة الغربية - وزارة النقل


۳/۶۲۹۷۶۳۱: : فلکس: : ۳/۶۲۹۷۶۳۱:

القطران السريع من كـ ٠١٠١٥٤٠٠٠٦٥٣٠٦٠٠٠٢٥٧

القالم بلاختبار:
مأبْدَ الله عبد المحسن

شیوه‌نیات

المُتَخَلِّبُ المُنْتَهَى لِلْمَوَادِ الْغَنِيَّةِ وَالْمَوَادِ الرَّفِيعَةِ طَبِيعَةً لِلنَّطِيقَةِ الْأَشْتَوِيَّةِ رقم (٧٨-٧٧-٦٦) :



جـ- تعين حد المسحولة واللدونة للترية طبقاً لطريقة الاشتو رق (٧٠ -٧٣)، (٨٩ -٨٧)؛

الفاتح
القلم بالاختبار

ج

معلم العمال

منطقة غرب الدلتا - يلاسقندريه رئيس الادارة المركزية


١١
عفید مهندس / هانی محمد محمود طه



بيان الدخل		بيان الإنفاق		بيان الربح والخسارة	
النوع	المقدار	النوع	المقدار	النوع	المقدار
دخل من مدخل ٢٠٠	٣٥%	إنفاق على المعيشة	٣٥%	ربح	٦٥٠
دخل من مدخل ٢٠٠	٣٥%	إنفاق على المعيشة	٣٥%	خسارة	-٦٥٠
دخل من مدخل ٢٠٠	٣٥%	إنفاق على المعيشة	٣٥%	إجمالي المدخل	٦٥٠
دخل من مدخل ٢٠٠	٣٥%	إنفاق على المعيشة	٣٥%	إجمالي الإنفاق	-٦٥٠
دخل من مدخل ٢٠٠	٣٥%	إنفاق على المعيشة	٣٥%	إجمالي الربح	٠

العنوان: ٣٧٦٩٤٩٨١٣٩٠ - فاكس ٤٤٠٠٥٩٤٦٣٠	العنوان: (الإسكندرية - مطروح) ٣٧٦٩٤٩٤٦٣٩٠
رقم التقرير: ١٢٧١٤٤٧٧	رقم التقرير: ١٢٧١٤٤٧٧
التاريخ التقرير: ٢٠٢٣ ينفر، ٤٢	التاريخ التقرير: ٢٠٢٣ ينفر، ٤٢
الموضوع: تشوينات	الموضوع: تشوينات
بيان المطلوب:	بيان المطلوب:
بيان العينات:	بيان العينات:
بيان بالاتفاق:	بيان بالاتفاق:
بيان الشركية المقتندة:	بيان الشركية المقتندة:

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation [١٨٠-٧٤] (الملاط بين كلية التربية ونسبة الرطوبة ممليأ (البروكور المعدل ١٨٠-٧٤)



* تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٢٤٦٣١٣٩٦٠، بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣.

هانى محمد محمود طه
الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بلاس
عجمد مهندس ١



أحاديث التحرير
العلم بالاختبار

الحمل بعد التصحيح

رقم التقرير: ١٣١٤٧٧
تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/١١/١١
المشروع: (الاستنادية - مشروع)
العنوان: ٤٥٢٦٠٠٤٥١٠١٠٠٠٠
المحاسب: مأب الله عبد المحسن
أئرية توريد:
بيان العينات:

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGNATION (T ١٩٣-٧٣)

أصل الغمر	حساب نسبة الرطوبة	أصل الغمر
٤٧	١٢	٤٧
٢٠١٣	١٨٨٤	٢٠١٣
١٧٩٣	٤٤٣٥	١٩٠٣

الحمل

$$R^2 = 0.99$$

قيمة C.B.R.

$$C.B.R. = ٣٥$$

الحمل	النسبة المائية من الماء (%)								
٩٠٧	٩٠٨	٩٠٦	٩٠٥	٩٠٤	٩٠٣	٩٠٢	٩٠١	٩٠٠	٩٠٠
٢١٦٢	٢١٥٦	٢١٥٢	٢١٤٦	٢١٤٢	٢١٣٧	٢١٣٣	٢١٢٩	٢١٢٦	٢١٢٣
٢١٣٣	٢١٣٧	٢١٣٨	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩
٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩	٢١٣٩

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المتبعة رقم ٢٠٢٣١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٣١١٠٠
الحمل

مدير المعامل

الأدارة المركزية والتقني

منطقة غرب الدلتا - بالاس

عبد مهندس /


هاني محمد محمود طه



الشركة المنفذة :-	الكافح للمقاولات
المشروع :-	الفاطر السريع من ك ١٠٠٠٤٥١٦٠٠٠٥٢٤
التاريخ الفرنس :-	١٢/١٤/٩٧٦
المسؤول :-	بستان العينات.
رقم القرار :-	٤٢٣٧
القائم بالإنفصال:-	مأب عبد الله عبد المحسن
أخرى توريد:-	مأب عبد الله عبد المحسن

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T^{1\wedge..v:t})

109



٢٠١٣٤١٣٦٩٦٠ يسليخ ١١٥ رقم ٢ القسيمة من الاختبارات اجراءات سداد قيمه تم

إعداد المقرر:
القلم بالاختبار

۲

هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
خبير الاتاترا - بلاستيك

منطقة خرب الدالا - بلاسكندرية

III

البيانات المقدمة:

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
٠٣٦٤٩٤٢٢٠٠ - فاكس ٠٣٦٤٩٨١٣١١: ت


تاريخ الإسلام: ٢٠٢٣/١١/٥
رقم التقرير: ١١١٤٧٥

المشروع: المقطار السريع من كـ١٠٠٠٠٠٥١٠٠٠٠٠٤٥٠٤٥٣
القسم بالاختبار: القسم بالاختبار:
مأعبد الله عبد المحسن

الموضوع: تسويفات
بيان العيوب:
أثربة توريد

١- الحصول المت未经 للمواد المقيدة والمراقبة طبقاً لطريقة الاشتو رق (٣٢٢٧٧٨) :-

منحنى التدرج




٢- تعين حد المسؤولية والدونة للتربية طبقاً لطريقة الاشتو رق (٣٩٠٧٠)، (٣٩٠٧٠)، (٣٩٠٧٠) :

النوع

١٠٠ مل من متخل ٣٥٪ أكثر من ٢٠٠ اكتر من ٣٥٪

١١١ (١-١) التصنيف

عيوب الدونة



رئيس الادارة المركزية
المطحنة خضر الداتا - بالاسكندرية

قيمة مهندس / " هانى محمد محمود طه "


مدير المعامل



الحمل بعد التصحيح

THE CALIFORNIA BEARING RATIO DESIGNATION

C.B.R = ۳۸



رئيس الادارة المركزية - رئيس مخابر الاتصالات
هاني محمد محمود طه



مدير المعامل

三


الطبقة العاملة في مصر

5

العنوان: ٢٢ قرطاج، ٣٠٣٠
البيان المعنون: ٥٤١٠٤٠٥٤٦٥١٨٥٠٤٠٥٤٠٥٤
البيان المعنون: ٥٤١٠٤٠٥٤٦٥١٨٥٠٤٠٥٤٠٥٤
البيان المعنون: ٥٤١٠٤٠٥٤٦٥١٨٥٠٤٠٥٤٠٥٤

卷之三

卷之三



جـ- تعيين حد المسئولة واللدونة للتربيه طبقاً لطريقة الاشتراك رقم (٢٠٧٠، ٩٧)، (٨٩، ٨٧):

القائم بالاختبار

مدير المعامل

Q

رئيس الادارة المركزية
منطقة خصيب الدالاتا - بالامتدادية
عقيد مهندس / هاشم محمد محمود طه

الإجمالي	معدل التسويق	معدل التسويق	معدل التسويق	معدل التسويق
٣٥٠	٧٦	٦٣	٦٢	٦١
٣٣٥	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
منطقة غرب الدلتا - المطاطة الخامسة

رقم التقرير: ١٧٢١٥٨
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٢
(الاستناد - مطرد)


البيانات المقلاة:
المشروع: رقم التقرير: ١٧٢١٥٨
الفحص: التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٢
الإقليم بالاختبار: الكاظم الشناوي
أربية توريد: يعلن العينات.

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T 180-74)

اختبار تحديد العلاقة بين كثافة التربة ونسبة الرطوبة معيار (البروتكول المعال) (T 180-74)

العينات / رقم القالب+ العينة	وزن القالب + العينة (ج)	وزن العينة فارغ (ج)	وزن العينة ممتوجلة (ج)	حجم القالب(الكتل) ^٣ (جس) ^٣	وزن العينة جافة + حجم العينة الرطب (جس) ^٣	وزن العينة رطبة + حجم العينة جافة (جس) ^٣	وزن العينة جافة + الحفارة "جم"	وزن العينة "جيم"	وزن العينة طرورت "جيم"
٤١٥٥	٤٤٣٥	٤٣٣٥	٤٤٣٥	٤٣٢١	٤١٤٤	٤١٤٤	٤٠٣٢	٤٠٣٢	٤٠٣٢
٤١٤٤	٤١٤٣	٤١٤٣	٤١٤٣	٤١٢	٤٠١٢	٤٠١٢	٣٩٣٠	٣٩٣٠	٣٩٣٠
٤٠١٢	٣٩٣٠	٣٩٣٠	٣٩٣٠	٣٦	٣٦	٣٦	٣٤	٣٤	٣٤
٣٦	٣٤	٣٤	٣٤	٣٣	٣٣	٣٣	٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	٣٢	٣٢	٣٢	٣١	٣١	٣١	٣٠	٣٠	٣٠
٣١	٣٠	٣٠	٣٠	٢٩	٢٩	٢٩	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	٢٨	٢٨	٢٨	٢٧	٢٧	٢٧	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	٢٦	٢٦	٢٦	٢٥	٢٥	٢٥	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	٢٤	٢٤	٢٤	٢٣	٢٣	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	٢١	٢١	٢١	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	٢٠	٢٠	٢٠	١٩	١٩	١٩	١٨	١٨	١٨
١٩	١٨	١٨	١٨	١٧	١٧	١٧	١٦	١٦	١٦
١٧	١٦	١٦	١٦	١٥	١٥	١٥	١٤	١٤	١٤
١٥	١٤	١٤	١٤	١٣	١٣	١٣	١٢	١٢	١٢
١٣	١٢	١٢	١٢	١١	١١	١١	١٠	١٠	١٠
١١	١٠	١٠	١٠	٩	٩	٩	٨	٨	٨
٨	٧	٧	٧	٦	٦	٦	٥	٥	٥
٦	٥	٥	٥	٤	٤	٤	٣	٣	٣
٤	٣	٣	٣	٢	٢	٢	١	١	١
٢	١	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠

Chart Title
◎ Series)



القصص المكافحة	نسبة المياه المائية المولدة%
١٦٥	١٦٥

٢٠٢٣/٠٦/٢٠٢٣

- * تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من المسبيدة رقم
- * العينة لا تتعذر انتهاها.
- * العينة مسئولة الذي أحضرها.
- * مدير المعمل

إعداد المقرر:
الإقليم بالاختبار:
الكلام بالاختبار:

٢٠٢٣/٠٦/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
عبد مهندس /

هانى محمد محمود طه /

III

العنوان:	١٣٣٧١٥٥٤
رقم التقرير:	٢٠٢٣٢٩٦٣٣٠
التاريخ:	٢٢ فبراير ٢٠٢٣
المشروع:	القطار السريع من ١٠٠٠ إلى ٤٥٠ كم
المهندس:	أحمد الشناوي
المشرف:	كاظم العبيلى


the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T 18.0-74)

أختبار تحديد العلاقة بين كثافة التربة ونسبة الرطوبة معملياً (البروتوكول المعدل) (T 18.0-74)

العينة رقم المحولية	العينة رقم المقابل	نسبة الرطوبة (%)	وزن العينة جرام (ج)	حجم العينة (سم³)	وزن العينة جرام (ج)	وزن الماء جرام (ج)	نسبة الرطوبة (%)	وزن العينة جرام (ج)	نسبة الرطوبة (%)	وزن الماء جرام (ج)	نسبة الرطوبة (%)
٨٥٢	٨٦٨	٨٥٠	٨٤٠	١	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦
٤٤٢٥	٤٣٢٥	٤٤٢٥	٤٣٢٥	٢	٤٣٢٥	٤٣٢٥	٤٣٢٥	٤٣٢٥	٤٣٢٥	٤٣٢٥	٤٣٢٥
٤٣٩٥	٤٤٥٥	٤٣٩٥	٤٤٥٥	٣	٤٣٩٥	٤٣٩٥	٤٣٩٥	٤٣٩٥	٤٣٩٥	٤٣٩٥	٤٣٩٥
٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤	٢١٤٤
٢٠٠١	٢٠٠٨	٢٠٠١	٢٠٠٨	٥	٢٠٠١	٢٠٠٨	٢٠٠١	٢٠٠٨	٢٠٠١	٢٠٠٨	٢٠٠١
٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٦	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣
٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٧	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٨	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
٣	٣	٣	٣	٩	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
١٩	١٩	١٩	١٩	١١	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩
١٩	١٩	١٩	١٩	١٢	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩	١٩
١٩٥٢	١٩٦٣	١٩٥٢	١٩٦٣	١٣	١٩٥٢	١٩٦٣	١٩٥٢	١٩٦٣	١٩٥٢	١٩٦٣	١٩٥٢
١٩٦٣	١٩٧٤	١٩٦٣	١٩٧٤	١٢	١٩٦٣	١٩٧٤	١٩٦٣	١٩٧٤	١٩٦٣	١٩٧٤	١٩٦٣
١٩٧٤	١٩٨٥	١٩٧٤	١٩٨٥	١١	١٩٧٤	١٩٨٥	١٩٧٤	١٩٨٥	١٩٧٤	١٩٨٥	١٩٧٤
١٩٨٥	١٩٩٦	١٩٨٥	١٩٩٦	١٠	١٩٨٥	١٩٩٦	١٩٨٥	١٩٩٦	١٩٨٥	١٩٩٦	١٩٨٥
١٩٩٦	١٧٩٦	١٩٩٦	١٧٩٦	٩	١٩٩٦	١٧٩٦	١٩٩٦	١٧٩٦	١٩٩٦	١٧٩٦	١٩٩٦
١٧٩٦	١٧٤٢	١٧٩٦	١٧٤٢	٨	١٧٩٦	١٧٤٢	١٧٩٦	١٧٤٢	١٧٩٦	١٧٤٢	١٧٩٦
١٧٤٢	٧٩٦	١٧٤٢	٧٩٦	٧	١٧٤٢	٧٩٦	١٧٤٢	٧٩٦	١٧٤٢	٧٩٦	١٧٤٢
٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦
٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٥	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٤	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٣	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦
٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٦١٦
٦١٥	٦١٥	٦١٥	٦١٥	١	٦١٥	٦١٥	٦١٥	٦١٥	٦١٥	٦١٥	٦١٥
٦١٤	٦١٤	٦١٤	٦١٤	٠	٦١٤	٦١٤	٦١٤	٦١٤	٦١٤	٦١٤	٦١٤
٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	-	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣	٦١٣
٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦١٢	-	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦١٢
٦١١	٦١١	٦١١	٦١١	-	٦١١	٦١١	٦١١	٦١١	٦١١	٦١١	٦١١
٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦١٠	-	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦١٠
٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	-	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩	٦٠٩
٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	-	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨
٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	-	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧	٦٠٧
٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	-	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٦
٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	-	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥	٦٠٥
٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	-	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤	٦٠٤
٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	-	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣	٦٠٣
٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	-	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢
٦٠١	٦٠١	٦٠١	٦٠١	-	٦٠١	٦٠١	٦٠١	٦٠١	٦٠١	٦٠١	٦٠١

Chart Title

Series 1



نسبة الرطوبة (%)	الكتلة الجافة (ج)	كتلة الماء (ج)
٦٠٪	٦٠٪	٦٠٪

- * تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من القسمية رقم ٢٠٢٣٢١٨٣٠٨٤٧٧٥١ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠٢٣
- * تم سداد قيمة إجراء الاختبارات من القسمية رقم ٢٠٢٣٢١٨٣٠٨٤٧٧٥١ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠٢٣

إعداد التقرير:
القائم بالاختبارات
السيد محمد محمود طه

مقرر المعدل:

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
مقدمون /

هانى محمد محمود طه

مقرر المعدل:

مقرر المعدل:

الاستدراية - مطروح
المنطقة الحاسمة - عرب الدلتا // ١١٧٧٦٣١١

بيان رقم التقرير: ١٣٦١٥٤
تاریخ التقریر: ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
المؤسسة: المقاولات العامة
المشروع: إنشاء مبنى المختبرات
الجهة المانحة: الادارة العامة للمقاولات العامة
العنوان: شارع محمد عبده، الدار البيضاء
العنوان الثاني: شارع محمد عبده، الدار البيضاء
العنوان الثالث: شارع محمد عبده، الدار البيضاء
العنوان الرابع: شارع محمد عبده، الدار البيضاء

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGNATION (T 193-W)


C.B.R.J قيادة

الحمل (Load)	الانضغاط بالعزم (Unconfined Compressive Strength)
٣٤١	٥٦
٥٨	١٥٨
٧٣٨	٥١٦
٩٨٠	١٣١٩
١٧٤٥	١٣١٩
٢٧٧٧	٩٨٠
٣٣٣٣	٥٠١٥
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣
٣٣٣٣	٥٣٠٣

$Y = -5.47X + 77.79$
 $R^2 = 0.99$

C.B.R

C.B.R = 19




٢٠٢٣/٢/١٤ . بتاريخ ٨٧٧٧٥١ رقم التسليم من الاختبارات إجراءه تم سداد قيمة

- ملاحظات:-

مدير المعامل

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بلاط
هانى محمد محمود طه
عقيد مهندس /



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة الكفاح للمقاولات من المحطة ٤٥١+٠٠ إلى المحطة ٤٥٢+٦٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاثنين الموافق : - ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

- بناء على طلب المقاول شركة الكفاح للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري | ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي |
| ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي | ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم |
| ممثل استشاري المساحه مكتب (XYZ) | ٣- السيد المهندس / محمد خليل |
| ممثل شركة الكفاح للمقاولات | ٤- السيد المهندس / محمد محسن فياض |

وتبيّن ان المحجر على مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة الكفاح للمقاولات

إحداثي المحجر N 30° 33' 19.07" E 29° 45' 06 . 70"

إحداثي منتصف القطاع N 31° 00' 00.87" E 28° 26' 30.89"

وعلي ذلك تم توقيع،

٤ - كفاح

٣ - محمد خليل

٢ -

١ -

مشروع النطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة الكفاح للمقاولات من المحطة ٤٥١٤١٠، إلى المحطة ٤٥٢٤٦٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن والدولوميت)

انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

- بناء على طلب المقاول شركة الكفاح للمقاولات لتحديد مسافة السن والدولوميت من كسارة (الكفاح)

على طريق محور الضبعة للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري

١- السيد المهندس / إبراهيم الحناوي

ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي

٢- السيد المهندس / مصطفى نجم

ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ)

٣- السيد المهندس / محمد خليل

ممثل شركة الكفاح للمقاولات

٤- السيد المهندس / محمد محسن قياض

وتبيّن أن الكسارة على مسافة ١٧٠ كم من منتصف قطاع شركة الكفاح للمقاولات.

N ٣٠° ٢٥' ٣٠.٨٨" E ٢٩° ٣٣' ٢٥.١٩"

إحداثي الكسارة

N ٣١° ٠٠' ٠٠.٨٧" E ٢٨° ٢٦' ٣٠.٨٩"

إحداثي منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،

- ٥

مصطفى نجم

- ٢

محمد خليل

- ٢

٤

- ١

CS

CamScanner