

## محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس ( قوص / ارمنت ) .  
في المسافة من 693+780 الى 694+360 بطول 0.58 كم  
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي  
و شركاه رقم العقد ( 2025 / 2024 / 12 ) بتاريخ 2024/07/01 لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 07 / 02 بحضور كلا من :

- 1 - م/ أحمد النوبي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2 - م/ عبدالعزيز مصطفى ممثل مكتب الاستشاري (اسبكترم)
- 3 - م/ عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسيه
- 4 - م/ أحمد عبد الباسط ممثل الشركة المنفذة (ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ .

وعليه يكون تاريخ 2024/ 07 / 02 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .  
وأقفل المحضر على ذلك .

**اللجنة:**  
الاسم: أحمد النوبي الاسم: عبد النزيه الاسم: عبد النزيه  
التوقيع: [م] التوقيع: [م] التوقيع: [م]  
الشركة المنفذه مكتب استشاري برليانت مكتب استشاري اسبكترم الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس / عماد حسين



المقايضة المعدلة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٢)  
طبقاً لمفاوضة مارس ٢٠٢٤



اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل )  
القطاع الخامس ( قوص - أرمنت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٩٣+٧٨٠ إلى الكم ٦٩٤+٣٦٠ بطول ٠,٥٨ كم ( أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول )

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

| رقم البند                                                                                                                                                                                          | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الكمية   | سعر الفنة (جنيه) | الاجمالى (جنيه) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| ١                                                                                                                                                                                                  | <b>اعمال التطهير</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |                 |
| ١-١                                                                                                                                                                                                | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .<br>- علاوة ٠,٣ جنية لكل كم زيادة .<br>ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م٢     | ١١٢٠,٠٠  | ٨,٣٥             | ٩٣٥٢,٠٠         |
| ٢                                                                                                                                                                                                  | <b>اعمال الحفر</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                  |                 |
| ١-٢                                                                                                                                                                                                | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .                                                  | م٣     |          |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م٣     | ٣٥٠٠,٠٠  | ٢٨,٢٠            | ٩٨٧٠٠,٠٠        |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م٣     | ١٢٠٠٠,٠٠ | ٢٩,٣٢            | ٣٥١٨٤٠٠,٠٠      |
| ٢-٢                                                                                                                                                                                                | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .                             | م٣     |          |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م٣     | ١٠٠٠,٠٠  | ٣٢,٩٠            | ٣٢٩٠٠,٠٠        |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م٣     | ٢٠٠٠,٠٠  | ٣٤,٢٠            | ٦٨٤٠٠,٠٠        |
| ٣-٢                                                                                                                                                                                                | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر ) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . | م٣     |          |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ٣٠٠٠,٠٠  | ٣٧,٠٠            | ١١١٠٠٠,٠٠       |
|                                                                                                                                                                                                    | ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م٣     | ٨٠٠٠,٠٠  | ٣٨,٣٠            | ٣٠٦٤٠٠٠,٠٠      |
| <p>مهندس الشركة المنفذة<br/>المهندس / أحمد عبد الباقى<br/>التوقيع /</p> <p>استشارى سبكتروم<br/>المهندس / سبكتروم<br/>التوقيع /</p> <p>مهندس الهيئة<br/>المهندس / محمد عبد السلام<br/>التوقيع /</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                  |                 |

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابي سمبل )  
القطاع الخامس ( قوص - ارمنت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٩٣+٧٨٠ إلى الكم ٦٩٤+٣٦٠ بطول ٠,٥٨ كم ( أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول )

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الكمية    | سعر الفنة (جنيه) | الاجمالى (جنيه) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| ٤-٢       | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى<br>١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر<br>٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                    | ٣م     |           |                  |                 |
|           | ذات إجهاد ( ٢٠٠-١٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup> .<br>ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣م     | ١٠,٠٠     | ٨٠,٢٠            | ٨٠٢,٠٠          |
|           | ذات إجهاد ( ٢٠٠-٢٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup> .<br>ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣م     | ٢٠,٠٠     | ٩٧,٥٠            | ١٩٥٠,٠٠         |
|           | ذات إجهاد ( ٤٠٠-٣٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup> .<br>ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣م     | ١٠,٠٠     | ١١٢,٧٠           | ١١٢٧,٠٠         |
|           | علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> لكل متر مكعب .<br>ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣م     | ٣٨٠,٦٧    | ٨,٩٥             | ٣٤٠٧,٠٠         |
| ٣         | <u>اعمال الردم Embankment</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                  |                 |
| ١-٣       | أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ( ٢- ) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة. | ٣م     |           |                  |                 |
|           | ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣م     | ٣٥٠٠٠,٠٠  | ٧١,٧٠            | ٢٥٠٩٥٠٠,٠٠      |
|           | ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣م     | ١٣٢٥٠٠,٠٠ | ٧٤,٥٠            | ٩٨٧١٢٥٠,٠٠      |
|           | <b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                  | ١٩٩٠٦٣٨٨,٠٠     |

مهندس الهيئة  
المهندس / محمد عبدالباري  
التوقيع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة  
التوقيع  
م / عماد حسين

استشارى سبكتروم  
سبكتروم الاستشارات  
التوقيع  
مشروع القطار الكهربائي السريع

مهندس الشركة المنفذة  
المهندس / أحمد عبد الحامد  
التوقيع



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

2024-10-28

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

العقد رقم : 12/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .

رقم البند وبيانه: (1-2)

23532.00

مقدار العمل السابق

123500.00

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | الى                | من      |           |
| أعمال الحفر            | 693+780            | 693+940 | 160 m     |

الاجمالى

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 55975.39 | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                 |
| 23532.00 | اجمالى كميات الاعمال السابقة                   |
| 32443.39 | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة               |
| 21178.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق         |
| 50377.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى والسابق |





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا

28/10/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

العقد رقم : 12/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.  
- علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .

رقم البند وبيانه: (2-2)

4706.40

مقدار العمل السابق

21000.00


الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | الى                | من      |           |
| أعمال الحفر            | 693+780            | 693+940 | 160 m     |

الاجمالى

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 10177.34 | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                 |
| 4706.40  | اجمالى كميات الاعمال السابقة                   |
| 5470.94  | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة               |
| 4235.00  | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق         |
| 9159.00  | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى والسابق |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>وزارة النقل</b><br><b>الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة</b><br><b>الثامنة بقنا</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى من بداية الاعمال حتى تاريخ 28/10/2024

العقد رقم : 12/2024/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنفيذ شركة |
| بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر ) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . |            |
| رقم البند وبيانه: (3-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| الكمية بالمقايضة | 83000.00 | مقدار العمل السابق | 18825.60 |
|------------------|----------|--------------------|----------|

| اجمالى كميات اعمال البند |                    |         |           |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------|
| بيان الأعمال بالمقايضة   | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|                          | من                 | الى     |           |
| أعمال الحفر              | 693+780            | 693+940 | 160 m     |

| الاجمالى                                        |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                  | 35620.70 |
| اجمالى كميات الاعمال السابقة                    | 18825.60 |
| اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة                | 16795.10 |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق          | 16943.00 |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى و السابق | 32058.00 |

سبتمبر 2024  
 مكتب استشارى  
 المكتب الفنى  
 مشروع  
 / م  
 التوقيع

مهندس استشارى المساحة بريليان  
 استشارى الاموال  
 HSR-Blue Line-sec 05  
 التوقيع

مهندس الشركة المنفذة  
 / م  
 التوقيع  
 12/2024/2025



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا

2024-10-28

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

العقد رقم : 12/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب ( 2- ) متراسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.  
- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.  
- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان  
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل  
- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (1-3)

62537.860

مقدار العمل السابق

167500.00



الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | الى                | من      |           |
| أعمال الردم            | 694+360            | 693+780 | 580 m     |

الاجمالى

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 67643.98 | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                  |
| 62537.86 | اجمالى كميات الاعمال السابقة                    |
| 5106.12  | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة                |
| 59410.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق          |
| 64261.00 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى و السابق |





## محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر- اسوان- ابوسمبل)  
القطاع الخامس (قوص- أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى) :  
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه عقد (2025-2024-12)  
مستخلص جارى 2

كميات قطاع من المحطة 693+780 الي المحطة 694+360

| أعمال القطع بالمتر المكعب |               |                                   | اعمال الردم بالمتر المكعب |               |                                   |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| اجمالي                    | بعد 2024-3-22 | بعد سبتمبر 2023<br>وقبل 2024-3-22 | اجمالي                    | بعد 2024-3-22 | بعد سبتمبر 2023<br>وقبل 2024-3-22 |
| 101773.43                 | 95273.43      | 6500                              | 67643.98                  | 36336.38      | 31307.60                          |

المرفقات :

1- استلام ميزانيه شبكيه

2- قطاعات عرضيه

3- شيت اكسل لتوضيح أعمال الحصر







## مشروع القطار الكهربائي السريع

| مشروع القطار الكهربائي السريع                |                |                              |          |              |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|--------------|
|                                              |                |                              |          |              |
| 2025/2024/12                                 |                |                              |          | رقم العقد    |
| أبناء حسن محمد حسن المنالي وشركاه            |                |                              |          | تنفيذ شركة : |
| 2024-10-22                                   |                | اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ |          |              |
| بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة |                |                              |          |              |
| Notse                                        | Cum Cut Volume | Cut Volume                   | Cut Area | Station      |
|                                              | 0.00           | 0.00                         | 866.38   | 693+780      |
|                                              | 18079.98       | 18079.98                     | 941.62   | 693+800      |
|                                              | 35716.34       | 17636.36                     | 822.02   | 693+820      |
|                                              | 52015.44       | 16299.10                     | 807.89   | 693+840      |
|                                              | 66616.77       | 14601.33                     | 652.24   | 693+860      |
|                                              | 80031.85       | 13415.08                     | 689.27   | 693+880      |
|                                              | 91879.54       | 11847.69                     | 495.5    | 693+900      |
|                                              | 99135.42       | 7255.88                      | 230.08   | 693+920      |
|                                              | 101773.43      | 2638.01                      | 33.72    | 693+940      |
|                                              | 101773.43      | الاجمالي                     |          |              |

مهندس استشاري الهيئة ( سبكتروم )

مهندس استشاري المساحة (بريلينت)

مهندس الشركة



## محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية 6 أكتوبر ابو سمبل - القطاع الخامس ( قوص - ارمنت )

قطاع شركة :- ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه.

بالإشارة الى مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الخامس ( قوص / ارمنت ) المسافة من الكم 693,780 الى الكم 694,360 بطول 0.580 كم

رقم العقد :- (2025/2024/12) بتاريخ 2023/7/1 لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2024 / 10 / 28 بحضور كلا من :-

1 - م/ أحمد النوبى ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

2 - م/ محمد عبد الحميد ممثل مكتب الاستشارى (سبكتروم)

3 - م/ عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسية

4 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه)

وقامت اللجنة بالمرو على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة المدرجة بالكمية الحالية لمستخلص جارى (2) وكانت كالتالى :-

| ملاحظات   | From               |              | To         |                  | النطاق           |
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
|           | 693+780            |              | 693+940    |                  |                  |
|           | 101773.43          |              |            |                  | الكمية الاجمالية |
| قطع اساسي | تربة شديدة التماسك | تربة متماسكة | تربة عادية | نوع التربة       |                  |
|           | % 35               | 10%          | %55        | النسبة           |                  |
|           | 35620.70           | 10177.34     | 55975.38   | الكمية الاجمالية |                  |
|           | 18825.60           | 4706.40      | 23532.00   | الكمية في جاري 1 |                  |
|           | 16795.1            | 5470.94      | 32443.38   | الكمية في جاري 2 |                  |

الاسم:

التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم:

التوقيع:

مكتب استشارى سبكتروم

الاسم:

التوقيع:

مكتب استشارى برليانت

الاسم:

التوقيع:

الشركة المنفذة





مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

من الكم 693+780 حتى الكم 694+360 بطول 0.580 كم

بيان اعمال توضيحي لمستخلص جارى 1 وجارى 2 عقد (12/2024/2025)

| العقد        | م                        | كميات حفر في<br>تربة عاديه | كميات حفر في<br>تربة متماسكه | كميات حفر في<br>تربة شديدة<br>التماسك | كميات ردم |
|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 12/2024/2025 | اجمالى كميات تم حصره     | 55975.39                   | 10177.34                     | 35620.70                              | 67643.98  |
|              | نسبة الصرف               | 90%                        | 90%                          | 90%                                   | 95%       |
|              | كميات تم صرفها في جارى 1 | 21178.00                   | 4235.00                      | 16943.00                              | 59410.00  |
|              | كميات تم صرفها في جارى 2 | 29199.00                   | 4924.00                      | 15115.00                              | 4851.00   |
|              | اجمالى كميات تم صرفها    | 50377.00                   | 9159.00                      | 32058.00                              | 64261.00  |
|              | المتبقى من الكميات       | 5598.39                    | 1018.34                      | 3562.70                               | 3382.98   |

استشارى المصاحه (برليانت)  
المهندس /  
HSR-Blue Line  
التوقيع /

استشارى الهنجه (سبكتروم)  
المهندس /  
التوقيع /  
Spectrum

مهندس الشركة المنفذة  
المهندس /  
التوقيع /  
احمد