



## المنطقة المركزية الثامنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى مشروع إستكمال أعمال الجسر الترابي والاساس والتاسيس للخط الثاني القطاع الخامس من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع (قوص - ادفو) حيث تمت المفاوضة مع الشركة على البنود لتنفيذ المسافة من الكم 659+840 الي 660+840 بطول 1 كم طبقا للعقد (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة المستقبل للمقاولات العمومية العامة عقد رقم (2024/2023/1529)  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه (مقايضة معدلة رقم 1)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة



| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة         | الكمية    | سعر الوحدة (جنيه) | الإجمالي (جنيه) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| ١         | إعمال أساس وتأسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                   |                 |
| ١-١       | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من مثقل ٢٠٠ عن ١٢% والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانكسار عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طريقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والذقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يندمج مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. | م <sup>٣</sup> | ٢٧٣٧٨     | ١٥٣,٥٠            | ٤,٢٠٢,٥٢٣,٠٠    |
|           | كثافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                   |                 |
|           | يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                   |                 |
|           | السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                   |                 |
|           | كثافة توريد أساس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٢٧٣٧٨     | ٢٥,٠٠             | ٦٨٤,٤٥٠,٠٠      |
|           | قيمة المواد المحجيرة لطبقة SUBGRADE بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م <sup>٣</sup> | ٢٧٣٧٨     | ٢١٦,٩٤            | ٥,٩٣٩,٣٨٣,٣٢    |
| ١-٢       | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣٠-١٥٠ مم إلى ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة المار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانكسار عن ١٥% ويتم فردها على طريقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والذقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يندمج مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. | م <sup>٣</sup> | ٢١,٦٥٣,٨٩ | ١٥٦,٥٠            | ٣,٣٨٨,٨٣٣,٠٥    |
|           | كثافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                   |                 |
|           | يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                   |                 |
|           | السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                   |                 |
|           | كثافة توريد أساس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٢١,٦٥٣,٨٩ | ٢٥,٠٠             | ٥٤١,٣٤٧,١٣      |
|           | قيمة المواد المحجيرة لطبقة Subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م <sup>٣</sup> | ٢١,٦٥٣,٨٩ | ٢٢٧,١٤            | ٤,٩١٨,٤٦٣,٥٠    |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                   | ١٩,٦٧٥,٠٠٠,٠٠   |

مهندس البيئة

المهندس/

التوقيع/

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

المهندس/

التوقيع/

شركة المستقبل للمقاولات العمومية  
س.ت: ١٦٢٢٧  
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧





## محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص/ ادفو )  
فى المسافة من 659+840 الى 660+840 بطول 1 كم تنفيذ شركة المستقبل للمقاولات  
العمومية .  
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المستقبل للمقاولات  
العمومية.  
رقم العقد (2024/2023/1529) بتاريخ 2024/05/09 لتنفيذ المشروع عالية :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2024/05/14 بحضور كلا من :  
1. م/ احمد عبد الوهاب حيدر ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى  
2. م/ عبد العزيز مصطفى مصطفى عبد العزيز ممثل مكتب الاستشارى اسبكتروم  
3. م/ ش. ش. ش. ممثل مكتب برليانت كونسلت للاستشارات الهندسيه  
4. م/ محمود ح. ح. ح. ممثل الشركة المنفذة المستقبل للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق  
ظاهريه تعوق البدء فى التنفيذ (الموقع خالى من العوائق )  
وعليه يكون تاريخ 2024/05/14 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عالية .  
واقفل المحضر على ذلك .

الاسم: التوقيع: الاسم: التوقيع: الاسم: التوقيع: الاسم: التوقيع:  
الهيئة العامة للطرق والكبارى مكتب برليانت للاستشارات الهندسية مكتب استشارى اسبكتروم الشركة المنفذة المستقبل للمقاولات العمومية



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا  
توقيع/ م/ عماد حسين



من المحطة 659+840 الى المحطة 660+840

بطول 1 کم

تاریخ نهو الاعمال 8/1/2025

ة تنفيذ العمله 8 شهر

عقد رقم (2024/2023/1529)

| شهر مايو 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | شهر يونيو 2024 |        |         | شهر أغسطس 2024 |          |        | شهر سبتمبر 2024 |          |          | شهر أكتوبر 2024 |         |          | شهر نوفمبر 2024 |        |         | شهر ديسمبر 2024 |          |        | شهر يناير 2025 |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|-----------------|--------|---------|-----------------|----------|--------|----------------|----------|----------|
| رقم البند     | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوحدة | الكمية         | من 7-1 | من 8-15 | من 16-22       | من 23-30 | من 7-1 | من 8-15         | من 16-22 | من 23-30 | من 7-1          | من 8-15 | من 16-22 | من 23-30        | من 7-1 | من 8-15 | من 16-22        | من 23-30 | من 7-1 | من 8-15        | من 16-22 | من 23-30 |
| 1,3           | أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (-2 متر) أسفل مسلوب القرمه و بسلك لايزيد عن 25سم اعلى من مسلوب (-2 متر ) من مسلوب القرمه لاستكمال المسلوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15% ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدعم عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدعم لكل 1%.<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان<br>- وتصيح 1.5 جنيه / كم ابتداء من 4/5/2023 .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تغليب و اختيارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، علاوة زيادة السولار 148 جنيه / 3م ابتداء من 4/5/2023<br>-السعرلا يشمل قيمة العمدة المحجورة.    | 3م     | 23,000         |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
| 1,4           | المعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لنجلوس عن 30% ولا يزيد الامتناص عن 15% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدعم عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تتل عن 20 كم.<br>- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصيح 1.3 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .<br>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة. | 3م     | 24,000         |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
| 1,5           | الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة نسيب العار من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لنجلوس عن 30% ولا يزيد الامتناص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدعم عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تتل عن 20 كم.<br>- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصيح 1.3 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .<br>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.                                                                    | 3م     | 19,000         |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
| 1,6           | بالعثر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 سن دولوميت متنرج + 0.4 م3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيربسكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (الفواصل) بسلك 2سم (طبقة تعليمات الإستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعيه أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وتنظيف السطح وعمل الفواصل بالبيتونيم والعمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10متر رأسي على أن تصاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3م     | 27,000         |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
| 2,6           | بالعثر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعليوه للاكتاف والمويل الجانبيه تتكون من 0.8 سن دولوميت متنرج+0.4م3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيربسكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (الفواصل) بسلك 2سم (طبقة تعليمات الإستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشادات وكل م يلزم لهو الاعمال أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² وعلى الفواصل بالبيتونيم العمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3م     | 342            |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |                |          |        |                 |          |          |                 |         |          |                 |        |         |                 |          |        |                |          |          |

مهندس الهيئة

*[Signature]*

مهندس (استشاری مکتب اسکترم)

مهندس (استشاری مکتب اسکیم)

مشروع

Spectrum Consulting

مشروع

Spectrum

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة  
محمود محمد علي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

توقع /

م / عماد حسين

شركة المستقبل للمقاولات العمومية  
س.ت: ١٦٢٢٧  
ب.خ: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧





## محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر - اسوان - ابوسمبل)  
القطاع الخامس (قوص - أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى) :  
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة المستقبل للمقاولات العمومية مستخلص جاري ١ عقد رقم  
(٢٠٢٤\٢٠٢٣\١٥٢٩)  
تاريخ : 2024/08/28


كميات قطاع من المحطة ٦٥٨+٨٤٠ الي المحطة ٦٦٢+٨٢٠

أعمال الاساس (subgrade) بالمتر المكعب

| اجمالي  | بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢ | بعد سبتمبر ٢٠٢٣<br>وقبل ٢٠٢٤-٣-٢٢ |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| 6271.20 | 6271.20       | 0.00                              |



مهندس الشركة المنفذه





توضيح اعمال الحصر



شركة المستقبل للمقاولات العمومية

| التاريخ : 2024-08-28                       |             |        |                  |         |   |
|--------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|---|
| مستخلص جاري (١) رقم العقد (١٥٢٩\٢٠٢٣\٢٠٢٤) |             |        |                  |         |   |
| جدول توضيح اعمال الحصر                     |             |        |                  |         |   |
| RE                                         | نوع الاعمال | الكمية | الى              | من      |   |
| RE 09                                      | subgrade2   | 6271.2 | 660+780          | 660+000 | 1 |
|                                            |             | 6271.2 | الاجمالي الكميات |         |   |



مهندس الشركة المنفذة  
شركة المستقبل للمقاولات العمومية  
س.ت: ١٦٢٢٧  
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧





### اجمالی حصر الاعمال حتی تاریخ


بیان حصر اجمالی الكمیات لاعمال اساس ۲۸۱

| Notse | Cum FILL Volume | FILL Volume | FILL Area | Station |
|-------|-----------------|-------------|-----------|---------|
|       | 0.00            | 0.00        | 8.04      | 660+000 |
|       | 160.80          | 160.80      | 8.04      | 660+020 |
|       | 321.60          | 160.80      | 8.04      | 660+040 |
|       | 482.40          | 160.80      | 8.04      | 660+060 |
|       | 643.20          | 160.80      | 8.04      | 660+080 |
|       | 804.00          | 160.80      | 8.04      | 660+100 |
|       | 964.80          | 160.80      | 8.04      | 660+120 |
|       | 1125.60         | 160.80      | 8.04      | 660+140 |
|       | 1286.40         | 160.80      | 8.04      | 660+160 |
|       | 1447.20         | 160.80      | 8.04      | 660+180 |
|       | 1608.00         | 160.80      | 8.04      | 660+200 |
|       | 1768.80         | 160.80      | 8.04      | 660+220 |
|       | 1929.60         | 160.80      | 8.04      | 660+240 |
|       | 2090.40         | 160.80      | 8.04      | 660+260 |
|       | 2251.20         | 160.80      | 8.04      | 660+280 |
|       | 2412.00         | 160.80      | 8.04      | 660+300 |
|       | 2572.80         | 160.80      | 8.04      | 660+320 |
|       | 2733.60         | 160.80      | 8.04      | 660+340 |
|       | 2894.40         | 160.80      | 8.04      | 660+360 |
|       | 3055.20         | 160.80      | 8.04      | 660+380 |
|       | 3216.00         | 160.80      | 8.04      | 660+400 |
|       | 3376.80         | 160.80      | 8.04      | 660+420 |
|       | 3537.60         | 160.80      | 8.04      | 660+440 |
|       | 3698.40         | 160.80      | 8.04      | 660+460 |
|       | 3859.20         | 160.80      | 8.04      | 660+480 |
|       | 4020.00         | 160.80      | 8.04      | 660+500 |
|       | 4180.80         | 160.80      | 8.04      | 660+520 |
|       | 4341.60         | 160.80      | 8.04      | 660+540 |
|       | 4502.40         | 160.80      | 8.04      | 660+560 |
|       | 4663.20         | 160.80      | 8.04      | 660+580 |
|       | 4824.00         | 160.80      | 8.04      | 660+600 |
|       | 4984.80         | 160.80      | 8.04      | 660+620 |
|       | 5145.60         | 160.80      | 8.04      | 660+640 |
|       | 5306.40         | 160.80      | 8.04      | 660+660 |
|       | 5467.20         | 160.80      | 8.04      | 660+680 |
|       | 5628.00         | 160.80      | 8.04      | 660+700 |
|       | 5788.80         | 160.80      | 8.04      | 660+720 |
|       | 5949.60         | 160.80      | 8.04      | 660+740 |
|       | 6110.40         | 160.80      | 8.04      | 660+760 |
|       | 6271.20         | 160.80      | 8.04      | 660+780 |
|       | 6271.20         |             | الاجمالي  |         |

مهندس استشاری الهیئه  
(سیکترم)  
لتوقيع /  
مهندس /

مهندس استشاري في المساحة  
بشهادة  
التوقيع  
مهندس /

**شركة المسوقين للشراكة العامة**



ت : 096-5330248  
فاكس: 096-5339479



جامعة جنوب الوادي  
كلية الهندسة بقنا  
مركز الخدمة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية

## تقرير فني

### لاختبار صلاحية عينة من التربة كسر كسارات لاستخدامها كطبقة Sub grad للقطار السريع القطاع الخامس - محافظة قنا

الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري  
المقاول : شركة المستقبل



|                                                                                                                       |                                 |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| Page 1 of 8                                                                                                           | دكتور مهندس استشاري / فرج خضاري | Va-072024--subgrad | الرقم<br>الكودي: 595 |
| تقرير فني لاختبار صلاحية عينة من التربة كسر كسارات لاستخدامها كطبقة Sub grad للقطار السريع القطاع الخامس - محافظة قنا |                                 |                    |                      |



## تقرير فني

### لاختبار صلاحية عينة من التربة كسر كسارات لاستخدامها كطبقة Sub

#### grad للقطار السريع القطاع الخامس - محافظة قنا

##### أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير مقدم بناءً على طلب السادة / شركة المستقبل - بشأن عمل تقرير معلمي لاختبار صلاحية عينة من التربة كسر كسارات لاستخدامها كطبقة Sub grad للقطار السريع القطاع الخامس - وكتابة تقرير فني بالنتائج .

##### ثانياً: العينات الموردة

ورد الي كلية الهندسة عينة من التربة كسر كسارات بمعرفة الشركة المنفذة لاستخدامها كطبقة لاستخدامها كطبقة Sub grad للقطار السريع القطاع الخامس ، ( العينات مسئولية من احضرها )  
الاختبارات المعملية

##### ■ اختبار التدرج الحبيبي

##### ■ حد السيولة - حد اللدونة - مجال اللدونة

##### ■ التففت والامتصاص

##### ■ الانتفاش الحر

##### ■ نسبة التاكل بجهاز لوس انجلوس

##### ■ اختبار بروكتور


##### ■ اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا CBR

##### ■ التحليل الكيميائي

##### ■ التحليل العضوي (مرفق)



### نتائج اختبار التدرج الحبيبي



شكل (1) منجني التدرج الحبيبي لتربة الاساس



|                                                                                                                       |                                 |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Page 3 of 8                                                                                                           | دكتور مهندس استشاري / فرج حصارى | Va-072024--subgrad | الرقم الكودي: 595 |
| تقرير فني لاختبار صلاحية عينة من التربة كسر كسارات لاستخدامها كطبقة Sub grad للقطار السريع القطاع الخامس - محافظة قنا |                                 |                    |                   |



### نتائج (مجال اللدونة):

| المواصفات                                       | حدود أتريبيرج للجزء المار من منخل رقم 40 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| حد السيولة                                      | 0                                        |
| حد اللدونة                                      | 0                                        |
| مجال اللدونه للجزء المار من منخل رقم 40 اقصى 6% | 0                                        |

### نتائج اختبار الامتصاص ونسبة التفتت في الماء

| الاختبار                | ملاحظات                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| النسبة المئوية للامتصاص | يجب ان لا تزيد نسبة امتصاص الماء بعد 24 ساعة عن 10 % للمواد الغليظة          |
| التفتت                  | يجب ان لا تزيد نسبة التفتت في الماء من المواد المحجوزة علي منخل رقم 40 عن 5% |
| الانتفاش الحر           | 0%                                                                           |

### نتائج اختبار التاكل باستخدام جهاز لوس انجلوس

| حدود المواصفات              |       |                |
|-----------------------------|-------|----------------|
| جهاز لوس انجلوس بعد 100 لفة | 7.1%  | لا تزيد عن 10% |
| جهاز لوس انجلوس بعد 500 لفة | 36.1% | لا تزيد عن 40% |





### ■ تابع اختبار بروكتور المعدل

نتائج بروكتور المعدل

| رقم التجربة                                                                | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| حجم قالب بروكتور المستخدم (ح ٣م)                                           | 0.000942 | 0.000942 | 0.000942 | 0.000942 | 0.000942 |
| وزن قالب بروكتور فارغا + القاعدة (و ١ كجم)                                 | 6.616    | 6.614    | 6.614    | 6.614    | 6.614    |
| وزن القالب + القاعدة + العينة مدموكة (و ٢ كجم)                             | 8.462    | 8.730    | 8.890    | 8.746    | 8.752    |
| وزن العينة مدموكة (و ٢ - و ١) كجم                                          | 1.846    | 2.116    | 2.276    | 2.132    | 2.138    |
| كثافة العينة الرطبة (و ٢ - و ١) ح/كجم م ٢                                  | 1959     | 2246     | 2416     | 2263     | 2269     |
| محتوى الرطوبة %                                                            | 2.0      | 4.0      | 6.0      | 8.0      | 10.0     |
| كثافة العينة الجافة =<br>كثافة العينة الرطبة / (١ + محتوى الرطوبة) كجم/م ٣ | 1921     | 2160     | 2279     | 2096     | 2063     |

○ قيم أقصى كثافة جافة ( $\gamma_d, \max$ ) ومحتوى الرطوبة الأمثل (OMC) على أساس اختبار بروكتور المعدل كما هو موضح بشكل رقم (1).






### اختبار نسبة كاليفورنيا للتحميل CBR

| نتائج عينة الاختبار |                    | المنحنى القياسي لكسر الاحجار |                    |
|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| الاختراق بالمم      | الحمل بالكيلونيوتن | الاختراق بالمم               | الحمل بالكيلونيوتن |
| 0.0                 | 0.00               | 0                            | 0.00               |
| 0.5                 | 2.50               | 2.5                          | 13.52              |
| 1.0                 | 2.60               | 5                            | 20.19              |
| 1.5                 | 3.50               | 7.5                          | 25.48              |
| 2.0                 | 6.40               | 10                           | 31.36              |
| 2.5                 | 11.54              | 12.7                         | 35.28              |
| 3.0                 | 12.50              |                              |                    |
| 3.5                 | 13.40              |                              |                    |
| 4.5                 | 15.01              |                              |                    |
| 5.0                 | 16.20              |                              |                    |
| 6.0                 | 17.25              |                              |                    |
| 7.0                 | 18.40              |                              |                    |
| 8.0                 | 19.20              |                              |                    |
| 9.0                 | 21.30              |                              |                    |
| 10.0                | 22.90              |                              |                    |
| 11.0                | 23.60              |                              |                    |
| 12.0                | 24.60              |                              |                    |

| الاختراق بالمم | CBR % |
|----------------|-------|
| 2.5            | 85.3  |
| 5.0            | 80.2  |





منحنى نسبة تحميل كاليفورنيا

### ■ التحليل الكيميائي

#### ■ نتائج الاملاح والكلوريدات والكبريتات

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 4307Ppm  | الاملاح الذائبة الكلية |
| 1889 PPm | الكلوريدات الذائبة     |
| 1060PPm  | الكبريتات الذائبة      |
| 8.6      | pH                     |

### ■ التحليل العضوي (مرفق)





#### رابعاً: التوصيات

- من نتائج الاختبارات العينة الموردة تحقق المواصفات لاستخدامها كطبقة Subgrad للقطار السريع القطاع الخامس - محافظة قنا
- من نتائج الاختبارات الكيميائية والعضوية للعينة يوصي بعرض النتائج علي السيد المهندس استشاري الجهة المالكة لمقارنة نتائج الاختبارات بالمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع

معد التقرير

المهندس الاستشاري

دكتور / فرج خضاري

قسم الهندسة المدنية

مدير المركز

يعتمد نائب رئيس مجلس الادارة





South Valley University  
Faculty of Science

Central & Environmental Laboratory


Address: Qena Governorate, South Valley University,

Building of Classes in front of SVU Hotel

Contacts: work phone (1113); Fax (0963213383);

whats (01023130689); mail:

mahmoud.sabry@sci.svu.edu.eg



جامعة جنوب الوادي  
كلية العلوم

المعمل المركزي و البيئي (وحدة ذات طابع خاص)

العنوان: محافظة قنا، جامعة جنوب الوادي، مبنى الفصول

-أمام فندق الجامعة

للتواصل: خط داخلي / 1113 & فاكس/0963213383

واتس: 01023130689

بريد الكتروني: mahmoud.sabry@sci.svu.edu.eg

Unit of Thermal Treatment

### Analytical Report

*The Investigated Samples are Assigned all to Applicant Responsibility* العينة محل الفحص مسؤولية العميل

Applicant Name:

شركة المستقبل

Sample Nature:

Friable aggregates

Required Assays:

Organic Matter

### Results

| Sample             | Organic Matter % |
|--------------------|------------------|
| Friable aggregates | 0.57             |

All Assays were Performed by/

Phys. Gehad El-Saleh

Lab Manager/

2417  
2024 Dr. Mahmoud Abdel-Hakeem



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 27 / 05 / 2024

**Materials test**

- 1- Sieve analysis according to ASTM D-422.
- 2- Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
- 3- Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
- 4- Proctor Test according to D-1557
- 5- CBR according to ASTM D-1883
- 6- Los Anglos according to ASTM C-535.
- 7- Absorption according to ASTM C-127
- 8- Organic content according to ASTM D-2974

Consultant Eng. /

Name : محمد السيد

Sign. : [Signature]

Laboratories Eng.

Name : Eng. Elsayed

Sign. : [Signature]




Finish

[Signature]

Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Results of Sieve Analysis According To ASTM D-422.**

| Sieve Size (mm) | Passing % | Job specification limits (ASTM D-422) |      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|------|
|                 |           | Min.                                  | Max. |
| 125             | 100       | 100                                   | 100  |
| 100             | 100       | 90                                    | 100  |
| 75              | 100       | 75                                    | 100  |
| 50              | 100       | --                                    | --   |
| 37.5            | 91.7      | 50                                    | 100  |
| 25              | 68.9      | --                                    | 100  |
| 19              | 46.2      | 20                                    | 75   |
| 12.5            | 31.9      | --                                    | --   |
| 9.5             | 30.2      | 15                                    | 60   |
| 4.75            | 26.3      | --                                    | --   |
| 2.00            | 15.9      | 0                                     | 35   |
| 0.425           | 5.5       | 0                                     | --   |
| 0.075           | 1.9       | 0                                     | 12   |



The test results are ( ☐ Comply - ☐ Not Comply ) with specifications limits.

**CEL**  
Consulting Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشروعات ( سوهاج و قنا )  
رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537  
المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

Signature /.....

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED

٣ ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Materials Finer Than 75  $\mu$ M (No.200) Sieve**  
**By Washing ASTM D-1140.**

| Test                                                                | Results<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Percentage of material finer than<br>Sieve Size 75 $\mu$ M (No.200) | 1.9            |

Signature / ..... 



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Results of Liquid Limit and Plasticity Index  
Of Soils According to ASTM D-4318**

| Test             | Results<br>(%) |
|------------------|----------------|
| Liquid Limit     | 0              |
| Plastic Limit    | 0              |
| Plasticity Index | 0              |


Signature /.....





Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Moisture – Density relation of soil**  
**Test result (Modified proctor test)**  
**ASTM D-1557**



- Max dry density (gm/cm³) : 2.22
- Optimum moisture content % : 5.4

Signature / .....



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**  
**ASTM D 1883**

| penetration |       | stress on piston (Mpa) |
|-------------|-------|------------------------|
| mm          | Inch  |                        |
| 0.64        | 0.025 | 0.46                   |
| 1.27        | 0.050 | 2.33                   |
| 1.91        | 0.075 | 4.11                   |
| 2.54        | 0.100 | 5.83                   |
| 3.18        | 0.125 | 7.15                   |
| 3.81        | 0.150 | 8.32                   |
| 4.45        | 0.175 | 9.03                   |
| 5.08        | 0.200 | 9.38                   |
| 6.35        | 0.250 | 9.94                   |

| CBR Result                       | Stress (Mpa) |                | CBR % |
|----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| At 0.2 inch (5.08mm) penetration | St. Value    | Sample results | 91.1  |
|                                  | 10.3         | 9.38           |       |

**Notes:**

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.  
The sample was compacted to dry density of (gm /cm<sup>3</sup>) at % 2.22
- 2- At = 5.4 % optimum water content
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- (CBR) of not less than 25% when compacted at 100%


Signature / .....





Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Load Penetration Curve of CBR Test**  
**ASTM D-1883**



Signature / .....



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**Results of Absorption**  
**ASTM C 127**

| Test         | Results |
|--------------|---------|
| Absorption % | 0.61    |

**Notes:**

- According project specification Water Absorption Not Exceed 15 %

Signature / .....





Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Source : كسارة طيبة الطريق الصحراوي الشرقي  
Type of sample : Prepared Subgrade  
Delivery Date : 27/05/2024  
Reporting Date : 1/06/2024  
Reporting No. : 01-1

**LOS ANGELES ABRASION AND IMPACT**  
**ASTM C- 535**

| Test                                      | Results |
|-------------------------------------------|---------|
| Amount of loss by abrasion and impact (%) | 20.9    |

**Notes:**

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering:

- According to project specification LA Not Exceed 30 %

Signature / .....



Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Consultant : Spectrum Engineering Consultants ( مكتب د. عماد نبيل )  
Company Name : شركة المستقبل  
Testing Dat : 13/07/2024  
Soil type : sub grade2  
Location : ST from 660+540 To 660+780 (240m)  
Report No. : 175

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

| Test # | Station | Test Hole Volume cm <sup>3</sup> | Bulk Density gm/ cm <sup>3</sup> | Moisture Content % | Dry Density (gm/ cm <sup>3</sup> ) | Degree of Compaction (%) | Acceptance |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1      | 660+550 | 1501                             | 2.332                            | 5.5                | 2.210                              | 99.6%                    | Comply     |
| 2      | 660+560 | 1575                             | 2.321                            | 5.5                | 2.200                              | 99.1%                    | Comply     |
| 3      | 660+570 | 1371                             | 2.297                            | 5.5                | 2.177                              | 98.1%                    | Comply     |
| 4      | 660+580 | 1753                             | 2.339                            | 5.5                | 2.217                              | 99.9%                    | Comply     |
| 5      | 660+590 | 1387                             | 2.313                            | 5.5                | 2.192                              | 98.7%                    | Comply     |
| 6      | 660+600 | 1328                             | 2.351                            | 5.5                | 2.229                              | 100.4%                   | Comply     |
| 7      | 660+610 | 1539                             | 2.323                            | 5.5                | 2.202                              | 99.2%                    | Comply     |
| 8      | 660+620 | 1478                             | 2.298                            | 5.5                | 2.179                              | 98.1%                    | Comply     |
| 9      | 660+630 | 1427                             | 2.310                            | 5.5                | 2.189                              | 98.6%                    | Comply     |
| 10     | 660+640 | 1620                             | 2.323                            | 5.5                | 2.202                              | 99.2%                    | Comply     |
| 11     | 660+650 | 1647                             | 2.311                            | 5.5                | 2.190                              | 98.7%                    | Comply     |
| 12     | 660+660 | 1329                             | 2.330                            | 5.5                | 2.208                              | 99.5%                    | Comply     |
| 13     | 660+670 | 1335                             | 2.324                            | 5.5                | 2.203                              | 99.2%                    | Comply     |
| 14     | 660+680 | 1454                             | 2.338                            | 5.5                | 2.216                              | 99.8%                    | Comply     |
| 15     | 660+690 | 1451                             | 2.319                            | 5.5                | 2.198                              | 99.0%                    | Comply     |
| 16     | 660+700 | 1440                             | 2.327                            | 5.5                | 2.206                              | 99.3%                    | Comply     |
| 17     | 660+710 | 1511                             | 2.332                            | 5.5                | 2.211                              | 99.6%                    | Comply     |
| 18     | 660+720 | 1595                             | 2.338                            | 5.5                | 2.216                              | 99.8%                    | Comply     |
| 19     | 660+730 | 1337                             | 2.337                            | 5.5                | 2.215                              | 99.8%                    | Comply     |
| 20     | 660+740 | 1298                             | 2.328                            | 5.5                | 2.206                              | 99.4%                    | Comply     |
| 21     | 660+750 | 1480                             | 2.295                            | 5.5                | 2.175                              | 98.0%                    | Comply     |
| 22     | 660+760 | 1399                             | 2.321                            | 5.5                | 2.200                              | 99.1%                    | Comply     |
| 23     | 660+770 | 1357                             | 2.343                            | 5.5                | 2.202                              | 99.2%                    | Comply     |
| 24     | 660+775 | 1431                             | 2.360                            | 5.5                | 2.218                              | 99.9%                    | Comply     |

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max dry density = 2.22 gm/cm<sup>3</sup> At optimum moisture content = 5.4%

Consultant Eng. /

Name : محمد عبد الحليم

Sign. : ع.ح

Laboratories Eng. /



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel & Fax: 27367231 - 27363090





Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Consultant : Spectrum Engineering Consultants ( مكتب د. عماد نبيل )  
Company Name : شركه المستقبل  
Testing Dat : 13/07/2024  
Soil type : sub grade2  
Location : ST from 660+340 To 660+540 (200m)  
Level : + 0.50 M  
Report No. : 174


Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556


| Test # | Station | Test Hole<br>Volume cm <sup>3</sup> | Bulk Density<br>gm/ cm <sup>3</sup> | Moisture<br>Content % | Dry Density<br>(gm/ cm <sup>3</sup> ) | Degree of<br>Compaction (%) | Acceptance |
|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1      | 660+350 | 1495                                | 2.314                               | 5.4                   | 2.195                                 | 98.9%                       | Comply     |
| 2      | 660+360 | 1860                                | 2.301                               | 5.4                   | 2.183                                 | 98.3%                       | Comply     |
| 3      | 660+370 | 1647                                | 2.338                               | 5.4                   | 2.218                                 | 99.9%                       | Comply     |
| 4      | 660+380 | 1585                                | 2.305                               | 5.4                   | 2.187                                 | 98.5%                       | Comply     |
| 5      | 660+390 | 1427                                | 2.315                               | 5.4                   | 2.196                                 | 98.9%                       | Comply     |
| 6      | 660+400 | 1742                                | 2.297                               | 5.4                   | 2.179                                 | 98.2%                       | Comply     |
| 7      | 660+410 | 1413                                | 2.303                               | 5.4                   | 2.185                                 | 98.4%                       | Comply     |
| 8      | 660+420 | 1339                                | 2.318                               | 5.4                   | 2.199                                 | 99.1%                       | Comply     |
| 9      | 660+430 | 1320                                | 2.317                               | 5.4                   | 2.198                                 | 99.0%                       | Comply     |
| 10     | 660+440 | 1510                                | 2.309                               | 5.4                   | 2.191                                 | 98.7%                       | Comply     |
| 11     | 660+450 | 1343                                | 2.309                               | 5.4                   | 2.190                                 | 98.7%                       | Comply     |
| 12     | 660+460 | 1850                                | 2.306                               | 5.4                   | 2.188                                 | 98.5%                       | Comply     |
| 13     | 660+470 | 1680                                | 2.322                               | 5.4                   | 2.203                                 | 99.2%                       | Comply     |
| 14     | 660+480 | 1437                                | 2.336                               | 5.4                   | 2.216                                 | 99.8%                       | Comply     |
| 15     | 660+490 | 1381                                | 2.318                               | 5.4                   | 2.199                                 | 99.1%                       | Comply     |
| 16     | 660+500 | 1386                                | 2.338                               | 5.4                   | 2.218                                 | 99.9%                       | Comply     |
| 17     | 660+510 | 1624                                | 2.312                               | 5.4                   | 2.194                                 | 98.8%                       | Comply     |
| 18     | 660+520 | 1539                                | 2.305                               | 5.4                   | 2.187                                 | 98.5%                       | Comply     |
| 19     | 660+530 | 1401                                | 2.326                               | 5.4                   | 2.205                                 | 99.3%                       | Comply     |
| 20     | 660+535 | 1395                                | 2.331                               | 5.4                   | 2.210                                 | 99.5%                       | Comply     |

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.22 gm/cm<sup>3</sup>
- At optimum moisture content = 5.4%

Consultant Eng. /

Name : 

Sign. : 

Laboratories Eng. /

Name :   
Sign. :   
  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشاريع وخدمات (سويجا وفتا)  
رقم التسجيل الضريبي: 537 - 991 - 219  
الدولة: الجمهورية العربية السورية  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٢١ - ٢٧٣٦٧٢٢٢  
فاكس : ٢٧٣٦٧٢٢١

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Consultant : Spectrum Engineering Consultants ( مكتب د. عماد نبيل )  
Company Name : شركه المستقبل  
Testing Dat : 24/07/2024  
Soil type : sub grade2  
Location : ST from 660+200 660+340- sub grade2 (140m)  
Report No. : 179-

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

| Test # | Station | Test Hole Volume cm <sup>3</sup> | Bulk Density gm/ cm <sup>3</sup> | Moisture Content % | Dry Density (gm/ cm <sup>3</sup> ) | Degree of Compaction (%) | Acceptance |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1      | 660+210 | 1397                             | 2.326                            | 5.4                | 2.207                              | 99.9%                    | Comply     |
| 2      | 660+220 | 1421                             | 2.290                            | 5.4                | 2.172                              | 98.3%                    | Comply     |
| 3      | 660+230 | 1350..                           | 2.304                            | 5.4                | 2.186                              | 98.9%                    | Comply     |
| 4      | 660+240 | 1336                             | 2.322                            | 5.4                | 2.203                              | 99.7%                    | Comply     |
| 5      | 660+250 | 1297                             | 2.329                            | 5.4                | 2.209                              | 100.0%                   | Comply     |
| 6      | 660+260 | 1090                             | 2.337                            | 5.4                | 2.217                              | 100.3%                   | Comply     |
| 7      | 660+270 | 1419                             | 2.338                            | 5.4                | 2.218                              | 100.4%                   | Comply     |
| 8      | 660+280 | 1678                             | 2.296                            | 5.4                | 2.178                              | 98.6%                    | Comply     |
| 9      | 660+290 | 1381                             | 2.309                            | 5.4                | 2.190                              | 99.1%                    | Comply     |
| 10     | 660+300 | 1577                             | 2.310                            | 5.4                | 2.192                              | 99.2%                    | Comply     |
| 11     | 660+310 | 1451                             | 2.304                            | 5.4                | 2.186                              | 98.9%                    | Comply     |
| 12     | 660+320 | 1395                             | 2.342                            | 5.4                | 2.222                              | 100.5%                   | Comply     |
| 13     | 660+330 | 1368                             | 2.331                            | 5.4                | 2.212                              | 100.1%                   | Comply     |
| 14     | 660+335 | 1354                             | 2.291                            | 5.4                | 2.174                              | 98.4%                    | Comply     |

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.21 gm/cm<sup>3</sup>
- At optimum moisture content = 5.4%

Consultant Eng. /

Name : .....

Sign. : .....

Laboratories Eng. /

Name : .....

Sign. : .....



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ في الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
هاتفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣



Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
Consultant : Spectrum Engineering Consultants ( مكتب د. عماد نبيل )  
Company Name : شركه المستقبل  
Testing Dat : 23/07/2024  
Soil type : sub grade2  
Location : ST from 660+000 660+200 sub grade2 (200m)  
Report No. : 178

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

| Test # | Station | Test Hole Volume cm <sup>3</sup> | Bulk Density gm/ cm <sup>3</sup> | Moisture Content % | Dry Density (gm/ cm <sup>3</sup> ) | Degree of Compaction (%) | Acceptance |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1      | 660+010 | 1422                             | 2.313                            | 5.8                | 2.186                              | 98.9%                    | Comply     |
| 2      | 660+020 | 1476                             | 2.340                            | 6                  | 2.207                              | 99.9%                    | Comply     |
| 3      | 660+030 | 1371                             | 2.333                            | 5.8                | 2.205                              | 99.8%                    | Comply     |
| 4      | 660+040 | 1507                             | 2.319                            | 5.8                | 2.192                              | 99.2%                    | Comply     |
| 5      | 660+050 | 1417                             | 2.332                            | 5.8                | 2.204                              | 99.7%                    | Comply     |
| 6      | 660+060 | 1369                             | 2.338                            | 5.9                | 2.208                              | 99.9%                    | Comply     |
| 7      | 660+070 | 1306                             | 2.328                            | 5.8                | 2.201                              | 99.6%                    | Comply     |
| 8      | 660+080 | 1531                             | 2.322                            | 5.8                | 2.195                              | 99.3%                    | Comply     |
| 9      | 660+090 | 1346                             | 2.306                            | 5.8                | 2.179                              | 98.6%                    | Comply     |
| 10     | 660+100 | 1507                             | 2.325                            | 5.8                | 2.198                              | 99.5%                    | Comply     |
| 11     | 660+110 | 1514                             | 2.346                            | 6.3                | 2.207                              | 99.9%                    | Comply     |
| 12     | 660+120 | 1513                             | 2.316                            | 5.8                | 2.189                              | 99.1%                    | Comply     |
| 13     | 660+130 | 1433                             | 2.320                            | 5.8                | 2.193                              | 99.2%                    | Comply     |
| 14     | 660+140 | 1386                             | 2.341                            | 6.1                | 2.206                              | 99.8%                    | Comply     |
| 15     | 660+150 | 1436                             | 2.306                            | 5.8                | 2.179                              | 98.6%                    | Comply     |
| 16     | 660+160 | 1444                             | 2.317                            | 5.8                | 2.190                              | 99.1%                    | Comply     |
| 17     | 660+170 | 1497                             | 2.308                            | 5.8                | 2.181                              | 98.7%                    | Comply     |
| 18     | 660+180 | 1518                             | 2.341                            | 6                  | 2.209                              | 99.9%                    | Comply     |
| 19     | 660+190 | 1467                             | 2.318                            | 5.8                | 2.191                              | 99.1%                    | Comply     |
| 20     | 660+195 | 1341                             | 2.311                            | 5.8                | 2.184                              | 98.8%                    | Comply     |

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.21 gm/cm<sup>3</sup>
- At optimum moisture content = 5.3%

Consultant Eng. /


Name : ...

Sign. : ...

Laboratories Eng. /

Name : ...

Sign. : ...



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



عن الملك الأفضل  
الملك - القاهرة  
تليفون : 27367231 - 27363093

**Company** : شركة المستقبل

**Project** : Electric Express Train - Sector (5) – Qous to Arment.  
**Subject** : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements  
**Test Location** : Station 660+175 to 660+200  
**Station** : 660+190  
**Level** : + 0.50 M  
**Test Date** : 27/07/2024  
**Report Date** : 28/07/2024  
**Type of soil** : Sub-grade(2)  
**Report No.** : 08

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

**Apparatus**

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring 19.15
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

**Test Procedure:**


1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm<sup>2</sup>
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2<sup>nd</sup>) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increase only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Consultant Eng. /

Lab Eng. /

Signature / 

Signature /



3 El Malek El Afdel Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel & Fax: 27367231 - 27362693





### Report

1. Evaluation and representation of results.
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
  - location of test site - Dimension of loading plate.
  - Measuring device used - Type of soil.
  - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition.
  - Time and date of measurements - Unusual observation made during test .
  - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
  - Description of the soil condition below the plate after testing.

### Report

- Type of soil : Sub-grade(2)
- Job requirem:  $E_{v2} > 80 \text{ MPa}$

| Item                                                             | Descriptions   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Type of bedding material below the plate                         | Natural Soil   |
| Plate Diameter (mm)                                              | 300            |
| date of measurement                                              | : 27/07/2024   |
| Unusual observation made during test                             | NO             |
| Description of the soil conditions below the plate after testing | No deformation |

### Evaluation and representation of results

| Test No. | Station |         | Location  | Level<br>( m ) | First Cycle      | Second Cycle     | $E_{v2}/E_{v1}$<br>Ratio |
|----------|---------|---------|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
|          | From    | To      |           |                | $E_{v1}$ ( MPa ) | $E_{v2}$ ( Mpa ) |                          |
| 1        | 660+175 | 660+200 | : 660+190 | : + 0.50 M     | 125.7            | 129.6            | 1.03                     |

Note : Location and Level determined by شركة المستقل :

Lab Eng. /

Signature /

**CEL**  
Consulting Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشروعات (تشييد) وقفا  
رقم التسجيل الضريبي: 537 - 991 - 249  
المركز الرئيسي شارع الملك فيصل

3 El Malek El Angel Street  
Zamalek, Cairo  
Tel & Fax: 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED  
Testing Laboratory

إلى الملك فيصل  
الزمالك - القاهرة  
الهاتف - فاكس : 27367231 - 27363093

Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train - Sector (5) – Qous to Arment.  
Test Date : 27/07/2024  
report date : 28/07/2024  
Station : 660+190  
Test No. : 08

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**

**DIN 18134**

**Loading Stage (1)**

| Loading | Stress<br>Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement<br>mm | Dial 2 | Settlement<br>mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0       | 0.00             | 20.00  | 0.00             | 20.00  | 0.00             | 0.00    |
| 1       | 0.83             | 19.78  | 0.22             | 19.81  | 0.19             | 0.21    |
| 2       | 1.66             | 19.56  | 0.44             | 19.60  | 0.40             | 0.42    |
| 3       | 2.50             | 19.41  | 0.59             | 19.42  | 0.58             | 0.58    |
| 4       | 3.33             | 19.30  | 0.70             | 19.31  | 0.69             | 0.70    |
| 5       | 4.17             | 19.12  | 0.88             | 19.15  | 0.85             | 0.87    |
| 6       | 5.00             | 18.98  | 1.02             | 18.99  | 1.01             | 1.02    |

**Unloading Stage (1)**

| Loading | Stress<br>Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement<br>mm | Dial 2 | Settlement<br>mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 1       | 2.50             | 19.10  | 0.90             | 19.12  | 0.88             | 0.89    |
| 2       | 1.25             | 19.23  | 0.77             | 19.26  | 0.74             | 0.75    |
| 3       | 0.100            | 19.56  | 0.44             | 19.57  | 0.43             | 0.44    |


**Loading Stage (2)**

| Loading | Stress<br>Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement<br>mm | Dial 2 | Settlement<br>mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0       | 0.83             | 19.47  | 0.53             | 19.49  | 0.51             | 0.52    |
| 1       | 1.66             | 19.33  | 0.67             | 19.35  | 0.65             | 0.66    |
| 2       | 2.50             | 19.19  | 0.81             | 19.23  | 0.77             | 0.79    |
| 3       | 3.33             | 19.04  | 0.96             | 19.07  | 0.93             | 0.95    |
| 4       | 4.17             | 18.90  | 1.10             | 18.93  | 1.07             | 1.09    |



Company Name : شركة المستقبل  
Project : Electric Express Train - Sector (5) – Qous to Arment.  
Test Date : 27/07/2024  
report date : 28/07/2024  
Station : 660+190  
Test No. : 08

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**



| Loading (1)     | 0    | 1    | 2      | 3       | 4       | 5       | 6      |
|-----------------|------|------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Stage(Kg)       | 0    | 586  | 1172.8 | 1766.25 | 2352.65 | 2946.11 | 3532.5 |
| Stress (Kg/cm2) | 0.00 | 0.83 | 1.66   | 2.50    | 3.33    | 4.17    | 5.00   |
| Settlement (mm) | 0.00 | 0.21 | 0.42   | 0.58    | 0.70    | 0.87    | 1.02   |

| UnLoading (1)   | 1    | 2    | 3     | 4    |
|-----------------|------|------|-------|------|
| Stage(Kg)       | 3533 | 1766 | 884   | 71   |
| Stress (Kg/cm2) | 5.00 | 2.50 | 1.250 | 0.10 |
| Settlement (mm) | 1.02 | 0.89 | 0.75  | 0.44 |

|             |                |          |       |         |      |      |      |
|-------------|----------------|----------|-------|---------|------|------|------|
| D (mm) =    | 300            | S1 (mm)= | 0.38  | S2(mm)= | 0.73 | ΔS = | 0.35 |
| Ev1 (MPa) = | (0.75*D*Δσ)/ΔS |          | 125.7 |         |      |      |      |

Ev2/Ev1 = 1.03

| Loading (2)     | 0    | 1       | 2      | 3       | 4       | 5       |
|-----------------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Stage(Kg)       | 0    | 586.395 | 1172.8 | 1766.25 | 2352.65 | 2946.11 |
| Stress (Kg/cm2) | 0.10 | 0.83    | 1.66   | 2.50    | 3.33    | 4.17    |
| Settlement (mm) | 0.44 | 0.52    | 0.66   | 0.79    | 0.95    | 1.09    |

|             |                |          |       |         |      |      |      |
|-------------|----------------|----------|-------|---------|------|------|------|
| D (mm) =    | 300            | S1 (mm)= | 0.63  | S2(mm)= | 0.97 | ΔS = | 0.34 |
| Ev2 (MPa) = | (0.75*D*Δσ)/ΔS |          | 129.6 |         |      |      |      |

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm<sup>2</sup>)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo,  
Tel& Fax: 27367231 - 27363093

