

رقم الجد	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قر ش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣م٣٠٠٠	بالمتر المكعب رفع وإزالة المخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف متر مسطح لا غير)			٤٠ فقط رصون صينج		١٣٠٠٠٠١-
٢	٣م٩٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط تسعة الاف متر مكعب لا غير)			١٧ فقط رصون صينج		١٥٣٠٠٠١-
٣	٣م٩٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والمويل الجانبية يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه من أى جهة يراها وتحت مسؤوليته دون تدخل الهيئة فى ذلك طبقا للشروط والمواصفات والقطاعات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات ولا يصرح باستخدام الأتربة من النوع (أ-٣) والفئة شاملة ازالة الحشائش ان وجدت واعمال التطهير والنظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط تسعة عشر الف متر مكعب لا غير)			٤٨ فقط رصون صينج		٩١٣٠٠٠١-
٤	٣م١٠٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال انشاء طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج فصل المهزات طبقا لتدرجات طبقة الاساس مطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها (CBR) عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% مع الفرش والدمك طبقا للمنسوب التصميمي وطبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى . - مسافة النقل ٨٠ كم . (فقط عشرة الاف متر مكعب لا غير)			٢٥٥ فقط رصون صينج		٢٥٥٠٠٠٠١-