

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	النفقة		الجملة	
			قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٥	٢م ^٣ ٧٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب "برايم" بالاسفلت السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسطح لا غير)		٥٧١٥		١٠٣١٥٠١
٦	٢م ^٣ ٧٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسطح لا غير)		١٣٦		٥١٠٠٠٠١
٧	٢م ^٣ ١٧٥٠	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ألف وسبعمائة وخمسون متر مسطح لا غير)		١٧٥		٣٠٦٣٥٠١
٨	٢٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاح ارتفاع ٩٠ * ٩٠ سم مجلفن سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهؤ عملية التركيب بالموقع والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط عشرون بالعدد لا غير)		١٥٧٥		٢١٥٠٠١
٩	٦ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاح ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهؤ عملية التركيب بالموقع والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة بالعدد لا غير)		١٦٥٠		٩٩٠٠١