



ملف رقم ٦ / م: ٦ / ١ / ١ ص ١

## **نحوه اعمال انشاء کوب ری ابو تشت**

تنفذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

**السيد العميد / رئيس الادارة المركزية**  
**”للشئون المالية والادارية“**

تحية طيبة ... ويد

ننشر بان نرفة لسادتكم طه أصل موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على المعايير المقيدة

الخاصة بالعمارة عالية وذلك بعد اعتمادها من السلطة المختصة .

بـ حـاء التـفـضـلـ، بـالـاحـاطـةـ وـالـتـنـسـهـ بـاتـخـاذـ الـلاـزـمـ

"وتفضليها بفضل فائدة الاحترام"

التحقیق

**مهندس / ايمن محمد متوا  
رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانـة الكـارـي**

مقاييس معدلة رقم (١) جدة الى ٣٠٢

اسم العامل

عملية إنشاء كهربى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوتشت

شركة النيل العامة للطرق والكباري	المنفذة	اسم الشرك
١٩٥٢٦٢٩٨٠٠٠ جنية.	طبقاً للعقد	قيمة العمل
.٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٣٣	رقم عقد العمل	رقم عقد العمل
٢٠٢١ / ٠٥ / ٠٢ "مدة العملية ١٢ شهر".	تاریخ بدء العمل	تاریخ بدء العمل
قطاع مشروعات الكباري والإنشاءات.	المقاييس واردة م	المقاييس واردة م
٢٠٢٢ / ٠٥ / ٠١	تاريخ النهو الفعا	تاريخ النهو الفعا
٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٨	ي طبقاً للعقد	ي طبقاً للعقد
١٩٥٢٦٢٩٨٠٠٠ جنية.	تاريخ النهو الفعا	تاريخ النهو الفعا
صفر.	قيمة المقايس	قيمة المقايس
صفر.	قيمة الزيادة عن آخر	قيمة الزيادة عن آخر
شهر ليصبح تاريخ النهو الفعلى . ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١	المدة المطلوب	المدة المطلوب
	ة تنفيذ تلك الأعمال	ة تنفيذ تلك الأعمال

"رسالت المقاسة المحددة الحالية"

\* إضافة بعض النمذ المستحدثة والت ته التفاصيل عليها وتم مدة شهر طبقاً لموجب المفاوضة.

مديـرـ عـامـ المـشـروعـ	مـهـنـدـسـ /ـ مـهـدـيـ جـمـالـ أـحـمـدـ
مـديـرـ عـامـ تـقـيـيدـ الـكـبـارـيـ	مـهـنـدـسـ /ـ مـحمدـ مـحـمـودـ مـحمدـ أـبـاظـةـ
مـديـرـ عـامـ التـخطـيطـ وـالـمـتـابـعةـ	مـهـنـدـسـ /ـ هـشـامـ فـؤـادـ فـهـمـيـ
رـئـيـسـ الـإـدـارـةـ الـمـرـكـزـيةـ لـلـشـؤـونـ الـمـالـيـةـ وـالـإـدـارـيـةـ	عـمـيدـ /ـ أـبـوـبـكـرـ أـحـمـدـ حـسـنـ عـسـافـ
رـئـيـسـ الـإـدـارـةـ الـمـرـكـزـ	مـهـنـدـسـ /ـ مـهـنـسـ مـحـمـدـ زـهـرـانـ
رـئـيـسـ الـإـدـارـةـ الـمـرـكـزـيةـ لـتـقـيـيدـ وـصـيـانـةـ الـكـبـارـيـ	مـهـنـدـسـ /ـ أـيـمـنـ مـحـمـدـ مـتـوليـ
مـديـرـ عـامـ الـعـقـودـ وـالـفـتاـوىـ وـالـلـوـائـجـ	الأـسـنـادـ /ـ تـامـرـ بـدرـتـ مـحمدـ وـدـ

\* رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :-

- المآثر الفخرى (نماذجها و المطابق) في ما أنسى بالله -  
- إيجابي الفتن (التي تضر بها) المقتبس في هنا، هنا -  
ونقل لم يذكر - طبقته لـ (الفتن، والآيات، والآيات) -  
الروايات من أحاديث بعض الفتن - مع انتهاء أيامها -  
المفهوم المأثور كذا من تلك المقدمة في المقدمة

\* رأي السيد المهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة :-

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبدالحميد متول  
نائب رئيس، الهيئة العامة للطرق والكباري

\* رأي السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة :-

## التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



## مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو تشت

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالـة إلـى المـشروع عـاليـه نـتـشـرـف بـأـن نـرـفـق لـسيـادـتـكم طـيـه مـقـاـيـسـة مـعـدـلـة رـقـم (1) لـلـمـشـرـوـع شـامـلـة الـبـنـوـد

المـسـتـحـدـثـة وـالـتـي تمـ التـفاـوض عـلـيـه طـبـقـا لـمـذـكـرـة العـرـض رـقـم 267 عـلـى السـيـد اللـوـاء المـهـنـدـس / رئيس

مـجـلس الإـدـارـة (مرـفـق).

برـجـاءـ التـكـرـم بـالـعـلـم وـالـتـوجـيه بـاتـخـاذـ الـلـازـم

وـتـفـضـلـوا بـقـبـولـ فـائـقـ الـاحـترـام

تحريرا في / 2022 /

رئيس الإـدـارـة المـرـكـزـية

  
مهندس /

محسن محمد زهران





الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة الثامنة - قنا

مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوتشت

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والجسور

مقاييسة معدلة رقم (١)

الإجمالي	الكمية	الفئة بعد المقاومة	الوحدة	بنود الأعمال	م
٦٠,١٢٠	١٠٠٢	٦٠	٣٢	بالметр المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل 10 كم، وعمل مايلزم لهى العمل طبقا لكتابه المنشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف.	١
٢,٨٥٦,٠٠٠	١٧٠٠	١٦٨	٣٢	بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتيرى صالحه للردم وطاقة للمواصفات (نسبة تحمل كالغوريلا CBR لا تقل عن 10% ورشها بالبياض الأصوبية للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى). . ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكليفية والكثافات المنشورة العالية والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٢
١,١٥٦,٦٨٠	٣٥٧٠	٣٢٤	٣٢	بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والذرخ الوارد بالشتراطات العامة والخاصه بالمشروع والاتفاق نسبة تحمل كالغوريلا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % وألا يزيد نسبة المتصاص عن 10 % وقدره على طبقتين باستخدام آلات التسوية العالية على الإيزيد سلك الطبقة بعد إتمام الدمل من 20 سم ورشها بالبياض الأصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل العيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ولفته تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه والبند ب الجمعى مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 200 كم	٣
٢٢٣,١٢٥	٨٩٢٥	٢٥	٢٢	بالметр المسطح أعمال توريد ورض طبقة تشيرب من البيوتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل 1.50 كجم/متر³ توش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنفيذه جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٤
١,١٠٦,٧٠٠	٨٩٢٥	١٢٤	٢٢	بالметр المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبستيتون الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او مايماها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٥
٦٨,٨٧٥	٩٥٠٠	٧.٢٥	٢٢	بالметр المسطح أعمال توريد ورض طبقة تشيرب من البيوتومين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل 0.50 كجم/متر³ توش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنفيذه جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٦
١,٩٥٦,٥٠٠	١٧٩٥٠	١٠٩	٢٢	بالметр المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبستيتون الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او مايماها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٧
٥٢,٥٠٠	٣٠٠	١٧٥	٢٢	بالметр المسطح توريد وصب خرسانة عادي بسمك 15 سم بمحاجة الاكتاف والميول الجانبي تكون من ٣ متر دلوميت متدرج + ٣ متر حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملأع والمواد الغيرية والبند بجعل تجاهز واستعداد مناسبة للطبقة المطلوبة للوصول إلى المناسبات التصميمية مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة بجهاد لا يقل عن 200 كجم/م² وتشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٨
١٣,٢٠٠	١٢٠	١١٠	٢٢	بالเมตร الطلي أعمال توريد وصب بروبردة من الخرسانة العادي بأبعد ٢٠/١٥ سم مصنوعة طريقة الاصفار الميكانيكي تكون من ٣ متر دلوميت لإيزيد أكبر بعد للعيوبات عن ١.٥٠ سم + ٣ متر ٠.٤٠ + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البرودرة على فرشة من الخرسانة العادي بسمك 10 سم وعرض ٢٠ سم بطبقات المخلوط والمناسب التصميمية ويحيى إيزيد اللحامات من ٢ سم والتي تتم بالفوم المضغوط سماك ١ سم و السعر يشمل التسوية أسفل البردوات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٩
٤٢,٩٠٠	٥٥٠	٧٨	٢٢	بالметр المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سملك لا يقل عن 1.50 مم على أن يتم اعتماد المويات طبقا للمواصفات M249 AASHTO والتي تتضمن 20 % من مادة الزيزن 10 % من مادة البوليام 79 ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	١٠

يعتمد

رئيس الادارة المسئولة

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

مهندس

(٦/١)



## مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوتشت

## تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

## مقاييس معدلة رقم ( ١ )

الإجمالي	الكمية	الفترة بعد المفاوضة	الوحدة	بنود الأعمال	م
١٥٨,٠٠٠	١٠٠	١٥٨	٢م	اعمال التخطيط البالوبية الساخنة بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢.٥مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	١١
١٤٧,٠٠٠	٥٠٠	٢٩٤	٢م	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبوبات المرووية البلاستيكية (COLD PLASTIC) ذات المكونين سمك ٢.٤٠ سم :- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويكون من مياه من الالاستيل البارد خالي من المذيبات العضوية . مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملام للمركب (A) ويجب أن يحتوي المركب (A) على المواصفات الآتية :- درجة الانصهار (LF6) * الماء لا يوجد له درجة حرارة ويقام درجات الحرارة العالية لارتفاع الانكسارات لاقنل عن ١٥٠ ملي كلينيل عند وضع الدهان على الطريق. المتنب يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعادن الثقيلة لاقنل اكسيد البيتاينوم عن ١٠% يضاف للمركب بودرة زجاج بنسبة ٢٠% طبقاً للمواصفات الأشتو M247 كثافة المركب ما بين ١.٧٤ جم/لتر و ٢.٣ جم/لتر يتم التنفيذ بنطريق (EXTRUDER) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لها النوع من الدهانات	١٢
١٥٩,٠٠٠	٣٠٠	٥٣٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهاين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة FAIR FACE وباجهاد لاقنل عن ٢٥٠ كم/٢ والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسلف الحاجز والسعر يشمل توريد وتبثيت الشاشير طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣
٢١٠,٠٠٠	٥٠٠	٤٢٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة FAIR FACE وباجهاد لاقنل عن ٢٥٠ جم/٢ والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسلف الحاجز والسعر يشمل توريد وتبثيت الشاشير و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٤
٢٧١,٣٥٠	٨١٠	٣٣٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الجسات	١٥
٧,٠٠٠	١٠٠	٧٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦
٣٣,٦٠٠	٢٤٠	١٤٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة سلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧
٣,٦٠٠	٣٠٠	١٢	م.ط	بالمتر الطولي هدم وتكسير بريوريات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨
٧٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٠	٢م	بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات اسفليتية وطبقات أساس باى نوع والفتنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية	١٩
٧٠,٠٠٠	١,٧٥٠	٤٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق يفرضها ونقل تأثير الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠
٢٦٨,٠٠٠	١	٢٦٨٠٠	بالعدد	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة بمقدارها باليبر (BORED PILES) قطر ١٠٠ سم بحمل تشغيل ٣٢٠ طن مع استخدام أسمنت بوزلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ ولا تزيد رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / م٢ على أن يتم إزالة روؤس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخابن فوقها على الاقل طول شابر حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبغي داخل المخابن والسعر لا يشمل الأنماط المساحية ونقل مخلفات العفر والتكسير إلى المقالب العمومية ( ) والسعر لا يشمل حديد التسليع ( ) والبند يشمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٢١
١٨,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠	٣٠٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة بمقدارها باليبر (BORED PILES) قطر ١٠٠ سم بحمل تشغيل ٣٢٠ طن مع حمل التشغيل والأواوح المعدنية المؤقتة وجهاز القباس والسعر لا يشمل خوازيق التجربة قطر ١٠٠ سم حتى طول ٤٥ م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٢
٢٧٠,٠٠٠	١	٢٧٠٠٠	بالعدد	بالمعد تجربة تحمل على الكوبري	٢٣
٨٠,٠٠٠	١	٨٠٠٠	بالعدد	يعتمد	٢٤

يعتمد  
رئيس الادارة للتخطيط  
محسن محمد زهوان

مهندس



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

### مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوتشت

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

مقاييسة معدلة رقم ( ١ )

الإجمالي	الكمية	الفترة بعد المقاوضة	الوحدة	بنود الأعمال	م
٨٥,٠٠٠	١٠٠	٨٥	٣م	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة ديدويني في ارض الموقع العام لجمع أنواع التربة (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسک) بالعمق المطلوب والقياس الوندى لزوم الأساسات طبقاً للمسوب الصالحة للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥
٢١٩,٧٢٥	٢٥٨٥	٨٥	٣م	المتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصووبة للقواعد المسلاحة في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمسوب الصالحة للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه ونزع مياه الشح ونقل نواتج الحفر إلى المقابل العمومية والبند شامل مما جمبه طبقاً لالأصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦
٢١٠,٠٠٠	٢١٠	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد ودم رمال نظيفة مودرة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف واسعر يشمل الدرم على طبقات لا زيد سملk اي منها عن 25 سم مع الريش باليماء والدوك جيداً باستخدام آلات الدمل الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وهو السطح العلوي للدرم طبقاً للرسومات التنفيذية وكى ما يزيد لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧
٣٦٠,٠٠٠	٣٠٠	١٢٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس من الهرم النظيف المتدرج على طبقات لا زيد مجموع ماسبي سملk اي منها عن 25 سم بعد الدمل 5% من المكثفة المكافحة عن 1.80 كجم/سم واسعر يشمل إجراء عدد كافٍ من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال بمعدل تجربة لكل 1000 2م من مسطح إحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم دم النطبة التي فوقها إلا بعد اتاكه من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتغير الأساسات المعتمدة من الإدارة طبقاً للرسومات والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٢٨
٣٠٠,٠٠٠	٢٠	١٥٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية لأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحنتى اسمنتى لا يقل عن 250 كجم/م³	٢٩
٧٧٥,٠٠٠	٥٠	١٥٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصدة والبردوزات والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٠
٥,٣٧٥,٠٠٠	٢٥٠	٢١٥٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / ٢م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح	٣١
				بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحنتى الأسمنت لا زيد عن 450 كجم / ٣م³ وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / ٢م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٢
٢,٠٢٥,٠٠٠	٧٥	٢٧٠	٣م	١- ارتفاع حتى ٦ متر	
١,٠١٥,٠٠٠	٣٥	٢٩٠	٣م	٢- ارتفاع أكبر من ٦ متر	
٢,٢٧١,٥٠٠	١١٠	٢٠٦٥	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة الطولية للكوبرى مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / ٢م³ وارتفاع أقل من ٦ متر واسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٣
٢,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٨٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد كسر لا يقل عن 450 كجم / ٢م³ ارتفاع حتى ٦ متر واسعر لا يشمل حديد التسليح . ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١- ٣٤
١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠	٣٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد كسر لا يقل عن 450 كجم / ٢م³ ارتفاع من ٩- ١٢ متر واسعر لا يشمل حديد التسليح . ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٤ - ب
.	.	٣٢٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد كسر لا يقل عن 450 كجم / ٢م³ ارتفاع من ٩- ١٢ متر واسعر لا يشمل حديد التسليح . ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٤ - ج
٦,٩٠٠,٠٠٠	٢٣٠	٣٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكرمات الصنندوقية حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 500 كجم/م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح	١- ٣٥
٣,٨٤,٠٠٠	١٢٠	٣٢٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكرمات الصنندوقية حتى ارتفاع ٦ - ٩ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 500 كجم/م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح	٢- ٣٥
.	.	٣٤٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكرمات الصنندوقية حتى ارتفاع ٩ - ١٢ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 500 كجم/م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح	٣- ٣٥

يعتمد

رئيس الادارة المركبة  
محسن محمد زهران

مهندس

( ٦ / ٣ )



الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة الثامنة - قنا

### مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوتشت

### تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والجسور

### مقاييس معدلة رقم ( ١ )

الإجمالي	الكمية	الفترة بعد المفاوضة	الوحدة	بنود الأعمال	م
				بالطن توريد وتركيب ونصب أسياخ حديد التسليح ( ٤٠ / ٦٠ ) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً لرسومات وعمل الوسادات التي تم تدريسوها العطاء واسعى يتضمن أيضاً الإختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكك داخل الموقع والمعدات اللازمة لترطيب وقطع وشكيل ورفع الحديد والفترة تشمل فهو العمل نهواً كاماً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٣٦
٤٩,٩٤٠,٠٠	٢٢٠	٢٢٧٠٠	طن	١- حديد تسليح أطوال ( STANDARD ) بطول 12 م	
٢١,٧٣٢,٩٠	٩١٧	٢٣٧٠٠	طن	ب- حديد تسليح أطوال خاصة أكبر من 12 م	
٣٩,٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٩٠٠	طن	بالطن أعمال توريد وتصنيع ودهان ونقل و تركيب البالكتيات المعدنية	٣٧
١,٨٩٠,٠٠	٣٥	٥٤٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدة لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفتنة تشمل الإكسسوارات - الأخرى - ( الديور - الديورج ) والفتنة تشمل فهو العمل نهواً كاماً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٣٨
١,٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٤٠٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد THERMAL JOINT على أن يسمح بالفصل بحركة الحرارة الطبيعية ببعد ( ١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض ) والمصمم عليها فاصل الكبوري وفاصل طريق التوسيعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع الأنواع والخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتنة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للقارب العمومية وكل مايلزم فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك لفاصل + 2.50 سم /	٣٩
.	.	٢١٥٠٠	بالعدد	C2 126 * 500 * 400 متر	٤٠ - أ
.	.	١١٠٠	بالعدد	C4 148 * 400 * 300 متر	٤١ - ب
١٦٠,٠٠	٣٢٠	٥٠	٢م	بالметр المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومن والدهان وجهي على البارد والسعر للأسطوانة المدفونة ويستخدم للقواعد والأعمدة أسفل منسوب الأرض وعلى المقاويم الدافقة المواد قبل التفريغ والبايس هندسي والفتنة تشمل فهو العمل نهواً كاماً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٤١
١,٦٠٠,٠٠	٢٠٠	٨٠	٢م	بالметр المسطح أعمال توريد ومصانعة دهان بموجات مقاومة للكربنة ANTI - CARBONATION شاملة المواد التخميرية لادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح لاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفتنة تشمل الشدة المعدنية والفتنة تشمل فهو العمل نهواً كاماً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٤٢
٢,٨٦٠,٠٠	١٣٠	٢٢٠٠	عدد	توريد وتركيب أدوات الطرق بارتفاع ١٠ م قطر 200/75 من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية والبيئي ويكون أقصى طول للراغب ١٠٠ سم ووزاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجهاز والفالانتة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرافيل ملحومة بالريكم داخل كل عمود وتركيب روزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة ومحمل على البند الآتي : ١- كابل الجهد المنخفض المغذي للتيار الكهربائي بين الأعمدة على أن يكون من النوع المسطح STA XPLE قطاع 4 مم مسطوح المونيوم مسلح ٢- غرفة تقبيل أمام العمود بارتفاع ٤٠ * ٤٠ * ٤٠ صاج سمك 3 مم . اذا لزم الأمر ٣- كابل ثبمو بلاستيك الواصل بين كشاف الإنارة ورافيل الحمام قطاع 3 مم محسنة PVC . ٤- كابل التغذية الرئيسية قطاع 3 * ٩٥ + ١٨٥ مم مونيوم مسلح على أن يكون داخل ماسورة قطر 5 بوصة PVC .	٤٣
٩٨٨,٠٠	١٣٠	٧٦٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل ( TYPE LED ) قدرة ١٥٠ وات ضد سبب المياه والأتربة ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف لا تقل عن IP 66	٤٤
٩٠٠,٠٠	١٥٠	٦٠٠	م.ط	توريد وتركيب ا XT-20 * ٢٠ سم لتوصيل الكابلات الترمومكاشفات باطن الكبوري ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥
١١٠,٠٠	٢	٥٥٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع رئيسية يرمز لها ( IN - LP ) واللوحة ذات جهاية لا تقل عن 55 IP واللوحة موددة بخطبة ضوئية ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن 7 م طبقاً للمواصفات والرسومات ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٦
.	.	٨٥٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف انفاق قدرة ١٠٠ وات ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٧
٤٧٢,٥٠٠	٣٠٠	١٥٧.٥	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب اXT-20 * ٢٠ سم لتوصيل الكابلات الترمومكاشفات باطن الكبوري ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٨ - أ
١٥٧,٥٠	٥٠	٣١٥	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب عدديات PVC بأقطار مختلفة ( ماسورة ٦ بوصة ) ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٨ - ب
١,٦٥٠,٠٠	١	١٦٥٠٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب مجموع كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فوات أمير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكابلات الجهد المتوسط وكل مايلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول حسم المحول .	٤٩

يعتمد

رئيس الإدارة، المم. توريد  
حسن محمد زهران

مهندس



الهيئة العامة للطرة، والكتاب

مشروع انشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بآيوتشت

المنطقة الثامنة - فنا

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

مقاييس معدلة رقم (١)

الإجمالي	الكمية	الفئة بعد المقاوضة	الوحدة	بنود الأعمال	م
٩٢٠٠	١٠٠	٩٢	٣م	بالمتر المكعب أعمل الردم المؤقت بتأريخ صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسد جوانب الطريق السطحي المطلوب تفريغه داخل موقعي المجرى المائي والسرع بشمل إزالة أعمل الردم بعد الانتهاء من الأعمل وتهيئه المجرى حتى المنسوب التصميمى للقاع والشارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحمليها ملائكة الخوازيق وسبارات صب الخرسانة وكافة العادات اللازمة لاتمام العمل	٥٠
١٥٤٥٥.١٥	٣٠١	٥.١٥	٢م	بالمتر المسقوف أعمل تههير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالاعمال العمومية تمهدأ لاعمال الرفع الماسحى لكيامل حدود المشروع طبقاً للمشروع والمواقف وتعليمات المهندس المشرف	٥١
١٦٣٢٠٠	٦٠٠	٢٧٢	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل تكسير من البلاش ميك 40 من الحجارة الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعرق الطفيف وتكون المونة المستخدمة من المسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م³ من الرمل العرش النظيف ويتم تتفقيض طبقاً لأصول المعاشرة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مخلفاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 م و يتم احتساب علوة ١ ج كل م زيدة	٥٢
٥٠٠٠	١	٥٠٠٠	مقطوع علبة	بالمقطوعية عمل تحويلة متفردة من توغير الآسفة لتنفيذ حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التفريغ طبقاً للمشروع والمواقف وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٥٣
٧٥٠٠	٥٠	١٥٠٠	عدد	بالبعد ذلك وإزالة أعمدة إبرة وتسليمها للأمان التي تحددها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل مازلزم نحو العمل كامل طبقاً للمشروع والمواقف وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٥٤
٥٤٥٠٥٥	٢٠٣٠	٢٦٨٥	٣م	بالمتر المكعب أعمل خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم الكمرات والبلاطة الطولية للكوبري (CAST IN-SITU) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد إلقل عن 450 كجم/م³ وارتفاع أقل من 6 متـر والسرع لإأشعل حديد التسليع و يتم احتساب علوة 100 ج عن كل متـر ارتفاع أكثر من 6 متـر	٥٥
١٣٤٤٠٠	٣٥٠	٣٨٤٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمملـك ميكانيكي على أن تأكل المعاشرة المميزة للمكعب القبايسى للخرسانة المسلحـة بعد 28 يوم من الصب بالطريقى من 500 كجم/م² وبـالـبـند يـشـلـ جـمـعـ مـاـلـيـاـنـ لـصـنـاعـةـ وـمـعـدـجـةـ وـتـخـزـنـ وـقـفـ وـتـرـكـيبـ الـوـاحـاتـ الـخـرـسـانـيـةـ وـكـلـ تـقـلـيـلـ الـوـاصـفـاتـ بـينـ الـوـادـتـ وـعـلـمـ مـاـلـزـمـ نـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـقـ الـرـسـومـاتـ وـالـمـشـرـفـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـكـلـاتـ عـالـيـةـ الـاجـهـادـ وـاـخـدـيدـ الـتسـليـعـ	٥٦
١٦٢٤٠٠	٧٠٠	٢٣٢٠	٣م	بالمتر المكعب أعمل خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم الكمرات والبلاطة الطولية للكوبري أعلى الكمرات سابقة الصب والكرمات العدنية ( مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد إلقل عن 500 كجم/م³ وارتفاع أقل من 6 متـر والسرع لإأشعل حديد التسليع حديد التسليع و يتم احتساب علوة 100 ج عن كل متـر ارتفاع أكثر من 6 متـر	٥٧
٩٠٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمل توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً لمواصفات التفريغة ذات محتوى أسمنتي إلقل عن 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي مع المعلم الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة ربة إلقل عن 400 كجم/م³ و السرع لإأشعل توريد وتشغيل حديد التسليع و يتم تتفقيض طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مخلفاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٥٨
١٤٤٠٠٠	٦٠٠	٢٤٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمل توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ) طبقاً لمواصفات التفريغة ذات محتوى أسمنتي إلقل عن 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي مع المعلم الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة ربة إلقل عن 400 كجم/م³ و السرع لإأشعل توريد وتشغيل حديد التسليع و يتم تتفقيض طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مخلفاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٥٩
٩٠٠٠٠	٢٤	٣٧٥٠٠	طن	يطلب توريد وتركيب الواح من الصاج المدرج الجلزن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية والفنـةـ تـشـمـلـ التـورـيدـ وـالـتـركـيبـ والـتـبـثـيـتـ وكل مازلزم نحو العمل كامل طبقاً للمشروع والمواقف	٦٠
١٢٦٠٠	٦٠	٢١٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماحتات مياه لفواصل الإنشاء (WATER STOP) من الأنواع التي تتخلص بالعيادة بالاكتاف والحوائط المسنانة والباريـجـ والأـنـقـاثـ وـالـسـرـعـ يـشـلـ كـلـ ماـلـزـمـ نـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـقـ الـرـسـومـاتـ وـالـمـشـرـفـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ	٦١
٤١٦٠٠	٦٤	٦٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب التعدد الأفقية طبقاً للمواصفات واللوحات المعمدة من نوع المطاط المسلح (النيوبرين ) المصنوع وفقاً للكود والمواقف الأوروبية والأمركي على أن يتم تقديم عينات الالتحاد قبل التوريد والبند يشمل نحو العمل طبقاً ل المواصفات التفصيلية وأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٦٢
٢٥٢٥٠٠	٥	٥٠٥٠٠	عدد	بعـلـدـ نـقـلـ دـاخـلـيـ ماـكـيـنـةـ الـخـواـزـيـقـ إـلـىـ مـوـقـعـ الـعـلـمـ وـالـبـندـ يـشـلـ مـعـدـاتـ وـالـأـوـثـانـ الـلـازـمـ لـلـفـكـ وـالـتـركـيبـ وـعـلـىـ الشـرـكـةـ الـمـنـذـنةـ اـتـخـاذـ كـافـةـ الـأـجـرـاءـاتـ وـاـسـتـخـدـمـ كـافـةـ الـوـسـائـلـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ تـكـثـيـلـ الـمـاـكـيـنـةـ وـاعـدـةـ تـجـمـيـعـهـاـ بـمـوـقـعـ	٦٣
١٢٥٠٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابخ مواصفات سابقة التجهيز قظر داخلي 1.00 متر و سعك 6 مم من الخرسانة المسلحة و يتم التتفقيض طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مخلفاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متـر طولي)	٦٤

مأتم

رئيس الادارة الفنية

二三

3/10



مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو تشت

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

مقاييس معدلة رقم (١)

الإجمالي	الكمية	الفلة بعد المقاومة	الوحدة	بنود الأعمال	م
٤٠١٠٠٠	١٢٠٠	١٦٧٥	٣م	بالعتر المكتب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية مواسير البرابغ ذات محنتي 250 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على لا يقل اجهاد المصل المعيقات عن 200 كجم/م² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٥
٩٩٨٠٠	٤٠	٢٤٢٠	٣م	بالعتر المكتب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والدرج طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محنتي أسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب على أن تتحقق الخرسانة ربعة لاتقل عن 300 كجم/م² والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٦
٧٤٠٠	٢٠٠	٣٧	كم	بالكيلوجرام أعمال توريد وتركيب هاندلر شامل الكوبيستة بارتفاع 90 مم على لا يقل وزن الحديد في العتر المصطحب عن 30 كجم لزوم زرابيزينات أسوار الكوبري	٦٧
			بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كراسى إركات من التوبورين المسلح طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والفلة تشمل صب طبقة جراثوت البارزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الإشراف والسعر يشمل كل مازلز ن فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	
				١- النوع TYPE C٢	
١٨٠٠٠	١٠	١٨٠٠٠	عدد	أ- مقاسن ٣٠٠ * ٤٠٠ * ١٢٦	
٨٧٠٠٠	٣	٢٩٠٠٠	عدد	ب- مقاسن ٣٥٠ * ٤٠٠ * ٧٧	
٨٧٠٠٠	٣	٢٩٠٠٠	عدد	ج- مقاسن ٣٥٠ * ٤٠٠ * ٩٢	
٤٠٩٠٠	١٤	٢٩٠٠٠	عدد	د- مقاسن ٣٥٠ * ٤٠٠ * ١٣٧	
٨٧٠٠٠	٣	٢٩٠٠٠	عدد	هـ- مقاسن ٤٠٠ * ٤٠٠ * ١٠٧	
٨٧٠٠٠	٣	٢٩٠٠٠	عدد	و- مقاسن ٤٠٠ * ٥٠٠ * ١٢٢	
٨٧٠٠٠	٣	٢٩٠٠٠	عدد	ز- مقاسن ٤٠٠ * ٥٠٠ * ١٣٧	
١٣٨٠٠	٣	٤٦٠٠٠	عدد	حـ- مقاسن ٤٠٠ * ٦٠٠ * ١٠٧	
				٢- النوع TYPE C٤	
١٢٠٠٠	١٠	١٢٠٠٠	عدد	أ- مقاسن ٢٥٠ * ٤٠٠ * ٧٢	
٣٦٠٠٠	٣	١٢٠٠٠	عدد	بـ- مقاسن ٣٠٠ * ٤٠٠ * ٩٤	
٣٣٦٠٠	٢٨	١٢٠٠٠	عدد	جـ- مقاسن ٣٠٠ * ٤٠٠ * ١٢٧	
٤٠٠٠	٢	٢٠٠٠٠	عدد	دـ- مقاسن ٣٥٠ * ٤٠٠ * ٩١	
٣٢٠٠	٤٠	٨٠٠	م.ط	بالعتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جراثيت أحمر الغردة يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك 2 سم والفلة سمك 4 سم والفلة تشمل التوريد والتركيب وحمل على البند على الوزارات (الترابيس) من الجهةين وعمل كل مازلز فهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٩
٢٥٠٠٠	٢٥	١٠٠٠	٢م	بالعتر المصطحب توريد وتركيب أرضيات جراثيت أحمر 40 * 40 * 2 سم لزوم بسيطات أرضيات السلم يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفلة تشمل التوريد والتركيب والتشييف وكل مازلز فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠
١٩٥٢٥٨٨٣٠		اجمالي قيمة المقاييس بالجنيه			

يعتمد

رئيس الادارة للهندسة  
مهندس محسن محمد زهرا

(٦٦)



### مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : طلب مد مدة مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بابو تشت ستة أشهر

طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم ٢٣٠ بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣

### الموضوع

· أسندة الهيئة العامة للطرق والكبارى العملية عاليه إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بالعقد المشروع ٤٣٣ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ ٤ / ٢٧ / ٢٠٢١ .

· تم استلام العمل بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢١ .

· تاريخ النهو الفعلى طبقاً لآخر موافقة معتمدة في ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ "مرفق" .

· ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق يطلب فيه الموافقة على مد مدة العملية عاليه ستة أشهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم ٢٣٠ بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بناء على المذكرة الإيضاحية المرفقة .

### المطالب :

· التكرم بإتخاذ ما ترون مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة الثامنة بقنا بإضافة مدة قدرها ستة أشهر لمشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بابو تشت طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم ٢٣٠ بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير ليصبح تاريخ النهو الفعلى ١ / ١ / ٢٠٢٤ .

والامر مفوض لسيادتكم ...

التوقيع :  
مهندس / أيمن محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة  
الكبارة

التوقيع :  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

· رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

· رأى السيد اللواء المهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

· قرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة