



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة، وبعد،،

بالإحالـة إلى مشروع القطار الكهربـائـي السـريع (بـرجـ العـربـ - العـلمـينـ) (القـطـاعـ الخـامـسـ بـ)
نـتـشـرـفـ بـأـنـ نـرـفـقـ لـسـيـادـتـكـمـ طـبـيـهـ المـقـاـيسـةـ المـعـدـلـةـ بـعـدـ المـفـاـوـضـهـ بـتـارـيـخـ ٢٠٢٣-١٢-١٨ـ
لـقـطـاعـ الـأـتـيـ:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	المقايسة	القيمة المالية
١	شركة التوكيل للمقاولات العامة	٣٨٧٤٠٠٠	٣٨٨٤٠٠٠	اتجاه مطروح	٥,٧٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

برـجـاءـ مـنـ سـيـادـتـكـمـ التـفـضـلـ بـالـأـحـاطـهـ وـالتـوجـيهـ بـالـأـرـامـ

وـتـضـلـلـواـ بـقـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ وـالـتـقـديرـ ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسةـ غـربـ الدـلـتاـ

٦٢٠٢٢٠١٢٠١٢
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطاع الكهربائي السريع قطاع (زيوج العرب - العلمن)

المقاضاة المعدلة بعد المقاومة تاريخ 18-12-2023 لبتود الأعمال تقتضي شركة التوكال للمقاولات العامة تجاه مطر وحر

القطاع من المحطة 387+000 لـ 388+000

رقم اليد	بيان الأعتماد	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي	
	طبقات الاساس					
	3-5	3م			بالنفث المكعب أصول توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المستدرج ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبات ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة الدار من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقلوب سن: سن 2:سن 4 أو سن 6 بنسبة 1:1:1 ولا يزيد معامل المرونة EV2 من توريد لوح التحصين عن 50 ميكروسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والقنة تتصل أصول التجارب المعمارية والبقاء يتضمن إجراء التجارب، المعملية والمعطاليةطبقاً لأصول الصناعة المستدركة وتغليف الاستثنائي وتعليمات المهندس المشرف، لمسافة نقل 20 كم . القنة شاملة القيمة المددة المحجرية، وتم احتساب 1.3 جهية لكم بالإضافة او النقصان.	بالنفث المكعب أصول توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المستدرج ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبات ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة الدار من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقلوب سن: سن 2:سن 4 أو سن 6 بنسبة 1:1:1 ولا يزيد معامل المرونة EV2 من توريد لوح التحصين عن 50 ميكروسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والقنة تتصل أصول التجارب المعمارية والبقاء يتضمن إجراء التجارب، المعملية والمعطاليةطبقاً لأصول الصناعة المستدركة وتغليف الاستثنائي وتعليمات المهندس المشرف، لمسافة نقل 20 كم . القنة شاملة القيمة المددة المحجرية، وتم احتساب 1.3 جهية لكم بالإضافة او النقصان.
4,045,781.75	السعر خلال شهر اكتوبر طبقاً للمقاومة بتاريخ 18-12-2023	3م	12823.397	315.5		
1,333,633.29	علاوة مسافة نقل من الفلتر 100 مم = $104 = 1.3 * 80$	3م	12823.397	104		
320,584.93	علاوة تحصيل رسوم النازلة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية	3م	12823.397	25		
5,700,000	الاجمالي					

مقدمة علم ميثولوجيات السنة

د/محمد حسني فیاض

مدير المشروع الهيئة

م / ملزومات مجددی زاختر



يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
هانى محمد محمود طه " 